



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres


En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>





Gravel

HT



020
G

EL
ECONOMIE



Prix : Broché, 12 fr. 50. — Relié, 15 fr.

MANUEL
DE
BIBLIOTHÉCONOMIE

PAR
Le Dr ARNIM GRAESEL
Bibliothécaire à l'Université de Berlin

Édition française revue par l'auteur et considérablement augmentée

TRADUCTION DE
JULES LAUDE
Bibliothécaire universitaire

A V E C S O I X A N T E - D O U Z E F I G U R E S E T T R E I Z E T A B L E A U X

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère
de l'Instruction Publique

PARIS
H. WELTER, ÉDITEUR
59, Rue Bonaparte, 59

Même maison à Leipzig, Salomonstrasse, 16

1897

Adam de Saint-Victor. Œuvres poétiques, publ. p. Léon Gautier, 2 tomes vol. in-16, 1856, (12 fr.) 8 fr.
Édition la plus complète.

Amélineau (H.). Géographie de l'Égypte à l'époque copte, in-8, 1893. 35 fr.

Amiaud et Scheil. Les inscriptions de Salmassar II, 1890. 12 fr. 50.

Analecta Liturgica. publ. par Weale et Miset, n° 1 à 13, in-4, 1888-97. Abonnement y compris les fasc. 14 à 16 à paraître. 100 fr.

Archives du diocèse de Chartres. Histoire et Cartulaire de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou (1031-1789). Fort vol. in-8, avec planches, 1895-97. 12 fr. 50.

Behrens (D.). Bibliographie des patois gallo-romains, 2^e éd. 264 pp. in-8, 1893. 7 fr. 50.

Bibliothèque grecque vulgaire. publ. p. E. Lezgrand. VI. Exploits de B. Digenis-Akritas, 1892. 15 fr.
— VII. Docum. concern. les relations du Patriarcat de Jérusalem avec la Roumanie, 1895. 30 fr.
— VIII. Fables Épiques, 1897. 15 fr.

Burton's Arabian Nights entertainments. Reprint, including the supplemental Nights, now entitled: The Book of the thousand Nights and a Night, 12 vol. gr. in-8, relié, toile. 1896. 170 fr.

Burguy. Grammaire de la langue d'oïl, 3^e éditi., 3 vol., 1882. (32 fr.) net 20 fr.

Bury Philobiblon. Trad. fr. par Cocheris, in-16, 1856. (12 fr.) net 6 fr.

Candrèa Hecht (A.). Grammaire roumaine, in-16, 1897. 10 fr.

Caesar. Texte latin, notes et comment., par Dabner, 2 vol. in-4, 1867. 40 fr. net 10 fr.

Carbonel (P.). Histoire de la philologie, in-8, 1882. (7 fr. 50) net 4 fr.

Catalogue des incunables de la Bibliothèque Mazarine, par Mariti et Dufresne de Saint-Léon, 1893. 30 fr.

Catulle. Texte, trad. p. Rostand, et comm. p. Benoist et Thomas, 2 vol., 1882-1890. (20 fr.) net 10 fr.

Chansonner historique du XIII^e siècle, publié avec introduction, commentaire, notes et index, par E. Rieu, 19 vol. in-8 sur papier de Hollande, av. portraits à l'eau-forte. 1879-1884. (100 fr.) 35 fr.

Charles d'Orléans. Poésies, publ. par Champollion Figeac, in-8, 1848. (15 fr.) net 6 fr.

Chassiotis (G.). L'instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu'à nos jours, 366 pp., gr. in-8, av. 4 cartes en couleurs, 1881. (25 fr.) 5 fr.

Chevalier (Ulysse). Répertoire des sources historiques du moyen âge. Topo-bibliographie. En vente les fasc. 1 et 2. Prix. 18 fr.
Souscription à l'ouvrage complet (6 fasc. in-4) payé d'avance. 45 fr.

Clapin (Sylvain). Dictionnaire canadien-français ou lexique des mots dont l'usage appartient surtout aux Canadiens-Français, in-8, Boston, 1894. 20 fr.

Correspondance commerciale européenne allemande, anglaise, française, italienne, espagnole, portugaise, par A. Wolff, H. Robolsky et R. Sepulveda, 796 pp. in-8, 1894. 18 fr.

Courrier de Vaugelas. (Études de Grammaire), 11 vol. in-4. (88 fr.) net. 30 fr.

Dante. 3 trad. françaises des XV^e et XVI^e siècles, avec introduction par G. Morel, in-8, avec 25 planches. 1895. 15 fr.

[Dorveaux (P.).] L'Antidotaire Nicolas. deux traductions françaises de l'Antidotarium Nicolai du XIV^e siècle, publ. par le Dr P. Dorveaux, préface par A. Thomas, in-8, avec 2 fac-similes, 1896. 7 fr. 50.

Du Cange. Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, 10 vol. in-4, 1883-87. (400 fr.) net 250 fr.
— Sur papier de Hollande (600 fr.) 350 fr.

Estienne (Henri). Deux dialogues du nouveau langage françois italianisé (1578), publ. par A. Bonneau, 2 vol. in-8, 1883. (25 fr.) net 12 fr.

Faguet (E.). La tragédie française au XVI^e siècle (1500-1600), nouv. éd. in-8, 1895. (Repr. fac-similé). 10 fr.

Foulché-Delbosc. Grammaire espagnole complète, 2^e éd., 1889. (4 fr.) net 2 fr.
— La même, rel. (5 fr.) net 2 fr. 50.
— Abrégé de la gr. esp. 2 fr. 50.
— Exercices espagnols. 2 fr. 50.
— Lecturas españolas modernas, 1897. 3 fr. 50.
— Contes espagnols. (En collaboration avec M. Continin de la Tour), in-8, 1890. 5 fr.
— Bibliogr. des Voyages en Espagne et en Portugal. Gr. in-8, 1896. 12 fr. 50.

MANUEL
DE
BIBLIOTHÉCONOMIE

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS.

MANUEL
DE
BIBLIOTHÉCONOMIE

PAR
Le Dr. ARNIM GRAESEL
Bibliothécaire à l'Université de Berlin

Édition française revue par l'auteur et considérablement augmentée

TRADUCTION DE
JULES LAUDE
Bibliothécaire universitaire

AVEC SOIXANTE-DOUZE FIGURES ET TREIZE TABLEAUX

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère
de l'Instruction Publique


PARIS
H. WELTER, ÉDITEUR

59, Rue Bonaparte. 59

Même maison à Leipzig, Salomonstrasse, 16

1897

91457



AVANT-PROPOS

De l'avis de tous les bibliothécaires et des critiques compétents¹, le manuel de M. le Dr GRAESEL mérite, à bon droit, d'être considéré comme le plus complet et le meilleur des traités de bibliothéconomie parus jusqu'à présent. C'est ce qui nous a déterminé à le traduire². Nous avons cru rendre ainsi service aux jeunes gens qui se destinent à la profession de bibliothécaire et contribuer en même temps, dans une certaine mesure, à la diffusion des études de bibliothéconomie peut-être encore trop négligées en France.

Ainsi que M. le Dr GRAESEL le dit dans la préface qu'on lira ci-après, le manuel que nous publions aujourd'hui n'est pas une simple traduction des *Grundzüge der Bibliothekslehre*. C'est à proprement parler une édition nouvelle et considérablement augmentée de l'ouvrage allemand.

Afin de compléter les données de l'auteur en ce qui concerne les bibliothèques françaises, nous nous sommes

1. Cf. *Börsenblatt für den deutschen Buchhandel*, 1890, n° 286, p. 7060. — *Centralblatt für Bibliothekswesen*, 1891, p. 53 et sq. — *Literarisches Centralblatt*, 1891, n° 6, p. 183. — *Deutsche Literaturzeitung*, 1891, n° 34, p. 1230. — *The Library Journal*, tome XVI, 1891, n° 4, p. 118. — *The Library*, t. III, 1891, p. 152. — *The Nation*, 1891, p. 123. — *Bollettino delle pubblicazioni italiane*, 1890, n° 116. — *Polybiblion*, Partie Littéraire, 3^e série, t. XXXV (1892, 1^{er} semestre), p. 265-266.

2. M. le Dr TRACOR, bibliothécaire de l'Université de Lille, avait eu, avant nous, la pensée d'entreprendre la traduction des *Grundzüge*; mais il fut surpris par la mort avant d'avoir pu mettre son projet à exécution. Cf. *Revue des Bibliothèques*, II, 1894, p. 470-471. *Centralblatt für Bibliotheks-
wesen*, t. X, 1894, p. 47-48.

permis de faire, çà et là, au texte original quelques additions, que l'on trouvera indiquées par un astérisque ¹.

Qu'il nous soit permis de remercier ici les différentes personnes qui nous ont aidé dans notre travail, en particulier M. le Dr GRAESEL, qui nous a fourni avec une grande complaisance tous les renseignements qui nous étaient nécessaires, et s'est donné la peine de reviser lui-même notre traduction, et M. PASCAL, architecte de la Bibliothèque Nationale, qui nous a communiqué d'intéressants détails sur l'avant-projet de construction qu'il a proposé pour l'achèvement de ce grand établissement.

Nous devons aussi beaucoup aux avis éclairés de notre collègue et ami M. A. FÉCAMP, bibliothécaire de l'Université de Montpellier, ainsi qu'à l'obligeance de notre éditeur M. H. WELTER.

En terminant, nous prions Monsieur le Conservateur de la Bibliothèque de l'Université à la Sorbonne, de bien vouloir agréer l'assurance de notre sincère gratitude. Non content d'avoir été l'instigateur de notre travail, il a eu encore la bonté de le suivre, pour ainsi dire, pas à pas, en mettant à notre disposition sa grande expérience et sa vaste science bibliographique, et nous lui sommes profondément reconnaissant des observations qu'il a bien voulu nous faire, non moins que des précieux conseils qu'il n'a cessé de nous donner.

1^{er} février 1897.

Jules LAUDE.

1. Les passages précédés de deux astérisques sont ceux que nous avons empruntés à la traduction italienne de M. le Dr CAPRA, bibliothécaire de l'Université de Cagliari.

PRÉFACE DE L'AUTEUR

POUR L'ÉDITION FRANÇAISE

Ce Manuel de Bibliothéconomie n'est pas, comme on pourrait le croire, une simple traduction des *Grundzüge der Bibliothekslehre* parus à Leipzig il y a maintenant cinq ans. Les nombreuses corrections et les additions importantes faites au texte primitif permettent de considérer cette édition française comme constituant une édition nouvelle. Tous les chapitres ont subi des modifications plus ou moins profondes et certains ont été considérablement augmentés ; mais c'est particulièrement sur les notes qu'a porté notre travail de revision. D'une part, nous avons complété et mis à jour les indications bibliographiques ; d'autre part, nous avons enrichi d'observations nouvelles et, nous voulons l'espérer, instructives le commentaire de l'ouvrage.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de remercier M. J. LAUDE de son excellente traduction et M. H. WELTER du soin qu'il a mis à éditer le livre.

Berlin, 4 septembre 1895.

Dr A. GRAESEL.


La préface ci-dessus a paru, il y a un an et demi, en tête de la première livraison du Manuel. Depuis lors, nombre de travaux relatifs aux différentes questions traitées dans notre ouvrage ont été publiés en France et à l'étranger. Afin d'être aussi complet que possible, nous les avons signalés dans des *notes complémentaires* qu'on trouvera à la fin du volume et qui sont à jour jusqu'au mois de février 1897.

Berlin, 14 mars 1897.

Dr A. GRAESEL.

[REDACTED]

•
•
•



Prix : Broché, 12 fr. 50. — Relié, 15 fr.

MANUEL
DE
BIBLIOTHÉCONOMIE

PAR
Le Dr ARNIM GRAESEL
Bibliothécaire à l'Université de Berlin

Édition française revue par l'auteur et considérablement augmentée

TRADUCTION DE
JULES LAUDE
Bibliothécaire universitaire

AVEC SOIXANTE-DOUZE FIGURES ET TREIZE TABLEAUX

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère
de l'Instruction Publique

PARIS
H. WELTER, ÉDITEUR
59, Rue Bonaparte, 59

Même maison à Leipzig, Salomonstrasse, 16

1897

Adam de Saint-Victor. Œuvres poétiques, publ. p. Léon Gautier, 2 forts vol. in-16, 1856. (12 fr.) 8 fr.
Édition la plus complète.

Amélineau (E.). Géographie de l'Égypte à l'époque copte, in-8, 1893. 35 fr.

Amiaud et Scheil. Les inscriptions de Saimanasar II, 1890. 12 fr. 50.

Analecta Liturgica. publ. par Weale et Misset, n° 1 à 13, in-4, 1888-97. Abonnement y compris les fasc. 14 à 16 à paraître. 100 fr.

Archives du diocèse de Chartres. Histoire et Cartulaire de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou (1031-1789). Fort vol. in-8, avec planches, 1895-97. 12 fr. 50

Behrens (D.). Bibliographie des patois gallo-romans, 2^e éd. 264 pp. in-8, 1893. 7 fr. 50

Bibliothèque grecque vulgaire. publ. p. E. Legrand, VI. Exploits de B. Digénis-Acritis, 1892. 15 fr.

— VII. Docum. concern. les relations du Patriarcat de Jérusalem avec la Roumanie, 1895. 30 fr.

— VIII. Fables Ésopiques, 1897. 15 fr.

Burton's Arabian Nights entertainments. Reprint, including the supplemental Nights, now entitled: The Book of the thousand Nights and a Night, 12 vol. gr. in-8, reliés toile, 1896. 170 fr.

Burguy. Grammaire de la langue d'oïl, 3^e éditi., 3 vol., 1882. (32 fr.) net 20 fr.

Bury. Philobibliion. Trad. fr. par Cocheris, in-16, 1856. (12 fr.) net 6 fr.

Candrèa Hecht (A.). Grammaire roumaine, in-16, 1897. 10 fr.

Caesar. Textelatin, notes et comment., par Dubner, 2 vol. in-4, 1867. (40 fr.) net 10 fr.

Carbonel (P.). Histoire de la philosophie, in-8, 1882. (7 fr. 50) net 4 fr.

Catalogue des incunables de la Bibliothèque Mazarine, par Marais et Dufresne de Saint-Léon, 1893. 40 fr.

Catulle. Texte, trad. p. Rostand, et comm. p. Benoist et Thomas, 2 v., 1882-1890. (20 fr.) net 10 fr.

Chansonnier historique du XVIII^e siècle, publié avec introduction, commentaire, notes et index, par E. Ranné, 10 vol. in-8 sur papier de Hollande, av. portraits à l'eau-forte, 1879-1884. (100 fr.) 35 fr.

Charles d'Orléans. Poésies, publ. par Champollion Figeac, in-8, 1848. (15 fr.) net 6 fr.

Chassiotis (G.). L'instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu'à nos jours, 566 pp., gr. in-8, av. 4 cartes en couleurs, 1881. (25 fr.) 5 fr.

Chevalier (Ulysse). Répertoire des sources historiques du moyen âge. Topo-bibliographie. En vente les fasc. 1 et 2. Prix. 18 fr.

Souscription à l'ouvrage complet (6 fasc. in-4) payé d'avance. 45 fr.

Clapin (Sylvain). Dictionnaire canadien-français ou lexique des mots dont l'usage appartient surtout aux Canadiens-français, in-8, Boston, 1894. 20 fr.

Correspondance commerciale européenne : allemande, anglaise, française, italienne, espagnole, portugaise, par A. Wolff, H. Robolsky et R. Sepulveda, 796 pp. in-8, 1894. 18 fr.

Courrier de Vaugelas. (Études de Grammaire), 11 vol. in-4. (88 fr.) net. 30 fr.

Dante. 3 trad. françaises des XV^e et XVI^e siècles, avec introduction par C. Morel, in-8, avec 25 planches, 1895. 35 fr.

[Dorveaux (P.).] L'Antidotaire Nicolas, deux traductions françaises de l'Antidotarium Nicolai du XIV^e siècle, publ. par le D^r P. Dorveaux, préface par A. Thomas, in-8, avec 2 fac-similes, 1896. 7 fr. 50.

Du Cange. Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, 10 vol. in-4. 1883-87. (400 fr.) net 250 fr.

— Sur papier de Hollande (600 fr.) 350 fr.

Estienne (Henri). Deux dialogues du nouveau langage françois italianizé (1578), publ. par A. Bonneau, 2 vol. in-8, 1883. (25 fr.) net 12 fr.

Faguet (E.). La tragédie française au XVI^e siècle (1500-1600), nouv. éd. in-8, 1895. (Repr. fac-similé). 10 fr.

Foulché-Delbosc. Grammaire espagnole complète, 2^e éd., 1889. (4 fr.) net 2 fr.

— La même, rel. (5 fr.) net 2 fr. 50.

— Abrégé de la gr. esp. 2 fr. 50.

— Exercices espagnols. 2 fr. 50.

— Lecturas españolas modernas, 1897. 3 fr. 50.

— Contes espagnols. (En collaboration avec M. Contamin de la Tour), in-8, 1890. 5 fr.

— Bibliogr. des Voyages en Espagne et en Portugal. Gr. in-8, 1896. 12 fr. 50.

MANUEL
DE
BIBLIOTHÉCONOMIE

Fig. 56. Vitrines tournantes pour exposition de livres rares ou d'objets précieux	139
» 57. Tables à rouleaux.....	140
» 58. Échelle portative à crochets.....	141
» 59. Boîte à fiches de la Bibliothèque universitaire de Giessen.....	259
» 60. Meuble employé à la Bibliothèque de l'Université de Halle pour la conservation du catalogue sur fiches.....	260
» 61. Fiche système BONNANGE	261
» 62. Catalogue à fiches articulées, Système BONNANGE.	262
» 63. " " " Système STADERINI.	263
» 64. Reliure à vis pour le classement du catalogue sur fiches.....	264
» 65. Reliure de sûreté, à vis sans fin, pour le classe- ment des catalogues à feuilles mobiles.....	265
» 66. Placement des livres suivant la méthode normale.	304
» 67. " " " " serpentante.	304
» 68. Modèles d'appui-livres.....	305
» 69. Reliure avec garniture en métal.....	373
» 70. Spécimen d'une carte géographique montée sur toile.....	375
» 71-72. Meuble à fiches articulées pour catalogue de grandes bibliothèques.....	501

INDEX DES TABLEAUX

I. Modèles de cartes.....	191
II. Modèle de catalogue méthodique à numérotation non suivie.....	227
III. Modèle de catalogue topographique.....	230
IV. Modèle de catalogue alphabétique en volumes..	234-235
V. Essai de description d'incunables.....	269
VI. Description sommaire d'un manuscrit.....	280
VII. Description détaillée d'un manuscrit.....	281
VIII. Modèle de registre d'acquisition.....	351
IX. Modèle de fiche du répertoire des suites.....	360
X. Spécimen d'un registre de reliure.....	362
XI-XII. Modèles de bulletin de prêt.....	422-423
XIII. Spécimen d'un registre de prêt dans lequel les ouvrages sont classés par ordre méthodique.....	425



INTRODUCTION

§ I.

Origine et signification du mot bibliothèque.

Le mot *bibliothèque* est, comme chacun le sait, dérivé du grec (de βιβλίον et ὀγκη). * Jusqu'au xvii^e siècle il ne fut que très rarement employé dans la langue française ; on se servait de préférence du mot *librairie* (dérivé du latin « *libraria* »). C'est ainsi que la bibliothèque de Charles V, déposée au Louvre, s'appelait la « *librairie du Louvre* », et que « *maitre de la librairie* » se disait du bibliothécaire du roi ¹. Aujourd'hui, le mot « *librairie* » n'est plus employé en français que pour désigner un magasin où l'on vend des livres, la profession de libraire, ou le commerce lui-même des livres ². *

Pris dans son sens le plus étroit, le mot bibliothèque signifie seulement : le lieu où sont gardés les livres ; mais, par extension, et dès l'origine, on s'est habitué à appeler ainsi, non seulement les locaux destinés à la conservation des livres, mais encore l'ensemble même des collections qui y étaient contenues.

* 1. Nous citerons encore les exemples suivants, empruntés au Dictionnaire de LITTRE. Au xv^e siècle : « Et s'en allerent en grand tumulte au collège de Navarre et là pillerent et robberent ce qu'ils trouverent excepté la librairie ». IUV. DES URSSINS. Charles VI, 1418. — Au xvi^e siècle : « Ceux desquels la siffisance [le mérite] loge en leurs sumptueuses librairies ». MONTAIGNE, I, 144. — « Comment Pantagruel vint à Paris et des beaux livres de la librairie de Saint-Victor ». RABELAIS, II, 7. — La charge de « *maitre de la librairie* » fut créée sous FRANÇOIS I^{er} en faveur de Guillaume BUDÉ.

* 2. En anglais, *library* désigne toujours une bibliothèque et *librarian* signifie bibliothécaire.

La réunion d'un nombre assez considérable de livres forma une bibliothèque. POMPEIUS FESTUS nous le dit d'une façon formelle dans son traité *De Verborum significatione* : « *Bibliotheca et apud Græcos et apud Latinos tam librorum magnus per se numerus quam locus ipse, in quo libri collocati sunt, appellantur* ¹. »

Il est plus difficile qu'on ne pourrait le croire au premier abord de définir le sens exact et complet du mot « bibliothèque ». Jusqu'à ce jour, tous les maîtres de la science bibliographique en ont donné des explications plus ou moins différentes ; mais il n'y a pas encore de définition précise et acceptée par tous. Dans l'ouvrage que publiait, il y a plus de deux cents ans, JON. GE. ZINS, respondente AD. GRUBER, et intitulé « *Disputatio de Bibliothecis* » (Lipsie, 1678, in-4^o), nous trouvons la définition suivante : « *Bibliotheca significat nobis magnum librorum numerum, et est thesaurus literarius, in quo optimorum auctorum libri reconduntur universæ reipublicæ et privatorum incommodis inserviens*. » — Il est inutile, croyons-nous, d'insister sur tout ce que cette explication présente de defectueux : tout d'abord, les qualités nécessaires pour constituer la bonté d'un livre sont essentiellement incertaines et variables, puisqu'elles dépendent de l'esprit et de la tendance des temps, et, abstraction faite de cette question, il est bien certain que nul aujourd'hui ne songerait à refuser le nom de « bibliothèque » à une collection de livres, alors même que cette

1. Justus Lipseus, *De Bibliothecis syntagma*, chap. I reproduit par MADER distingue jusqu'à trois acceptions du mot « bibliothèque » : « *Bibliotheca tria significat, locum, armarium, libros* — Græca vox — ajoute-t-il. Latinis in usum etiam venit, et quamquam *librariam* dicunt, tamen magis est ea voce *tabernam* capi, in qua venales libri exstant ». Du reste, un passage de l'*Onomasticon* de POLLUX lib. IX, cap. V, déjà cité par LOMBERT montre que, même en grec, le mot βιβλιοθήκη n'était pas éloigné, à l'origine, de signifier également un commerce de livres : « *ἐν δὲ τῶν κοινῶν, βιβλιοθήκη, ἢ ὡς Εὐπολὶς φησιν, οὗ τὰ βιβλία ὄντα, καὶ αὐτὸ ἐφ' αὐτοῦ· οὗτω γὰρ τὸν τόπον· οὗ τὰ βιβλία οἱ Ἀπτικοὶ ὀνόμαζον· ὥσπερ καὶ τοὺς ἄλλους τόπους ἐκ τῶν πεπρακτομένων*. » Sur le mot βιβλιοθήκη, cf. en particulier C. HÄBERLIN, *Beitrage zur Kenntniss des antiken Bibliotheks- und Buchwesens*, III. « *Zur griechischen Buchterminologie* », *Centralblatt f. B.*, a. VII, 1890, p. 271 et sq.

collection ne serait composée que des œuvres les plus inutiles, les plus mauvaises et les plus plates des plus médiocres écrivains.

Dans son ouvrage, que nous apprécierons plus loin, SCHRETTINGER fait intervenir, lui aussi, dans sa définition l'idée de quantité : « Une bibliothèque, dit-il, est une réunion considérable de livres ; elle doit être organisée de façon que chaque travailleur puisse, sans perte de temps inutile, y trouver l'un quelconque des ouvrages qui y sont conservés », et ZOLLER, enfin, dans son premier essai d'explication, prétend que le concept de bibliothèque implique uniquement l'idée d'un grand nombre de livres. C'est là, croyons-nous, une erreur. Il y a, en effet, des collections peu considérables, d'apparence insignifiante, mais de grande valeur, et auxquelles on a toujours donné le nom de bibliothèque. Dans la seconde partie de sa définition, SCHRETTINGER insiste sur la nécessité qu'il y a à ce que chaque travailleur puisse se procurer rapidement l'ouvrage dont il a besoin. Ce point est d'une grande importance pour qui veut juger de l'organisation d'une bibliothèque, mais il faut bien reconnaître que, pour celui dont le but est uniquement de déterminer le sens du mot bibliothèque, c'est une particularité tout à fait secondaire. Dans les commentaires dont il accompagne sa définition, SCHRETTINGER cherche encore à faire entrer dans le concept de bibliothèque l'idée d'organisation. On peut lui objecter, comme l'a fait du reste un critique de son temps, que l'acception courante du mot ne justifie en rien cette prétention.

Deux bibliographes ont cependant approuvé la théorie de SCHRETTINGER : CONSTANTIN, dans son manuel de bibliothéconomie, et, plus particulièrement, NAUMANN, dans un article du *Serapeum*¹. « L'idée d'une organisation et d'une administration systématiques et raisonnées, dit ce dernier dans son analyse des *Umriss* de ZOLLER, se présente naturellement à l'esprit lorsque l'on parle d'une bibliothèque au point de vue scientifique (c'est tout autre chose lorsque l'on en parle dans le langage courant). Le concept de bibliothèque renferme un élément intellectuel qui en est inséparable : les livres ne sont autre chose qu'un produit de l'intelligence humaine, et c'est pour

1. *Serapeum*, a. VII, 1846, p. 370-371.

« cette raison que celui-là seul a une bibliothèque, qui poursuit,
 « en les réunissant, un but intellectuel. Le bouquiniste, par
 « exemple, qui ne voit dans les livres qu'une marchandise, un
 « objet de commerce, n'a pas une bibliothèque, mais simplement
 « un magasin de livres. Il nous semble donc, à nous aussi, que
 « dans le mot « bibliothèque » lui-même se trouve impliquée
 « cette idée, en quelque sorte fondamentale, que la bibliothèque
 « a pour principal objet l'étude de la science, qu'elle poursuit
 « un but intellectuel, qu'elle est destinée à servir aux progrès de
 « l'esprit humain et au développement de la culture scientifique,
 « et qu'elle est organisée et administrée de manière à satisfaire
 « à ces multiples besoins. »

Il suffit, pour réfuter les conclusions de NAUMANN, de faire remarquer que, lorsque l'on veut donner la définition d'un mot quelconque, il faut le prendre dans toutes ses acceptions et non dans une seule; or, NAUMANN n'envisage le concept de bibliothèque qu'au point de vue purement scientifique. Jules PETZOLDT, au contraire, insista toujours, et les premières éditions de son *Catéchisme* en fournissent la preuve, sur l'idée de collection. « Si
 « l'on a raison, dit-il, de ne pas donner le nom de bibliothèque à
 « un amas quelconque et sans ordre de livres, mais de rattacher
 « toujours plus ou moins à ce mot l'idée d'une collection de
 « livres bien ordonnée et d'une certaine valeur, il ne faut pas
 « cependant perdre de vue que les notions de quantité et d'orga-
 « nisation ne sont pas des éléments essentiels pour sa définition.
 « Une bibliothèque est purement et simplement une collection de
 « livres destinée à être conservée et utilisée. En s'en tenant à
 « cette définition, on n'est plus obligé de donner le nom de
 « bibliothèque à une collection de livres uniquement parce que
 « cette collection est importante et bien organisée, et il est en
 « outre facile de distinguer nettement une bibliothèque d'une
 « librairie ou d'un dépôt quelconque de livres; enfin on ne se
 « voit plus contraint de refuser à des collections de livres, sous
 « prétexte qu'elles sont en désordre ou ne contiennent qu'un
 « petit nombre d'ouvrages, ce titre de bibliothèque qu'elles
 « peuvent mériter de plein droit. » C'est toutefois avec raison que ZOLLER fait remarquer que l'idée de collection, sur laquelle insiste uniquement PETZOLDT, est aussi celle qui guide le bouqui-

niste. Quant à la conservation des livres pour l'avenir, c'est là un but que les bibliothèques publiques sont, la plupart du temps, les seules à se proposer. Plus tard, ZOLLER lui-même donna dans le *Serapeum*¹ une autre définition qui devait, dans sa pensée, réunir tous les suffrages ; la voici : « Une bibliothèque est une collection
« de livres formée, sans aucune arrière-pensée mercantile, dans le
« seul but de servir au développement de la culture intellectuelle,
« à des travaux particuliers ou aux études d'une société plus ou
« moins nombreuse. Une collection de ce genre prend le nom de
« bibliothèque du lieu même où elle se trouve conservée. » Mais cette définition elle-même est défectueuse, parce qu'elle ne tient aucun compte des bibliothèques constituées uniquement pour servir de passe-temps.

Laissant donc de côté toute idée d'organisation ou autre, nous nous bornerons à dire qu'une bibliothèque est une collection de livres destinée à un usage public ou privé². En outre, on ne devra pas oublier que, pour qu'une bibliothèque satisfasse à son double but, qui est de conserver les livres et d'en faciliter l'usage aux travailleurs, il faut qu'elle soit non seulement bien organisée, mais encore aussi considérable que possible ; on ne peut, effectivement, en tirer réellement profit que si les ressources qu'elle offre sont suffisamment importantes.

§ II.

De la science des bibliothèques en général.

Les questions théoriques qui peuvent être soulevées à propos des bibliothèques, l'histoire de tout ce qui se rapporte aux bibliothèques d'une façon générale, et l'histoire des collections spéciales

1. ZOLLER, « die Bibliothekswissenschaft, II. » *Serapeum*, a. IX, 1848 p. 131.

2. Dans son ouvrage *Ueber Bibliothekswissenschaft* » (p. 19), MOLBECH insiste également sur la nécessité qu'il y a à ce que les livres soient mis en place et en ordre pour qu'une bibliothèque soit véritablement digne de ce nom. « Un amas quelconque de livres, dit-il, empilés dans des caisses, mis en tas comme du bois à brûler, ou réunis en guise de marchandise dans un but de commerce, ne constitue pas une bibliothèque. Celle-ci n'existe réellement que lorsqu'une collection plus ou moins considérable de livres se trouve rangée dans une ou plusieurs salles suivant un plan déterminé. »

de livres en particulier font l'objet d'une science propre, qui est la science des bibliothèques ¹.

De même que chaque science forme un tout de connaissances homogènes, distinct du reste des connaissances humaines et ordonné selon certains principes, ainsi la science dont nous nous occupons constitue l'ensemble systématique de toutes les connaissances qui se rapportent aux bibliothèques. Elle se divise en deux parties : la *bibliothéconomie* et la *bibliothécographie*.

La bibliothéconomie considère les bibliothèques en tant que formant des collections de livres, mais à un point de vue tout à fait général, tandis que la bibliothécographie les envisage spécialement en tant que collections déterminées ayant existé dans le passé ou existant encore aujourd'hui.

La bibliothéconomie et la bibliothécographie sont d'une importance égale et se rattachent l'une à l'autre par les liens les plus étroits.

Ce n'est pas sans surprise que l'on a vu différents savants, et entre autres ZOLLER ², s'élever contre cette division si claire et si compréhensible. Pour ZOLLER, comme auparavant pour EBERT et MOLBECH, la science des bibliothèques n'est pas autre chose que la science de l'organisation et de l'administration des bibliothèques, l'ensemble des principes que la pratique des différentes bibliothèques a mis en lumière. Cette conception correspond en substance à ce que nous entendons par « bibliothéconomie ». Comme nous l'avons déjà dit, en effet, la bibliothéconomie a pour objet l'étude des bibliothèques au point de vue général et forme l'ensemble de toutes les connaissances théoriques et pratiques qu'il est nécessaire de posséder pour être à même de diriger une bibliothèque.

Pour se convaincre que notre division est pleinement justifiée, il suffit de considérer l'importance que ZOLLER lui-même attribue à la bibliothécographie. « L'ancienneté et l'étendue de la bibliothécographie, dit-il, ne lui donnent pas cependant le droit de « prétendre au titre de science des bibliothèques ; toutefois

1. SCHRETTINGER est le premier qui se soit servi du mot *Bibliothekwissenschaft*.

2. *Serapeum*, a. IX, 1848, p. 131-132.

« nous ne voulons pas non plus subordonner la première à la seconde ou la considérer seulement comme en étant une partie accessoire. La bibliothécographie a droit à une étude spéciale et indépendante, et la preuve en est qu'elle peut fournir à ceux qui étudient la science des bibliothèques de nombreux exemples. »

Mais qu'arrive-t-il ainsi? c'est que la bibliothécographie outrepassa les limites qui lui sont réservées et est élevée, sans motif plausible, au rang de science indépendante; au contraire, pour nous, elle est tout à la fois partie distincte et partie intégrante de la science des bibliothèques, qui, aussi bien que la jurisprudence ou l'histoire naturelle, se divise ainsi en deux branches, d'une part la bibliothécographie, partie empirique (historique), d'autre part la bibliothéconomie, partie aprioristique¹.

§ III.

De la bibliothéconomie en particulier.

Depuis les travaux d'ESSEY, on s'est habitué à diviser la bibliothéconomie en deux parties absolument distinctes l'une de l'autre, la première ayant pour objet l'*organisation*, la seconde l'*administration* des bibliothèques. PETZOLDT lui-même a adopté cette manière de voir dans son *Catéchisme*. D'après cette division, l'organisation comprend : la fondation de la bibliothèque, l'acquisition des livres, leur inscription au catalogue et leur mise en place, tandis que l'administration, après un chapitre prélimi-

1. Cf. PETZOLDT, « Ueber Bibliothekwissenschaft und Bibliothekenlehre » dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, a. 1851, n° 1. — Pour la bibliothécographie, on pourrait proposer le schéma suivant :

I. Introduction. — Bibliographie. — Classification des bibliothèques.

II. Histoire et statistique des bibliothèques publiques.

1. Par époque.

2. Par pays.

III. Histoire et statistique des bibliothèques privées.

IV. Biographies des bibliothécaires.

Voir dans la note suivante les divisions de la bibliothéconomie.

naire sur le personnel, traite particulièrement de la conservation de la bibliothèque, de son entretien et de son usage¹.

Cette division correspond-elle, en tout point, à la réalité? peut-elle se justifier dans la pratique? « Ses partisans eux-mêmes » sont bien obligés d'avouer que, dans la pratique, l'organisation « et l'administration des bibliothèques ne peuvent être aussi » rigoureusement séparées et qu'elles empiètent constamment, « plus ou moins, l'une sur l'autre; en réalité, au moment où » doit commencer l'administration de la bibliothèque, l'organisation ne peut être définitivement terminée, et, à vrai dire, elle « ne l'est jamais complètement, parce que l'administration elle-même n'est, en partie, qu'une sorte d'organisation perpétuelle. » Il n'y aura donc, dans la pratique, que très peu de bibliothèques « attendant tranquillement que leur organisation soit absolu-

1. C'est là la division proposée par EUBERT dans l'*Encyclopädie* de ERSCH et GRUBER, art. Bibliothekswissenschaft, et aussi par PETZOLDT dans les premières éditions de son *Catéchisme*. ZOLLER, qui s'est inspiré de ces deux auteurs, propose de diviser la bibliothéconomie de la façon suivante :

Introduction : Définition. — But et moyens de l'atteindre. — Histoire de la bibliothéconomie.

I. Fondation de la bibliothèque.

1. Le local.
2. Le matériel.
 - a. Mise en place.
 - b. Inventaire.
3. Les catalogues.

Appendice. — Travaux supplémentaires.

II. Administration. — Budget.

1. Administration intérieure.
 - a. Conservation de la bibliothèque.
 - b. Acquisitions.
 - c. Personnel. — En général. — Préparation à la profession de bibliothécaire. — Travaux des bibliothécaires.
2. Action extérieure de la bibliothèque.
 - Usage de la bibliothèque.

Fin : Règlements.

V. ZOLLER, *Die Bibliothekswissenschaft im Umriss*, p. 7. Du même « Die Bibliothekswissenschaft » dans le *Serapeum*, IX, 1848, p. 287. Cf. aussi un « Synopsis of library economy » remarquable, proposé, en 1853, au congrès des bibliothécaires de l'Amérique du Nord et reproduit dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, a. 1854, n° 27.

« ment achevée pour donner signe de vie et entrer en action » sous la main de leur administrateur. » Ainsi donc, puisque l'on est obligé de convenir que dans la pratique l'administration et l'organisation ne peuvent être séparées et que la division proposée n'est que purement théorique, le mieux, croyons-nous, est de la laisser de côté. Le rôle de l'administration commence, en effet, avec la fondation même de la bibliothèque et se continue pendant que celle-ci procède à son organisation. Toutes les mesures de cette organisation, telles que la rédaction du catalogue, le rangement et le numérotage des livres sont aussi bien affaire d'administration que le service du prêt ou celui des acquisitions, et vice versa, dans une bibliothèque qui est en voie de formation, cette partie de l'administration se confond totalement avec le service d'organisation.

Antérieurement, J. PETZOLDT avait proposé, dans le *Serapeum*¹, une autre division : il scindait la bibliothéconomie en deux parties principales, l'une ayant pour objet la collection même des livres, l'autre la place qui lui était destinée, et il rattachait à la première partie l'organisation et l'administration.

Comme les critiques que nous avons présentées contre les autres divisions s'appliquent également à cette dernière, nous la rejeterons aussi et nous considérerons la bibliothéconomie comme formant deux parties distinctes.

Dans la première, nous nous occuperons des constructions, des employés et du budget de la bibliothèque, c'est-à-dire des conditions premières indispensables et fondamentales de son existence.

La seconde sera consacrée à l'étude de la collection même des livres envisagée au triple point de vue de sa création, de son organisation et de son usage².

Il est facile de se rendre compte que, dans ce schéma basé sur l'expérience, toutes les questions se classent naturellement et

1. *Serapeum*, a. II, 1841, p. 61-62.

2. E. FÖRSTEMANN, « Die Verbindung zwischen den deutschen Bibliotheken » *Centralblatt*, a. I, 1884, p. 7 et 8¹), envisage l'existence d'une bibliothèque à un triple point de vue : 1° l'organisation (c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au local, au personnel, aux systèmes scientifiques, aux catalogues, etc... ; 2° les acquisitions ; 3° l'usage de la bibliothèque. Lorsque l'on veut

avec la plus grande facilité, sans qu'il y ait, entre la pratique et la théorie, aucune contradiction. Mais, avant d'entreprendre ce travail, nous passerons rapidement en revue les principaux ouvrages dans lesquels la bibliothéconomie a été étudiée.

§ IV.

Traité de bibliothéconomie.

C'est en vain que l'on chercherait, chez les écrivains qui se sont jusqu'ici occupés de bibliothéconomie, un aperçu critique et méthodique des ouvrages pourtant assez nombreux qui ont été consacrés à cette science. MOLBECH lui-même, dans son travail si utile pour tout le reste, ne cite qu'un petit nombre d'auteurs, et encore d'une façon incidente, dans les annotations, et sans viser aucunement à être complet.

C'est dans le manuel de SCHMIDT, paru en 1840 et intitulé *Handbuch der Bibliothekswissenschaft, der Litteratur- und Bücherkunde*, que se trouve publié pour la première fois un index détaillé des ouvrages relatifs à la bibliothéconomie. Mais le premier qui entreprit d'écrire en quelque sorte l'histoire littéraire de cette science d'une façon sérieuse, fut Edmond ZOLLER. Dans son remarquable ouvrage paru en 1846, *Die Bibliothekswissenschaft im Umriss*¹, il passa en revue les différents traités qui lui étaient connus et porta sur chacun d'eux un jugement motivé. Quelques années plus tard, il entreprit, dans le *Serapeum*², une série d'articles dans lesquels il se proposait

exposer la bibliothéconomie d'une façon méthodique, il est bon de la diviser en deux parties : la première, en quelque sorte extérieure, traitant des bâtiments, du personnel et du budget ; la seconde, consacrée plus particulièrement à la collection même des livres. De cette façon le schéma ne gagne pas seulement en clarté, mais encore la seconde partie forme un tout plus autonome et plus distinct.

1. p. 7-17. PETZOLDT y fit diverses additions dans l'*Anzeiger*, a. 1846, p. IX et sq.

2. ZOLLER, *Die Bibliothekswissenschaft. Serapeum*, a. IX, 1848, p. 33-36, 129-137, 157-160, 268-271, 285-287 ; XI, 1850, p. 126-128, 137-143 ; XII, 1851, p. 92-95.

d'étudier encore avec plus de soin, et d'une façon plus détaillée, les principaux auteurs qui ont écrit sur la bibliothéconomie; malheureusement il ne poussa pas son travail au delà de l'année 1635. Cependant les fragments qu'il nous a laissés, bien que peu considérables, sont extrêmement importants et du plus haut intérêt.

Près de vingt ans plus tard, J. PETZOLDT, le vieux maître de la bibliographie allemande, fournissait, dans le *Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft*¹, les matériaux préparatoires pour une « *Bibliotheca bibliothecaria* » critique qui devait, commençant au début du siècle précédent, aller jusqu'à l'année 1863. Ainsi qu'il le déclarait dans ce travail, il avait eu l'intention, au moment de la publication de son *Catéchisme*, d'énumérer, dans l'introduction, les ouvrages de bibliothéconomie les plus importants et d'en indiquer brièvement la valeur respective; mais il ajoutait qu'après mûre réflexion il lui avait paru préférable de différer ce projet dans la crainte qu'on ne pût croire qu'en plaçant ainsi une sorte d'aperçu critique en tête de son propre ouvrage, il avait eu l'arrière-pensée de le recommander. On ne peut nier cependant que ce manque absolu de renseignements bibliographiques ne laisse dans l'ouvrage un grand vide. Il était urgent de le combler, en procédant à une refonte du *Catéchisme*, d'autant plus que les craintes exprimées par PETZOLDT n'ont plus aujourd'hui aucune raison d'être.

Nous suivrons, en partie, dans notre résumé critique, les deux illustres maîtres dont nous venons de parler; mais, ne voulant pas sortir des limites que nous nous sommes tracées, nous nous contenterons d'examiner dans leur ordre chronologique les travaux qui seuls le méritent par leur importance. Pour les autres indications bibliographiques, de même que pour les éclaircissements ou renseignements complémentaires, nous renvoyons aux notes des différents chapitres².

1. PETZOLDT, *Anzeiger*, a. 1864, n° 1, 90, 164, 264, 358.

2. Citons ici l'énumération alphabétique des ouvrages consacrés à notre science donnée par A. R. SPORFORD dans *Public libraries in the U. S. of America. Special report. Bureau of education*, pt. I, p. 733-744, « Library bibliography ».

1. Le *Philobiblon* de RICHARD DE BURY¹, écrit vers le milieu xiv^e siècle et imprimé pour la première fois à Cologne en 14 Dans son *Anleitung für Bibliothekare*, SCHELMHORN en fait grand éloge et rappelle que c'est le plus ancien ouvrage, relat

1. RICHARD AUNGERVILLE ANGERVILLE², ordinairement appelé RICHARD DE BURY du nom de sa ville natale, naquit, selon MORLEY en 1281 et se COCHERIS en 1287, à Bury St. Edmunds dans le comté de Suffolk. Il chancelier et trésorier du royaume sous le règne d'EDOUARD ensuite évêque de Durham (on l'appelle aussi pour cette raison RICHARD DUNELMENSIS). Il mourut le 14 avril 1345. Bibliophile passionné, il termina peu de temps avant sa mort, croit-on, son *Philobiblon*, *seu de amore librum*. Cf. E. S. VOGEL « Erinnerungen an einige verdienstvolle Bibliotheken des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts. 1. RICHARD BURY » (*Serapeum*, IV, 1843, p. 129-141, 154-160), où se trouvent également traitées en détail la question des manuscrits et celle des éditions; cf. outre ZOLLER « Die Bibliothekswissenschaft » (*Serapeum*, XI, 1850, p. 128). Outre les anciennes éditions qui s'y trouvent mentionnées, citons la traduction anglaise [de JOHN B. INGLIS] parue en 1832; la traduction française avec texte latin en regard d'Hippolyte COCHERIS, Paris, 11 l'édition américaine de S. HAND (Albany 1861), faite sur les deux précédentes et principalement la dernière édition (texte et traduction) d'Er C. THOMAS, London, 1888. Cf. encore E. C. THOMAS, « RICHARD DE BURY his editors » (*The library chronicle*, vol. I, 1884, p. 118-153, 170-173; même, « The manuscripts of the Philobiblon » (*ibid.*, vol. II, 1885, p. 137). G. KAUFMANN, « Zu dem Philobiblon RICHARDS DE BURY » (*Centralblatt f. B.*, a. VI, 1889, p. 337-347). MORLEY a porté un jugement exact sur RICHARD DE BURY, *English writers*, vol. IV. London, 1889, p. 38-58. Er C. THOMAS, plusieurs fois cité, et qui connaît si bien le *Philobiblon*, a demandé s'il fallait réellement en attribuer la paternité à RICHARD BURY, dans un article de *The library*, vol. I, 1889, p. 335-340, intitulé « Was RICHARD DE BURY an impostor? » Le même auteur donne la date 1287 comme étant celle de la naissance de R. DE BURY : « Le *Dictionar National Biography* — dit-il, n° 1, p. xii de l'introduction à son édition *Philobiblon* — suivant en cela l'*Encyclopædia Britannica* et la *Biographical Britannica* donne la date de 1281, mais c'est une erreur basée sur une lecture erronée de la note finale de l'exemplaire Cottonien. » Toujours d'après C. THOMAS, le père de R. DE BURY était sir RICHARD AUNGERVILLE, chevalier dont les ancêtres étaient venus en Angleterre à la suite de GUILLAUME LE CONQUÉRANT ». Enfin, dans un post-scriptum à son introduction si riche en renseignements biographiques et bibliographiques concernant R. DE BURY et son œuvre, THOMAS fait mention (p. XLVI-XLVII) du passage d'ADAM MURIMUTH, contemporain de R. de BURY, passage cité pour la première fois par C. MAUNDER THOMPSON, et qui donne de R. DE BURY une idée différente de celles qui ont prévalu jusqu'ici.

sation des bibliothèques, qui nous soit parvenu ; il ajoute l'on veut bien tenir compte de l'époque à laquelle l'auteur a écrit, on doit reconnaître que ses aperçus sur les sances et les aptitudes qui sont nécessaires à un habile onneur de livres et à un administrateur de bibliothèque pas sans valeur. ZOLLER considère qu'il est fait preuve, *Philobiblon*, d'un si noble amour des livres, d'une si le intelligence de ce que doit être une bibliothèque, qu'il evoir attribuer à cet ouvrage le mérite d'avoir jeté les s fondements de la bibliothéconomie. De toutes façons, si l'on met en doute que l'évêque de Durham en soit le e auteur, ce vénérable petit livre mérite absolument les qu'on lui a prodigués.

Advis pour dresser une bibliothèque (Paris, 1627). Cet it petit traité de bibliothéconomie fut écrit par Gabriel , alors qu'étudiant en médecine, âgé de 25 ou 26 ans, il ait au catalogue de la bibliothèque du président MESME. rd il eut l'occasion, comme bibliothécaire de la Biblio-Mazarine, de mettre en pratique les principes qu'il avait dans son *Advis*. L'édition de 1644 a été réimprimée à i 1876 et l'ouvrage rendu ainsi accessible à un plus grand de lecteurs. Ce petit livre, au moins dans ses données lles, n'a pas vieilli ; il fait partie des travaux qui ont la voie à la bibliothéconomie et, même aujourd'hui, nul

né, né à Paris en 1600, mort à Abbeville en 1653, fut, en même d'un bibliophile passionné, l'un des hommes les plus savants de son fut lui qui, pour la première fois en France, rendit accessible au e grande bibliothèque, la bibliothèque Mazarine, à une époque y avait encore que trois bibliothèques ouvertes au public : iana de Milan, l'Angelica de Rome, fondée par Angelo Rocca, et iana d'Oxford. NAUDÉ organisa en outre les bibliothèques des x BAGNI et BARBERINI et celle de la reine CHRISTINE de Suède. La *ixæ collectionis accessio nova* (Helmstadi 1703) a publié une tralatine de son ouvrage. Dans le *Serapeum*, XI, 1850, p. 139-143, donné une analyse minutieuse de l'*Advis*, en l'accompagnant d'un t sur l'auteur lui-même. SCHELHORN dit (I, p. 73) : « Un bibliothé-ne connaît pas Naudé, qui ne connaît pas ses œuvres pour rares soient, et qui ne cherche pas à en tirer profit, ne mérite pas d'être comme un bibliothécaire habile et possédant les connaissances es aux fonctions qu'il remplit. »

parmi ceux qui s'adonnent à l'étude de cette science ne devrait négliger de le connaître.

3. Les principaux traités de bibliothéconomie et surtout de bibliothécographie du xvi^e et du xvii^e siècles ont été réimprimés dans deux collections. Voici le titre de la première : *De bibliothecis atque archivis virorum clarissimorum libelli et commentationes. Cum praefatione de scriptis et bibliothecis antediluvianis antehac edidit Joachimus Joan. Maderus* (Helmstadi, 1666), *secundam editionem curavit [Jo]. Andreas S[chmidt]* (Helmstadi, 1702) avec deux *Accessiones* parues en 1703 et 1705. La seconde collection a pour titre *Sylloge aliquot scriptorum de bene ordinanda et ornanda bibliotheca studio et opéra Jo. Davidis Koeleri* (Francofurti, 1728). Plus loin, dans notre chapitre sur le catalogue scientifique, nous aurons à revenir sur quelques-uns de ces écrits¹; qu'il nous suffise de mentionner ici, bien qu'il traite plutôt de bibliothécographie, l'ouvrage de Joh. LOMEIER, *De bibliothecis liber singularis*, qui a été imprimé à part et a eu plusieurs éditions, dont la première parut à Zutphen en 1669.

4. Laissant de côté *Die Anleitung für Bibliothekare und Archivare* de J. G. SCHELHORN², qui s'occupe presque exclusive-

1. Nous reparlerons plus loin des deux ouvrages de JOA. GARNIERUS GARNIER et de FR. ROSTGAARD.

2. L'ouvrage de SCHELHORN parut à Ulm de 1788 à 1791. Il est fait à un point de vue trop exclusif pour être considéré comme un ouvrage complet ou simplement, ainsi que le désirait l'auteur, comme « une introduction compendieuse ». Il nous suffira, pour justifier notre opinion, de donner ici les titres des chapitres : I. Des livres les plus importants, particulièrement utiles et souvent indispensables à un bibliothécaire; II. De quelques autres travaux spéciaux également utiles aux bibliothécaires; III. Des bibliothèques, connaissances que les bibliothécaires doivent posséder à leur sujet; IV. Des manuscrits que l'on conserve et qui méritent d'être conservés dans les bibliothèques; V. Des livres imprimés et de leur valeur de la connaissance des livres et des moyens d'arriver à devenir connaisseur, des livres rares, incunables, éditions de la Bible, autographes de LUTHER, pères de l'Église; VI 7 pages! De la fondation et de l'organisation d'une bibliothèque, de la manière de dresser les catalogues, avec conseils au bibliothécaire. — Le titre du livre aurait dû être plutôt : *Anleitung zur Bücher- und Handschriftenkunde*. L'ouvrage devait avoir une troisième partie destinée aux archivistes, mais elle ne vit jamais le jour.

ment de la connaissance des livres et touche à peine à la bibliothéconomie, citons tout de suite l'ouvrage d'Albert Christophe KAYSER : *Ueber die Manipulation bei der Einrichtung einer Bibliothek und der Verfertigung der Bücherverzeichnisse* (Bayreuth, 1790). Cet ouvrage, tenu en grand estime par EBERT, qui lui décernait le titre de classique et en recommandait l'étude à chaque bibliothécaire, a été bien diminué, et à notre avis avec raison, par les travaux de PETZOLDT et de ZOLLER.

5. Il n'en est pas de même de l'ouvrage de Frédéric-Adolphe EBERT¹ intitulé : *Ueber öffentliche Bibliotheken besonders deutsche Universitätsbibliotheken, und Vorschläge zu einer zweckmässigen Einrichtung derselben* (Freiberg, 1811). Cette œuvre de début, que l'auteur présentait au public « non, disait-il, « avec une confiance présomptueuse, mais avec une modestie « timide », est restée et restera toujours l'une des œuvres maîtresses de la bibliothéconomie. Nous ne saurions mieux la louer, du reste, qu'en relatant le jugement même de PETZOLDT : « C'est là un petit livre précieux. Nous y trouvons exposés, avec « une clarté et une modestie qui font honneur à cet auteur de « vingt ans, une foule de conseils et d'idées d'une grande utilité « pratique, absolument nouveaux pour l'époque et qui encore « aujourd'hui offrent au bibliothécaire studieux l'occasion de « perfectionner ses connaissances. »

6. Le premier manuel de bibliothéconomie qui soit vraiment

1. Friedrich Adolf EBERT, né à Taucha, près Leipzig, le 9 juillet 1791. *Centralblatt f. B.* VIII, p. 382). En 1800, il commença à suivre les cours du Nikolaigymnasium à Leipzig et, à partir de 1808, ceux des universités de Leipzig et de Wittenberg. En 1812, il devint « magister » et prit part en 1813 à la réorganisation de la bibliothèque universitaire de Leipzig (n'étant encore qu'écolier, il avait été employé à la bibliothèque de la ville). En 1814, il fut nommé secrétaire de la bibliothèque royale à Dresde, en 1823 bibliothécaire en chef à Wolfenbüttel, d'où il retourna à Dresde en 1825 pour y remplacer le vieux bibliothécaire BEIGEL. Appelé, à la même époque, à diriger la bibliothèque privée du roi, il fut nommé en 1826 conseiller aulique et en 1828 bibliothécaire en chef. Il mourut, trop tôt, hélas ! pour la science, le 13 novembre 1834, des suites d'une chute, faite dans la bibliothèque, du haut d'une échelle. Cf., dans l'*Encyclopädie* de ERSCH et GRUBER, l'article de FALKENSTEIN sur EBERT, où se trouvent aussi indiqués les titres de ses ouvrages.

digne de ce nom et dans lequel l'ordre systématique ait été adopté est le *Versuch eines vollständigen Lehrbuches der Bibliothek-Wissenschaft* (München, 1808-1829, 2 vol.) de Martin SCHRETTINGER¹. Commencé avant le travail d'EBERT, cet ouvrage ne fut achevé que beaucoup plus tard ; il est écrit sous une forme prolixe et présente certaines contradictions, qui s'expliquent facilement si l'on songe qu'entre l'impression de la première et celle de la dernière page il s'écoula plus de vingt ans ! Le *Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft* (Wien, 1834) du même auteur est plus précis et plus clair, et, pour cette raison même, à recommander de préférence aux débutants. Il est particulièrement destiné aux érudits qui, sans être bibliothécaires de profession, désirent classer eux-mêmes leurs livres, et peut aussi servir de guide à ceux qui veulent faire des conférences sur la science des bibliothèques.

7. L'ouvrage de Christian MOLBECH, paru en 1829 en danois², fut traduit en allemand quatre ans plus tard par RATJEX, d'après la seconde édition danoise, sous le titre de *Ueber Bibliothekswissenschaft oder Einrichtung und Verwaltung öffentlicher Bibliotheken* (Leipzig, 1833). Il s'est acquis, et à juste titre, la renommée d'un manuel excellent, écrit par un homme d'un jugement sûr et d'une grande expérience. Lorsque parut la première

1. Les premiers fascicules parus du travail de SCHRETTINGER furent analysés et critiqués dans l'*Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung*, 1808, n° 73 ; dans la *Neue Leipziger Literaturzeitung*, 1808, pièce 87, et dans les *Heidelberger Jahrbücher der Lit.*, 3, a. 1810, fasc. 2, p. 45 et sq. Une critique du premier volume formé par les trois premiers fascicules fut publiée en 1821 dans la *Jenaische allgemeine Literaturzeitung* n° 70-71. Elle était moins bienveillante que les précédentes. SCHRETTINGER y répondit dans son second volume. MOLBECH a donné une analyse de l'ouvrage entier : *Ueber Bibliothekswissenschaft, Anhang*, p. 231-248.

2. Le titre danois était *Om offentlige Bibliotheker, Bibliothekarere og det man har kaldet Bibliotheksvidenskab*. L'ouvrage fut d'abord publié par la *Nordisk Tidsskrift for Historie, Literatur og Konst* : il parut ensuite en librairie avec quelques corrections et additions et un appendice relatif au système de SCHRETTINGER et à ses théories sur le catalogue, ainsi qu'à la bibliothèque de l'université de Copenhague. Né en 1783, surnuméraire en 1804, premier secrétaire de bibliothèque en 1823, professeur d'histoire littéraire en 1829, MOLBECH mourut à Copenhague en 1857.

édition, il y avait exactement vingt-cinq ans que MOLBECH était bibliothécaire à la bibliothèque de Copenhague ; il eut la chance de trouver dans RATJEN, alors sous-bibliothécaire à Kiel, un traducteur intelligent.

8. *Le Handbuch der Bibliothekswissenschaft, der Literatur- und Bücherkunde* de Joh. Aug. Fred. SCHMIDT (Weimar, 1840), n'est, comme l'indique du reste le sous-titre, qu'une exposition sommaire de la paléographie et de la connaissance des manuscrits, de l'histoire de l'imprimerie et de la librairie, de la bibliographie, de la bibliothéographie et de la bibliothéconomie et des écrits historico-littéraires et bibliographiques qui se rattachent à ces différentes sciences. Comme on peut s'en rendre compte, ce manuel n'a pour nous qu'un intérêt limité. PETZOLDT l'appelle « compilation de peu de valeur » et, au point de vue rigoureusement scientifique, il a pleinement raison. ZOLLER y apprécie surtout l'index bibliographique où se trouvent énumérés les différents ouvrages que nous venons précisément d'analyser. Ce livre, qui s'adresse d'une façon générale à tous ceux qui s'intéressent aux choses littéraires, et plus particulièrement aux bibliothécaires, aux bouquinistes et aux imprimeurs, peut encore servir à s'orienter dans les différents sujets indiqués dans le sous-titre ; mais, la bibliothéconomie n'y étant traitée que dans quelques paragraphes, il est absolument insuffisant pour quiconque veut entreprendre une étude un peu approfondie de cette science.

9. Le but que s'est fixé Edmond ZOLLER dans son travail si court, mais cependant d'une si grande portée, *Die Bibliothekswissenschaft im Umrisse*¹ (Stuttgart, 1846), est d'une tout autre importance scientifique. Il se proposait d'appeler l'attention de ceux qui s'intéressent à ces études spéciales sur les parties de

1. PETZOLDT, dans son *Anzeiger*, a. 1846, p. I-XVI^e, NAUMANN, dans le *Serapeum*, VII, 1846, p. 369-376, jugent d'une façon favorable le travail de ZOLLER ; STENGLEIN (*Serapeum*, XVII, 145) déclare que « si ce petit livre est court, il est du moins excellent ». Dans les *Library aids* de GREEN (1883), p. 41, F. L[ETZOLDT] dit : « It is proper to state here that Dr Zoller is preparing a new enlarged edition. » Malheureusement cette nouvelle édition n'a pas paru.

la bibliothéconomie jusque-là délaissées, espérant que les monographies qui en résulteraient pourraient contribuer, quelque jour, à édifier le monument complet de cette science. Dans un espace restreint de 72 pages, il a accumulé les observations les plus subjectives et les plus savantes et, avec une grande habileté pour l'époque à laquelle il écrivait, il a su montrer, à celui qui débute dans l'étude de la bibliothéconomie, toute l'étendue de la route qu'il aurait à parcourir, en lui indiquant, en même temps, où il lui serait possible de trouver des renseignements plus détaillés sur les sujets que lui-même ne faisait qu'effleurer. Nous ne pouvons donc que nous associer au jugement de PETZOLDT, déclarant que ce petit livre était « l'un des plus importants travaux qui aient paru sur la bibliothéconomie ». Malheureusement il est aujourd'hui complètement épuisé.

10. Dix ans après parut le *Katechismus der Bibliothekenlehre. Anleitung zur Einrichtung und Verwaltung von Bibliotheken*, par le Dr JULIUS PETZOLDT¹ (Leipzig, 1856), destiné à fournir les indications et instructions nécessaires, non seulement à ceux qui sans aucune préparation spéciale veulent mettre et tenir en ordre leurs propres bibliothèques, mais encore et surtout à ceux qui, obligés par leur profession d'organiser et d'administrer des bibliothèques publiques, n'ont pas encore complètement acquis la pratique et les connaissances indispensables à leur état. A l'encontre des publications antérieures, cet ouvrage devait, en quelque sorte, épuiser le sujet et l'exposer avec tant d'ordre et une si parfaite clarté qu'il fut facile de trouver immédiatement la solution de toutes les questions qui pourraient se poser. Le *Katechismus* eut un succès mérité : une seconde édition parut en

1. Jules PETZOLDT, né à Dresde le 25 novembre 1812, étudia la philologie à Leipzig sous la direction de G. HERMANN. En 1838, il devint bibliothécaire du prince JEAN, plus tard roi de Saxe, et remplit ensuite les mêmes fonctions auprès du roi ALBERT (1873). Il prit sa retraite en 1887 et mourut à Dresde le 19 janvier 1891. M. V. MORTET lui a consacré une intéressante notice nécrologique dans la *Revue des Bibliothèques*, 1891, n° 1, p. 26-29, et la *Rivista delle Biblioteche*, a.III, 1891, p. 93-95, 116-120, 180-182, a publié un rapide aperçu biographique du célèbre bibliothécaire et donné en même temps la liste de ses travaux. Cf. encore l'*Anzeiger*, a. 1863, n° 602, 661, 793, 884 ; 1878, n° 614 ; 1884, n° 1184.

1871 et une troisième en 1877. Toutefois, dans ces dernières éditions, PETZOLDT n'avait tenu aucun compte des progrès considérables faits de nos jours par la bibliothéconomie et l'ouvrage risquait, par le fait même, de devenir absolument inutile; c'est pour ce motif que nous avons jugé bon de le refondre entièrement. Nous avons non seulement changé l'ordre des matières, ainsi qu'il a déjà été dit dans le § III, mais encore supprimé la forme catéchétique, simple ornement extérieur, sans but pratique et plutôt nuisible qu'utile pour une exposition rigoureusement scientifique; enfin, les différents sujets traités dans l'ouvrage ont été étudiés de nouveau et approfondis.

11. Nous ne dirons rien de la *Bibliothekstechnik* (Leipzig, 1855), de Jean-Georges SEIZINGER¹, qui mérite en tout point les critiques sévères qui lui ont été prodiguées, et nous mentionnerons immédiatement du même auteur la « *Theorie und Praxis der Bibliothekswissenschaft. Grundlinien der Archivwissenschaft* » (Dresden, 1863). Ce second ouvrage n'est en quelque sorte qu'une refonte considérablement augmentée et, nous devons ajouter, améliorée de la *Bibliothekstechnik*. L'auteur se proposait d'y exposer la bibliothéconomie dans tous ses détails, d'en énumérer et d'en développer les principes fondamentaux et

1. La division adoptée dans cet ouvrage est très défectueuse. La voici : A. Division et subdivision des livres ; B. Manière de former une bibliothèque ; C. Catalogues et ouvrages de références ; D. Règles générales pour le catalogue alphabétique ; E. Conservation et administration d'une bibliothèque. Dans le *Serapeum* (XVI, 1855, p. 356), RULAND, bibliothécaire en chef à Würzburg, dit de la *Bibliothekstechnik* qu'« en dépit des éloges que l'on a pu en faire, c'est un travail mal fait et inutile ». Également dans le *Serapeum* (XVII, 1856, p. 145-153) parut, sous la signature de STENGLEIN, bibliothécaire à Bamberg, une analyse détaillée de l'ouvrage. L'article était intitulé : Ueber Einrichtung und Katalogisirung der Bibliotheken mit besonderer Beziehung auf die Schrift « SEIZINGER (Joh. Georg.) Bibliothekstechnik ». STENGLEIN concluait en exprimant le vœu que Dieu protégeât d'une semblable bibliothéconomie tous les bibliothécaires allemands. Cf. la réponse que lui adressa SEIZINGER « Zur neuesten Kritik über Einrichtung und Katalogisirung von Bibliotheken » *ibid.* XVII, 1856, p. 327-329, et la riposte de STENGLEIN « Abfertigung der Antikritik des Hrn. Seizinger » *ibid.* XVIII, 1857, p. 379-381.

la bibliothéconomie jusque-là délaissées, espérant que les monographies qui en résulteraient pourraient contribuer, quelque jour, à édifier le monument complet de cette science. Dans un espace restreint de 72 pages, il a accumulé les observations les plus subjectives et les plus savantes et, avec une grande habileté pour l'époque à laquelle il écrivait, il a su montrer, à celui qui débute dans l'étude de la bibliothéconomie, toute l'étendue de la route qu'il aurait à parcourir, en lui indiquant, en même temps, où il lui serait possible de trouver des renseignements plus détaillés sur les sujets que lui-même ne faisait qu'effleurer. Nous ne pouvons donc que nous associer au jugement de PETZOLDT, déclarant que ce petit livre était « l'un des plus importants travaux qui aient paru sur la bibliothéconomie ». Malheureusement il est aujourd'hui complètement épuisé.

10. Dix ans après parut le *Katechismus der Bibliothekenlehre. Anleitung zur Einrichtung und Verwaltung von Bibliotheken*, par le Dr JULIUS PETZOLDT¹ (Leipzig, 1856), destiné à fournir les indications et instructions nécessaires, non seulement à ceux qui sans aucune préparation spéciale veulent mettre et tenir en ordre leurs propres bibliothèques, mais encore et surtout à ceux qui, obligés par leur profession d'organiser et d'administrer des bibliothèques publiques, n'ont pas encore complètement acquis la pratique et les connaissances indispensables à leur état. A l'encontre des publications antérieures, cet ouvrage devait, en quelque sorte, épuiser le sujet et l'exposer avec tant d'ordre et une si parfaite clarté qu'il fut facile de trouver immédiatement la solution de toutes les questions qui pourraient se poser. Le *Katechismus* eut un succès mérité ; une seconde édition parut en

1. Jules PETZOLDT, né à Dresde le 25 novembre 1812, étudia la philologie à Leipzig sous la direction de G. HERMANN. En 1838, il devint bibliothécaire du prince JEAN, plus tard roi de Saxe, et remplit ensuite les mêmes fonctions auprès du roi ALBERT (1873). Il prit sa retraite en 1887 et mourut à Dresde le 19 janvier 1891. M. V. MORTET lui a consacré une intéressante notice nécrologique dans la *Revue des Bibliothèques*, 1891, n° 1, p. 26-29, et la *Rivista delle Biblioteche*, a.III. 1891, p. 93-95, 116-120, 180-182, a publié un rapide aperçu biographique du célèbre bibliothécaire et donné en même temps la liste de ses travaux. Cf. encore l'*Anzeiger*, a. 1863, n° 602, 661, 793, 881 ; 1878, n° 614 ; 1884, n° 1184.

1871 et une troisième en 1877. Toutefois, dans ces dernières éditions, PETZOLDT n'avait tenu aucun compte des progrès considérables faits de nos jours par la bibliothéconomie et l'ouvrage risquait, par le fait même, de devenir absolument inutile; c'est pour ce motif que nous avons jugé bon de le refondre entièrement. Nous avons non seulement changé l'ordre des matières, ainsi qu'il a déjà été dit dans le § III, mais encore supprimé la forme catéchétique, simple ornement extérieur, sans but pratique et plutôt nuisible qu'utile pour une exposition rigoureusement scientifique; enfin, les différents sujets traités dans l'ouvrage ont été étudiés de nouveau et approfondis.

11. Nous ne dirons rien de la *Bibliothekstechnik* (Leipzig, 1855), de Jean-Georges SEIZINGER¹, qui mérite en tout point les critiques sévères qui lui ont été prodiguées, et nous mentionnerons immédiatement du même auteur la « *Theorie und Praxis der Bibliothekswissenschaft. Grundlinien der Archivwissenschaft* » (Dresden, 1863). Ce second ouvrage n'est en quelque sorte qu'une refonte considérablement augmentée et, nous devons ajouter, améliorée de la *Bibliothekstechnik*. L'auteur se proposait d'y exposer la bibliothéconomie dans tous ses détails, d'en énumérer et d'en développer les principes fondamentaux et

1. La division adoptée dans cet ouvrage est très défectueuse. La voici : A. Division et subdivision des livres ; B. Manière de former une bibliothèque ; C. Catalogues et ouvrages de références ; D. Règles générales pour le catalogue alphabétique ; E. Conservation et administration d'une bibliothèque. Dans le *Serapeum* (XVI, 1855, p. 356), RULAND, bibliothécaire en chef à Würzburg, dit de la *Bibliothekstechnik* qu'« en dépit des éloges que l'on a pu en faire, c'est un travail mal fait et inutile ». Également dans le *Serapeum* (XVII, 1856, p. 145-153) parut, sous la signature de STENGLEIN, bibliothécaire à Bamberg, une analyse détaillée de l'ouvrage. L'article était intitulé : Ueber Einrichtung und Katalogisirung der Bibliotheken mit besonderer Beziehung auf die Schrift « SEIZINGER (Joh. Georg.) Bibliothekstechnik ». STENGLEIN concluait en exprimant le vœu que Dieu protégeât d'une semblable bibliothéconomie tous les bibliothécaires allemands. Cf. la réponse que lui adressa SEIZINGER « Zur neuesten Kritik über Einrichtung und Katalogisirung von Bibliotheken » *ibid.* XVII, 1856, p. 327-329, et la riposte de STENGLEIN « Abfertigung der Antikritik des Hrn. Seizinger » *ibid.* XVIII, 1857, p. 379-381.

les règles, ainsi que l'exige l'accord de la théorie avec la pratique. Ce but eût été mieux atteint s'il n'y avait pas entre les différents chapitres du livre tant de disproportion ; c'est ainsi, par exemple, que toute la partie relative aux différents systèmes bibliographiques, parmi lesquels SEIZINGER ne néglige pas de mentionner le sien, a été développée d'une façon exagérée aux dépens des autres¹.

12. Nous citerons encore ici différents ouvrages destinés, les uns à servir de résumés des principes généraux de la bibliothéconomie, les autres à indiquer la marche à suivre pour l'organisation de certaines bibliothèques d'un genre spécial, telles que les bibliothèques populaires ou réservées à la jeunesse.

Parmi les ouvrages qui appartiennent à la première catégorie, nous rappellerons les deux suivants :

A. *Kurze Anleitung eine Bibliothek zu ordnen und in der*

1. Outre les travaux dont nous venons de parler et qui sont les plus importants, nous devons rappeler l'article publié par EBERT dans l'*Encyclopädie* de ENSCH et GRUBER au mot « Bibliothekswissenschaft », il peut être aujourd'hui encore consulté avec fruit. Mentionnons aussi différents articles d'un auteur anonyme (d'après BÖHMER, *Bericht über die v. Ponikauische Bibliothek der Universität Halle-Wittenberg*, p. 65, n° 49, cet auteur est FÖRSTEMANN) concernant l'ensemble de la bibliothéconomie et parus dans le *Serapeum*, a. III, 1842, n° 15, 16, p. 225-256, sous le titre de « Einige praktische Bemerkungen und Wünsche über die öffentlichen Bibliotheken in Preussen ». Beaucoup des idées émises dans ces articles méritent d'être prises, même maintenant, en considération. Cf. « Bemerkungen über die öffentlichen Bibliotheken, mit Rücksicht auf den Aufsatz in n° 15 des Serapeums », article publié dans le *Serapeum* (1842, n° 19, p. 289-297) par KLÜPFEL, à cette époque bibliothécaire de l'université de Tubingue. L'essai de F. MÜLLER : « Ueber die Einrichtungen öffentlicher Bibliotheken, mit besonderer Berücksichtigung der K. Hof- u. Staatsbibliothek zu München 1879 », paru comme *Programm der herzoglichen Realschule zu Saalfeld*, ne donne que des indications générales. Citons enfin les articles « Bibliothek » et « Bibliothekswissenschaft », dans les encyclopédies de BROCKHAUS et de MEYER, dans la *Deutsche Encyclopädie* et dans le *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, Jena, 1891, p. 542-549 (dans ce dernier ouvrage, ils ont été faits par K. DZIATKO). Les mémoires et travaux relatifs aux bibliothèques ont été énumérés et appréciés avec une grande exactitude par Karl KOCHERSDORFFER, dans les *Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte*, sous le titre de « Schrift- und Buchwesen ».

Ordnung zu erhalten (Augsburg, 1836, 44 pages), par Benoît RICHTER. Le but visé par l'auteur est, ainsi qu'il nous l'apprend, « de permettre au débutant de se sortir lui-même du « labyrinthe sans avoir été obligé de se livrer à une préparation « fort longue et à des études pénibles ». Il n'est atteint, malheureusement, que d'une façon très insuffisante.

B. *Der kleine Bibliothekar, Kurze Anleitung zur Bibliotheks-Kunde* (Wien, 1857), brochure de 39 pages par L. G. NEUMANN, dans laquelle l'auteur se propose de faire connaître à n'importe quel bibliothécaire improvisé les principes généraux de la bibliothéconomie.

L'organisation des bibliothèques populaires a été particulièrement étudiée par Charles PREUSKER, receveur des finances dans le royaume de Saxe et pendant longtemps directeur de la bibliothèque de Grossenhain. Son livre est intitulé *L'eber öffentliche Vereins- und Privat-Bibliotheken so wie andere Sammlungen, Lesezirkel und verwandte Gegenstände mit Rücksicht auf den Bürgerstand* (Leipzig, 1839-40-43). La première partie en est consacrée aux bibliothèques municipales, la seconde aux bibliothèques d'associations particulières, aux bibliothèques scolaires et aux bibliothèques privées avec un appendice sur les bibliothèques communales. Nous possédons encore du même auteur *Bürger-Bibliotheken und andere für besondere Leserklassen erforderliche Volks-Bibliotheken*, etc. (Meissen, 1850). Mais d'une façon générale on peut reprocher à PREUSKER de manquer de sûreté dans sa méthode. Tout récemment, E. REYER, dans un ouvrage intitulé *Entwicklung und Organisation der Volksbibliotheken* (Leipzig, 1893)¹, a étudié avec grand soin la fondation, l'organisation et l'administration des bibliothèques populaires et fourni, en outre, de nombreux et importants renseignements statistiques. Il y a enfin une quantité de modèles de catalogues publiés, pour la plupart, par des sociétés et associations particulières et qui peuvent servir de guides, en

1. BERGHOEFFER en a publié un compte rendu dans le *Centralblatt f. B. u. N.* 1893, p. 493-495.

indiquant quels sont les ouvrages que l'on doit de préférence chercher à acquérir pour ce genre de bibliothèques¹.

C'est aux bibliothèques scolaires qu'Ernest FÖRSTEMANN consacra spécialement son travail : *Ueber Einrichtung und Verwaltung von Schulbibliotheken* (Nordhausen, 1865)², et cette brochure donne, au sujet de l'organisation et du catalogue de ces bibliothèques, des instructions si précises et si claires, que l'on peut également la recommander pour des bibliothèques de moindre importance.

En 1883, Ferdinand GRASSAUER³ publia, à Vienne, un *Hand-*

1. R. JANNASCH, « Die Volksbibliotheken, ihre Aufgabe und Organisation », *Deutsche Zeit- und Streit-Fragen*, V, 1876, fasc. 67; G. SZELINSKI, *Musterkatalog für Haus- Schul- und Volksbibliotheken*. Wien, 1889, — *Musterkatalog für Haus- Volks- und Schulbibliotheken. Herausgegeben von der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung in Berlin*. 6^e Aufl. Hannover-Linden, 1892. — *Jugend- und Volksschriften-Katalog. Herausgegeben im Namen der Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft*, Zürich, 1893. — *Musterkatalog für Volksbibliotheken. Herausgegeben von gemeinnützigen Verein zu Dresden*. 3^e Aufl., Leipzig, 1894.

2. Nous ne devons pas oublier de rappeler ici le remarquable essai publié sur cette question par STAMMEN sous le titre de « Beiträge zur Bibliothekstechnik mit besonderer Berücksichtigung der Schulbibliotheken » dans la *Zeitschrift für Gymnasialwesen*, N. F. n. I (= XXI), 1867, p. 417-445. Citons en outre : J. KRAFT, *Ueber Schülerbibliotheken an den Volks- und Bürgerschulen in Oesterreich, Deutschland und der Schweiz*. 2. Aufl., Wien, 1882. — K. HUBER, *Ueber Jugendschriften und Schülerbibliotheken*, Wien, 1886. — G. ELLENDT, *Katalog für die Schülerbibliotheken höherer Lehranstalten, nach Stufen und nach Wissenschaften geordnet*. 3. Ausg., Halle, 1886. — J. LANGTHALER, *Wegweiser bei Anlegung oder Ergänzung von Kinder- Jugend- und Volksbibliotheken*. I-III, Linz, 1884-87. — *Verzeichniss empfehlenswerter Jugend- und Volksschriften. Herausgegeben von der Jugendschriftenkommission des Wiesbadener Lehrervereins*. Wiesbaden, 1887. — G. HELD, *Ueber Jugendlitteratur und Schülerbibliotheken. Programm der Landes-Unterrealschule in Waidhofen*. 1890. — H. HEROLD, *Jugendlektüre und Schülerbibliotheken*. Münster, 1891. — *Verzeichniss von Jugend- und Volksschriften. Herausgegeben vom Verein katholischer Lehrer in Breslau*. Heft 1, 2, 3 : Breslau 1889-91. — R. WEISSENHOFER, *Bausteine zu einem Schülerbibliotheks-Katalog*. Wien, 1892. — D. THEDEN, *Die deutsche Jugendlitteratur*. 2. Aufl. Hamburg, 1894. — *Verzeichniss ausgewählter Jugendschriften. Herausgegeben vom Bezirkslehrerverein Würzburg*. Würzburg, 1894.

3. Sur GRASSAUER, cf. art. de PETZOLDT dans l'*Anzeiger*, 1883, n° 69.

buch für österreichische Universitäts- und Studien-Bibliotheken, sowie für Volks-Mittelschul- und Bezirks-Lehrerbibliotheken. Mit einer Sammlung von Gesetzen, a. h. Entschliessungen, Verordnungen, Erlässen, Acten und Actenauszügen. Tous les décrets, lois, ordonnances, promulgués par le gouvernement autrichien au sujet des bibliothèques, s'y trouvent réunis, et c'est là, encore aujourd'hui, ce qui fait le plus grand mérite de cet ouvrage. Afin que son livre puisse rendre des services aux bibliothèques de faible importance dont la direction est confiée, non à des bibliothécaires, mais simplement à des professeurs, l'auteur a consacré un chapitre à l'organisation des petites bibliothèques et donné un index des principaux ouvrages de bibliographie, de biographie et d'histoire littéraire. Une troisième partie enfin traite de la confection du catalogue, et le but poursuivi se trouve ainsi pleinement atteint.

Le petit livre de Georges RETTIG¹, sous-bibliothécaire à Berne, intitulé *Leitfaden der Bibliothekverwaltung hauptsächlich für Jugend und Volksbibliotheken bearbeitet* (Bern, 1883), est extrêmement utile. L'auteur a su condenser en un petit nombre de pages ce qu'il est le plus nécessaire de savoir pour pouvoir organiser et administrer les bibliothèques scolaires et les bibliothèques populaires, et c'est avec raison que l'on a fait bon accueil à son travail.

13. En France, il n'a été publié jusqu'ici aucun ouvrage de bibliothéconomie vraiment complet et méthodique. *La bibliothéconomie ou Nouveau manuel complet pour l'arrangement, la conservation et l'administration des bibliothèques*, par L.-A. CONSTANTIN (Paris, 1839, 2^e éd. 1840) n'a pas, en effet, au point de vue scientifique, d'importance véritable. (Il en a été fait cependant une traduction allemande, parue à Leipzig en 1840 et qui eut une seconde édition en 1842.) Dans la pensée de son auteur, ce manuel devait être un guide didactique destiné à suppléer au manque absolu en France d'ouvrages de ce genre, et il faut reconnaître qu'il rendit certains services, puisqu'une seconde édition en fut nécessaire. Aujourd'hui encore, ce

1. Sur RETTIG cf. *Anzeiger*, 1883, n° 320. — *Literarisches Centralblatt*, 1884, n° 3, p. 98. — *Centralblatt f. B.*, I, 1884, p. 284.

petit livre offre aux commençants, pour lesquels il a du reste été écrit, des renseignements utiles¹.

Nous mentionnerons encore le manuel de Jules COUSIN, bibliothécaire universitaire, intitulé *De l'organisation et de l'administration des bibliothèques publiques et privées, manuel théorique et pratique du bibliothécaire : ouvrage suivi d'un appendice contenant les arrêtés, règlements, circulaires et instructions ministériels relatifs aux bibliothèques universitaires, aux bibliothèques circulantes et aux bibliothèques populaires et accompagné de figures* (Paris, 1882). Ce manuel a certains points de ressemblance avec celui de Grassauer, dont nous avons parlé plus haut².

La liste complète de tous les règlements relatifs aux bibliothèques françaises a été publiée en 1883 par Ulysse ROBERT sous le titre de *Recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, etc... concernant les bibliothèques publiques, communales, universitaires et populaires, republiées sous les auspices du ministère de l'Instruction publique* (Paris, H. Champion, 1883).

Citons enfin le *Catalogue officiel des ouvrages de lecture à l'usage des bibliothèques scolaires, rédigé par le ministère de l'Instruction publique* (Paris, 1891) et l'ouvrage de B. TUBERCASE intitulé *Les Bibliothèques populaires, scolaires et pédagogiques, documents législatifs et administratifs* (Paris, 1892).

1. Cf. l'analyse qu'en a donnée PETZOLDT dans le *Serapeum*, a. II, p. 59-63. PETZOLDT est évidemment trop dur lorsqu'il écrit que l'ouvrage de CONSTANTIN est « un livre absolument insuffisant et indigne d'être introduit dans cette Allemagne qui a produit sur le même sujet tant d'ouvrages meilleurs ». L'auteur, dont le vrai nom était Léopold-Auguste-Constantin HESSE, avait du reste reconnu lui-même, avec autant de tact que de modestie, la supériorité des ouvrages allemands lorsqu'il avait écrit à l'éditeur de la traduction allemande. « Cependant il [l'ouvrage] n'était écrit que pour la France, où un pareil guide manquait, et non pour l'Allemagne, qui possède, dans les ouvrages des Ebert, Molbech, Schrettinger, Kaiser et autres, les meilleurs modèles du genre ». ZOLLER, lui aussi, trouve le jugement de PETZOLDT « trop amer ». 25 années après son apparition, le livre de Constantin fut encore traduit en espagnol, par Dionisio HIDALGO. Cf. l'*Anzeiger*, a. 1865, n° 229, 557, 943; 1866, n° 227, 495, 841.

2. M. A. MAIRE, bibliothécaire universitaire, prépare en ce moment un *Manuel du Bibliothécaire* qui paraîtra sous peu.

14. En Belgique parut en 1834 un *Manuel du Bibliothécaire* par P. NAMUR, bibliothécaire de l'Université de Louvain. Cet ouvrage fut accueilli favorablement, et c'est en effet l'un des meilleurs de ceux qui ont été publiés en langue française.

15. En Italie¹, Giuseppe M. MIRA fit paraître en 1862-1863 (Palerme, 2 vol.) un *Manuale teorico-pratico di bibliografia* dans lequel il est incidemment question de bibliothéconomie. Actuellement Giuseppe FUMAGALLI prépare un *Trattato generale di biblioteconomia*. Deux monographies détachées en ont déjà paru : la première (qui formera la troisième partie de l'ouvrage), en 1887, sous le titre de *Cataloghi di biblioteche ed indici bibliografici*; la seconde (qui formera la quatrième partie), en 1890, sous le titre de *Della collocazione dei libri nelle pubbliche biblioteche*. Dans *Alcuni pensieri sull'ordinamento delle biblioteche tratti dall'opera Die Bibliothekenlehre del dott. Petzholdt riassunti e tradotti per cura di F. GARbelli* et édités à Brescia, 1880, le *Catéchisme* de PETZOLDT avait été en partie traduit. Guido BIAGI et Giuseppe FUMAGALLI en ont fait paraître récemment (1894) une traduction complète faite d'après la troisième édition allemande et intitulée : *Manuale del bibliotecario con un appendice originale di note illustrative, di norme legislative e amministrative e con un elenco delle pubbliche biblioteche italiane e straniere*. Milano. Entre temps les *Grundzüge der Bibliothekslehre*, traduits de la façon la plus remarquable par le Dr Arnaldo CAPRA, avaient été publiés à Turin (1893) sous le titre de *Manuale di biblioteconomia*².

16. En Angleterre, Edward EDWARDS³ a étudié la bibliothé-

1. La *Bibliotheca bibliographica italica. Catalogo degli scritti di Bibliologia. Bibliografia e Biblioteconomia pubblicati in Italia*, compilato da G. OTTINO e G. FUMAGALLI, Roma, 1889, contient à la section C. *Biblioteconomia*, une énumération des ouvrages italiens relatifs à cette science. Cf. également l'article de MAZZI « Indicazioni di bibliografia italiana » paru dans la *Rivista delle Biblioteche*, vol. II, 1890, p. 153-168, et, du même auteur, *Indicazioni di bibliografia italiana in appendice alla Bibliotheca bibliographica italica di G. OTTINO e di G. FUMAGALLI*. Firenze, 1893, 102 p.

2. Cf. *Revue des Bibliothèques*, a. III, 1893, p. 299.

3. Ed. EDWARDS est également l'auteur de *Libraries and founders of libraries*, London, 1865 et de *Lives of the founders of the British Museum 1570-1870*. Pt. I-II. London, 1870. Cf. ERNEST THOMAS : In memoriam : Edward Edwards. *The Library Chronicle*, vol. III, 1886, p. 54-57.

conomie dans ses *Memoirs of Libraries, including a hand-book of library economy* (London, 1859, 2 vol.) et l'organisation des bibliothèques populaires dans son travail bien connu *Free town libraries, their formation, management and history in Britain, France, Germany and America* (London, 1869)¹. Parmi les travaux plus récents, citons les deux ouvrages de Th. GREENWOOD : *Public libraries. A history of the movement and a manual for the organisation and management of rate-supported libraries*, 4. ed. London, 1892, et *Sunday school and village libraries, with a list of suitable books, and hints on management*, London, 1892 et 1893, ainsi que le travail de J. H. SLATER, *Library manual*, 3. ed. London, 1892. Dernièrement enfin, l'association des bibliothécaires anglais (*L[ibrary] A[ssociation] U[nited] K[ingdom]*) a entrepris la publication d'une série de manuels dans lesquels seront successivement étudiées toutes les questions intéressant la science des bibliothèques. Le titre général de la collection est : *Library association series*, edited by J. Y. W. MAC ALISTER (London, Messrs. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Co). Jusqu'ici ont paru : 1° *Library appliances* by J. D. BROWN, 1892. — 2. *Public library legislation* by H. W. FOVARGUE, 1892. — 3. *Public library staffs* by P. COWELL, 1893. — 4. *Guide to the formation of a music library* by J. D. BROWN, 1893. — 5. *Cataloguing Rules*. 1893.

17. Dans l'Amérique du Nord, le *Bureau of education*, en fai-

1. Rappelons aussi l'article extrêmement complet publié par les bibliothécaires H. R. T[EDDER] et E. C. T[OMAS] au mot « Libraries » dans l'*Encyclopaedia Britannica* [edited by BAYNES and SMITH], vol. XIV, 9. ed. : de même l'article anonyme, remarquable pour l'époque à laquelle il a été écrit, paru dans *The English cyclopaedia of Arts and Sciences conducted by Charles KNIGHT*, pt. XVII, col. 203-204, et pt. XVIII, col. 225-263, au mot « Libraries » [cf. l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1860, n° 679]. Nous recommandons également le magnifique discours par lequel le bibliothécaire en chef du British Museum John Winter JONES ouvrit à Londres, en 1877, le congrès international des bibliothécaires. Les plus importantes questions de la bibliothéconomie y sont exposées d'une façon magistrale. Ce discours se trouve imprimé dans le *Library Journal*, vol. II, 1878, p. 99-119. (Sur W. JONES, cf. Richard GARNETT. *The late Mr John Winter Jones. Transactions and proceedings of the 4. and 5. annual meetings of the library association U. K.* London, 1884, p. 59-67.)

sant paraître *Public libraries in the U. S. of America; their history, condition and management. Special Report* [ed. by S. R. WARREN and S. N. CLARK] Washington, 1876, nous avait déjà donné sur l'organisation des bibliothèques de cette région une œuvre de la plus haute importance¹, contenant, en outre, une série d'études très remarquables publiées par les bibliothécaires américains sur la bibliothéconomie²; mais, comme depuis lors cette science a pris aux États-Unis un développement considérable et fait, au point de vue technique, d'immenses progrès, l'Association des bibliothécaires américains (*American Library Association*) a décidé qu'un certain nombre de ses membres seraient chargés de publier un *A. L. A. Hand-book of library economy* destiné à remplacer l'œuvre du Bureau of education, œuvre incomplète parce qu'elle a paru, suivant l'expression de DEWEY, « *just before modern library activity began* ». En attendant, W. J. FLETCHER vient de publier à Boston (1894) un excellent petit manuel intitulé *Public Libraries in America*³.

Nous compléterons ce tableau d'ensemble des principaux travaux de bibliothéconomie, en énumérant les différentes revues consacrées à l'étude de la science des bibliothèques et qui sont devenues pour elle une mine de la plus grande richesse.

1. « A work which even to-day remains the corner-stone of library literature the world over. » *The Library Journal*, 1893, p. 108.

2. Nous devons mentionner d'une façon toute particulière l'excellent article de William F. POOLE : *The organisation and management of public libraries in the United States of America*, p. 476-504.

3. K. PIETSCH, dans le *Centralblatt f. B.*, a. XII, 1895, p. 134-136. — Nous citerons encore les travaux suivants : *University of the State of New-York. State library Bulletin n° 1. Hand-book. 1891-92*. Albany. — (M. W. PLUMMER), *Hints to small libraries*. Brooklyn, 1894. — Cf. aussi F. P. HILL, *Library service. Library Journal*, vol. XVIII, 1893, p. 228-229 et F. M. CRUNDEN, *Executive Department, General supervision, ibid.*, p. 232-234. — J. F. SARGENT, *Reading for the young : a classified and annotated catalogue*. Boston (Library Bureau). — C. H. HEWINS, *Report on reading for the young. Library Journal*, vol. XVIII, 1893, p. 251-253. — Les autres articles parus dans les revues anglaises et américaines sur cette question se trouvent tous indiqués aux mots « Librarian », « Library » dans le célèbre *Index to periodical literature* by William Frederik POOLE, 3. ed. Boston 1882, James R. Osgood et C^e; 4. revised edition. Vol. I,

Ces organes périodiques sont relativement d'origine récente. Durant les trente premières années de ce siècle, il n'y avait encore en Allemagne aucune revue capable (suivant le but que PETZOLDT assignait à ce genre de publications) de « tenir ses lecteurs au courant de tous les travaux publiés sur la science des bibliothèques ou sur les bibliothèques elles-mêmes et de prendre en main les intérêts multiples de ces établissements si importants pour le développement et la diffusion du savoir ». C'est le mérite impérissable des deux grands savants qui s'appellent NAUMANN et PETZOLDT d'avoir, presque en même temps et chacun en suivant une direction différente, remédié à cette situation.

En septembre 1839, le Dr Robert NAUMANN, professeur ordinaire au Gymnase Saint-Nicolas à Leipzig et bibliothécaire de la ville, adressa, aux bibliothécaires allemands et à tous ceux qui s'intéressent à la science des bibliothèques ou à l'une des branches qui s'y rattachent, une circulaire annonçant qu'il avait formé le projet de fonder une revue des bibliothèques. Le but de cette publication devait être d'appeler l'attention sur les livres rares ou les manuscrits non encore décrits contenus dans les bibliothèques publiques ou privées; de publier tout ce qui intéressait l'histoire de chaque bibliothèque, comme par exemple, les rapports sur les acquisitions annuelles, les changements survenus dans le personnel, etc... etc. Enfin, chaque année, la revue devait donner le tableau complet du personnel des bibliothèques allemandes.

Le projet réussit, et, le 15 janvier 1840 (l'année même du quatrième centenaire de la découverte de l'imprimerie), parut la première revue allemande consacrée à l'étude de la science des bibliothèques sous le titre de *Serapeum. Zeitschrift für*

PTS. 1.2. 1802-1881, by W. F. POOLE. With the assistance as associate editor of William J. FLETCHER, and the cooperation of the American Library Association and the Library Association of the United Kingdom. Vol. II. III, Supplements 1.2. 1882-87, 1887-92, Boston and New-York, Houghton, Mifflin and Co. Cambridge, the Riverside press 1891-93 (*Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 250-282), « œuvre merveilleuse de travail et de recherches bibliographiques ». — Dans ses *Library Aids. Revised and enlarged edition*. New-York (F. Leybold), 1883, Samuel S. GREEN a groupé d'après leurs titres les nombreux articles de bibliothéconomie parus jusqu'à la fin de 1883 dans le *Library Journal*. Cf. *Centralblatt f. B.*, a. I, 1884, p. 79-80.

*Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur*¹, herausgegeben von Dr Robert NAUMANN (Leipzig, 1840, in-8°), avec un supplément destiné à reproduire les divers règlements relatifs aux bibliothèques, à annoncer les publications nationales et étrangères, les livres rares, etc... etc.

Cette revue parut jusqu'en 1870, c'est-à-dire pendant 31 ans, elle publia les résultats de recherches importantes et de nombreuses études sur l'histoire littéraire et les manuscrits; par contre, les articles consacrés exclusivement à la science des bibliothèques y furent rares : c'est qu'il lui manquait la collaboration nécessaire de tous ceux qui s'intéressent à cette science et c'est pour cette raison, ainsi que le directeur le déclara lui-même en prenant congé de ses lecteurs, autant que par suite de difficultés matérielles, que le *Serapeum* fut obligé de suspendre sa publication.

Au moment même où le libraire Weigel de Leipzig, si connu comme bouquiniste, se faisait l'éditeur du *Serapeum*, le Dr J. PETZOLDT, bibliothécaire à Dresde, annonçait son intention de faire paraître des *Jahrbücher der Bibliothekswissenschaft*, mais il fut obligé d'abandonner son projet, l'éditeur qu'il avait choisi lui ayant déclaré « qu'il ne pouvait en aucune façon entrer en concurrence avec Weigel ». Au lieu des *Jahrbücher*, PETZOLDT fonda l'*Anzeiger*² für *Literatur der Bibliothekswissenschaft*, qui conserva ce titre de 1840 à 1844; de 1845 à 1849, le mot *Literatur* fut supprimé; de 1850 à 1855, la revue prit le titre de *Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekswissenschaft*; puis, à partir de 1856, elle parut sous le nom de *Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekswissenschaft*.

Pendant 45 ans, PETZOLDT dirigea, avec un dévouement sans bornes, cette revue, particulièrement importante au point de vue bibliographique, et il en fut dès le début le collaborateur le plus éminent et le plus actif. En 1884, son grand âge l'obligea à en

1. Cf. *Anzeiger*, art. de PETZOLDT, a. 1840, n° 1; 1885, p. iv et sq. et passim, spéc. : « Nekrolog des Serapeums », a. 1871, n° 282.

2. Le prospectus des *Jahrbücher* a été reproduit dans l'*Anzeiger*, a. 1840, n° 1. Sur l'*Anzeiger*, cf. spéc. PETZOLDT : « Der Anzeiger f. B., 1840-1879 »; *ibid.*, a. 1880, n° 1, et « Zum Abschied », *ibid.*, a. 1884, n° 1184.

abandonner la direction, qui passa entre les mains de Joseph KÜRSCHNER; mais, en 1886, l'*Anzeiger* cessa de paraître¹.

Sa disparition fut hâtée par la publication d'un organe similaire : le *Centralblatt*. Le nombre et le nom des collaborateurs qui avaient promis leur concours à cette nouvelle revue, non moins que la protection que le ministère des cultes de Prusse lui avait accordée, étaient un sûr garant, même avant son apparition, que les espérances fondées sur elle ne seraient point déçues. Cette revue paraît mensuellement depuis 1884 à Leipzig chez Otto Harrassowitz sous le titre de *Centralblatt*² *für Bibliothekswesen, herausgegeben unter ständiger Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen des In- und Auslandes von Dr O. HARTWIG, Oberbibliothekar in Halle, und Dr K. SCHULZ, Reichsgerichtsbibliothekarin Leipzig*. (Depuis 1886, le Dr HARTWIG en est devenu le seul directeur.) Le *Centralblatt* n'a cessé de voir croître le nombre de ses lecteurs et il a su se conserver la collaboration de tous ceux qui s'occupent de bibliothéconomie.

Depuis 1888 paraissent, suivant les besoins, des suppléments où se trouvent publiées les dissertations trop considérables pour trouver place dans le corps même de la revue.

La *Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten, herausgegeben von Karl DZIATZKO, Professor der Bibliothekshilfswissenschaften u. Direktor der Universitätsbibliothek Göttingen*, publiée de 1887 à 1893 par la maison Asher et C^{ie} de Berlin, et depuis 1893, fasc. 5, par Spirgatis de Leipzig, poursuit

1. De 1840 à 1855, l'*Anzeiger* parut d'abord à Dresde, chez Arnold, puis chez Schmidt, à Halle; en 1856, Schönfeld, à Dresde, s'en fit l'éditeur; enfin, de 1884 à 1886, il fut publié par la maison W. Spemann de Stuttgart et Berlin.

2. Au sujet du but que le *Centralblatt* s'était assigné en débutant, cf. l'article paru en tête du premier n^o, a. I, 1884, et a. X, 1893, p. iv. — Cette revue s'est acquis rapidement une place honorable parmi celles qui sont consacrées à l'étude des mêmes questions. L'éditeur lui-même a pu le proclamer en exprimant sa gratitude à ses collaborateurs à la fin de la seconde année, et les témoignages des étrangers sont venus corroborer son dire : c'est ainsi que *The Publishers' Circular* (1887, p. 1283) porte sur le *Centralblatt* le jugement suivant : « This excellent bibliographical periodical almost indispensable to libraries (1887, p. 388), crowded with information useful for the librarian and the bibliographer (1887, p. 617); there are few publications which more thoroughly answer to their title than this periodical (1886, p. 1646). »

Le même but que les suppléments du *Centralblatt*. Elle se propose, en effet, de réunir tous les écrits scientifiques, soit philologiques, soit littéraires, soit techniques, qui se rapportent aux bibliothèques, en cherchant ainsi à provoquer des monographies détaillées sur les sujets les plus importants.

En France parut en 1844 *Le Bibliothécaire, Archives d'histoire littéraire, de biographie, de bibliologie et de bibliographie, rédigées par Mécène et Photius*¹ et de 1854 jusqu'en 1883 le *Cabinet historique*, qui était l'organe attitré des archivistes et des bibliothécaires. Il fut remplacé par le *Bulletin des Bibliothèques et des Archives publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique*². Ce bulletin, qui a malheureusement cessé sa publication en 1891, paraissait par fascicules trimestriels. Il s'occupait plutôt de bibliothécographie que de bibliothéconomie, mais donnait des renseignements précieux sur tout ce qui se rapportait aux bibliothèques françaises. Depuis le 1^{er} avril 1891 paraît mensuellement la *Revue des Bibliothèques*. Directeurs : Emile CHATELAIN et Léon DOREZ. « L'histoire des bibliothèques anciennes et modernes occupera la première place dans notre recueil », est-il dit dans le programme inséré en tête du premier numéro. C'est surtout une revue de bibliothécographie et de bibliographie scientifique.

Cette année même, la librairie H. Welter a entrepris la publication d'une revue nouvelle, la *Revue internationale des Archives, des Bibliothèques et des Musées*, sous la direction d'un comité composé de MM. Ch.-V. LANGLOIS, Henri STEIN, Justin WINSOR, Salomon REINACH et Ad. VENTURI. Cette revue, qui s'est assuré le concours d'un grand nombre de savants en Europe et en Amérique, se propose : « 1^o de donner l'analyse critique de tous les livres et de tous les périodiques qui traitent de la science des Archives, des Bibliothèques et des Musées, de manière à ce que rien n'échappe de cette littérature spéciale au public qu'elle intéresse ; 2^o de donner la chronique, aussi complète que possible, des Archives, des Bibliothèques et des Musées du monde entier : règlements, acquisitions, catalogues, etc. » Chaque

1. Cf. *Serapeum*, V, 1884, p. 363, et *Anzeiger* de PETZOLDT, a. 1844, n^o 470; 1845, p. XII. Le *Bibliothécaire* cessa de paraître au bout d'un an.

2. Cf. *Centralblatt f. B.*, a. I, 1884, p. 491-492.

livraison contiendra un article de fond sur quelque point important de l'histoire ou de la science des Archives, des Bibliothèques et des Musées, et toutes les questions relatives à la « science des Bibliothèques » et particulièrement à la bibliothéconomie y seront traitées.

Mentionnons enfin l'*Annuaire des Bibliothèques et des Archives*, publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique, qui donne de nombreux renseignements, non seulement sur le personnel, mais encore sur les catalogues et les inventaires des bibliothèques françaises.

*Les autres revues que nous pourrions encore citer, telles que le *Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire* fondé en 1834 et publié par la librairie Techener, sont exclusivement consacrées à la bibliographie des ouvrages rares et précieux et destinées plus spécialement aux bibliophiles*.

En Espagne parut en 1881 l'*Anuario del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios*¹, qui se proposait d'étudier dans tous leurs détails les bibliothèques espagnoles.

En Italie, Eugène BIANCHI² commença en 1867 la publication du *Giornale delle Biblioteche* (Genova, in-4°), qui ne tarda pas à disparaître. Récemment, en 1888, le Dr Guido BIAGI, actuellement préfet de la Bibliothèque Laurentienne à Florence, fonda la *Rivista delle Biblioteche. Periodico di biblioteconomia e di bibliografia*³. (Firenze, in-8°).

L'association des bibliothécaires anglais a publié régulièrement jusqu'en 1885 les rapports de ses assemblées annuelles dans les *Transactions of the international conference in London 1877, of the 2.-7. meetings 1879-84* et dans les *Proceedings of the 8. meeting 1885*. En outre, elle fit paraître, de janvier 1880 à décembre 1883, des *Monthly Notes*. Depuis 1884, elle possède un organe à elle, qui a paru jusqu'en 1888 sous le titre de

1. Le *Centralblatt f. B.*, a. I, 1881, p. 482-488, a publié un compte rendu détaillé de la 2^e année de l'*Anuario*.

2. Cf. *Anzeiger* de PETZOLDT, a. 1867, n° 726; 1868, n° 671.

3. Cf. O. HARTWIG dans le *Centralblatt f. B.*, a. V, 1888, p. 283, et H. KERNANT dans le *Library Journal*, vol. XIII, 1888, p. 205-206.

*The Library Chronicle*¹. A journal of librarianship and bibliography edited by E. C. THOMAS. London (J. Davy and Sons) et depuis 1889 sous le titre de *The Library*² : a magazine of bibliography and literature. London (Elliot Stock, depuis 1894 Simpkin, Marshall and Co). C'est dans cette revue que l'association fait insérer maintenant les comptes rendus de ses conférences. Elle publie également un annuaire : *The Library Association Year-book*.

A New-York paraît depuis 1876 le *Library Journal : Official organ of the American Library Association*. Pendant les premières années, cette revue fut aussi l'organe de l'association des bibliothécaires anglais. C. H. CUTTER, ci-devant bibliothécaire du Boston Athenæum, en est le directeur. Jusqu'ici elle a rendu d'incomparables services : non seulement elle a publié, sur toutes les parties de la bibliothéconomie, de fort remarquables études, mais encore elle nous a aidés à connaître l'organisation et, pour ainsi parler, la vie des bibliothèques américaines.

1. Cf. *Centralblatt f. B.*, a. 1884, p. 200-201.

2. Cf. *ibid.*, [a. VI, 1889, p. 44-45, 88-89.

PREMIÈRE PARTIE

DU BATIMENT, DES EMPLOYÉS ET DES RESSOURCES PÉCUNIAIRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONSTRUCTION DES BIBLIOTHÈQUES

§ I

Conditions que les bâtiments destinés aux bibliothèques doivent remplir.

La question de savoir quel est le meilleur moyen de conserver les livres est pour toute bibliothèque un problème d'une importance capitale; de sa solution dépend, en effet, non seulement le bon entretien et la garde des collections, mais encore la possibilité d'en user commodément et avec profit. C'est à l'architecte qu'il appartient de résoudre ce problème¹; toutefois, lorsqu'il s'agit de dresser les plans de l'édifice, il est nécessaire que le bibliothécaire assiste l'architecte de ses conseils; seul, en effet, il peut connaître les besoins exacts de l'établissement dont on lui a confié la direction, et son devoir est de veiller à ce que ces besoins soient pris en considération sérieuse. La construction d'une bibliothèque une fois décidée, la première condition dont on doit se préoccuper, la plus importante, celle qu'il ne faut jamais perdre de vue, est de garantir d'une façon absolue les nouveaux bâtiments contre le double danger du feu et de l'humidité. Il faudra donc, dans tous les cas, choisir un emplacement aussi éloigné que possible d'un voisinage dan-

1. Cf. l'article de LEGER « Bibliothek » dans l'*Encyclopädie* de ERSCH et GRUBER. Cf. aussi note 1, p. 44.

gereux (fabriques, théâtres, etc., etc.), de préférence isolé¹ et, si faire se peut, plus élevé que les terrains adjacents.

L'emplacement choisi devra, en outre, être facilement accessible au public, et il faudra veiller à ce que la bibliothèque soit construite de façon telle que les salles de travail ne soient pas troublées par le bruit des rues avoisinantes. On devra enfin examiner si l'endroit destiné aux constructions est assez étendu pour suffire aux agrandissements qui pourraient plus tard être jugés nécessaires². Nous savons, en effet, par expérience, qu'un bâtiment offrant au début toute commodité peut avec le temps devenir, faute de place, absolument impropre aux services qu'il doit rendre. Inutile de dire qu'en traçant les plans du monument, aussi bien qu'en choisissant l'emplacement qui lui est destiné, il faudra naturellement apporter la plus grande attention à ce que toutes les mesures soient bien prises à l'intérieur contre le feu et l'humidité et veiller en outre à ce que les locaux soient spacieux, commodes et bien éclairés.

Pour préserver les bibliothèques de l'humidité, VITRUVÉ³ et

1. La nécessité de choisir un emplacement isolé pour la construction des bibliothèques est aujourd'hui reconnue par tous. A Paris, par exemple, on n'a pas hésité, ainsi que nous le verrons plus loin, à faire de grands sacrifices pour isoler la Bibliothèque nationale; on n'a pu toutefois arriver à la dégager comme elle devrait l'être et comme le sont les nouvelles bibliothèques construites en ces dernières années. Cf. CORNELIUS WALFORD, *The destruction of libraries by fire. Transactions and Proceedings of the 2. annual meeting of the Library Association U. K. London, 1880*, p. 65-70.

2. C'est avec raison que PINOLE dit : « Any plan for library construction is faulty which does not foresee and provide for future enlargement. »

3. *Traité De Architectura*, lib. 6, cap. IV (vulgo VII) : « Cubicula et bibliothecæ ad orientem spectare debent, usus enim matutinum postulat lumen, item in bibliothecis libri non putrescent, nam quæcumque ad meridiem et occidentem spectant, a tineis et humore vitiantur, quod venti humidi advenientes procreant eas et alunt infundentesque humidus spiritus pallore volumina corrumpunt ». — Les observations de FRANCISCUS PATRICIUS, lib. IIX, *De institutione reip. Tit. XV* (réimprimé dans les *De bibliothecis atque archivis libelli*, ed. J. J. MADERUS, p. 35) ne sont en partie qu'une réminiscence de VITRUVÉ. Elles contiennent cependant un certain nombre d'idées nouvelles qui ont leur importance : « Bibliotheca salubri ac quieto loco constituenda est. Bibliothecæ locus eligatur, qui ad orientem spectat, acies namque oculorum matutinum lumen postulat. Nam

tous ceux qui depuis l'ont suivi, se sont contentés de conseiller l'exposition des bâtiments au levant. Cette précaution n'est pas suffisante ; il faut encore, et c'est là le meilleur préservatif, percer des fenêtres nombreuses, que l'on ouvrira fréquemment, placer des ventilateurs dans les gros murs, enfin, si le terrain est trop bas, exhausser le rez-de-chaussée de l'édifice ¹.

Contre les dangers du feu, « ce fléau terrible, cauchemar de toutes les bibliothèques », auquel VITRUVÉ et ses successeurs ² semblent n'avoir même pas pensé, les précautions à prendre sont multiples. Tout d'abord, il faut, ainsi que le conseille LÉGER, que le toit soit en cuivre ou en zinc, que les murs extérieurs soient en pierre de taille et très massifs, que les salles de la bibliothèque

si ad meridiem vel occidentem spectaret, venti, qui locum perflant, humido pallore librorum volumina corrumpere lineasque procrearent, quibus libri exeduntur corrumpunturque. Poliantur parietes opere tectorio, adornenturque viridi colore : viridia enim omnia oculis prosunt, acremque aciem reddunt. » Tous les manuels d'architecture anciens ou modernes sont d'accord avec VITRUVÉ au sujet de l'exposition à donner aux bibliothèques et déconseillent l'exposition à l'ouest. Voici par exemple, ce que dit STRIBOLITZ (*Encyclopädie der bürgerlichen Baukunst*, Leipzig, 1792, pt. I, p. 265) : « Les bibliothèques doivent être protégées aussi bien contre l'air trop chaud que contre l'air humide ; le mieux sera donc de placer les fenêtres au nord. » Nous lisons en outre dans MOTHES, *Allgemeines deutsches Bauwörterbuch*, Leipzig, 1858, vol. I, p. 281, le passage suivant : « Pour préserver les livres de l'humidité, il faut bâtir l'édifice sur une substruction assez élevée, veiller à ce que la ventilation soit bonne, enfin, si cela est possible, ne pas mettre de magasins de livres du côté de l'ouest et réserver la partie du bâtiment qui a cette exposition pour les salles de lecture, les escaliers, etc. »

1. Dans un article publié dans le *Library Journal*, vol. IV, p. 251-257, D. F. LIXCOLN dit qu'une bonne ventilation doit donner « a comfortable temperature, an equable temperature, a sufficient supply of fresh air, freedom from uncomfortable draughts ». Cf. aussi W. GREENHOUGH, On the ventilation, heating and lighting of free public libraries. *The Library*, vol. II, 1890, p. 421-433. — A. W. ROBERTSON, On the ventilation and heating of the Aberdeen Public Library. *The Library*, vol. VI, 1891, p. 95-98.

2. « Certains bâtiments anciens montrent que nos ancêtres ne songeaient même pas au danger que nous estimons le principal : le danger du feu. Citons seulement la curieuse librairie du chapitre de Noyon bâtie vers la fin du xv^e siècle et tout entière en bois. » *Grande Encyclopédie*. Installation des bibliothèques, au mot « Bibliothèque », vol. VI, p. 637.

soient pavées et que, si cela est possible, les plafonds eux-mêmes soient en pierre. On ne doit, en outre, avoir accès aux calorifères que du dehors ; enfin, les cheminées, en règle générale, ne doivent jamais traverser la bibliothèque, et, si, par hasard, on ne peut se soustraire à cet inconvénient, il faut alors apporter à leur construction les soins les plus minutieux.

Les calorifères à air chaud, en usage maintenant dans bon nombre de bibliothèques, ont donné des résultats satisfaisants : ils fournissent une température agréable, facile à régler, et permettent de chauffer, en même temps que les salles de travail, les magasins de livres, qui se trouvent, par le fait et jusqu'à un certain point, protégés ainsi contre l'humidité ¹.

Reste le danger de la foudre. Pour y échapper, le bâtiment ne devra pas excéder la hauteur de deux étages et devra être en outre protégé par des paratonnerres.

Toutefois, comme le feu peut éclater en dépit des précautions les plus minutieuses et les plus assidues, il faut avoir les moyens de l'éteindre dès le début. L'édifice devra donc être pourvu partout de conduites d'eau, d'instruments de sauvetage, extincteurs, lances à main, etc., etc. Dans le cas où l'établissement de tuyaux de canalisation serait impossible, il devra y avoir au moins, dans le voisinage, soit un puits, soit de l'eau courante. Il est utile enfin que quelques employés habitent dans la bibliothèque ou à proximité.

Quelle sera l'étendue à donner aux bâtiments ? La solution de cette question dépend d'une foule de considérations diverses, mais, dans tous les cas, il faudra constamment avoir bien présent à l'esprit que l'édifice est destiné à recevoir et à conserver le plus grand nombre possible de livres et que les collections doivent pouvoir être placées de telle sorte que leur usage en soit

¹1. « Au British Museum, le chauffage se fait uniquement par circulation d'eau chaude, renforcée de jets de vapeur pour les parties les plus éloignées. Il y a deux générateurs d'eau bouillante fonctionnant simultanément, à moitié force, pour éviter toute surprise, chacune des deux machines à vapeur devant suffire à actionner tout le système. Un seul manèuvre central suffit à tout. » Cf. J.-L. PASCAL, *Les Bibliothèques et les Facultés de médecine en Angleterre. Rapport au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts*. Paris, Ducher, 1884, p. 38-39.

facile même lorsque la bibliothèque sera absolument pleine. Il est clair que, si l'on ne tient pas compte de ce principe, on se trouvera obligé, après un espace de temps plus ou moins long, de procéder à des transformations ou à des constructions nouvelles, ce qui jette toujours, et forcément, une certaine perturbation dans la marche régulière de la bibliothèque et risque même, dans certains cas, de désorganiser complètement le service.

Quant à l'éclairage, il faudra qu'il soit le meilleur possible. Les travaux de bibliothèque exigent impérieusement une lumière tout à la fois bonne, abondante et régulièrement diffusée. Comment se procurer cette lumière, tout en évitant de recevoir directement les rayons solaires, dont l'effet serait nuisible? Il y a plusieurs moyens, différant naturellement l'un de l'autre suivant la situation topographique occupée par le bâtiment. Si, dans telle bibliothèque, par exemple, de hautes et larges fenêtres placées en face des casiers sont suffisantes, dans telle autre elles ne le sont pas. Ainsi que le remarque LEGER, pour les salles exposées au midi, une toiture en verre ou une coupole vitrée constitue un excellent mode d'éclairage, tandis que, pour celles qui sont exposées au nord et ont par conséquent besoin de plus de lumière, il est utile de surmonter la toiture ou la coupole d'une construction en forme de lanterne ou de parallélipipède emmagasinant la lumière par les côtés. L'expérience a, en outre, prouvé qu'il est bon de joindre à l'éclairage par en haut l'éclairage latéral : on obtient ainsi un jour meilleur. Un grand nombre de bibliothèques, telles que la Bibliothèque Nationale de Paris, par exemple, ne sont ouvertes que le jour et n'ont pas besoin, par conséquent, d'éclairage artificiel. Pour celles dont les salles de lecture restent ouvertes le soir, on s'est jusqu'ici servi principalement du gaz. * « La lumière électrique produite par une force motrice disposée dans un bâtiment indépendant ¹ », est préférable ², croyons-nous, au gaz, parce qu'elle évite les chances

*1. Cf. *Grande Encyclopédie*. Install. des bibliothèques, au mot « Bibliothèque », vol. VI, p. 638.

*2. PASCAL, *Bibliothèques et Facultés de médecine en Angleterre*, traite à plusieurs reprises la question de l'éclairage électrique, p. 19-37.

d'explosion et, partant, diminue les chances d'incendie¹.

Rappelons enfin, en terminant, qu'il est nécessaire, en traçant le plan d'une bibliothèque, comme celui de tout autre édifice, de subordonner la beauté architecturale au but pratique que l'on se propose d'atteindre. Même lorsqu'il est obligé de s'inspirer de considérations purement pratiques, l'architecte a encore devant lui un champ assez vaste pour laisser libre cours à ses conceptions artistiques et donner à la bibliothèque, « dépôt des sources de la science et des œuvres immortelles créées par le génie de l'homme pour ouvrir la voie aux progrès ininterrompus de l'avenir », une apparence qui, intérieurement aussi bien qu'extérieurement, corresponde à sa haute destination.

Lorsqu'il s'agit de construire une bibliothèque, il faut tout d'abord se soucier de la destination même de l'édifice. C'est là une vérité évidente, et cependant, jusqu'à nos jours, les architectes en ont tenu très peu compte. Dans son *Catéchisme*, PETZOLDT leur adressait à ce sujet ces reproches mérités :

1. D'une façon générale, la lumière artificielle n'est pas bonne pour les bibliothèques. — Le gaz est nuisible aux reliures, parce qu'il surchauffe la température des salles. Une commission nommée par la bibliothèque publique de Birmingham, après avoir fait une série d'expériences, reconnut que le cuir, en contact avec l'air impur d'une pièce dans laquelle on avait brûlé du gaz pendant 1.000 heures, avait beaucoup souffert. Son pouvoir extensif était tombé de 10 0/0 à 5 0/0 et sa force de résistance de 35 à 17 (*Centralblatt f. B.*, V, p. 551). L'éclairage au gaz est particulièrement nuisible aux livres dans les salles très élevées. Nous reviendrons plus loin sur cette question. Cf. note 1, p. 63. — La lumière électrique présente de grands avantages. Moyennant certaines précautions, elle ne fatigue pas trop les yeux; elle ne décompose pas les couleurs, n'échauffe pas, ne vicie pas l'air, ne produit pas d'ombre, se rapproche enfin de la lumière solaire; mais elle présente un inconvénient que n'a pas le gaz, inconvénient particulier que M. WISSNER, professeur de botanique à Vienne, a été le premier à faire connaître et qui est de produire sur le papier une sorte d'oxydation qui le fait roussir. (*Centralblatt f. B.*, IV, 281). P. COWEN, *Electric lighting in public libraries, a paper read at the meeting of the Library Association of the United Kingdom*, sept. 6. 1882. London, 1883 (p. 7), reproduit dans les *Transactions and proceedings of the 4. and 5. annual meetings*. London, 1884, p. 153-157. KÜSTER, « Verwendung des elektrischen Lichtes zur Zwecke der Kunst- und Unterrichts-Verwaltung. » *Centralblatt f. Bauverwaltung*, 1885, p. 185-186. W. J. FLETCHER, The proper lighting of library rooms. *The Library Journal*, vol. XV, 1890, n° 12, p. 9-11.

« On bâtit des écuries pour les chevaux et pour les vaches, et
 « l'on n'oublie pas de rechercher si l'endroit choisi et les con-
 « structions projetées remplissent les conditions voulues — pour
 « ces chers animaux, on ne néglige rien! — ne serait-il pas équi-
 « table de demander que l'on apporte la même attention et les
 « mêmes soins à la construction de ces bibliothèques, où des
 « milliers de savants viennent en quelque sorte puiser la sub-
 « stance de leurs travaux? Espérons que l'on finira par se persuader
 « dans un avenir prochain que de semblables exigences n'ont
 « rien que de raisonnable. »

— Dans son manuel, MOLBECH s'était déjà exprimé sur le même
 sujet en termes d'une grande énergie : « Lorsque l'on parcourt,
 « écrivait-il, la plupart des nouveaux ouvrages d'architecture
 « dans lesquels il est question de la construction des biblio-
 « thèques, on s'aperçoit que les architectes ont traité le sujet
 « d'une façon incomplète et sans en avoir une connaissance
 « suffisante ou, pour mieux dire, sans comprendre que les
 « idées de beauté et de luxe sont des idées accessoires et que
 « la première qualité d'un monument quelconque est d'être
 « approprié au but pour lequel il a été projeté¹. Veut-on bâtir
 « une bibliothèque, il ne s'agit pas de penser à une construction
 « majestueuse, d'apparence magnifique, avec colonnes, portails,
 « etc., etc. et dont l'intérieur sera splendidement orné pour le

1. C'était déjà à ce point de vue que se plaçait LEOPOLDO DELLA SANTA, dans son ouvrage paru en 1816 à Florence : *Della costruzione e del regolamento di una pubblica universale biblioteca con la pianta dimostrativa*. ZOLLER a cherché à adapter aux besoins des pays septentrionaux le plan que DELLA SANTA avait fait pour les bibliothèques méridionales, plan reproduit dans l'ouvrage de MOLBECH et dans la traduction italienne des *Grundzüge*. * « Longtemps les architectes chargés de construire les bibliothèques ne se sont pas occupés des dispositions intérieures, réservant tout leur talent pour la façade, sans se soucier autrement de la destination du monument. C'est seulement le jour où la nécessité s'imposa de reconstruire la Bibliothèque nationale que l'on commença à se douter qu'il y avait des règles pour la construction d'une bibliothèque comme pour celle d'une gare ou d'un marché. » *Grande Encyclopédie*, Installation des B., au mot « Bibliothèque », vol. VI, p. 638. Peut-être pourrions-nous ajouter qu'en France ces règles sont encore totalement inconnues de la plupart des architectes. »

d'explosion et, partant, diminue les chan-

Rappelons enfin, en terminant, qu'il est nécessaire de faire le plan d'une bibliothèque, comme celui de tout autre bâtiment, de subordonner la beauté architecturale au but qu'elle se propose d'atteindre. Même lorsqu'il est obligé de tenir compte de considérations purement pratiques, l'architecte doit lui offrir un champ assez vaste pour laisser libre cours à ses conceptions artistiques et donner à la bibliothèque, « dépositaire de la science et des œuvres immortelles créées par l'homme pour ouvrir la voie aux progrès de l'avenir », une apparence qui, intérieurement et extérieurement, corresponde à sa haute destination.

Lorsqu'il s'agit de construire une bibliothèque, il faut d'abord se soucier de la destination même de l'édifice, c'est une vérité évidente, et cependant, jusqu'à nos jours, les architectes en ont tenu très peu compte. Dans son remarquable rapport, PETZOLDT leur adressait à ce sujet ces repro-

1. D'une façon générale, la lumière artificielle n'est pas favorable aux bibliothèques. — Le gaz est nuisible aux reliures, parce qu'il élève la température des salles. Une commission nommée par le conseil municipal de Birmingham, après avoir fait une série d'expériences, a conclu que le cuir, en contact avec l'air impur d'une pièce dans laquelle on brûle du gaz pendant 1.000 heures, avait beaucoup souffert. L'humidité extensive était tombée de 10 0/0 à 5 0/0 et sa force de résistance avait diminué de 17 (Centralblatt, f. B., V, p. 551). L'éclairage au gaz est nuisible aux livres dans les salles très élevées. Nous reviendrons plus tard sur cette question. Cf. note 1, p. 63. — La lumière électrique présente de grands avantages. Moyennant certaines précautions, elle ne fatigue pas les yeux; elle ne décompose pas les couleurs, n'échauffe pas, ne produit pas d'ombre, se rapproche enfin de la lumière naturelle. Elle présente un inconvénient que n'a pas le gaz, inconvénient qui est de produire sur le papier une sorte de rouille. M. WIESSNER, professeur de botanique à Vienne, a été le premier à constater et qui est de produire sur le papier une sorte de rouille. (Centralblatt f. B., IV, 281). P. COWEN, *Electric lighting in public libraries. a paper read at the meeting of the Lib. Assn. of the United Kingdom*, sept. 6. 1882. London, 1883 (dans les *Transactions and proceedings of the 4. and 5. a. London, 1884*, p. 153-157. KÜSTER, « Verwendung des elektrischen Lichts zur Zwecken der Kunst- und Unterrichts-Verwaltung », *f. Bauverwaltung*, 1885, p. 185-186. W. J. F. — *Report on the lighting of library rooms. The Library Journal*, 1885, p. 185-186.

Les salles de travail et de manipulation du personnel doivent être, autant que possible, installées au centre de la bibliothèque, non loin des locaux réservés à l'administration, et, afin de faciliter le service, entre les magasins des livres et la salle de lecture; c'est là, du reste, une nécessité de toute évidence et sur laquelle il est inutile d'insister. Pendant la saison froide, ces salles devront être convenablement chauffées; une bonne ventilation atténuera les effets, nuisibles pour la santé, de la poussière des livres, que l'aération et la propreté la plus minutieuse ne suffisent pas à faire disparaître.

Si, en dehors du bureau du bibliothécaire en chef, on ne pouvait avoir qu'une seule salle pour tous les autres employés, il faudrait veiller à ce qu'elle soit suffisamment grande pour le cas où le personnel viendrait plus tard à s'augmenter.

Même dans les petites bibliothèques, les locaux affectés au service du prêt doivent toujours être séparés de ceux où travaillent les employés, afin de leur éviter toute cause de dérangement; il est regrettable que cette disposition n'ait pas été adoptée partout. Quant à la salle du prêt, il faut qu'elle soit facilement accessible au public, bien éclairée, et assez vaste pour ne pas risquer d'être trop encombrée, soit lorsque l'on procède à la restitution générale des livres, soit à l'époque de la réouverture du service de prêt.

Dans les bibliothèques plus importantes, dont le personnel est plus nombreux et où le travail lui-même est plus pénible, il ne suffira pas d'augmenter les locaux réservés aux employés, il sera encore nécessaire d'avoir une ou plusieurs pièces destinées à recevoir les livres non reliés et les périodiques en fascicules; si le besoin s'en fait sentir, on pourra en outre organiser un atelier de reliure, un magasin d'emballage, etc., etc.

Un vestiaire pour le public sera installé dans le voisinage de la salle de lecture, et de telle façon que la surveillance en soit facile.

La salle de lecture est devenue aujourd'hui, pour toute bibliothèque, d'une nécessité absolue : elle est indispensable aux travailleurs, et il en faut une, si simple soit-elle, même dans les plus petites bibliothèques. Cette salle est naturellement de première importance dans les bibliothèques qui ne prêtent les livres au dehors

« plaisir des yeux mais bien à une construction capable de
 « renfermer le plus grand nombre de livres possible en offrant
 « toute garantie de commodité et de sécurité. »

En un mot chaque bâtiment doit être rigoureusement approprié à la destination spéciale de la bibliothèque pour laquelle il a été construit¹.

§ II

De la disposition des locaux. — Considérations pratiques.

Nous venons d'exposer en quelque sorte les principes généraux applicables à la construction de toute bibliothèque ; nous allons maintenant entrer dans quelques détails relatifs à la disposition des locaux et aux conditions diverses qu'ils doivent réunir. Sur ce sujet, nous pourrions être très brefs et nous contenter de répéter tout ce que nous avons déjà dit plus haut sur les mesures à prendre contre le feu et contre l'humidité, et sur les différents modes d'éclairage à employer ; mais, les locaux ayant chacun une destination spéciale, il est utile, croyons-nous, d'étudier d'un peu près leur construction respective.

Une bibliothèque publique a tout d'abord besoin de bureaux pour son administration et de salles de travail pour son personnel. Ces différentes pièces doivent être de préférence exposées au nord. L'éclairage en est ainsi plus régulier et plus agréable que si elles étaient tournées du côté du sud. Il est vrai que cette dernière exposition offre l'avantage appréciable, au moins dans les pays froids, d'être plus chaude pendant l'hiver.

1. Les observations présentées à ce sujet par Justin Wixson, dans un article sur lequel nous aurons plus loin à revenir, sont parfaitement justes : « The public wants books to read, not to look at. Men do not erect a building and decide afterwards whether it shall be a playhouse or a hospital : and yet these two are not more awkwardly interchangeable than the two kinds of library buildings needed, say by an antiquarian society and a municipality ; still committees go on and build a building, leaving the question an open one whether their library shall be of one sort or another. » D'après Wixson, toute bibliothèque doit être bâtie de telle façon qu'aucune place n'y soit perdue et que le service puisse s'y faire rapidement. Ces deux conditions sont, à ses yeux, d'une importance primordiale : « The main idea of the modern public library building, dit-il, is compact stowage to save space, and short distances to save time. »

Les salles de travail et de manipulation du personnel doivent autant que possible, installées au centre de la bibliothèque, loin des locaux réservés à l'administration, et, afin de faciliter le service, entre les magasins des livres et la salle de lecture; c'est là, du reste, une nécessité de toute évidence sur laquelle il est inutile d'insister. Pendant la saison d'hiver, ces salles devront être convenablement chauffées; une bonne ventilation atténuera les effets, nuisibles pour la santé, de l'humidité des livres, que l'aération et la propreté la plus soignée ne suffisent pas à faire disparaître.


En dehors du bureau du bibliothécaire en chef, on ne doit avoir qu'une seule salle pour tous les autres employés, il faut veiller à ce qu'elle soit suffisamment grande pour le cas où le personnel viendrait plus tard à s'augmenter.

Même dans les petites bibliothèques, les locaux affectés au service du prêt doivent toujours être séparés de ceux où travaillent les employés, afin de leur éviter toute cause de dérangement; il est regrettable que cette disposition n'ait pas été adoptée partout. Quant à la salle du prêt, il faut qu'elle soit facilement accessible au public, bien éclairée, et assez vaste pour ne pas risquer d'être trop encombrée, soit lorsque l'on procède à la réorganisation générale des livres, soit à l'époque de la réouverture du service de prêt.

Dans les bibliothèques plus importantes, dont le personnel est nombreux et où le travail lui-même est plus pénible, il ne faut pas d'augmenter les locaux réservés aux employés, il sera nécessaire d'avoir une ou plusieurs pièces destinées à ranger les livres non reliés et les périodiques en fascicules; si ce soin s'en fait sentir, on pourra en outre organiser un service de reliure, un magasin d'emballage, etc., etc.

Un vestiaire pour le public sera installé dans le voisinage de la salle de lecture, et de telle façon que la surveillance en soit facile.

La salle de lecture est devenue aujourd'hui, pour toute bibliothèque, d'une nécessité absolue : elle est indispensable aux travailleurs, et il en faut une, si simple soit-elle, même dans les petites bibliothèques. Cette salle est naturellement de la première importance dans les bibliothèques qui ne prêtent les livres au dehors.



qu'au moyen d'échelles. Les anciennes bibliothèques italiennes¹ furent pour la plupart bâties sur ces plans et elles servirent

1. La bibliographie des ouvrages relatifs aux bibliothèques italiennes y compris les plans et reproductions, a été dressée par C. FRMAGALLI dans la *Rivista delle Biblioteche*, vol. 1, 1888: n° 11-12, p. 161-167. A propos de la magnificence de ces établissements, FRMAGALLI rappelle les célèbres paroles d'AMBRON : « Books are, indeed, the least part of the furniture that one ordinarily goes to see in an Italian library. »


ensuite de modèle aux constructions luxueuses qui furent élevées dans les autres pays. C'est ainsi que le premier édifice construit



Fig. 2. Pupitrès et banes de la Bibliothèque Laurentienne, à Florence.

en Allemagne pour servir de bibliothèque le fut sur le type italien; nous voulons parler de la Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel¹, commencée en 1706 d'après les plans d'Hermann KORB

1. D'après MÜLLER, le prototype de la Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel serait la *Villa Rotonda* du PALLADIO près de Vicenze.



qu'au moyen d'échelles. Les anciennes bibliothèques italiennes¹ furent pour la plupart bâties sur ces plans et elles servirent

1. La bibliographie des ouvrages relatifs aux bibliothèques italiennes y compris les plans et reproductions, a été dressée par C. FUMAGALLI dans la *Rivista delle Biblioteche*, vol. I, 1888: n° 11-12, p. 161-167. A propos de la magnificence de ces établissements, FUMAGALLI rappelle les célèbres paroles d'Amos : « Books are, indeed, the least part of the furniture that one ordinarily goes to see in an Italian library. »

ensuite de modèle aux constructions luxueuses qui furent élevées dans les autres pays. C'est ainsi que le premier édifice construit




Fig. 2. Pupitrès et bancs de la Bibliothèque Laurentienne, à Florence.

en Allemagne pour servir de bibliothèque le fut sur le type italien; nous voulons parler de la Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel¹, commencée en 1706 d'après les plans d'Hermann Korb

1. D'après M^{lle} LAR, le prototype de la Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel serait la *Villa Rotonda* du PALLADIO près de Vicenze.

sous le règne d'ANTOINE ULRICH et achevée en 1723 sous ARGENTINER (fig. 3). Pendant longtemps, cette bibliothèque



Fig. 3. — Wolfenbüttel. Bibliothèque de Wolfenbüttel.

regardée comme réunissant toutes les conditions désirables. Mais récemment on dut la démolir en raison du peu de sécurité qu'elle présentait contre l'incendie. La nouvelle bibliothèque dont nous parlerons plus loin, a été inaugurée en 1887.

D'après la description qui en a été donnée par le bibliothécaire SCHÖNEMANN, l'ancien bâtiment formait un rectangle de 43 mètres de longueur sur 31 de largeur. L'escalier principal, commode et bi

éclairé, se trouvait au sud, dans une sorte de pavillon faisant saillie sur la façade. Il y avait trois étages jusqu'à la toiture, au-dessus de laquelle s'élevait une coupole ovale, dont les 24 fenêtres cintrées éclairaient l'intérieur de la grande salle de lecture également ovale (28 mètres de longueur sur 22 mètres de largeur). Cette salle, qui avait été la grande pensée du constructeur, étonnait les visiteurs par la beauté de ses proportions, et les fautes de détail que l'on aurait pu y relever provenaient uniquement de la hâte avec laquelle elle avait été construite. Douze colonnes, décorées de doubles pilâstres doriques, ioniens, corinthiens et toscans, supportaient la voûte décorée d'une fresque représentant l'Olympe. Le premier et le deuxième étage de la salle (qui correspondaient au second et au troisième de l'édifice) étaient réservés aux livres; au troisième étage une muraille d'un beau style décoratif remplissait l'espace laissé libre entre les colonnes et soutenait la coupole. Un large couloir elliptique bien éclairé courait à chaque étage à l'extérieur et autour de la salle de lecture; grâce à cette disposition, les quatre angles du bâtiment étaient occupés, au premier et au second étage, par quatre chambres contenant les manuscrits, les ouvrages précieux, les collections et les catalogues. Sur la plate-forme de la coupole, à laquelle on accédait par un escalier tournant en fer, on avait d'abord placé un globe céleste en bois doré extrêmement gros, mais on ne tarda pas à l'enlever en raison de son poids considérable et plus tard on le remplaça par un paratonnerre.

Le magnifique bâtiment élevé à Munich (1832-1843) sur l'ordre de Louis I^{er}, roi de Bavière, et d'après les plans de François von GÄRTNER¹, pour y déposer les archives d'État et la bibliothèque royale, dénote un progrès considérable dans l'art de la construction des bibliothèques (fig. 4). Des galeries d'une hauteur de 2^m 50 reliées entre elles par des escaliers permettent de garnir de livres toute la superficie des murs des magasins, sans que l'on soit obligé d'avoir recours aux échelles, trop souvent dangereuses.

L'édifice, complètement isolé, a la forme d'un rectangle allongé. Sa hauteur est de 25 mètres et il a deux étages. La façade ouest, de 151 mètres de long, se trouve sur la Ludwigstrasse, tandis que du

1. FR. V. GÄRTNER : *Sammlung der Entwürfe ausgeführter Gebäude*. Lief. 1, 2 : « Bibliothek und Archiv-Gebäude in München. » (20 pl. lithographiées in-f°). Munich, 1844-45.

GRASSEL. — *Manuel de Bibliothéconomie*.

sous le règne d'ANTOINE ULRICH et achevée en 1723 sous ARGENTINER (fig. 3). Pendant longtemps, cette bibliothèque



Fig. 3. — Wolfenbüttel. Bibliothèque de Wolfenbüttel.

regardée comme réunissant toutes les conditions désirables. Mais récemment on dut la démolir en raison du peu de sécurité qu'elle présentait contre l'incendie. La nouvelle bibliothèque dont nous parlerons plus loin, a été inaugurée en 1887.

D'après la description qui en a été donnée par le bibliothécaire SCHÖNEMANN, l'ancien bâtiment formait un rectangle de 43 mètres longueur sur 31 de largeur. L'escalier principal, commode et bi

éclairé, se trouvait au sud, dans une sorte de pavillon faisant saillie sur la façade. Il y avait trois étages jusqu'à la toiture, au-dessus de laquelle s'élevait une coupole ovale, dont les 24 fenêtres cintrées éclairaient l'intérieur de la grande salle de lecture également ovale (28 mètres de longueur sur 22 mètres de largeur). Cette salle, qui avait été la grande pensée du constructeur, étonnait les visiteurs par la beauté de ses proportions, et les fautes de détail que l'on aurait pu y relever provenaient uniquement de la hâte avec laquelle elle avait été construite. Douze colonnes, décorées de doubles pilastres doriques, ioniens, corinthiens et toscans, supportaient la voûte décorée d'une fresque représentant l'Olympe. Le premier et le deuxième étage de la salle (qui correspondaient au second et au troisième de l'édifice) étaient réservés aux livres; au troisième étage une muraille d'un beau style décoratif remplissait l'espace laissé libre entre les colonnes et soutenait la coupole. Un large couloir elliptique bien éclairé courait à chaque étage à l'extérieur et autour de la salle de lecture; grâce à cette disposition, les quatre angles du bâtiment étaient occupés, au premier et au second étage, par quatre chambres contenant les manuscrits, les ouvrages précieux, les collections et les catalogues. Sur la plate-forme de la coupole, à laquelle on accédait par un escalier tournant en fer, on avait d'abord placé un globe céleste en bois doré extrêmement gros, mais on ne tarda pas à l'enlever en raison de son poids considérable et plus tard on le remplaça par un paratonnerre.

Le magnifique bâtiment élevé à Munich (1832-1843) sur l'ordre de Louis I^{er}, roi de Bavière, et d'après les plans de François von GÄRTNER ¹, pour y déposer les archives d'État et la bibliothèque royale, dénote un progrès considérable dans l'art de la construction des bibliothèques (fig. 4). Des galeries d'une hauteur de 2^m 50 reliées entre elles par des escaliers permettent de garnir de livres toute la superficie des murs des magasins, sans que l'on soit obligé d'avoir recours aux échelles, trop souvent dangereuses.

L'édifice, complètement isolé, a la forme d'un rectangle allongé. Sa hauteur est de 25 mètres et il a deux étages. La façade ouest, de 55 mètres de long, se trouve sur la Ludwigstrasse, tandis que du

1. FR. V. GÄRTNER : *Sammlung der Entwürfe ausgeführter Gebäude*. Lief. 1, 2 : « Bibliothek und Archiv-Gebäude in München. » 20 pl. lithographées in-f°. Munich, 1844-45.

GRAYSSEL. — *Manuel de Bibliothéconomie*.

sous le règne d'ANTOINE ULRICH et achevée en 1723 sous AUGUST WILHELM (fig. 3). Pendant longtemps, cette bibliothèque fut



Fig. 3. L'ancienne Bibliothèque à Wolfenbüttel.

regardée comme réunissant toutes les conditions désirables. Mais récemment on dut la démolir en raison du peu de sécurité qu'elle présentait contre l'incendie. La nouvelle bibliothèque, dont nous parlerons plus loin, a été inaugurée en 1887.

D'après la description qui en a été donnée par le bibliothécaire SCHÖNEMANN, l'ancien bâtiment formait un rectangle de 43 mètres de longueur sur 31 de largeur. L'escalier principal, commode et bien

pression. Un perron imposant dont la rampe est ornée de quatre statues assises, de deux mètres de hauteur, représentant Aristote, Thucydide, Hippocrate et Homère, œuvres de SANGUINETTI et de MEYER, donne accès à la porte d'entrée. A gauche et à droite du vestibule sont placées les archives, qui occupent tout le rez-de-chaussée. Un large escalier de marbre, précédé d'une double rangée de colonnes, fait face à la porte d'entrée et conduit à la bibliothèque, à laquelle aboutit également un autre escalier partant de la cour du nord. La salle de lecture occupe le centre du bâtiment de l'est, consacré presque entièrement aux besoins du public. Deux statues de marbre blanc, œuvres de SCHWANTHALER, décorent les deux côtés de la porte d'entrée de la bibliothèque : l'une représente le duc ALBERT V, premier fondateur de la bibliothèque, l'autre, le roi LOUIS I^{er}, fondateur de l'édifice que nous sommes en train de décrire et qui lui a été dédié.

La bibliothèque possède plus de 900.000 imprimés et 40.000 manuscrits. Le premier et le second étage lui sont tout entiers réservés, et elle est divisée en 77 salles de diverses grandeurs. La première de nos gravures représente la façade du bâtiment sur la Ludwigstrasse ; la seconde et la troisième, les plans du premier et du second étage, dont voici les légendes, revues par le Dr LAUBMANN, directeur de la bibliothèque.

I^{er} étage (fig. 5). — 1. Escalier. — 2. Entrée de la bibliothèque. — 3. Salle du prêt. — 4. Salle de lecture. — 5. Secrétariat. — 6. Salle des périodiques. — 7. Cabinet du directeur. — 8. Salle de lecture des manuscrits. — 9. Cabinet d'un bibliothécaire. — 10. Salle de la musique. — 11. Vestibule. — 12. Escalier en pierre conduisant au second étage. — 13. Galerie de communication. — 14. Salle du catalogue. — 15. Magasin de livres. — 16. Salle pour la conservation des livres non reliés. — 17. Corridors donnant sur le grand escalier. — 18. Salle de réunion appelée aussi Salle des princes ou Salle rouge. — 19. Galerie de communication. — 20. Salle des Incunables. — 21. « Schatzkammer », Chambre du trésor, contenant les œuvres rarissimes, les « Cimelien » (κειμήλια). — 22. Magasins de livres avec deux galeries auxquelles on accède par de petits escaliers, 23, conduisant également au second étage. — 24. Escaliers en pierre. — 25. Collection des lithographies de SENEFELDER. — 26. Cabinets d'aisances.

II^e étage (fig. 6). — 1. Une seconde « Schatzkammer » pour les reliures précieuses. — 2. Magasins de livres éclairés par en haut. — 3. Petits escaliers. — 4. Escaliers secondaires en pierre. — 5. Escalier en pierre pour monter sur le toit.

côté de l'est il donne sur le Jardin anglais. Les deux autres côtés n'ont que 48 mètres de longueur; celui du sud fait vis-à-vis au Ministère de la guerre, celui du nord à une maison précédée d'un jardin et bâtie également par GÄRTNER, non loin de la Ludwigskirche.




Fig. 4. La Bibliothèque royale à Munich.

Un bâtiment transversal réunit la partie de l'ouest à celle de l'est et forme ainsi deux grandes cours de dimensions égales. Dans chacune d'elles se trouve une fontaine avec tous les appareils nécessaires contre l'incendie; l'édifice tout entier est, du reste, pourvu d'eau à haute

pression. Un perron imposant dont la rampe est ornée de quatre statues assises, de deux mètres de hauteur, représentant Aristote, Thucydide, Hippocrate et Homère, œuvres de SANGUINETTI et de MEYER, donne accès à la porte d'entrée. A gauche et à droite du vestibule sont placées les archives, qui occupent tout le rez-de-chaussée. Un large escalier de marbre, précédé d'une double rangée de colonnes, fait face à la porte d'entrée et conduit à la bibliothèque, à laquelle aboutit également un autre escalier partant de la cour du nord. La salle de lecture occupe le centre du bâtiment de l'est, consacré presque entièrement aux besoins du public. Deux statues de marbre blanc, œuvres de SCHWANTHALER, décorent les deux côtés de la porte d'entrée de la bibliothèque : l'une représente le duc ALBERT V, premier fondateur de la bibliothèque, l'autre, le roi LOUIS I^{er}, fondateur de l'édifice que nous sommes en train de décrire et qui lui a été dédié.

La bibliothèque possède plus de 900.000 imprimés et 40.000 manuscrits. Le premier et le second étage lui sont tout entiers réservés, et elle est divisée en 77 salles de diverses grandeurs. La première de nos gravures représente la façade du bâtiment sur la Ludwigstrasse ; la seconde et la troisième, les plans du premier et du second étage, dont voici les légendes, revues par le Dr LAUBMANN, directeur de la bibliothèque.

I^{er} étage (fig. 5). — 1. Escalier. — 2. Entrée de la bibliothèque. — 3. Salle du prêt. — 4. Salle de lecture. — 5. Secrétariat. — 6. Salle des périodiques. — 7. Cabinet du directeur. — 8. Salle de lecture des manuscrits. — 9. Cabinet d'un bibliothécaire. — 10. Salle de la musique. — 11. Vestibule. — 12. Escalier en pierre conduisant au second étage. — 13. Galerie de communication. — 14. Salle du catalogue. — 15. Magasin de livres. — 16. Salle pour la conservation des livres non reliés. — 17. Corridors donnant sur le grand escalier. — 18. Salle de réunion appelée aussi Salle des princes ou Salle rouge. — 19. Galerie de communication. — 20. Salle des Incunables. — 21. « Schatzkammer », Chambre du trésor, contenant les œuvres rarissimes, les « Cimelien » (κειμήλια). — 22. Magasins de livres avec deux galeries auxquelles on accède par de petits escaliers, 23, conduisant également au second étage. — 24. Escaliers en pierre. — 25. Collection des lithographies de SENEFELDER. — 26. Cabinets d'aisances.

II^e étage (fig. 6). — 1. Une seconde « Schatzkammer » pour les reliures précieuses. — 2. Magasins de livres éclairés par en haut. — 3. Petits escaliers. — 4. Escaliers secondaires en pierre. — 5. Escalier en pierre pour monter sur le toit.




Fig. 5. Bibliothèque royale à Munich.
Plan du 1^{er} étage.

La plupart des grandes bibliothèques américaines, telles que le bibliothèques publiques de Boston et de Cincinnati, celle du Boston Athenæum, la bibliothèque Astor à New-York, celle de




Fig. 6. Bibliothèque royale à Munich.

Plan du 2^e étage.

cabody Institute à Baltimore, enfin la bibliothèque du Congrès Washington, ont été bâties d'après les mêmes principes et nous firent les exemples les plus frappants du type de construction



Fig. 7. Magasin des Livres de la Bibliothèque du *Peabody Institute*, à Baltimore.

que les Américains ont jusqu'ici adopté. ¹ En voici les caractères généraux : des galeries dans lesquelles tous les livres se trouvent à portée de la main ; une grande salle de lecture éclairée

1. Le *Circular of information of the bureau of education*, 1887, n° 2, publié une série d'excellentes reproductions de bibliothèques américaines (spécialement des bibliothèques des *colleges et seminaries*). Cf., en outre J. L. WHITNEY « Catalogue of the illustrations and plans of library bu

sur le haut et entourée d'une série de galeries; enfin, la subdivision de chaque galerie en compartiments éclairés par des fenêtres latérales. Nous donnons ici une vue intérieure de la bibliothèque




Fig. 8. Plan de la Bibliothèque du *Peabody Institute*.

du « *Peabody Institute* » et voici, d'après POOLE, la description de ce monument, qui est, paraît-il, l'un des mieux réussis de tous ceux du même genre.

« *as in the Boston Public Library* », *Library Journal*, v. XI, 1886, 409-417; K. A. LINDERFELT et A. MEINECKE : *Reports on the proposed library and museum building for the city of Milwaukee*. Milwaukee, 1900, avec de nombreux renseignements sur les constructions des bibliothèques américaines. Cf. aussi W. J. Fletcher dans son manuel « *Public libraries in America* ». La revue *The Library* publie en outre régulièrement des descriptions et reproductions de ces bibliothèques.

Le magasin des livres a 26 mètres de longueur sur 21 mètres de largeur et 19 mètres de hauteur (fig. 7). Il est précédé par la salle de lecture, longue de 11 mètres et large de 22 (fig. 8), tandis que par derrière se trouvent deux salles : une salle de travail, longue de 6 mètres et large de 12, et une salle réservée aux employés de la bibliothèque, longue également de 6 mètres mais n'ayant que 5 1/2 mètres de large. Il y a six étages, divisés, comme il a déjà été dit, en une série de compartiments; la profondeur de chacun d'eux, en partant du mur, dont ils sont tous séparés par un étroit passage, ainsi que le montre notre plan, est de 5 1/2 mètres, leur largeur est de 3 1/2 mètres. Chaque compartiment est parfaitement éclairé grâce à deux petites fenêtres latérales et à l'abondante lumière qui tombe de la toiture vitrée. On a calculé que le bâtiment pouvait contenir 150.000 volumes; il produit une impression imposante et rappelle les églises gothiques du moyen âge.

La nouvelle bibliothèque du Congrès à Washington mérite, elle aussi, une mention spéciale.

C'est un édifice grandiose et de proportions colossales (fig. 9). Il est de forme oblongue et sa hauteur est de deux étages. Les plans en furent dressés par l'architecte J. L. SMITHMEYER et adoptés par le Congrès¹ en dépit de l'opposition des bibliothécaires américains, qui, dans une conférence tenue en 1881 à Washington, s'étaient prononcés contre le projet. — Voici quel était dans ses grandes lignes le plan de SMITHMEYER (fig. 10) : au centre, une grande salle octogonale de 100 pieds de diamètre, éclairée par le haut et entourée de 56 « alcôves » capables de recevoir 260.000 volumes, les magasins de livres, éclairés latéralement par des cours intérieures, aboutissant tous à cette salle, autour de laquelle ils étaient disposés en forme de rayons, et aux quatre angles du bâtiment des salles plus petites destinées aux manuscrits précieux. Les locaux du premier étage sur la façade principale devaient être réservés aux bureaux de l'administration et aux magasins des livres du dépôt légal; les salles de côté et celles situées sur le derrière, aux arts graphiques. On commença les travaux le 15 avril 1886, mais ils ne tardèrent pas à être interrompus (sur une nouvelle décision prise par le Congrès, le 18 juin 1888) pour motifs d'ordre financier. On avait reconnu, en effet, que le chiffre primitif des dépenses fixé par les devis à 2 ou 2 1/2 millions de dollars serait, en réalité, de 7 à 10 millions de dollars.

1. Le « bill » de fondation se trouve reproduit dans le *Library Journal*, vol. II, 1886, p. 50-58.




Fig. 9. La Bibliothèque du Congrès, à Washington. — Vue d'ensemble.

Sur ces entrefaites, l'architecte fut révoqué et l'on chargea les "*engineers of the army*" de dresser de nouveaux projets permettant, tout en utilisant ce qui avait été fait, de réduire sensiblement les

Le magasin des livres a 26 mètres de longueur sur 24 mètres de largeur et 19 mètres de hauteur (fig. 7). Il est précédé par la salle de lecture, longue de 11 mètres et large de 22 (fig. 8), tandis que par derrière se trouvent deux salles : une salle de travail, longue de 6 mètres et large de 12, et une salle réservée aux employés de la bibliothèque, longue également de 6 mètres mais n'ayant que 5 1/2 mètres de large. Il y a six étages, divisés, comme il a déjà été dit, en une série de compartiments; la profondeur de chacun d'eux, en partant du mur, dont ils sont tous séparés par un étroit passage, ainsi que le montre notre plan, est de 5 1/2 mètres, leur largeur est de 3 1/2 mètres. Chaque compartiment est parfaitement éclairé grâce à deux petites fenêtres latérales et à l'abondante lumière qui tombe de la toiture vitrée. On a calculé que le bâtiment pouvait contenir 150.000 volumes; il produit une impression imposante et rappelle les églises gothiques du moyen âge.

La nouvelle bibliothèque du Congrès à Washington mérite, elle aussi, une mention spéciale.

C'est un édifice grandiose et de proportions colossales (fig. 9). Il est de forme oblongue et sa hauteur est de deux étages. Les plans en furent dressés par l'architecte J. L. SMITHMEYER et adoptés par le Congrès¹ en dépit de l'opposition des bibliothécaires américains, qui, dans une conférence tenue en 1881 à Washington, s'étaient prononcés contre le projet. — Voici quel était dans ses grandes lignes le plan de SMITHMEYER (fig. 10) : au centre, une grande salle octogonale de 100 pieds de diamètre, éclairée par le haut et entourée de 56 « alcôves » capables de recevoir 260.000 volumes, les magasins de livres, éclairés latéralement par des cours intérieures, aboutissant tous à cette salle, autour de laquelle ils étaient disposés en forme de rayons, et aux quatre angles du bâtiment des salles plus petites destinées aux manuscrits précieux. Les locaux du premier étage sur la façade principale devaient être réservés aux bureaux de l'administration et aux magasins des livres du dépôt légal; les salles de côté et celles situées sur le derrière, aux arts graphiques. On commença les travaux le 15 avril 1886, mais ils ne tardèrent pas à être interrompus (sur une nouvelle décision prise par le Congrès, le 18 juin 1888) pour motifs d'ordre financier. On avait reconnu, en effet, que le chiffre primitif des dépenses fixé par les devis à 2 ou 2 1/2 millions de dollars serait, en réalité, de 7 à 10 millions de dollars.

1. Le « bill » de fondation se trouve reproduit dans le *Library Journal*, vol. II, 1886, p. 50-58.




Fig. 9. La Bibliothèque du Congrès, à Washington. — Vue d'ensemble.

Sur ces entrefaites, l'architecte fut révoqué et l'on chargea les « *engineers of the army* » de dresser de nouveaux projets permettant, tout en utilisant ce qui avait été fait, de réduire sensiblement les

prix de revient¹. Le général CASEY essaya d'atteindre ce but en n'apportant au plan de SMITHMEYER que des modifications de détails; il présenta deux projets : le premier exigeait encore 6 millions de dollars, tandis que le second, beaucoup plus simplifié, réduisait les dépenses à 4 millions. C'est le premier de ces deux projets (fig. 11) qui fut adopté par le Congrès et les travaux purent ainsi être continués².




Fig. 10. Bibliothèque du Congrès. — Plan de SMITHMEYER.

Nos gravures permettront de se rendre compte des changements, peu nombreux, du reste, apportés par le général Casey au plan primitif.

1. Cf. *Library Journal*, vol. XIII, 1888, p. 213, 217-218, 343.

2. Cf. *Library Journal*, vol. XIV, 1889, p. 30-34 (avec fig.), 173-174.

La bibliothèque du Congrès peut contenir environ 2.500.000 volumes¹ et possède en outre une galerie de peinture et des salles d'exposition.




Fig. 11. Bibliothèque du Congrès. — Plan définitif.

Comme nous le voyons, dans ces deux bibliothèques, les salles de lecture sont indépendantes; il n'en est pas de même dans la plupart des autres bibliothèques américaines, où l'on s'est con-

1. D'après une note du *Library Journal* (vol. II, 1886, p. 56), la « book-capacity » eût été, si l'on avait exécuté intégralement le plan de Smithmeyer, de 3.554.760 volumes.

tenté ordinairement d'installer la salle de lecture dans l'espace resté libre au centre du grand magasin de livres. En dépit de leur apparence magnifique, ces bibliothèques aux salles immenses présentent de graves défauts. C'est avec raison que POOLE déplore la perte d'espace considérable produite par la grande salle centrale ; l'inutilité de cette dernière est particulièrement manifeste dans la bibliothèque du Peabody Institute, qui, comme nous l'avons dit, possède une salle de lecture séparée. Toutes les autres observations présentées par le bibliothécaire américain et relatives aux imperfections et à la cherté du chauffage, aux difficultés qu'il y aurait à agrandir les bâtiments, sont également de la plus grande justesse. La disposition des galeries rend le service extrêmement pénible pour les employés. On est obligé, en effet, pour chercher les livres, de monter une quantité considérable d'escaliers et bien souvent de faire le tour de la galerie centrale, ce qui augmente encore la fatigue. En outre, lorsque la salle est chauffée ou éclairée au gaz, l'air chaud se concentre naturellement dans la partie la plus élevée, et les reliures des livres placés dans les galeries supérieures en souffrent beaucoup ; ajoutons qu'en cas d'incendie ce genre de construction offre les plus grands dangers. Enfin, l'installation de la salle de lecture au centre des magasins de livres est une cause de dérangement permanent pour les travailleurs et porte préjudice à leurs études. Pour tous ces motifs, l'Association des bibliothécaires américains a décidé qu'à l'avenir le mode de construction que nous venons d'examiner devrait être abandonné.

Voici le projet que Poole ¹ a présenté pour le remplacer : nous laissons la parole au bibliothécaire américain.

1. Déjà dans son essai intitulé « Library buildings » et reproduit dans l'ouvrage plusieurs fois cité : *Public libraries in the U. S. of America* (*Bureau of education*), part. I, p. 465-475, Justin Winson avait préconisé une réforme de l'architecture des bibliothèques américaines et proposé de nouveaux plans ; mais le grand champion de cette réforme a été William POOLE (sa biographie se trouve publiée sous la signature de W. J. FLETCHER dans le *Library Journal*, vol. XII, 1887, p. 281-288 ; XIX, 1894, p. 81-83), d'abord bibliothécaire de la Public Library et en dernier lieu de la Newberry Library de Chicago, qui est son œuvre et sur laquelle nous reviendrons plus loin. Les travaux que POOLE a publiés au sujet de cette réforme sont : « The construction of library buildings », reproduit dans le *Library Journal*, v. VI, 1881, p. 69-77, dans les *Circulars of information of the bureau of education*, 1881, n°1, et dans l'*American Architect*, sept. 17, 1881 (vol. X.

L'édifice devra s'élever sur un terrain parfaitement dégagé et, si possible, isolé. Sur le milieu du côté qui conviendra le mieux, on construira le bâtiment central exclusivement consacré aux bureaux de l'administration et aux salles de travail des employés. De chaque

p. 131, et traduit en français sous le titre de « La construction des bibliothèques publiques d'après le plan du bibliothécaire William F. Poole » *Revue des Bibliothèques*, a. III, 1893, p. 278-291; — « Progress of library architecture » : *Library Journal*, v. VII, 1882, p. 130-136; — « Remarks on library construction. To which is appended an examination of Mr J. L. Smithmeyer's pamphlet entitled : *Suggestions on library architecture, American and foreign*. Chicago, 1881. » (*Centralblatt f. B.*, I, 1881, p. 99-200, et *Library Journal*, v. VIII, p. 270 et suiv.); — « Small library buildings » : *Library Journal*, vol. X, 1885, p. 250-256. — Citons encore les articles suivants relatifs à l'architecture des bibliothèques : William ARCHER, « Suggestions as to public library buildings » : *Transactions and proceedings of the 4. and 5. annual meetings of the library association U. K.* London, 1884, p. 51-58; — W. HENMAN, « Free library buildings, their arrangement and fittings » : *Transactions and proceedings of the 6. meeting of the library association U. K.* London, 1886, p. 100; — W. J. FLETCHER, « Library buildings » : *Library Journal*, v. XIV, 1889, p. 39-40; — NORMAND S. PATTON, « Architects and librarians » : *ibid.*, p. 159-161; — ADDISON VAN NAME, « Report on library architecture » : *ibid.*, p. 162-174; — H. M. UTLEY, « Report on library architecture » : *ibid.*, vol. XV, 1890, n° 12, p. 12-14, 73-85; — C. C. SORLE, « Points of agreement among librarians as to library architecture » : *ibid.*, vol. XVI, 1891, n° 12, p. 17-19; — E. E. CLARKE, « Considerations on the card catalogue and library construction » : *ibid.*, vol. XVII, 1892, p. 229-232. Dans la conférence tenue en 1881 à Washington et dont nous avons déjà parlé, les bibliothécaires américains, après s'être prononcés, ainsi que POOLE le fit de nouveau plus tard (1884) dans le travail que nous venons de citer, contre le projet présenté par SMITHMEYER pour la construction de la bibliothèque du Congrès, prirent, sur la proposition d'EDWARDS de Philadelphie, une décision de la plus haute importance, exposant « that in the opinion of the Association, the time has come for a radical modification of the prevailing typical style of library building, and the adoption of a style of construction better suited to economy and practical utility ». Un an plus tard, la conférence de Cincinnati approuva cette déclaration. POOLE dit, des constructions faites jusqu'alors, qu'elles sont « absurd, extravagant, combustible and inconvenient ». — Le palais élevé tout récemment à Boston pour la bibliothèque publique présente de nouveau les mêmes défauts (*Centralblatt f. B.*, an. VIII, 1891, p. 225; *Library Journal*, vol. XV, 1890, p. 297-302, et n° 12, p. 164-166).

Citons en terminant, le travail de EIRIKR MAGNÉSSON, publié dans le *Library Journal*, vol. XI, 1886, p. 331-339, sous le titre de « Spiral Library Buildings », et dans lequel il propose de bâtir les bibliothèques de telle façon que les locaux affectent une forme spiroïde autour d'une salle de lecture circulaire formant centre, afin que l'on puisse toujours et sans difficulté ajouter de nouvelles constructions. Cf. POOLE, *Library Journal*, vol. XI, p. 359-362.

côté de ce bâtiment central, ainsi que par derrière, seront construites des ailes adjacentes et indépendantes, mais réunies les unes aux autres, et dont le centre sera, ainsi que le montre notre plan (fig. 12), occupé par une grande cour intérieure qui distribuera à




Fig. 12. Plan de bibliothèque présenté par POOLE.

chaque pavillon une lumière abondante. En admettant que l'on choisisse pour y élever les constructions un terrain quadrangulaire de 60 mètres de côté, le bâtiment central pourra former un rectangle de 18 mètres de largeur sur 22 mètres de profondeur; quant aux salles latérales, que l'on voit disposées autour de la cour du milieu, elles auront environ 16 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur et seront aussi longues qu'il le faudra. Chacune de ces salles correspondra à l'une des divisions spéciales du catalogue méthodique. L'une contiendra, par exemple, tous les ouvrages concernant les beaux-arts, une autre les livres d'histoire, une troisième ceux de géographie, etc., etc. Un long corridor vitré, de forme rectangulaire, donnera accès à ces différentes salles, qui, par mesure de précaution contre l'incendie, seront séparées les unes des autres par des murs à l'épreuve du feu. Cette disposition permet de supprimer les { les comparti-

ments adoptés dans les autres bibliothèques américaines. Les livres seront disposés sur des rayons le long des murs ou dans des casiers doubles en profondeur placés dans la salle elle-même, et à une hauteur telle que l'on puisse toujours les prendre facilement avec la main sans avoir besoin d'échelle. Chaque salle, éclairée, comme le montre le plan, de deux côtés (par des fenêtres prenant jour sur la rue et par de larges baies s'ouvrant sur la cour intérieure), renfermera des tables et des sièges placés près de la porte d'entrée et se trouvera ainsi transformée en une salle de lecture, dans laquelle les livres relatifs à la science spéciale à laquelle elle est consacrée pourront être étudiés. Le bibliothécaire préposé au service de chaque salle pourra, en outre, connaissant parfaitement le dépôt qui lui est confié, aider et conseiller ceux qui s'adresseront à lui. La grande salle de lecture sera donc supprimée et remplacée par une série de petites salles, qui, au besoin, se prêteront mutuellement leurs livres et où les travailleurs pourront étudier en toute tranquillité, sans aucun dérangement, puisque tout le mouvement sera concentré dans le corridor. Toutefois, les encyclopédies et les ouvrages de référence d'une grande importance devront être réunis dans une salle spéciale. Lorsque la nécessité l'exigera, on pourra donner au bâtiment une hauteur de trois ou quatre étages ou même davantage, mais il faudra alors installer un ascenseur près des escaliers afin de faciliter les communications.

Ce genre de construction offre, particulièrement au point de vue de la garantie contre l'incendie, des avantages incontestables sur le système jusqu'ici adopté; en effet, le bâtiment devant être bâti en matériaux incombustibles (fer, pierre, terre cuite, béton) et chaque salle se trouvant séparée des salles voisines par de gros murs, il serait extrêmement facile de localiser le feu s'il venait à éclater. En outre, la perte de place est réduite au minimum; comme il n'y a pas de galeries, ainsi qu'il a déjà été dit, les inconvénients d'un surchauffage dans la partie la plus élevée de l'édifice se trouvent évités¹; enfin,

1. Voici ce que dit au sujet de ce surchauffage, dans la conférence de Washington, le bibliothécaire du Congrès, SPORROW, en prenant comme exemple la bibliothèque même du Congrès, « If you go into the upper galleries of the Library of Congress, on any day of the winter, and take a book from the shelves, the chances are that it will almost burn your hand. It has often occurred to me that if these warped and shrivelled and over-heated volumes were not inanimate beings, if they could only speak, they would cry out with one voice to their custodians : « Our sufferings are intolerable. » In the library I speak of, moreover, there is only the injury resulting from the rising heat to which the books are subjected, since no



gass is burned. When to the fearful and almost incandescent heat, that gathers under every ceiling, is added the wellknown destructive influence of coal-gas, burned through many hours of each day, the effects upon the books and bindings are simply deplorable. » En outre, pendant l'été, la

pendant l'hiver il est facile de donner à tous les locaux une température égale et régulière en économisant la plus grande partie des frais considérables que nécessite actuellement le chauffage. Ajoutons à cela que le service des livres sera rapide et facile et qu'aucun dérangement ne viendra troubler la tranquillité des salles.

POOLE a eu la chance de pouvoir réaliser les plans qu'il avait proposés. La « Newberry Library¹ », élevée récemment (1891-1893) à Chicago et dont il fut jusqu'à sa mort le bibliothécaire, a été construite sous sa direction (fig. 13).

La Newberry Library est un bâtiment de cinq étages. Le rez-de-chaussée est exclusivement réservé aux locaux de l'administration et contient en outre un vaste « auditorium »; les autres étages sont tous divisés en larges salles, séparées les unes des autres par des murs épais et à l'abri du feu, et donnant sur des corridors spacieux auxquels viennent aboutir les escaliers et les ascenseurs. Le premier étage a 16 pieds de hauteur, le second 15, les autres 14 chacun. La grande salle de lecture (fig. 14) occupe la partie centrale du second étage. Toutes les autres salles, soit à cet étage, soit à l'étage supérieur, constituent des bibliothèques séparées, organisées conformément aux données que nous avons reproduites plus haut. Chacune de ces salles a 30 pieds sur 50 et peut contenir environ 2.700 volumes. La contenance totale dépasserait un million de volumes. Telle qu'elle est, la Newberry Library est susceptible d'agrandissements considérables, et, lorsque toute la place qui lui a été réservée sera occupée par les bâtiments projetés, le nombre des volumes qu'elle pourra recevoir sera environ de 3.000.000.

chaleur emmagasinée par la toiture vitrée produit, elle aussi, des effets déplorables. « Books cannot live where men cannot live », remarque avec raison POOLE. « In excessive heat the leather of bindings slowly consumes, and its life departs. In libraries bindings have no such aggressive and destructive an enemy as excessive heat. A wellknown architect of Boston recently called upon me, and, conversing upon the subject, which was new to him, said that he frequently went into the galleries of the Boston Athenæum to consult books, and when he came down found his clothes covered with a fine red powder. He asked if I knew what that powder was, I replied that I had often observed the same fact in the same locality and I had no doubt that it was the ashes of the bindings which had been consumed by excessive heat. »

1. Cf. *The Newberry Library. Chicago. Certificate of incorporation and incorporation act* et l'article de G. C. SOUL dans le *Library Journal*, vol. XVI, p. 11-13.



L'ancien système de construction a persisté en Europe ces derniers temps ; c'est ainsi, par exemple, que dans la

bliothèque Sainte-Genève (fig. 15), bâtie à Paris par ABROUSTE, de 1843 à 1858, tout le premier étage est occupé par




Fig. 15. La Bibliothèque Sainte-Genève, à Paris.

une immense salle de lecture. Cette salle, d'un très bel effet et bien aérée mesure 1780 mètres carrés de superficie et offre place à 1000 lecteurs. Des casiers doubles placés dans la salle et isolés du

public par une balustrade en fer, des rayons formant tout le pourtour et au-dessus une galerie utilisant les parois jusqu'à la naissance des fenêtres, permettent d'y loger 100.000 volumes. *Malheureusement cette disposition, intéressante au point de vue architectural, présente de très nombreux inconvénients pour la conservation des livres : « La poussière les ronge, dit M. MOLLIER, la lumière du gaz décolore les reliures et la chaleur, excessive l'été, produit des effets déplorables ; c'est ainsi qu'à la longue elle décolle les pièces portant les titres et l'indication des tomes au dos des volumes et les étiquettes indiquant pour chacun la lettre et le numéro¹. » C'est dans cet édifice que le fer fut employé pour la première fois comme élément principal de construction et de décoration. La Bibliothèque Sainte-Geneviève a coûté 1.692.000 francs dont 123.000 ont servi à une acquisition de terrain*.

L'architecte parisien QUESTEL a récemment construit à Grenoble une bibliothèque dans le style américain. La seule différence est que l'on a converti en musée la grande salle centrale, au lieu d'en faire une salle de lecture.

*La bibliothèque universitaire de Bordeaux, située dans le nouveau monument des Facultés des lettres et des sciences inauguré en 1886, a été encore aménagée d'après le plan adopté pour la bibliothèque Sainte-Geneviève. Une vaste salle, longue de 30 mètres, large de 13 mètres, et d'une superficie de 390 mètres carrés, sert tout à la fois de salle de lecture et de principal magasin pour les livres. « Les parois ont été utilisées pour le placement des volumes partout où l'espace a permis d'en loger, c'est-à-dire jusqu'à la naissance des plafonds. Ainsi, au-dessus des rangées de livres qui forment en longueur tout le pourtour du rez-de-chaussée de la salle, il s'élève trois étages de travées, auxquels correspondent trois galeries, qui règnent dans l'intervalle des entre-pilastres, le long des murs de la salle, et ne sont interrompues que par les doubles pilastres soutenant les plafonds et par les escaliers placés aux quatre coins de la salle. » M. V. MORTET, bibliothécaire universitaire, a consacré à cette bibliothèque une intéressante notice, dont sont extraits les

* 1. *Gde Encyclopédie*, vol. VI. Bibliothèque. Installation des Bibl., p. 659.

enseignements qui précèdent et dans laquelle, après avoir loué « l'aspect monumental et décoratif » de la nouvelle installation, il insiste à son tour sur les graves inconvénients qu'elle présente au point de vue pratique¹.

Parallèlement au système que nous venons d'examiner s'en est développé un autre, qui répond mieux à tous les desiderata exigés pour l'installation d'une bibliothèque. Laissant de côté toute prétention esthétique, ce système, appelé « système à magasins », présente la plus grande sécurité, réduit au minimum la perte de place, offre la possibilité d'agrandir les bâtiments si la nécessité s'en fait sentir, réunit enfin toutes les conditions voulues pour la surveillance et toutes les commodités nécessaires pour le service.

Le British Museum a été le premier à mettre ce système en pratique; depuis, il a été appliqué sur le continent à un grand nombre de bibliothèques et a toujours donné les meilleurs résultats.

Voici quels en sont, d'après TIEDEMANN² et M. PASCAL³, les traits caractéristiques. Etant donné que dans toute bibliothèque l'espace doit être parcimonieusement économisé, les casiers destinés à contenir les livres sont, dans le système à magasins, aussi rapprochés que possible les uns des autres, de façon à ne laisser que la place strictement nécessaire pour passer, soit environ deux mètres. Ces casiers ne dépassent jamais une hauteur moyenne variant de 2^m 10 à 2^m 50, ce qui permet d'atteindre sans échelle ni escabeau les livres placés sur les rayons les plus élevés; un couloir ou une galerie d'une largeur suffisante met en

* 1. *Note sur la nouvelle installation de la Bibliothèque universitaire de Bordeaux*, par V. MORTET. Paris, 1887.

* 2. TIEDEMANN, « Die Universitäts-Bibliothek in Halle a. d. S. » *Zeitschrift für Bauwesen*, an. XXXV, 1885, col. 331-354, pl. 47-49 de l'atlas. Cf. également dans le *Centralblatt f. B.*, an. II, 1885, p. 198, d'autres observations du même auteur, et « Anstalten und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens in Preussen », *Festschrift zum 10. internationalen medizinischen Kongress*, herausgegeben von Pistor. Berlin, 1890, pp. 314-322.

* 3. PASCAL, *Les Bibliothèques et les Facultés de médecine en Angleterre*. Paris, 1884, pp. 40 et suiv.

communication les casiers les uns avec les autres et les rend facilement accessibles (fig. 16).^{*} « Les épaisseurs des planchers



Fig. 16. Les magasins de livres du *British Museum*.

« étant autant de places perdues pour le classement des volumes,
« le desideratum est d'éclairer par le haut des pièces où sont
« disposés des meubles dans lesquels on peut atteindre aisément
« à de grandes hauteurs. Si l'on suppose donc des meubles ou

s doubles en profondeur, élevés à une très grande hauteur à Paris ils ont plus de 11^m 50) remplis de tablettes sans interruption ; que dans les intervalles laissés entre ces casiers puisse circuler, sur des surfaces horizontales transparentes, minces que possible, on aura résolu le problème de supprimer les espaces perdus. L'éclairage horizontal du haut s'impose naturellement. Les verres transparents, portés sur des cadres en métal appuyant sur les montants des casiers eux-mêmes, peuvent donner ce résultat ; mais on y a préféré, d'une manière générale, de simples grilles en fonte, à divisions parallèles laissant des canaux d'environ 30 millimètres de largeur, lesquels le talon ne puisse s'engager et qui donnent passage à une quantité suffisante¹ de lumière.* » — Dans les bibliothèques construites, tant en France qu'en Angleterre, l'éclairage est presque toujours exclusivement d'en haut ; mais l'expérience a montré que dans ce cas il est bon, en règle générale, de ne pas aller au-delà de trois étages mezzanines les uns au-dessus des autres, si l'on veut que celui de la partie inférieure reçoive un jour suffisant. Cette limite n'a pas de raison d'être ; on peut joindre l'éclairage latéral à celui d'en haut. Les grands couloirs destinés à faciliter le service entre les étages doivent avoir, eux aussi, un plancher à claire-voie. C'est dans ces couloirs qu'aboutissent les escaliers de communication qui relient les uns aux autres les divers étages. Lorsque la lumière vient uniquement d'en haut, il est utile de laisser, près des escaliers, de grandes ouvertures par lesquelles le jour puisse abondamment pénétrer ; cette perte de place peut être évitée lorsque l'on a des fenêtres placées sur les côtés.

Les bâtiments occupés par le British Museum² furent construits à 1826 sur les plans de sir Robert Smirke et d'après l'ancien plan (fig. 17 et 18). Il furent agrandis plus tard, en 1838. C'est de cette époque que date toute la partie située au nord. La façade principale du monument a 140 mètres de longueur et est décorée de 44 colonnes ioniques. Un escalier de quelques marches donne accès au

SCAL. *op. cit.*, p. 41.

¹ Le British Museum, cf., entre autres, le *Centralblatt f. B.*, II, 1897 et l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1861, n° 826.

portique dont le fronton est orné de bas-reliefs sculptés par R. WESTMACOTT. Les grandes salles d'exposition contiennent, dans la partie



Fig. 17. Le British Museum, à Londres.

orientale, la bibliothèque Grenville et la bibliothèque royale de Georges III, et, à l'ouest, la précieuse collection des Antiques¹.

1. Jusqu'en 1882, c'était là qu'était également placée la riche collection d'histoire naturelle.

L'accroissement de la bibliothèque ayant été extrêmement rapide, ses nouveaux locaux, eux-mêmes, devinrent bientôt insuffisants. C'est alors qu'en 1854 le grand bibliothécaire sir Anthony PANIZZI




Fig. 18. Plan du *British Museum*.

proposa d'utiliser la grande cour qui occupait le centre des bâtiments, sur ses propres plans¹, dont l'exécution fut confiée à sir Sydney

¹ Cf. Louis FAGAN, *The life of sir A. Panizzi*, vol. I-II, London, 1880, p. 350 : « The first sketch for the new Reading-Room was drawn by Panizzi himself on April 18, 1852, and shown to Mr. Winter Jones on the next day », et Henry ELLIS, qui, dans une lettre du 21 avril 1857 (*ibid.* 366), écrit : « Without lessening the merits of Mr Smirke and Mr Fielder carrying out its plans, the contriver and real architect throughout has been Antonio Panizzi. »



gass is burned. When to the fearful and almost incandescent gathers under every ceiling, is added the wellknown destructiv of coal-gas, burned through many hours of each day, the effect books and bindings are simply deplorable. » En outre, pendi

pendant l'hiver il est facile de donner à tous les locaux une température égale et régulière en économisant la plus grande partie des frais considérables que nécessite actuellement le chauffage. Ajoutons à la que le service des livres sera rapide et facile et qu'aucun dérangement ne viendra troubler la tranquillité des salles.

POOLE a eu la chance de pouvoir réaliser les plans qu'il avait proposés. La « Newberry Library¹ », élevée récemment (1891-1893) à Chicago et dont il fut jusqu'à sa mort le bibliothécaire, a été construite sous sa direction (fig. 13).

La Newberry Library est un bâtiment de cinq étages. Le rez-de-sous-sol est exclusivement réservé aux locaux de l'administration et contient en outre un vaste « auditorium »; les autres étages sont tous divisés en larges salles, séparées les unes des autres par des murs épais et à l'abri du feu, et donnant sur des corridors spacieux auxquels viennent aboutir les escaliers et les ascenseurs. Le premier étage a 16 pieds de hauteur, le second 15, les autres 14 chacun. La grande salle de lecture (fig. 14) occupe la partie centrale du second étage. Toutes les autres salles, soit à cet étage, soit à l'étage supérieur, constituent des bibliothèques séparées, organisées conformément aux données que nous avons reproduites plus haut. Chacune de ces salles a 30 pieds sur 50 et peut contenir environ 2,500 volumes, la contenance totale dépasserait un million de volumes. Telle qu'elle est, la Newberry Library est susceptible d'agrandissements considérables, et, lorsque toute la place qui lui a été réservée sera occupée par les bâtiments projetés, le nombre des volumes qu'elle pourra recevoir sera environ de 3,000,000.

La valeur emmagasinée par la toiture vitrée produisant de graves effets déplorable. « Books cannot live where men cannot live », remarque avec raison POOLE. « In excessive heat the leather of bindings shrivels and its life departs. In libraries bindings cannot be supposed to have as destructive an enemy as excessive heat. A reader once connected with Boston recently called upon me, and, conversing upon the subject, he said, as he went away to him, said that he frequently went into the great hall of the Boston Athenæum to consult books, and when he returned the books were covered with a fine red powder. He asked if it was the action of the sun. As I replied that I had often observed the same thing in the case of books, and that I had no doubt that it was the action of the sun, he said that he had assumed by excessive heat.

1. Cf. *The Newberry Library, Chicago, and the American Association of Incorporation and Endowment of Libraries*, 1893, p. 10. — *Library Bulletin*, t. XVI, p. 1113.

² *Library Bulletin*, t. XVI, p. 1113.

elle se trouvait alors, dans une de ses maisons de la rue Vivienne. « Cette maison devint bientôt insuffisante : elle ne présentait pas d'ailleurs toute la solidité désirable. Les planchers pliaient sous le poids des livres et les murs offraient si peu de résistance qu'il avait fallu les étayer. L'hôtel de Nevers, dans la rue de Richelieu, étant devenu libre en 1721 à la suite de la ruine de la fameuse banque de Law, l'abbé BIGNON le demanda immédiatement pour y installer la bibliothèque du roi et il fut assez heureux pour l'obtenir.

« Le nom d'hôtel de Nevers avait été donné à toute la partie du palais de MAZARIN qui était échue au marquis de MANCINI, le mari de la nièce du cardinal. Le palais Mazarin se composait de l'ancien hôtel de Charles DURET, seigneur de Chivry, élevé à l'angle de la rue de Richelieu et de la rue des Petits-Champs, de l'ancien hôtel Tubeuf, encore existant, élevé en 1633 par Pierre LEMUET, à l'angle de la rue des Petits-Champs et de la rue Vivienne, et du bâtiment appelé galerie Mazarine que le cardinal avait fait construire par MANSARD. La galerie voûtée du rez-de-chaussée reçut des œuvres de sculpture et la galerie proprement dite, au premier étage, fut occupée par des collections de meubles, de tapisseries et de tableaux. Les peintures de la voûte avaient été exécutées en 1644 par ROMANELLI et GRIMALDI. L'hôtel de Chivry était mitoyen avec l'hôtel Tubeuf et servait de communs au cardinal. La bibliothèque de MAZARIN était placée dans les bâtiments qu'il avait fait construire en 1650, le long de la rue de Richelieu, jusques et au delà de la rue Colbert, qui, de ce côté, se trouvait passer sous une arcade dont on voit encore les amorces. Cette partie des bâtiments, restée vide après le transport de la Bibliothèque de MAZARIN au collège des Quatre-Nations, fut cédée par le duc de Nevers en 1698 à la marquise de LAMBERT. En 1719, Law avait acheté pour un million, des héritiers du cardinal, la totalité du palais et avait installé dans l'ancien hôtel Tubeuf les bureaux de la compagnie des Indes. Il avait décidé la prolongation de la galerie Mazarine jusqu'à la rue Colbert, mais les travaux qu'il fit commencer ne furent pas poussés bien loin.

« L'hôtel de Nevers, dans lequel fut installée la bibliothèque, comprenait donc tous les bâtiments longeant la rue de Richelieu, à l'exception des appartements de la marquise de LAMBERT et de l'ancien hôtel de Chivry. Le trésor public et l'administration centrale des finances furent installés dans l'ancien hôtel Tubeuf et y restèrent jusqu'en 1826. La galerie Mazarine fut affectée à la Bourse de Paris, qui n'entra en possession de son nouveau local qu'en 1835. Les travaux commencés par Law furent repris sous la direction de

l'architecte ROBERT DE COTTE. On songea, en même temps, à construire, du côté de la rue Colbert, une galerie pour relier les bâtiments dont nous venons de parler à ceux de la rue de Richelieu ; mais la marquise de LAMBERT s'opposa à l'exécution de ce projet. On lut attendre sa mort (1733) pour le reprendre. C'est en 1745 seulement, que Jules ROBERT DE COTTE, fils du précédent, put faire construire le pavillon qui longe la rue Colbert. Ce pavillon ne présentait plus, dans ces dernières années, d'assez bonnes garanties de solidité ; il a été démoli, mais la façade refaite en 1878 n'est qu'une copie de l'ancienne. Le fronton, qui en était la partie la plus remarquable, a été soigneusement reproduit. On a en même temps sculpté un bas-relief moderne dans le fronton, entièrement nu, du bâtiment élevé par ROBERT DE COTTE. La salle où se trouvent encore placés les deux énormes globes de CORONELLI, faits pour le cardinal d'Estrées et offerts par lui à LOUIS XIV, en 1683, fut construite en 1731 pour les recevoir ; ils étaient restés jusque-là au château de Marly.

Les travaux qui ont été exécutés à la Bibliothèque de 1854 à 1875 sous la direction de M. LARROUSTE et depuis 1875 sous celle de M. PASCAL en ont complètement changé l'aspect. En 1854, on a refait les murs de l'ancien hôtel Tubeuf donnant sur le jardin ; en 1855, on a restauré la façade de la galerie Mazarine et démoli le mur et les arcades qui longeaient la rue Vivienne. On a approprié, la même année, ce qui restait des arcades de l'ancienne Bourse pour y installer les bureaux de l'administration. En 1857, on a préparé les appartements actuels du directeur ; en 1859, on a démoli, rue des Petits-Champs et rue de Richelieu, l'ancien hôtel de Chivry et construit sur son emplacement la salle dite de Labédoyère et la rotonde d'angle qu'on a quelquefois appelée pavillon Voltaire ; en 1860, on a commencé l'installation des premiers égouts de la Bibliothèque pendant qu'on poursuivait la construction des bâtiments qui longent la rue de Richelieu ; en 1863, on travaillait déjà au magasin central. La grande salle de travail fut ouverte au public le 16 juin 1868.¹ » Toutefois, ce n'est que beaucoup plus tard, en 1884, que les travaux furent à peu près terminés ; la salle de travail du département des manuscrits ne fut même accessible au public que dans les derniers mois de 1887, et la grande porte

¹ 1. *Grande Encyclopédie*, t. VI, article « Bibliothèque Nationale », par C. CORDIER, § III, Bâtiments, pp. 678-680. Voir à la fin de cet article la bibliographie des ouvrages publiés sur la B. N.




Fig. 20. Bibliothèque Nationale. — Rez-de-chaussée.

Rue Colbert

D. Entrée. — C. Cour d'honneur. — X. Entrée de la salle de travail du département des imprimés. — P. Salle de travail des imprimés et bureau des bibliothécaires. — V. Casiers de catalogues. — I. Magasin central. — V. Escalier conduisant au département des médailles. — H. Magasin d'imprimés. — Z. Poste de pompiers. — B et B'. Magasins des journaux. — B". Bureau des entrées. — S. Salle des globes de Coronelli. — A. Salle du secrétariat. — N. Entrée du secrétariat. — Q. Entrée du département des estampes. — M. Salle de travail du département des estampes. — F'. Ateliers. — K. Appartement de l'administrateur général. — L. Cour de l'administration. — U. Anciens bureaux de l'administration. (Ce bâtiment est destiné à disparaître.)



Fig. 21. Salle de travail des



bibliothèque Nationale.



Fig. 21. Salle de t



d'entrée qui donne sur la rue de Richelieu et le square Louvois ne fut achevée qu'en 1888.

En résumé, on peut dire, sans exagération, que la Bibliothèque Nationale a été refaite de fond en comble. En effet, sur une surface de 9124 mètres occupés par les bâtiments, 1080 mètres seulement sont couverts par les parties restaurées et 8044 par les parties neuves¹. Nous publions ci-dessous trois plans de la Bibliothèque Nationale (fig. 20, 23, 25), qui permettront de se rendre parfaitement compte de l'aménagement actuel des locaux.

« Les bâtiments ont été faits avec la plus grande économie, sans négliger cependant les lois générales de la bonne construction. Les façades sur les rues et sur la cour d'honneur sont en pierre de taille; mais les murs intérieurs de tout le reste des constructions neuves de la bibliothèque sont en moëllons divisés de 4^m 60 en 4^m 60 d'axe en axe par des piliers en pierres de taille portant harpes et recevant le poids des poutres des planchers et des fermes du comble. La hauteur verticale des murs est divisée tous les 2^m 30 par un bandeau également en pierre de taille, destiné à recevoir les solives des planchers qui sont toujours à des hauteurs représentées par un multiple de ce nombre; tous les arcs sont en briques ou en fer, tous les planchers et tous les combles sont en fer; sur les combles existe un chemin de ronde avec garde-corps permettant de circuler facilement en cas d'incendie. Les plafonds laissent la construction visible pour en tirer un parti décoratif; les fenêtres, un grand nombre de portes et d'escaliers sont également en fer; donc, toutes les mesures ont été prises contre l'incendie.

« Ces dispositions générales sont très sensibles dans la grande salle de travail des imprimés (fig. 21), où la décoration accuse très franchement cette construction sage et économique. En effet, de gros piliers, supportant les arcs en briques, forment l'ossature de la maçonnerie, dont les grands espaces en moëllons, compris dans les arcades, ne forment que les remplissages. Ces piliers sont décorés de barreaux ornés qui alternent avec des parties lisses, et supportent les galeries espacées de 2^m 30, plancher compris. Cette hauteur a été jugée convenable pour supprimer les anciens, incommodes et bruyants escabeaux roulants. Les colonnes, les arceaux et les coupoles en fer sont indépendants de la maçonnerie; leurs assemblages permettent la dilatation ou l'extension qui peut se

¹ 1. LÉON LABROUSTE, *La Bibliothèque nationale, ses bâtiments et ses instructions*; Paris, 1885, p. 80.



rée qui donne sur la rue de Richelieu et le square Louvois ne chevée qu'en 1888.

En résumé, on peut dire, sans exagération, que la Bibliothèque nationale a été refaite de fond en comble. En effet, sur une surface de mètres occupés par les bâtiments, 1080 mètres seulement sont vides par les parties restaurées et 8044 par les parties neuves¹. Nous publions ci-dessous trois plans de la Bibliothèque Nationale (fig. 20, 23, 25), qui permettront de se rendre parfaitement compte de l'aménagement actuel des locaux.

Les bâtiments ont été faits avec la plus grande économie, sans négliger cependant les lois générales de la bonne construction. Les façades sur les rues et sur la cour d'honneur sont en pierre de taille; mais les murs intérieurs de tout le reste des constructions neuves de la bibliothèque sont en moellons divisés de 4^m 60 en 4^m 60 d'axe en travers par des piliers en pierres de taille portant harpes et recevant le poids des poutres des planchers et des fermes du comble. La hauteur verticale des murs est divisée tous les 2^m 30 par un bandeau également en pierre de taille, destiné à recevoir les solives des planchers qui sont toujours à des hauteurs représentées par un multiple de ce nombre; tous les arcs sont en briques ou en fer, tous les planchers et tous les combles sont en fer; sur les combles existe un chemin de ronde avec garde-corps permettant de circuler facilement en cas d'incendie. Les plafonds laissent la construction visible pour en tirer un parti décoratif; les fenêtres, un grand nombre de portes et d'escaliers sont également en fer; donc, toutes les mesures ont été prises contre l'incendie.

Ces dispositions générales sont très sensibles dans la grande salle de travail des imprimés (fig. 21), où la décoration accuse très nettement cette construction sage et économique. En effet, de gros piliers, supportant les arcs en briques, forment l'ossature de la maçonnerie, dont les grands espaces en moellons, compris dans les arcades, ne forment que les remplissages. Ces piliers sont décorés de barreaux ornés qui alternent avec des parties lisses, et supportent les galeries espacées de 2^m 30, plancher compris. Cette hauteur a été jugée convenable pour supprimer les anciens, incommodes et bruyants escabeaux roulants. Les colonnes, les arceaux des coupoles en fer sont indépendants de la maçonnerie; leurs emblages permettent la dilatation ou l'extension qui peut se

LÉON LABROUSTE, *La Bibliothèque nationale, ses bâtiments et ses constructions*; Paris, 1885, p. 80.

GRANDEL. — *Manuel de Bibliothéconomie*.

« produire, de telle sorte que la fatigue se répartit toujours égale-



Fig. 32. Magasin central des imprimés.

« ment. Ces éléments viennent former nervures dans la salle et sup-
« portent la toiture, qui n'est pas reliée à la pierre, évitant ainsi l'in-
« timité de deux matières, si diverses, employées sur une vaste

« échelle. Le fer, demeurant apparent dans la salle de travail, est en harmonie avec tout le reste des magasins et donne à cette partie de l'édifice une grande légèreté, tout en restant dans des hauteurs possibles à chauffer. Cette proportion n'aurait pu être obtenue, probablement, sans la division du vaisseau général en neuf coupes.

« Le magasin central des imprimés (fig. 22), qui fait suite à la salle de travail, est entièrement semblable, comme mode de construction, à cette salle ; son mobilier seul a dû subir les modifications réclamées par la nature même de ses planchers à claire-voies. Cette partie est particulièrement curieuse. C'est un parallélogramme énorme fermé par quatre murs laissant entre eux un espace occupé par les corps de bibliothèques, disposés dans le sens du petit côté. Les rayons sont formés de fers en X verticaux, montants de fonds, espacés de 4^m, 60, et bandés entre eux par des tirants en fer plat, posés horizontalement à hauteur des planchers. Les tirants, placés sur champ, sont raidis par des plaques en fonte à claire-voies servant à la circulation. Le tout est éclairé par le haut et la lumière passe à travers les plaques à jours des quatre étages supérieurs pour se répandre dans le sous-sol, où elle arrive encore suffisante pour les besoins du service. Le milieu du magasin est libre et les côtés, à droite et à gauche, sont occupés par les livres. Des passerelles en fer à jours relient ces côtés, tandis que des escaliers en fer à claire-voies donnent accès aux différents étages.

« En effet, le programme que s'était donné l'architecte avait été : dans un quartier où il est difficile de s'étendre, sur un terrain limité, créer le plus grand emplacement possible pour les collections. D'où la suppression de la plus grande partie des cours et l'éclairage par le haut¹. »

Revenons à la salle de travail.

L'on y accède par un vestibule donnant sur la cour d'honneur. Ce vestibule est en pierre d'Euville ; les parois verticales figurent une draperie d'une sculpture très sobre et décorative offrant une série de 54 médaillons alternés de marbre Campan vert et de Sarraucolles des Pyrénées. Le dallage est fait de carreaux de liais de Grimault avec coins ronds en marbre rouge antique et encadrements de marbre vert de mer². » A gauche se trouvent le dépôt des cannes et parapluies, les cabinets d'aisances et les lavabos ; à

1. Léon LABROUSTE, *op. cit.*, p. 59-62.

2. Léon LABROUSTE, *op. cit.*, p. 57-58.

droite, un petit buffet-restaurant ; directement en face de la grande porte, l'entrée de la salle de lecture.

La question principale était d'« isoler celle-ci du bruit de la rue et
« de la placer au centre des collections pour éviter tout retard
« dans la communication des ouvrages au public. C'est ce qui a été
« fait. Il était, en outre, nécessaire de donner à tous les lecteurs la
« même quantité de lumière, d'air et de chaleur. C'est ce qui a été
« cherché. L'éclairage venant d'en haut et le jour étant divisé, on a
« évité les ombres portées, en général, surtout celle du lecteur sur
« son livre et l'ombre des trumeaux, résultant des fenêtres verticales
« qui se rencontraient dans les anciennes salles, créant ainsi de
« bonnes et de mauvaises places, ces dernières étant souvent le
« lot du public. Des conduits d'eau chaude passent sous les pieds des
« lecteurs assis ou travaillant debout devant les pupitres, et des
« poêles, autour de la salle, répandent l'air chaud des calorifères dans
« l'espace. La chaleur, en montant, passe au-dessus de la partie
« vitrée des coupoles par le couronnement du haut, qui renferme des
« parties pleines et des parties découpées, et se répand dans une
« chambre construite pour la recevoir ; de cette façon, la déperdition
« est peu sensible et la buée provenant du refroidissement exté-
« rieur ne peut se produire contre les glaces, pour retomber ensuite
« sur les lecteurs et sur les livres. Puis, l'été, non content de venti-
« ler la salle par les prises d'air placées à son pourtour, un appel
« puissant, vaste écran, a été placé au nord, amenant l'air dans les
« caves, où passant sous une pluie continue d'eau froide, il est
« livré aux lecteurs à une température inférieure de quatre degrés
« centigrades à l'air du dehors pris à l'ombre. Un service complet
« contre l'incendie a été créé dans la salle de travail et dans le
« magasin central.

« Mais laissons la parole à M. Henri LABROUSTE ; voici ce qu'il
« écrivait en 1867 :

« La nouvelle salle de lecture occupe l'espace où existaient, il y a
« dix ans, les cours intérieures des anciens hôtels où fut placée la
« Bibliothèque impériale. 344 lecteurs, assis devant des tables, pour-
« ront y trouver place facilement, et 70 personnes pourront, si
« elles le préfèrent, lire debout devant des pupitres. C'est un total
« de 414 personnes qui pourront être admises simultanément dans
« la nouvelle salle de lecture.

« Chaque lecteur assis ou se tenant debout aura les pieds sur les
« chaufferettes d'eau chaude. Les tuyaux qui contiennent l'eau
« chaude et la ramènent au foyer principal ont une longueur de 300
« mètres. Outre cela, le chauffage de la salle est assuré par 25 poêles

« à air chaud. La partie de la salle réservée au public présente une
 « superficie de 1.155 mètres. La salle est terminée par un vaste
 « espace en forme d'hémicycle de 140 mètres de superficie [affecté au
 « bureau des bibliothécaires et au service]. L'ensemble de cette salle
 « d'étude est donc de 1.300 mètres superficiels.

« Adossés aux murs de cette salle sont rangés 40.000 volumes dis-
 « posés en trois étages desservis par des balcons saillants auxquels
 « on accède par des escaliers placés aux angles de la salle.

« Au fond de la salle de lecture se trouve le vaste dépôt des
 « livres offerts à l'étude [le magasin central des Imprimés]. Ce dépôt,
 « auquel on accède par une large ouverture vitrée et décorée de deux
 « cariatides de 4 mètres de hauteur, a 1218 mètres de superficie et
 « est éclairée par un plafond vitré.

« La disposition de ce vaste dépôt de livres permet d'y placer, en
 « 5 étages de chacun 2^m 30 de hauteur, 900.000 volumes. Des gale-
 « ries contenant des livres et éclairées sur les rues Richelieu, des
 « Petits-Champs et de l'Arcade Colbert, entourent complètement la
 « salle de lecture, placée au centre et qui se trouve ainsi garantie
 « contre le bruit des rues environnantes.

« Les voûtes de cette salle sont en fer forgé revêtu de faïences
 « peintes et émaillées, par conséquent inaltérables dans les couleurs
 « qui les décorent ¹.

« Une série de portraits ou médaillons de personnages de l'anti-
 « quité ou des temps modernes décore la partie supérieure de la
 « salle de lecture. Ces 48 médaillons ont été exécutés par des artistes
 « français.

« Les deux cariatides placées au fond de la salle sont dues au
 « talent de M. PERAUD, sculpteur, et six grands tableaux représentant
 « des paysages d'une exécution simple et d'un dessin grandiose ont
 « été confiés à la main de M. DESCOFFRE ². »

Tout lecteur qui désire étudier dans cette salle, appelée « Salle
 de travail » ou « Salle des imprimés », doit être muni d'une carte
 délivrée à cet effet par le secrétariat ; il en est ainsi, d'ailleurs, pour
 les salles de travail des autres départements. « On y obtient commu-
 « nication, dans les limites fixées par le règlement, de tous les impris-

* 1. « Ces faïences émaillées, qui n'ont que 0^m 009 d'épaisseur, atteignent souvent les « dimensions de 1^m 00 × 1^m 50 ; elles sont à double courbure et ont été « fabriquées en Angleterre dans les ateliers de M. W. E. CORP- LAND. » LÉON LABROUSTE, *op. cit.*, p. 55.

* 2. LÉON LABROUSTE, *op. cit.*, p. 62-66.

« mées de la bibliothèque. Deux tables, les plus rapprochées du « bureau des bibliothécaires, l'une à droite et l'autre à gauche, sont « exclusivement consacrées aux périodiques (Table des périodiques) « et à la communication des ouvrages de la « Réserve ». ¹ »

Une autre salle, appelée « Salle publique de lecture » et située provisoirement au premier étage des bâtiments donnant sur la rue Colbert, est ouverte à tout le monde sans qu'il y ait aucune formalité à remplir, tous les jours, même le dimanche.

Le bureau des entrées et celui du Catalogue donnent au rez-de-chaussée sur la rue Richelieu après la place Louvois.


Sur la gauche et au fond du grand vestibule dont nous avons parlé, se trouvent le secrétariat et la salle des globes de Coronelli, et, à droite, donnant sur le jardin Vivienne, la salle d'exposition et de travail du département des estampes, offrant place à 60 travailleurs².

Au premier étage (fig. 23) sont placées, outre la salle publique de lecture, la salle de travail des manuscrits donnant sur la cour d'honneur et disposant de 50 places ; la collection des Médailles³, renfermant les médailles proprement dites, les pierres gravées et les antiques, et qui peut offrir place à 15 travailleurs ; la salle de travail de la section des cartes et plans ; puis la « Réserve » et la « Galerie Mazarine ».

* 1. *Grande Encyclopédie*, t. VI, art. « Bibliothèque nationale » par C. COUHERC, § II. Organisation, p. 673.

* 2. « Le département des estampes, dit M. LÉON LAMOURTE, est un des plus gênés ; l'emplacement qu'il occupe est absolument insuffisant, surtout depuis quelques années, où les publications de gravures, estampes et lithographies ont pris un grand développement. » *Op. cit.*, p. 86-87. Ainsi que nous le verrons plus loin, les constructions projetées sur la rue Vivienne lui donneraient le moyen de se mettre plus au large.

* 3. « Le département des médailles occupe actuellement le local provisoire qui lui fut affecté, il y a bientôt trente ans, lors de l'arrivée des « incomparables collections du duc de Luynes. Ce local, très insuffisamment éclairé et tout à fait impropre au rangement méthodique des différentes séries du Cabinet, a été taillé au cœur même du département des « imprimés, dont il entrave et complique le fonctionnement, puisqu'il faut « contourner le département des médailles, à l'étage supérieur, pour faire « arriver dans la salle de travail les innombrables volumes placés dans les « combles du côté de la rue Richelieu. Cet inconvénient disparaîtra le jour « où les collections des médailles et antiques seront installées dans les « pièces qu'elles doivent occuper sur le jardin et sur la rue Vivienne. » L. DELISLE, *Notes sur le département des imprimés de la Bibliothèque Nationale*, Paris, 1891, p. 58.

Fig. 23. 1^{er} étage.

1. Réserve des Imprimés. — 2. Cour d'honneur. — 3. Salle provisoire de lecture publique. — 4. Salle de travail des manuscrits. — 5 et 5 bis. Escaliers et vestibule. — 6. Galerie des cartes. — 7. Salle de lecture. — 8. Cabinet des médailles. — 9. Magasin central. — 10. Magasin des imprimés. — 11. Géographie. — 12. Cour de la reliure. — 13. Exposition de géographie. — 14. Salle de lecture des cartes et plans. — 15. Cour de l'administration. — 16. Appartements de l'administrateur. — 17. Jardin. — 18. Galerie Mazarine. — 19. Cours. — 20. Salle à moitié démolie destinée à disparaître dans le projet de constructions sur la rue Vivienne.

La « Réserve » est le trésor de la Bibliothèque : elle renferme les ouvrages particulièrement précieux, incunables, impressions sur velin,



Fig. 24. La Réserve.

livres à reliures historiques ou remarquables par leur beauté, etc., etc. Il y en a environ 80.000.

« Matériellement, la Réserve (fig. 24) est une belle et longue salle occupant le premier étage de la Bibliothèque, entre la place Lou-

et la Cour. Elle est refendue par des bibliothèques et, dans l'entourage, partagée en deux étages par une galerie à plancher de bois. Dans le promenoir du milieu, contre chacun des corps de bibliothèque, est une vitrine fermant à clef. La Réserve est fermée par des grilles comme une geôle. Toutes les fois que son bibliothécaire spécial y pénètre, il doit retenir à clef sur lui, et, lorsqu'il en sort, retenir derrière lui. Les livres de la Réserve ne sont communiqués qu'à une table spéciale, sous la surveillance constante et attentive d'un bibliothécaire.

« Galerie Mazarine » est le musée de la Bibliothèque. C'est la salle d'Apollon du Livre. Dans un local superbe, est exposé depuis 1878 un choix transcendant, effectué par M. THIERRY, qui a dressé un catalogue instructif, de sept cents ouvrages : éditions xylographiques, origine de l'imprimerie dans les Pays-Bas, à Mayence, à Strasbourg, en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc..., à Paris et dans les diverses villes de France, histoire du livre à figures, histoire de la reliure¹. »

« Nous donnons ci-dessous (fig. 25) un plan des combles de la Bibliothèque. Sur la rue de Richelieu, ils vont de bout en bout de la rue Colbert à la rue des Petits-Champs) et sont divisés en deux étages. « Un corridor de 180 mètres de long (fig. 26) traverse chaque étage formant une perspective presque indéfinie. Sur chaque côté du corridor le comble est divisé par une soixante de cloisons à rayons, donnant ainsi 120 fractions de magasin par étage ; en tout 240 bibliothèques partielles. Vers son extrémité le corridor s'assombrit en tunnel : il passe sous les réserves d'eau². »

Un atelier de photographie, indiqué sur le plan, a été installé en 1893. Il ne se passe pas de jour sans qu'il ne soit fait de demande d'une reproduction. Tous les départements sont mis à contribution, mais le département des estampes est celui auquel on s'adresse le plus souvent.

Le système général des casiers de la Bibliothèque nationale est le même, comme au British Museum, de montants en bois. Les casiers sont mobiles, mais au lieu d'être supportés, comme dans les autres bibliothèques, par des tasseaux adaptés à des crémaillères, ce qui présentait de sérieux inconvénients, ils reposent sur

Henri BERARDI. *Voyage d'un livre à travers la Bibliothèque nationale à Paris*. *La Nature*, 1893, 2^e sem., n° 1059, p. 250.

Henri BERARDI, *op. cit.* *La Nature*, 2^e sem., n° 1052.



Fig. 21. Salle de trav



Bibliothèque Nationale.

d'entrée qui donne sur la rue de Richelieu et le square Louvois ne fut achevée qu'en 1888.

En résumé, on peut dire, sans exagération, que la Bibliothèque Nationale a été refaite de fond en comble. En effet, sur une surface de 9124 mètres occupés par les bâtiments, 1080 mètres seulement sont couverts par les parties restaurées et 8044 par les parties neuves¹. Nous publions ci-dessous trois plans de la Bibliothèque Nationale (fig. 20, 23, 25), qui permettront de se rendre parfaitement compte de l'aménagement actuel des locaux.

« Les bâtiments ont été faits avec la plus grande économie, sans négliger cependant les lois générales de la bonne construction. Les façades sur les rues et sur la cour d'honneur sont en pierre de taille ; mais les murs intérieurs de tout le reste des constructions neuves de la bibliothèque sont en moëllons divisés de 4^m 60 en 4^m 60 d'axe en axe par des piliers en pierres de taille portant harpes et recevant le poids des poutres des planchers et des fermes du comble. La hauteur verticale des murs est divisée tous les 2^m 30 par un bandeau également en pierre de taille, destiné à recevoir les solives des planchers qui sont toujours à des hauteurs représentées par un multiple de ce nombre ; tous les arcs sont en briques ou en fer, tous les planchers et tous les combles sont en fer ; sur les combles existe un chemin de ronde avec garde-corps permettant de circuler facilement en cas d'incendie. Les plafonds laissent la construction visible pour en tirer un parti décoratif ; les fenêtres, un grand nombre de portes et d'escaliers sont également en fer ; donc, toutes les mesures ont été prises contre l'incendie.

« Ces dispositions générales sont très sensibles dans la grande salle de travail des imprimés (fig. 21), où la décoration accuse très franchement cette construction sage et économique. En effet, de gros piliers, supportant les arcs en briques, forment l'ossature de la maçonnerie, dont les grands espaces en moëllons, compris dans les arcades, ne forment que les remplissages. Ces piliers sont décorés de barreaux ornés qui alternent avec des parties lisses, et supportent les galeries espacées de 2^m 30, plancher compris. Cette hauteur a été jugée convenable pour supprimer les anciens, incommodes et bruyants escabeaux roulants. Les colonnes, les arceaux et les coupes en fer sont indépendants de la maçonnerie ; leurs assemblages permettent la dilatation ou l'extension qui peut se

¹ 1. LÉON LABROUSTE, *La Bibliothèque nationale, ses bâtiments et ses constructions* ; Paris, 1885, p. 80.

« produire, de telle sorte que la fatigue se répartit toujours égale-




Fig. 23. Mécanisme central des livres.

« ment. Ces éléments viennent former nervures dans la salle et sup-
 « portent la toiture, qui n'est pas reliée à la pierre, évitant ainsi l'in-
 « timité de deux matières, si diverses, employées sur une vaste

échelle. Le fer, demeurant apparent dans la salle de travail, est en harmonie avec tout le reste des magasins et donne à cette partie de l'édifice une grande légèreté, tout en restant dans des hauteurs possibles à chauffer. Cette proportion n'aurait pu être obtenue, probablement, sans la division du vaisseau général en neuf couloirs.

Le magasin central des imprimés (fig. 22), qui fait suite à la salle de travail, est entièrement semblable, comme mode de construction, à cette salle ; son mobilier seul a dû subir les modifications réclamées par la nature même de ses planchers à claire-voies. Cette partie est particulièrement curieuse. C'est un parallélogramme énorme fermé par quatre murs laissant entre eux un espace occupé par les corps de bibliothèques, disposés dans le sens du petit côté. Les rayons sont formés de fers en X verticaux, montants de fonds, espacés de 4^m, 60, et bandés entre eux par des tirants en fer plat, posés horizontalement à hauteur des planchers. Les tirants, placés sur champ, sont raidis par des plaques en fonte à claire-voies servant à la circulation. Le tout est éclairé par le haut et la lumière passe à travers les plaques à jours des quatre étages supérieurs pour se répandre dans le sous-sol, où elle arrive encore suffisante pour les besoins du service. Le milieu du magasin est libre et les côtés, à droite et à gauche, sont occupés par les livres. Des passerelles en fer à jours relient ces côtés, tandis que des escaliers en fer à claire-voies donnent accès aux différents étages.

En effet, le programme que s'était donné l'architecte avait été : dans un quartier où il est difficile de s'étendre, sur un terrain limité, créer le plus grand emplacement possible pour les collections. D'où la suppression de la plus grande partie des cours et l'éclairage par le haut¹. »

On y accède à la salle de travail.

On y accède par un vestibule donnant sur la cour d'honneur. Le vestibule est en pierre d'Euville ; les parois verticales figurent une draperie d'une sculpture très sobre et décorative offrant une série de 54 médaillons alternés de marbre Campan vert et de Sarrancolin des Pyrénées. Le dallage est fait de carreaux de liais de Brimault avec coins ronds en marbre rouge antique et encadrements de marbre vert de mer². » A gauche se trouvent le dépôt des cannes et parapluies, les cabinets d'aisances et les lavabos ; à

Léon LABROUSTE, *op. cit.*, p. 59-62.

2. Léon LABROUSTE, *op. cit.*, p. 57-58.

trouvent la bibliothèque de la Société allemande des Orientalistes, une salle d'emballage et la bibliothèque Ponickau; à droite, le logement du gardien, la salle des estampes et celle des manuscrits et incunables.





Fig 27. Bibliothèque de l'Université de Halle.

Le premier étage (fig. 29) contient la salle de lecture, la salle de travail des professeurs et, autour du grand escalier dont nous avons parlé et qui est éclairé par en haut, les bureaux de l'administration.

Afin que la surveillance soit plus facile et plus parfaite, on a placé la salle de distribution des livres de telle sorte que l'on est

Fig. 29. Bibliothèque de l'Université de Halle. — 1^{er} étage.

Il fallait donc qu'elles soient d'une force assez grande pour ne pas plier sous le poids. Elles sont en fonte et creusées à l'intérieur : leur épaisseur est de 2 centimètres et elles sont divisées en deux parties solidement rivées l'une sur l'autre.

91457

Chacun des deux étages supérieurs est divisé lui-même en de
 demi-étages de 2^m 30 de hauteur par un plancher intermédiaire




Fig. 30. Bibliothèque de l'Université de Halle. — Les galeries à claire-voies de l'étage supérieur.

claires-voies (fig. 30) ; il y a ainsi 4 galeries de livres d'une hauteur totale de 9^m 20. Les planchers s'appuient sur les montants des casiers auxquels les colonnes qui les traversent donnent la résistance



Fig. 31. Bibliothèque de l'U



Les magasins de livres.

voulue. Cette disposition n'était pas possible dans la galerie centrale, large de 4^m 20, que l'on a dû assujettir sur une charpente en fer cylindré. Aux poutres en fer longitudinales qui relient entre elles les colonnes sont vissées des poutres plus légères portant des petits fers en \perp sur lesquels s'appuient, sans aucune possibilité de se déran-ger, les canaux en fonte qui forment les planchers.

Si le jour n'avait dû venir que d'en haut, la forme à donner aux canaux n'aurait eu que peu d'importance, mais comme dans le cas présent il s'agissait d'utiliser encore la lumière latérale, il était nécessaire que les canaux fussent disposés en forme de gril et fendus parallèlement à l'arrivée des rayons lumineux (fig. 31). Cette direc-tion coïncide avec celle des passages laissés entre les escaliers.

D'un casier à l'autre on a mis des barres d'appui en fer, légères, et présentant des entailles dans lesquelles viennent s'emboîter des plaques de fer carrées à claires-voies destinées à former le plancher. Ces plaques sont maintenues solidement en place par leur propre poids qui est de 86 kil. Elles ont 1^m 03 de largeur et 3 centimètres d'épaisseur. Les barreaux ont 2 centimètres de largeur; ils sont distants de 3 centimètres les uns des autres et sont soutenus dans leur partie médiane par une barre transversale.

Presque tous les planchers, même ceux des grands couloirs du centre, ont été formés de plaques semblables à celles dont nous venons d'indiquer les dimensions.

Le long de tous les casiers on a laissé ouvert un espace de 18,5 cent., afin que la lumière venant d'en haut puisse pénétrer plus facilement jusqu'aux galeries inférieures. Cette disposition, imitée de l'étranger était superflue parce que le jour obtenu par les fenêtres latérales est suffisant. Un treillis métallique à larges mailles empêche que les livres ne puissent tomber par ces ouvertures; ce treillis est protégé par une barre de fer courant tout le long des casiers à une hauteur de 20 centimètres et qui sert en même temps de marchepied pour atteindre plus facilement les livres des rayons supérieurs. Un monte-charge facilite le service entre les différents étages.

Le grand escalier est éclairé d'en haut par un plafond vitré. Le vestibule et l'escalier peuvent être éclairés au gaz. Tout l'édifice est pourvu d'eau et est protégé par un paratonnerre qui offre ceci de curieux, que l'on s'est servi, pour le mettre en communication avec la terre, des constructions en fer qui forment la charpente du bâtiment¹.

1. On a choisi pour cela trois colonnes de fer montant jusqu'au toit. Pour plus de détails, cf. TIEDEMANN, *Zeitschrift f. Bauwesen*, an. XXXV, 1885, col. 347-349.

Après la bibliothèque de Halle nous devons mentionner ici la nouvelle et magnifique bibliothèque de Stuttgart (fig. 32).




Fig. 32. La Bibliothèque royale à Stuttgart.

Le professeur Dr. SCHOTT¹ en a donné une description à laquelle nous empruntons les détails suivants :

1. Th. SCHOTT : « Die Königliche öffentliche Bibliothek zu Stuttgart », dans *Ueber Land und Meer*, vol. 53, 1884-85, n° 13, p. 286-287. Cf. aussi

La bibliothèque a été commencée en 1878 sur les plans de von LANDAUER, architecte en chef des travaux publics, et terminée dans le courant de l'été de 1883.

Les crédits accordés par le gouvernement pour la somme de 2.106.048 mark ont été et qui contribue pour une large part à la décoration de la capitale du Wurtemberg. Depuis 1776, les collections avaient occupé l'ancien « Herrenhaus » sur la place du marché. A cette époque elles furent transportées à l'« Invalidenhaus » construit par le roi Frédéric I^{er}. C'est de ce dernier bâtiment que l'on choisit le vaste espace destiné aux constructions de la nouvelle bibliothèque. A l'intérieur l'éclairage est parfait : le jour pénètre en abondance par des fenêtres immenses et par la toiture vitrée. Peu de bibliothèques sont aussi bien partagées à ce point de vue. Pour se préserver dans la mesure du possible du danger du feu on ne s'est pas contenté d'isoler le bâtiment d'une façon absolue, on a encore séparé complètement les locaux réservés à l'administration des magasins des livres, disposés sur deux étages.

L'édifice, construit un peu en retrait sur la Neckarstrasse, a une longueur de 97^m 30, avec deux avant-corps aux extrémités et un dans la partie centrale. Sa plus grande profondeur est de 28^m 65 ; sa hauteur jusqu'à la corniche, de 25 mètres.

Pour la construction des fondations et du rez-de-chaussée on a employé du grès rouge ; pour les étages supérieurs, au contraire, on s'est servi d'une pierre à grains fins d'un blanc crème, et la différence des tons produit un bel effet. Les colonnes accouplées du corps principal, les pilastres sur les murs latéraux donnent au bâtiment percé d'un grand nombre de fenêtres une apparence aussi imposante qu'agréable. Un attique massif couronne la partie centrale et domine les édifices avoisinants. De jolis jardins entourent la bibliothèque et la préservent du bruit et de la poussière des rues.

Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur.

[Th. SCHOTT] : « Der Neubau der K. Öffentlichen Bibliothek », *Schwäbische Kronik, Beilage zum Schwäbischen Merkur*, n° 183, 2 août 1883 ; — *Wochenblatt für Baukunde*, VIII, 1886, n° 91 et suiv. ; — *Allgemeine Bauzeitung*, 1888, fasc. 6, — et les « *Festschriften* » publiés à l'occasion de la 25^e année de règne du roi Charles de Wurtemberg : « *Stuttgart 1864 bis 1889* », p. 36-38, et « *Württemberg und sein König, 1864 bis 1889* », p. 61-88 ; Stuttgart, 1889.

Sous les voûtes immenses du sous-sol sont placées les pierres cadastrales du Württemberg au nombre de 17.000 ; c'est là également qu'a été disposé le « Lapidarium », la très intéressante collection des monuments romains découverts dans le Württemberg. Les hautes et belles salles du rez-de-chaussée contiennent la galerie royale de peinture et les collections d'antiquités. Quant aux magasins de livres, ils occupent la totalité des deux ailes du nord et du sud. Les locaux qui leur sont réservés sont grandioses et s'étendent dans toutes les directions. Il y a quatre étages de galeries superposées et l'on n'a réservé pour le service que l'espace strictement nécessaire. La hauteur des casiers est de 2^m 20. Un marche-pied en fer permet à un homme de taille moyenne d'atteindre les livres placés sur le rayon le plus élevé. L'armature générale est formée d'une construction en fer élégante et solide ; de nombreux escaliers placés au milieu et aux angles facilitent les communications. Les casiers sont placés perpendiculairement aux fenêtres de façon que le jour puisse tomber sur le titre même des livres. Chaque étage compte 20 grands casiers de 6 mètres de longueur et 13 petits de 3^m 50. Les deux magasins pourront suffire aux accroissements pendant une durée de 40 à 50 ans ; leur superficie, sans tenir compte des combles, est de 6.939 mètres carrés.

Une porte de fer massive sépare les magasins des livres du bâtiment de l'administration qui se trouve immédiatement derrière. Une galerie que l'on a utilisée pour y installer le service du prêt relie ces deux parties l'une à l'autre. L'espace restant est occupé par les salles de travail des bibliothécaires, la salle du catalogue, la salle de lecture richement décorée et la salle de dessin qui se trouve à côté. Dans la salle de lecture, trois tables couvertes de drap vert offrent place à 38 travailleurs. La salle de dessin peut recevoir 17 personnes. Au rez-de-chaussée se trouve encore l'appartement du directeur de la bibliothèque et, dans les sous-sols, les bureaux et ateliers des lithographes et les logements des employés. Le grand escalier, aux murs magnifiquement décorés de panneaux et de rosaces, se termine dans le haut par une sorte de galerie supportée par 4 colonnes de marbre rouge avec une balustrade également en marbre. Cet escalier éclairé par en haut constitue la partie architecturale la plus riche de ce splendide édifice.

La description de la nouvelle bibliothèque de Wolfenbüttel¹

1. Au sujet de cette bibliothèque, cf. aussi *Centralblatt f. B.*, a. II, 1885, p. 198 ; elle est brièvement décrite *ibid.*, p. 520-521.

construite en remplacement de l'ancienne, dont nous avons parlé plus haut, ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs. La




Fig. 33. Nouvelle Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel

voici telle que l'a rédigée, à notre intention, M. von HEINEMANN, bibliothécaire en chef.

La nouvelle bibliothèque ducale de Wolfenbüttel (fig. 33), construite de 1882 à 1886 sur les plans de l'inspecteur d'arrondissement Charles MÜLLER et de l'architecte Gustave BONSSACK, a 53^m 50 de longueur. Dans sa partie centrale qui, sur une largeur de 13^m 50, fait saillie tant sur la façade que par derrière, la profondeur atteint

34^m 68. Deux petites cours intérieures ayant chacune 12 mètres longueur sur 8 mètres de largeur laissent le jour abondamment pénétrer dans la grande salle centrale et dans les magasins livres.




Fig. 34. Plan de la nouvelle Bibliothèque de Wolfenbüttel.

L'édifice est construit dans le goût de la Renaissance italienne : la partie inférieure est en dolomite, la partie supérieure en grès de Langelsheim ; les colonnes qui encadrent les fenêtres sur la façade antérieure sont en grès rouge du Main.

Avec son large perron donnant accès à l'entrée principale décorée de deux lions couchés, en bronze, avec ses hautes fenêtres cintrées et l'ensemble de sa riche décoration architecturale, l'édifice produit un effet aussi agréable qu'imposant.

Sur la corniche de la partie centrale se détachent en lettres capitales dorées les deux mots : *Bibliotheca Augusta*, nom que porte anciennement la bibliothèque. A droite et à gauche, entre les colonnes qui supportent la corniche, se trouvent deux inscriptions votives ; d'un côté : *Condita a. D. Augusto Domus Brunswico L.*

burgensis Linæ Senioris Sator; de l'autre côté : *Ædificata a. D. Guilielmo Domus Brunsvico-Lunenburgensis Linæ Senioris Ultimo*.

Dans la disposition intérieure des locaux fig. 34 on s'est efforcé, par un sentiment de pieux souvenir, de rappeler le plan de l'ancienne bibliothèque aujourd'hui disparue. Au centre de l'édifice se trouve la grande salle (7) haute de deux étages : quatre paires de colonnes en marbre soutiennent la voûte décorée de peinture, et une galerie à balustrade dorée fait le tour de la salle. Deux immenses fenêtres percées dans les parois longitudinales donnent sur les cours intérieures ; ces fenêtres sont décorées de chaque côté de tableaux reproduisant les célèbres figures allégoriques de Raphaël : la poésie, la théologie, la jurisprudence et la philosophie, qui symbolisent ici les trésors conservés dans la bibliothèque. Dans le fond (8) se trouve le grand escalier conduisant au premier étage.

Les magasins des livres (12), organisés suivant le système français, sont disposés tout autour de cette salle centrale, ce qui facilite beaucoup les communications. Ces magasins sont simples, mais cependant remarquables et installés avec un goût et une perfection architecturale que le système lui-même ne comporte pas nécessairement. Par mesure de précaution contre l'incendie, les planchers à claires-voies n'ont pas été installés partout ; le second étage, par exemple, est séparé du premier par un plafond voûté à l'épreuve du feu.

Outre les différentes salles dont nous venons de parler, nous devons encore mentionner le magnifique vestibule (2) au milieu duquel a été placé, sous sa forme primitive, le monument de Lessing sculpté par DÖLL, le premier qui ait été élevé à la mémoire du grand homme¹.

A gauche du vestibule se trouvent la salle du prêt (5) et le bureau du bibliothécaire en chef, décoré de riches boiseries (6) ; à droite, la salle de lecture (3) et la salle des revues (4). Toutes les autres salles spéciales peuvent, en cas d'incendie, être isolées les unes des autres au moyen de portes de fer. Parmi elles nous citerons encore la salle contenant les manuscrits (11) et celle où se trouve conservée la collection de la Bible (9), collection qui, dans son genre, n'est pas moins importante. La salle 10 n'a pas encore de destination spéciale.

¹ 1. Sur l'activité déployée par LESSING comme bibliothécaire à Wolfenbüttel, voir K. LANDSTEINER, *Gotthold Ephraim Lessing als Bibliothekar. Literarisch-historische Skizze*, Wien, K. K. Hof und Staatsdruckerei, 1861 Progr. d. K. K. Josephstädter Gymnasiums in Wien.

34^m 68. Deux petites cours intérieures ayant chacune 12 mètres longueur sur 8 mètres de largeur laissent le jour abondamment pénétrer dans la grande salle centrale et dans les magasins livres.




Fig. 34. Plan de la nouvelle Bibliothèque de Wolfenbüttel.

L'édifice est construit dans le goût de la Renaissance italienne. La partie inférieure est en dolomite, la partie supérieure en grès de Langelsheim ; les colonnes qui encadrent les fenêtres sur la façade antérieure sont en grès rouge du Main.

Avec son large perron donnant accès à l'entrée principale décorée de deux lions couchés, en bronze, avec ses hautes fenêtres cintrées et l'ensemble de sa riche décoration architecturale, l'édifice produit un effet aussi agréable qu'imposant.

Sur la corniche de la partie centrale se détachent en lettres d'or les deux mots : *Bibliotheca Augusta*, nom que porte anciennement la bibliothèque. A droite et à gauche, entre les colonnes qui supportent la corniche, se trouvent deux inscriptions votives ; d'un côté : *Condita a. D. Augusto Domus Brunswico-L.*

burgensis Linæ Senioris Satore; de l'autre côté : Ædificata a. D. Guilielmo Domus Brunswico- Lunenburgensis Linæ Senioris Ultimo.

Dans la disposition intérieure des locaux (fig. 34) on s'est efforcé, par un sentiment de pieux souvenir, de rappeler le plan de l'ancienne bibliothèque aujourd'hui disparue. Au centre de l'édifice se trouve la grande salle (7) haute de deux étages; quatre paires de colonnes en marbre soutiennent la voûte décorée de peinture, et une galerie à balustrade dorée fait le tour de la salle. Deux immenses fenêtres percées dans les parois longitudinales donnent sur les cours intérieures; ces fenêtres sont décorées de chaque côté de tableaux reproduisant les célèbres figures allégoriques de Raphaël : la poésie, la théologie, la jurisprudence et la philosophie, qui symbolisent ici les trésors conservés dans la bibliothèque. Dans le fond (8) se trouve le grand escalier conduisant au premier étage.


Les magasins des livres (12), organisés suivant le système français, sont disposés tout autour de cette salle centrale, ce qui facilite beaucoup les communications. Ces magasins sont simples, mais cependant remarquables et installés avec un goût et une perfection architecturale que le système lui-même ne comporte pas nécessairement. Par mesure de précaution contre l'incendie, les planchers à claires-voies n'ont pas été installés partout; le second étage, par exemple, est séparé du premier par un plafond voûté à l'épreuve du feu.

Outre les différentes salles dont nous venons de parler, nous devons encore mentionner le magnifique vestibule (2) au milieu duquel a été placé, sous sa forme primitive, le monument de Lessing sculpté par DÖLL, le premier qui ait été élevé à la mémoire du grand homme¹.

À gauche du vestibule se trouvent la salle du prêt (5) et le bureau du bibliothécaire en chef, décoré de riches boiseries (6); à droite, la salle de lecture (3) et la salle des revues (4). Toutes les autres salles spéciales peuvent, en cas d'incendie, être isolées les unes des autres au moyen de portes de fer. Parmi elles nous citerons encore la salle contenant les manuscrits (11) et celle où se trouve conservée la collection de la Bible (9), collection qui, dans son genre, n'est pas moins importante. La salle 10 n'a pas encore de destination spéciale.

¹ L. Sur l'activité déployée par LESSING comme bibliothécaire à Wolfenbützel, voir K. LANDSTEINER, *Gotthold Ephraim Lessing als Bibliothekar. Literarisch-historische Skizze*, Wien. K. K. Hof und Staatsdruckerei, 1891 Progr. d. K. K. Josephstädter Gymnasiums in Wien.

Au premier étage il y a deux salles magnifiques, meublées dans goût du premier empire, avec des armoires où sont conservés



trésors de la Bibliothèque et les collections rares. C'est là que trouvent les incunables, les ouvrages imprimés sur parchemin et soie, etc. Enfin, au-dessus du vestibule, une galerie de peinture renferme les portraits de tous les ducs de Brunswick et deux beaux tableaux à l'huile représentant l'ancienne bibliothèque. C'est da

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
AST
LENOX
TILDEN



voulue. Cette disposition n'était pas possible dans la galerie centrale, large de 4^m 20, que l'on a dû assujettir sur une charpente en fer cylindré. Aux poutres en fer longitudinales qui relient entre elles les colonnes sont vissées des poutres plus légères portant des petits fers en **L** sur lesquels s'appuient, sans aucune possibilité de se déran-ger, les canaux en fonte qui forment les planchers.

Si le jour n'avait dû venir que d'en haut, la forme à donner aux canaux n'aurait eu que peu d'importance, mais comme dans le cas présent il s'agissait d'utiliser encore la lumière latérale, il était nécessaire que les canaux fussent disposés en forme de gril et fendus parallèlement à l'arrivée des rayons lumineux (fig. 34). Cette direc-tion coïncide avec celle des passages laissés entre les escaliers.

D'un casier à l'autre on a mis des barres d'appui en fer, légères, et présentant des entailles dans lesquelles viennent s'emboîter des plaques de fer carrées à claires-voies destinées à former le plancher. Ces plaques sont maintenues solidement en place par leur propre poids qui est de 86 kil. Elles ont 1^m 03 de largeur et 3 centimètres d'épaisseur. Les barreaux ont 2 centimètres de largeur; ils sont distants de 3 centimètres les uns des autres et sont soutenus dans leur partie médiane par une barre transversale.

Presque tous les planchers, même ceux des grands couloirs du centre, ont été formés de plaques semblables à celles dont nous venons d'indiquer les dimensions.

Le long de tous les casiers on a laissé ouvert un espace de 18,5 cent., afin que la lumière venant d'en haut puisse pénétrer plus facilement jusqu'aux galeries inférieures. Cette disposition, imitée de l'étranger était superflue parce que le jour obtenu par les fenêtres latérales est suffisant. Un treillis métallique à larges mailles empêche que les livres ne puissent tomber par ces ouvertures; ce treillis est protégé par une barre de fer courant tout le long des casiers à une hauteur de 20 centimètres et qui sert en même temps de marchepied pour atteindre plus facilement les livres des rayons supérieurs. Un monte-charge facilite le service entre les différents étages.

Le grand escalier est éclairé d'en haut par un plafond vitré. Le vestibule et l'escalier peuvent être éclairés au gaz. Tout l'édifice est pourvu d'eau et est protégé par un paratonnerre qui offre ceci de curieux, que l'on s'est servi, pour le mettre en communication avec la terre, des constructions en fer qui forment la charpente du bâtiment¹.

1. On a choisi pour cela trois colonnes de fer montant jusqu'au toit. Pour plus de détails, cf. TIEDEMANN, *Zeitschrift f. Bauwesen*, an. XXXV, 1885, col. 347-349.

Après la bibliothèque de Halle nous devons mentionner ici la nouvelle et magnifique bibliothèque de Stuttgart (fig. 32).




Fig. 32. La Bibliothèque royale à Stuttgart.

Le professeur D^r SCHOTT¹ en a donné une description laquelle nous empruntons les détails suivants :

1. Th. S[CHOTT] : « Die Königliche öffentliche Bibliothek zu Stuttgart » dans *Ueber Land und Meer*, vol. 53, 1884-85, n° 13, p. 286-287. Cf. aussi

La bibliothèque a été commencée en 1878 sur les plans de von LANDAUER, architecte en chef des travaux publics, et terminée dans le courant de l'été de 1883.

Les crédits accordés par le gouvernement et qui s'élevaient à la somme de 2.106.048 mark ont permis d'élever un édifice grandiose et qui contribue pour une large part à la décoration de la capitale du Württemberg. Depuis 1776, c'est-à-dire depuis leur transport de Ludwigsburg à Stuttgart, jusqu'en 1820, les collections avaient occupé l'ancien « Herrenhaus » sur la place du marché. A cette époque elles furent transportées dans l'« Invalidenhaus » construit par le roi Frédéric I^{er}. C'est dans le voisinage de ce dernier bâtiment que l'on choisit le vaste espace destiné aux constructions de la nouvelle bibliothèque. A l'intérieur, l'éclairage est parfait : le jour pénètre en abondance par des fenêtres immenses et par la toiture vitrée. Peu de bibliothèques sont aussi bien partagées à ce point de vue. Pour se préserver dans la mesure du possible du danger du feu on ne s'est pas contenté d'isoler le bâtiment d'une façon absolue, on a encore séparé complètement les locaux réservés à l'administration des magasins des livres, disposition qui se rencontre ici pour la première fois.

L'édifice, construit un peu en retrait sur la Neckarstrasse, a une longueur de 97^m 80, avec deux avant-corps aux extrémités et un dans sa partie centrale. Sa plus grande profondeur est de 28^m 65 ; sa hauteur jusqu'à la corniche, de 25 mètres.

Pour la construction des fondations et du rez-de-chaussée on a employé du grès rouge ; pour les étages supérieurs, au contraire, on s'est servi d'une pierre à grains fins d'un blanc crème, et la différence des tons produit un bel effet. Les colonnes accouplées du corps principal, les pilastres sur les côtés donnent au bâtiment percé d'un grand nombre de fenêtres une apparence aussi imposante qu'agréable. Un attique massif couronne la partie centrale et domine les édifices avoisinants. De jolis jardins entourent la bibliothèque et la préservent du bruit et de la poussière des rues.

Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur.

[Th. SCHOTT] : « Der Neubau der K. öffentlichen Bibliothek », *Schwäbische Kronik, Beilage zum Schwäbischen Merkur*, n° 183, 2 août 1883 ; — *Wochenblatt für Baukande*, VIII, 1886, n° 91 et suiv. ; — *Allgemeine Bauzeitung*, 1888, fasc. 6, — et les « *Festschriften* » publiés à l'occasion de la 25^e année de règne du roi Charles de Württemberg : « *Stuttgart 1864 bis 1889* », p. 36-38, et « *Württemberg und sein König, 1864 bis 1889* », p. 61-88 ; Stuttgart, 1889.

Sous les voûtes immenses du sous-sol sont placées les pierres cadastrales du Württemberg au nombre de 17.000 ; c'est là également qu'a été disposé le « Lapidarium », la très intéressante collection des monuments romains découverts dans le Württemberg. Les hautes et belles salles du rez-de-chaussée contiennent la galerie royale de peinture et les collections d'antiquités. Quant aux magasins de livres, ils occupent la totalité des deux ailes du nord et du sud. Les locaux qui leur sont réservés sont grandioses et s'étendent dans toutes les directions. Il y a quatre étages de galeries superposées et l'on n'a réservé pour le service que l'espace strictement nécessaire. La hauteur des casiers est de 2^m 20. Un marchepied en fer permet à un homme de taille moyenne d'atteindre les livres placés sur le rayon le plus élevé. L'armature générale est formée d'une construction en fer élégante et solide ; de nombreux escaliers placés au milieu et aux angles facilitent les communications. Les casiers sont placés perpendiculairement aux fenêtres de façon que le jour puisse tomber sur le titre même des livres. Chaque étage compte 20 grands casiers de 6 mètres de longueur et 13 petits de 3^m 50. Les deux magasins pourront suffire aux accroissements pendant une durée de 40 à 50 ans ; leur superficie, sans tenir compte des combles, est de 6.939 mètres carrés.

Une porte de fer massive sépare les magasins des livres du bâtiment de l'administration qui se trouve immédiatement derrière. Une galerie que l'on a utilisée pour y installer le service du prêt relie ces deux parties l'une à l'autre. L'espace restant est occupé par les salles de travail des bibliothécaires, la salle du catalogue, la salle de lecture richement décorée et la salle de dessin qui se trouve à côté. Dans la salle de lecture, trois tables couvertes de drap vert offrent place à 38 travailleurs. La salle de dessin peut recevoir 17 personnes. Au rez-de-chaussée se trouve encore l'appartement du directeur de la bibliothèque et, dans les sous-sols, les bureaux et ateliers des lithographes et les logements des employés. Le grand escalier, aux murs magnifiquement décorés de panneaux et de rosaces, se termine dans le haut par une sorte de galerie supportée par 4 colonnes de marbre rouge avec une balustrade également en marbre. Cet escalier éclairé par en haut constitue la partie architecturale la plus riche de ce splendide édifice.

La description de la nouvelle bibliothèque de Wolfenbüttel¹

1. Au sujet de cette bibliothèque, cf. aussi *Centralblatt f. B.*, a. II, 1885, p. 198 ; elle est brièvement décrite *ibid.*, p. 520-521.

onstruite en remplacement de l'ancienne, dont nous avons parlé plus haut, ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs. La




Fig. 33. Nouvelle Bibliothèque ducale de Wolfenbüttel

voici telle que l'a rédigée, à notre intention, M. von HEINEMANN, bibliothécaire en chef.

La nouvelle bibliothèque ducale de Wolfenbüttel (fig. 33), construite de 1882 à 1886 sur les plans de l'inspecteur d'arrondissement Charles MÜLLER et de l'architecte Gustave BONNSACK, a 53^m 50 de longueur. Dans sa partie centrale qui, sur une largeur de 13^m 50, fait saillie tant sur la façade que par derrière, la profondeur atteint

34^m 68. Deux petites cours intérieures ayant chacune 12 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur laissent le jour abondamment pénétrer dans la grande salle centrale et dans les magasins de livres.




Fig. 31. Plan de la nouvelle Bibliothèque de Wolfenbüttel.

L'édifice est construit dans le goût de la Renaissance italienne. La partie inférieure est en dolomite, la partie supérieure en grès jaune de Langelsheim; les colonnes qui encadrent les fenêtres sur la façade antérieure sont en grès rouge du Main.

Avec son large perron donnant accès à l'entrée principale et décoré de deux lions couchés, en bronze, avec ses hautes fenêtres cintrées et l'ensemble de sa riche décoration architecturale, l'édifice produit un effet aussi agréable qu'imposant.

Sur la corniche de la partie centrale se détachent en lettres capitales dorées les deux mots : *Bibliotheca Augusta*, nom que portait anciennement la bibliothèque. A droite et à gauche, entre les colonnes qui supportent la corniche, se trouvent deux inscriptions votives; d'un côté : *Condita a. D. Augusto Domus Brunswico-Lune-*

burgensis Linæ Senioris Satore; de l'autre côté : *Ædificata a. D. Guiljelmo Domus Brunswico- Lunenburgensis Linæ Senioris Ultimo*.

Dans la disposition intérieure des locaux (fig. 34) on s'est efforcé, par un sentiment de pieux souvenir, de rappeler le plan de l'ancienne bibliothèque aujourd'hui disparue. Au centre de l'édifice se trouve la grande salle (7) haute de deux étages; quatre paires de colonnes en marbre soutiennent la voûte décorée de peinture, et une galerie à balustrade dorée fait le tour de la salle. Deux immenses fenêtres percées dans les parois longitudinales donnent sur les cours intérieures; ces fenêtres sont décorées de chaque côté de tableaux reproduisant les célèbres figures allégoriques de Raphaël : la poésie, la théologie, la jurisprudence et la philosophie, qui symbolisent ici les trésors conservés dans la bibliothèque. Dans le fond (8) se trouve le grand escalier conduisant au premier étage.


Les magasins des livres (12), organisés suivant le système français, sont disposés tout autour de cette salle centrale, ce qui facilite beaucoup les communications. Ces magasins sont simples, mais cependant remarquables et installés avec un goût et une perfection architecturale que le système lui-même ne comporte pas nécessairement. Par mesure de précaution contre l'incendie, les planchers à claires-voies n'ont pas été installés partout; le second étage, par exemple, est séparé du premier par un plafond voûté à l'épreuve du feu.

Outre les différentes salles dont nous venons de parler, nous devons encore mentionner le magnifique vestibule (2) au milieu duquel a été placé, sous sa forme primitive, le monument de Lessing sculpté par DÖLL, le premier qui ait été élevé à la mémoire du grand homme¹.

À gauche du vestibule se trouvent la salle du prêt (5) et le bureau du bibliothécaire en chef, décoré de riches boiseries (6); à droite, la salle de lecture (3) et la salle des revues (4). Toutes les autres salles spéciales peuvent, en cas d'incendie, être isolées les unes des autres au moyen de portes de fer. Parmi elles nous citerons encore la salle contenant les manuscrits (11) et celle où se trouve conservée la collection de la Bible (9), collection qui, dans son genre, n'est pas moins importante. La salle 10 n'a pas encore de destination spéciale.

¹ 1. Sur l'activité déployée par LESSING comme bibliothécaire à Wolfenbüttel, voir K. LANDSTEINER, *Gotthold Ephraim Lessing als Bibliothekar. Literarisch-historische Skizze*. Wien, K. K. Hof und Staatsdruckerei, 1861 Progr. d. K. K. Josephstädter Gymnasiums in Wien.

Au premier étage il y a deux salles magnifiques, meublées dans goût du premier empire, avec des armoires où sont conservés !



trésors de la Bibliothèque et les collections rares. C'est là que l'on trouve les incunables, les ouvrages imprimés sur parchemin et sur soie, etc. Enfin, au-dessus du vestibule, une galerie de peinture renferme les portraits de tous les ducs de Brunswick et deux beaux tableaux à l'huile représentant l'ancienne bibliothèque. C'est dans

THE NEW YORK
PUBLIC
AST
LENOX
TILDEN






Fig. 36. Bibliothèque de l'Unive



Leipzig. — Rez-de-chaussée



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS





Fig. 37. Bibliothek der Universität



é de Leipzig. — 1^{er} étage.



cette salle que sont également conservées les collections d'estampes, dessins, gravures, portraits, etc., etc.

Ce bâtiment, que l'on s'est efforcé par tous les moyens possibles de mettre à l'abri du feu, et que l'on a cherché à construire de façon telle qu'il satisfasse à toutes les exigences du temps présent et permette d'admirer les trésors qu'il contient, fait le plus grand honneur au gouvernement, qui y a consacré la somme de 730.000 mark, ainsi qu'aux architectes qui en ont dirigé les travaux.

La bibliothèque de l'Université de Leipzig, récemment construite, est l'une des plus belles et des plus grandes de toute l'Allemagne (fig. 35). Voici, sur cette bibliothèque, quelques détails dus à l'obligeance de M. l'architecte Arwed ROSSBACH, de Leipzig, auteur du projet.

Le projet du nouveau bâtiment terminé en 1891 fut adopté à la suite d'un concours ouvert en 1885 entre les architectes allemands et dans lequel il obtint le premier prix. Ce qui distingue la nouvelle bibliothèque de toutes celles qui ont été bâties précédemment, c'est que, au lieu de s'élever sur une hauteur de plusieurs étages séparés les uns des autres par des planchers à claire-voies, les magasins de livres sont au contraire disposés dans une série de salles basses et éclairées de deux côtés.

Ces salles ont 3 mètres de hauteur et 10^m 75 de largeur. Les plafonds voûtés et massifs sont soutenus par deux rangées de colonnes en fer distantes de 2 mètres les unes des autres. Les parois longitudinales de ces salles sont percées de grandes fenêtres qui en occupent toute la hauteur. Directement en face de chaque fenêtre, et perpendiculairement aux gros murs, sont placés les corps de bibliothèque, doubles en profondeur, et qui, grâce à la disposition adoptée, sont parfaitement et également éclairés. Une sorte de corridor, formé par les colonnes dont nous avons parlé, traverse les magasins de livres et permet d'accéder facilement aux casiers aussi bien qu'aux escaliers en fer ou aux monte-charge qui réunissent entre eux les magasins de livres et les différents locaux. La hauteur des casiers est calculée de telle façon que l'on puisse atteindre facilement le rayon le plus élevé sans escabeau et sans échelle.

Le plan suivi pour la construction des magasins présente ce grand avantage qu'il permet, grâce aux portes de fer qui les séparent des autres parties de l'édifice, de mettre les livres à l'abri de tout danger et particulièrement du danger du feu. Un autre avantage sur le système des étages superposés, c'est qu'ici la poussière ne risque

pas de tomber des étages supérieurs sur ceux qui sont situés au-dessous.



La pensée dominante chez l'auteur du projet a été de disposer les locaux de la bibliothèque de telle façon que tous les services intérieurs, services des magasins, des salles de manipulation, de la salle du Catalogue, des bureaux de l'administration, aussi bien que le service de communication des livres, puissent se faire sans qu'il soit

nécessaire de passer par des endroits publics comme le sont, mple, la salle de lecture, les corridors, le grand escalier, etc.



Fig. 39. Bibliothèque de l'Université à Leipzig. — Grand escalier.

lans que nous donnons permettront de se rendre compte des ions adoptées (fig. 36 et 37).

emier étage, sur la façade principale, se trouvent la salle du ie (fig. 38) et les locaux de l'administration qui y sont t, la salle de lecture des professeurs, la salle des manuscrits, s cartes, etc.

Au rez-de-chaussée, à droite et à gauche du vestibule, sont les logements des employés.



C'est dans le bâtiment central, entre les deux grandes cour: rieures, que se trouve le grand escalier (fig. 39) conduisant à la de lecture. Cette salle (fig. 40) est éclairée par d'immenses fe et par en haut. Les magasins de livres placés dans les deux latérales et dans les constructions transversales occupent 5 ayant chacun 3 mètres de haut (fig. 41). La place a été calcul

de sorte que la bibliothèque puisse dès maintenant contenir 1.000 volumes; mais, en donnant à chaque casier seulement un mètre de plus, il serait facile d'en loger 1.000.000. Plus tard, si




Fig. 41. Bibliothèque de l'Université à Leipzig. — Coupe verticale.

agrandissements devenaient nécessaires, il serait facile, sans changer aux dispositions générales de l'édifice, de prolonger deux ailes latérales A et B. Tous les magasins, ainsi que les salles d'étude et les locaux de l'administration, sont chauffés par des radiateurs.

La dépense totale, tant pour le gros œuvre que pour l'aménagement intérieur, s'est élevée à la somme de 2.250.000 mark.

* Nous terminerons ce chapitre en donnant quelques détails sur le projet présenté en 1891 par M. le bibliothécaire en chef D. CILLOVI et par l'architecte Cav. Alexandre PAPINI pour la construction d'un édifice nouveau destiné à recevoir la Bibliothèque nationale centrale de Florence.

** Ce¹ projet très intéressant n'a pas encore été mis à exécution, mais les plans que nous donnons ci-dessous permettront de se rendre compte de la façon, dont on cherche, en Italie, à résoudre les nombreuses difficultés que soulève la construction des bibliothèques.

Si l'on examine les trois figures (fig. 42-44), il est facile de voir que toute la partie antérieure du nouveau palais est destinée à l'usage public, tandis que l'autre sert uniquement de magasin pour les livres. Ce magasin est subdivisé en huit étages ayant chacun 3^m 50 de hauteur environ. Il est ainsi facile de prendre les livres sans avoir besoin d'escaliers.

Dans tous les casiers, la longueur intérieure des rayons est exactement de 1 mètre. Les magasins ne sont pas éclairés par le haut, mais latéralement, ce qui évite les grilles à claire-voies. On a ainsi suivi l'exemple donné récemment par M. l'architecte ARWED ROSSBACH dans la construction de la splendide bibliothèque de l'Université de Leipzig.

Pour la transmission mécanique des livres des magasins à la grande salle de distribution, on a résolu d'adopter le système inventé par M. Bernard R. GREEN, surintendant et directeur des travaux de construction de la grande bibliothèque du Congrès à Washington.

La ville de Florence a fait don du terrain où doit s'élever la bibliothèque, mais en stipulant l'obligation de construire sur l'un des côtés du nouveau palais des portiques destinés au passage du public. Il y avait là une grosse difficulté à surmonter; une difficulté non moins grande provenait de la nécessité de pourvoir aux besoins multiples d'une grande bibliothèque publique, ouverte, à tout le monde sans exception.

L'entrée principale est via Porta Rossa (fig. 42). De l'entrée (1) on accède au vestibule (2); une porte latérale, à gauche, conduit à

* 1. Nous empruntons la description qui suit à la traduction italienne de M. le Dr A. CAPRA, p. 33-41.

l'escalier de service (3) et au logement du gardien (4) de la bibliothèque. Non loin de l'escalier de service se trouve un autre escalier donnant accès aux appartements du préfet de la bibliothèque.

Le vestibule est éclairé par une petite cour (5). A droite se trouve la salle des périodiques (6) où seront mis à la disposition des lecteurs les derniers numéros parus. Du même côté, et faisant face à la cour précitée, s'ouvre le grand escalier (7) éclairé par le haut et qui conduit au second étage.

Vis-à-vis l'entrée principale, et réunie au vestibule par une galerie de communication, se trouve la grande salle de distribution des livres (8) avec un plafond vitré.

Si le lecteur désire consulter le catalogue alphabétique qui est public (9) ou le catalogue méthodique (10) qui est réservé, il tourne à gauche en passant devant la salle du prêt à domicile (11) : c'est par là que passent également les dames qui veulent se rendre dans la salle de travail (12) qui leur est expressément destinée. Les deux autres salles (13 et 14) sont réservées aux employés attachés au service des catalogues.

Le lecteur, après avoir demandé le livre dont il a besoin, dans la salle de distribution, tourne à droite pour se rendre à la grande salle publique de lecture (15). Cette salle a deux entrées voisines l'une de l'autre (la seconde pour le service du soir). L'éclairage se fait par en haut et par quatre grandes fenêtres placées au second étage, du côté opposé aux portiques.

Cette salle de lecture diffère de toutes celles qui ont été construites jusqu'ici, en ce que les tables de travail ne sont pas au même niveau, mais sur une espèce de plan incliné. Les auteurs du projet sont convaincus que, de cette manière, le lecteur n'ayant pas en face de lui un autre lecteur qui puisse ou veuille regarder ce qu'il lit ou écrit jouit d'une liberté plus grande, que la surveillance, exercée d'en haut, est plus facile, enfin que la lumière, soit naturelle, soit artificielle, ne rencontrant aucun obstacle, éclaire mieux les tables de travail.

Le long du mur dans lequel sont percées les grandes fenêtres de la salle se trouve placée une bibliothèque de références de plus de 1000 volumes. Entre les casiers de cette bibliothèque et les tables de travail, un passage reste libre pour les lecteurs et les employés.

Retournons maintenant à la salle de distribution (8). Les employés qui s'y trouvent ont toute facilité d'accès aux deux catalogues (9 et 10), à la salle du prêt des livres à domicile (11) à celle du prêt des livres en dehors de la ville (16), à la chambre où aboutissent les porte-voix et téléphones (17) au moyen desquels le bureau de distri-




Fig. 42. Projet d'un nouveau palais pour la Bibliothèque nationale centrale de Florence. — Rez-de-chaussée.

bution est en communication avec tous les magasins et tous les services de la bibliothèque, et enfin au grand ascenseur (20).

Il y a encore trois dépôts spéciaux pour les livres : dans l'un son




Fig. 43. Projet d'un nouveau palais pour la Bibliothèque nationale centrale de Florence. — 2^m étage.

mis de côté les livres pour la lecture du soir et ceux qui reviennent de la salle de lecture (18); dans l'autre, les livres dont le lecteur




Fig. 44. Projet d'un nouveau palais pour la Bibliothèque nationale centrale de Florence. — 1^{er} étage.

déclare vouloir continuer l'étude le jour suivant ; dans le troisième enfin, placé près de l'ascenseur (20), les livres qui doivent être retournés aux magasins.

Nous continuerons notre description en passant immédiatement second étage (fig. 43) auquel conduit le grand escalier dont nous avons déjà parlé. En arrivant dans un grand vestibule (1), on trouve à gauche le bureau de la direction (2), deux petites chambres pour le préfet de la bibliothèque (3), et la salle de travail du préfet et des autres employés (4). Une galerie de communication (11) conduit du vestibule au catalogue des manuscrits (5); de celui-ci on peut passer dans le bureau du conservateur-adjoint des manuscrits (6), et, de ce bureau lui-même, dans la salle (7) où sont réunis les livres envoyés par les libraires et que la direction de la bibliothèque se réserve d'examiner avant d'en décider l'achat. La salle de travail des manuscrits (8) est contiguë à celle du catalogue et, à côté, se trouve la salle où sont communiquées les œuvres rarissimes (9). Entre ces deux salles se trouve celle du conservateur des manuscrits (10). Par la galerie de communication (11), les visiteurs de la bibliothèque, accompagnés d'un employé, peuvent passer dans la galerie des manuscrits (12) qui donne sur la terrasse découverte destinée aux reproductions photographiques (13), puis à la tribune (14), du haut de laquelle on peut, sans déranger les travailleurs, embrasser l'ensemble de la salle de lecture, et exercer la surveillance.

De cette tribune, le visiteur passe dans la salle des « Archives littéraires » (15) où seront conservés les cartes, documents ou fragments de manuscrits, etc., etc.

Le musée bibliographique (16) occupe toute la longueur des porches et est destiné à recevoir les bibliothèques spéciales, les manuscrits, les collections précieuses et le musée bibliographique proprement dit : reliures artistiques, musique ancienne, etc. Au bout de cette galerie se trouve une tribune en l'honneur de Galilée (17) où seront renfermés les 300 volumes autographes écrits par lui ou ses disciples, les éditions de ses œuvres, etc., etc.

À l'autre extrémité, une tribune en l'honneur du Dante (18) contiendra plus de 100 manuscrits et plus de 400 éditions diverses de la *Divine Comédie*.

De cette tribune on passe enfin dans la salle des miniatures (19) qui complète le musée bibliographique.

Le premier étage, dont nous n'avons pas encore parlé, est exclusivement destiné à l'installation des différents services de la bibliothèque et aux magasins des livres. Le public n'y a pas accès (fig. 44).

Il semble tout d'abord que l'espace réservé aux bureaux soit trop grand. On changera d'avis si l'on veut bien réfléchir au nombre et à la variété des services que nécessite le fonctionnement d'une bibliothèque nationale centrale obligée de recevoir, du dépôt légal,

tout ce qui se publie en Italie, et de tout conserver, depuis le gros volume jusqu'au programme théâtral, sans avoir la liberté de choisir. Le travail qui en résulte est considérable et ne pourra, avec le temps, qu'augmenter encore.

Comme nous l'avons déjà dit, on arrive à cet étage en prenant au rez-de-chaussée l'escalier qui se trouve à gauche de l'entrée. Cet escalier aboutit à une salle d'attente (1); on traverse ensuite les bureaux de l'économat (2) pour entrer dans les archives de la bibliothèque (3). A côté de l'économat se trouve la salle d'inventaire des livres (4). Le bureau d'enregistrement des acquisitions (5) est voisin du bureau de la rédaction du catalogue sur cartes (6) des livres anciens italiens ou étrangers. De ce dernier bureau on a accès à la galerie (7) qui fait le tour de la salle du catalogue alphabétique situé au rez-de-chaussée.

Une galerie (8) met en communication entre eux le bureau des dons, de l'échange international et de la statistique (9), celui de la rédaction du catalogue des livres modernes italiens (10) et la direction du *Bollettino delle pubblicazioni italiane* (11), que la bibliothèque publie deux fois par mois. La même galerie conduit encore au bureau où s'organise le placement des livres et au dépôt des ouvrages mis de côté pour la reliure (13).

De là on passe au bureau des suites (14) et des publications officielles.

En face se trouvent les bureaux des revues (15) scientifiques et littéraires de l'Italie et de l'étranger, de tous les journaux politiques imprimés en Italie, des feuilles volantes, avis, etc., etc.

Le bâtiment une fois construit mesurerait 80 mètres de longueur, 52 mètres de largeur et occuperait une superficie de 4.160 mètres carrés. Si l'on s'en rapporte aux calculs qui ont été faits, la longueur des rayons serait de 63.000 mètres, sans compter ceux qui pourraient être placés au second étage, dans l'espace actuellement destiné au musée bibliographique.

Si l'on admet qu'un casier d'une superficie verticale de 1 mètre carré puisse contenir facilement 100 volumes, la bibliothèque pourrait recevoir 1.894.200 volumes et, en tenant compte des locaux du musée bibliographique et des livres de références déposés dans les différentes salles, on atteindrait le chiffre de 2.000.000.

§ III

Aménagement intérieur de la bibliothèque.

En ce qui concerne l'aménagement intérieur de la bibliothèque ¹, si l'on parvient à joindre le beau et l'agréable à l'utile, cela n'en vaudra que mieux, le confort qui en résultera ne pouvant qu'avoir une influence favorable sur les études et les travaux des bibliothécaires et du public. Ce sont naturellement les locaux destinés aux travail qui seront aménagés avec le plus grand soin ; ils devront être chauffés en hiver, et l'été, au contraire, soigneusement protégés contre la grande chaleur. Il est bien entendu, toutefois, qu'il ne faudra jamais, sous prétexte d'élégance ou de luxe, sacrifier l'utile et le nécessaire.

Le conservateur ou bibliothécaire en chef étant obligé, comme représentant de la bibliothèque, de recevoir des visites chaque jour, et pour ainsi dire à toute heure, son bureau doit être la pièce la plus élégamment meublée de celles qui sont réservées à l'administration.

Les salles de travail des bibliothécaires adjoints seront pourvues de tables solides avec tiroirs fermant à clef ou, si cela est possible, de bureaux ministre surmontés de rayons pour les livres et les catalogues, et enfin de pupitres si le besoin s'en fait sentir. Des casiers, placés le long des murs, contiendront les ouvrages de références et de bibliographie d'autant plus nombreux, naturellement, que la bibliothèque elle-même sera plus importante.

Si l'on rédige le catalogue méthodique, suivant le système allemand, c'est-à-dire sur fiches de grandes dimensions, il sera nécessaire que les casiers destinés à le contenir soient élevés et profonds. En Allemagne, dans un grand nombre de bibliothèques, une salle spéciale est réservée à ce catalogue ; il faut alors que cette salle soit très grande, car le nombre des volumes de fiches augmente très rapidement. Nous reviendrons, du reste, plus

1. SPIRE-BLONDEL, « Des bibliothèques au point de vue de l'ameublement », *Le Livre*, n° 84 (Déc. 1887), p. 353-366. — JAMES D. BROWN, « Library appliances, descriptive guide to the complete technical equipment of libraries. » London 1892 (*Library Association series*, n° 1).

loin sur cette question dans le chapitre consacré à l'étude du catalogue méthodique. Quant au catalogue alphabétique, s'il est lui-même en volumes, il sera bon de le placer sur des pupitres afin d'en faciliter le maniement. Dans la salle du prêt, l'employé chargé du service sera séparé du public par une barrière derrière laquelle sera placée sa table de travail. Cette salle sera munie de casiers, ou de tables, destinés à recevoir les livres qui ont été demandés en prêt, ou ceux qui ont été rendus. On se sert souvent de cette salle pour y placer les catalogues que le public est admis à consulter; dans ce cas, et pour que le maniement en soit plus facile, il faut que ces catalogues soient disposés sur des pupitres. Dans les constructions modernes, des monte-charge, et même des ascenseurs, réunissent la salle du prêt avec les magasins et facilitent les communications; l'employé chargé du service du prêt n'a, dans ce cas, qu'à demander avec un porte-voix les livres dont il a besoin, pour les recevoir immédiatement.

Dans la salle de lecture, le bibliothécaire chargé de la surveillance devra être placé de manière à voir tout ce qui se passe. Les tables de travail seront disposées de façon que le service soit facile et que le public, entrant ou sortant, ne soit pas gêné; il faudra enfin que chaque travailleur ait à sa disposition une place suffisamment large. Dans la nouvelle bibliothèque de Halle chaque table a 5 mètres de longueur sur 1^m 25 de largeur; dix personnes peuvent y travailler, chaque place a donc 1 mètre de longueur. A Göttingue les places ont 1^m 05 de longueur sur 0^m 62 de profondeur; au British Museum 1^m 27 de longueur et également 0^m 62 de profondeur; dans ce dernier établissement, l'élévation des tables est de 0^m 76 et la hauteur des chaises de 0^m 45. Dans les bibliothèques très fréquentées, il est bon de numérotter les places et d'établir, sous la table, entre chacune d'elles, une sorte de séparation, ainsi que cela a été fait à la Bibliothèque nationale à Paris.

Pour la lecture des livres d'estampes de grande valeur, il est nécessaire d'avoir des tables spéciales, munies de pupitres d'appui et sur lesquelles l'usage de l'encre soit interdit.

Des rayons disposés le long des parois de la salle de lecture permettront de mettre à la disposition du public les encyclopédies;

lexiques, manuels, etc., et, d'une façon générale, tous les ouvrages de références. Comme dans les autres salles de travail, des




Fig. 45. Disposition des casiers.

- jalousies ou de légers rideaux protégeront les lecteurs contre les rayons du soleil, si toutefois les verres opaques des fenêtres ne sont pas suffisants. Enfin, des tapis de liège, de linoléum, ou de toute autre matière, à l'abri de la poussière, amortiront le bruit des pas, évitant ainsi tout dérangement aux travailleurs.




Fig. 46. Disposition des casiers.

Après ce que nous avons déjà dit plus haut au sujet de la construction de la salle de lecture, il est évident que cette salle, en raison même de sa destination, doit être élégamment décorée. Il faut que le travailleur y trouve toutes les commodités nécessaires,

y soit en un mot à son aise; c'est à cette condition seulement qu'il y reviendra avec plaisir.

Dans les magasins de livres, les corps de bibliothèque, les casiers constituent les meubles principaux; ils méritent donc, à ce titre, de retenir un instant notre attention. Dans le passé ces casiers étaient, en général, placés le long des murs, comme on peut s'en rendre compte en examinant les figures 45 et 46. La lettre *a* indique les portes; *b*, les fenêtres; *c*, les casiers, et et enfin *d*, les tables-comptoirs.




Fig. 47. Disposition des casiers.

PETZOLDT, dans son *Catéchisme*, recommande les casiers doubles en profondeur, disposés perpendiculairement aux piliers qui séparent les fenêtres (fig. 47); mais il spécifie que ce moyen ne doit être employé que lorsqu'on est dans la nécessité d'économiser l'espace dont on dispose. Dans ce dernier cas, il préconise également la disposition indiquée sur la figure 48. Mais il était bien entendu, suivant lui, que le manque absolu de place pouvait seul justifier un pareil expédient dont le principal tort était d'empêcher que l'on puisse embrasser d'un seul coup d'œil les casiers et, par conséquent, les livres contenus dans la salle. C'était là un grave inconvénient, nous l'avons déjà fait observer, et il est encore aujourd'hui très sensible dans les bibliothèques construites sur l'ancien modèle; mais, depuis que la nécessité, de plus en plus impérieuse, d'épargner la place, a déterminé l'adoption du « système à magasins », il a été possible, tout en

conservant la vue d'ensemble des livres, d'utiliser la totalité de l'espace disponible. Le plan (fig. 49) dressé par M. le bibliothécaire STEFFENHAGEN et qui indique comment sont placés les casiers dans les magasins de la bibliothèque de Kiel permettra au lecteur de se rendre mieux compte des dispositions adoptées.

L'introduction des étages mezzanines a présenté, en outre, ce très grand avantage de limiter la hauteur des casiers et de rendre, par le fait, inutile (v. fig. 31) l'emploi de ces dangereuses




Fig. 48. Disposition des casiers.

échelles, nécessaires dans les anciennes bibliothèques et qui ont causé un si grand nombre d'accidents.

De son temps, LEGER avait conseillé, pour éviter l'usage d'échelles trop élevées, de donner aux casiers une hauteur variant de 2^m 83 à 3^m 39, hauteur qu'il considérait comme étant la plus commode. Lorsqu'on était forcé de la dépasser, PETZOLDT recommandait de construire à 2^m 26 d'élévation des galeries en fer légères et élégantes garnies d'une balustrade, ou des galeries en bois si l'on était obligé de viser à l'économie ;

plusieurs galeries superposées étaient-elles nécessaires, il fall toujours conserver entre elles cette même distance de 2^m :

Ainsi que nous l'avons montré dans le deuxième paragraphe de ce chapitre, les galeries, surtout lorsqu'il y en a plusieurs unes au dessus des autres, présentent de si grands inconvénients que, dans les constructions modernes, on les a complètement




Fig. 49. Disposition des casiers dans les magasins de livres de la Bibliothèque universitaire de Kiel.

abandonnées et remplacées par les planchers à claires-voies dont nous avons parlé. Jusqu'ici on n'a pas encore fixé d'une façon précise et définitive la hauteur qu'il convient de donner aux différents étages des magasins de livres et, par conséquent, aux casiers eux-mêmes. Tandis, par exemple, qu'à la Bibliothèque nationale de Paris et à Greifswald cette hauteur est de 2^m 50 au British Museum, elle n'est que de 2^m 44 et à Halle de 2^m 30. M. STEFFENHAGEN¹, bibliothécaire en chef de la Bibli

1. E. STEFFENHAGEN, *Ueber Normalhöhen für Büchergeschosse. Ein bibliothekstechnische Erörterung*. Kiel, 1883.

thèque universitaire de Kiel, a cherché à déterminer avec certitude la hauteur normale que doivent avoir les casiers; c'est là, en effet, un point d'une grande importance, une perte de quelques centimètres par casier, insignifiante en apparence, mais répétée un grand nombre de fois, arrivant à produire une perte totale considérable et qui, dans une grande bibliothèque, représente l'espace qu'occuperaient plusieurs casiers.

Après avoir pris la peine de mesurer une quantité de livres et s'être livré à de nombreux calculs, M. STEFFENHAGEN est arrivé aux conclusions suivantes. Les étages doivent avoir uniformément 2^m 50 de hauteur et les casiers 2^m 47. Cette hauteur présente un inconvénient, c'est que les rayons supérieurs sont presque inaccessibles aux personnes de taille moyenne. Pour y remédier, M. STEFFENHAGEN conseille des marchepieds en fer vissés sur les montants des casiers.

A Halle, où les casiers sont, comme nous l'avons vu, beaucoup moins élevés, on a adopté le système employé déjà à la bibliothèque de Leyde (fig. 50). Une barre de fer disposée parallèlement aux corps de bibliothèque et maintenue par des supports à une certaine hauteur au dessus du plancher, ainsi que le montre notre gravure, sert de marche-pied, et une poignée également en fer, fixée sur la hauteur des montants, permet de prendre les livres des rayons supérieurs sans risquer de perdre l'équilibre. Au British Museum, au contraire, on se sert, ainsi que nous l'apprend l'architecte KORTËM, de petits escabeaux très légers, pouvant facilement glisser sur les planchers en fer et qui ont été également adoptés à Göttingue.

La profondeur des casiers devait, d'après PETZOLDT, être considérable, de 57 à 85 centimètres pour les rayons inférieurs destinés à recevoir les gros volumes, les in-f°, et de 42 à 57 centimètres pour les rayons inférieurs. Dans les nouvelles constructions, au contraire, partant de ce principe qu'il faut économiser, autant qu'on le peut, l'espace dont on dispose, on a adopté des profondeurs beaucoup moindres.

A Halle, par exemple, pour les doubles casiers, la profondeur n'est que de 0^m 50; elle peut être portée pour les in-folios à 0^m 70 au moyen d'un avant-corps. A Göttingue on s'est arrêté aux mesures suivantes : 20 centimètres pour l'in-8°,

30 centimètres pour l'in-4°, 40 centimètres pour l'in-folio. rayons spéciaux sont affectés aux formats de dimensions exceptionnelles.



Fig. 50. Magasins de la Bibliothèque de Leyde.

Il serait particulièrement à souhaiter que la longueur des rayons fût partout la même; c'est là, en effet, un point de grande importance, aussi bien pour la mise en place des nouveaux que pour le transport dans un nouveau local de

ns déjà existantes. D'après M. KORTÛM cette longueur doit être le 1 mètre, à peu de chose près la même, par conséquent, elle de 0^m 90, prise dans œuvre, fixée par M. STEFFENHAGEN ¹. La distance entre les différents rayons, prise dans œuvre, doit elle-même varier suivant la hauteur des volumes et aller en augmentant de bas en haut. Donner à tous les rayons la même hauteur serait un simple gaspillage de place, absolument inutile, on prend soin de séparer les livres suivant leur format, en plaçant les rayons du bas pour le grand format, ceux du haut pour le moyen format et ceux du haut pour le petit format.

On a cherché dans ces derniers temps à déterminer d'une manière certaine la hauteur normale correspondant au minimum de perte de place. PETZOLDT indiquait dans son *Catéchisme* 42 centimètres pour les in-f°, 42 centimètres pour les in-4°, et 39 centimètres pour les in-8°. Les expériences et les recherches par M. STEFFENHAGEN ont montré que l'on ne pouvait fixer la hauteur normale que pour les in-8°, et que cette hauteur pouvait être réduite, prise dans œuvre, à 25 centimètres. Dans la bibliothèque de Kiel on est même descendu, dans certains cas, à 23 centimètres, par suite de manque de place; là, au contraire, où l'espace le permettait et ne pouvait être plus avantagement utilisé, on a donné aux casiers une hauteur qui allait jusqu'à 27 centimètres. Quant aux dimensions pour les in-4°, elles sont essentiellement variables. On donne ordinairement 45 centimètres de hauteur aux rayons destinés aux in-f° et 33 centimètres aux rayons des in-4°. Mais on trouve des hauteurs de 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 centimètres pour les in-f° et de 31, 35, 37, 39 centimètres pour les in-4°. Toutefois, dans aucun cas, on ne dépasse 55 centimètres pour les in-f° et 39 centimètres pour les in-4°. Cette question se simplifie, du reste, extrêmement simplifiée lorsque, ainsi que

au British Museum, d'après KORTÛM, la longueur des rayons est de 1 mètre; à Leyde, où chaque corps de bibliothèque a 8 rayons, la longueur n'est, d'après une note du *Centralblatt f. B.* II, 333, que de 0 m 80 centimètres.

cela se fait maintenant dans un grand nombre de bibliothèques, on laisse de côté le format réel pour ne tenir compte que du format apparent. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet, lorsque nous nous occuperons de la mise en place des livres.

Afin que les employés ne se fatiguent pas trop, en prenant ou en replaçant les livres sur les rayons inférieurs, il est bon que ces rayons soient légèrement surélevés au dessus du sol. PETZOLDT recommandait une hauteur variant de 7 à 10 centimètres. KORTÛM propose d'établir le premier rayon inférieur sur un soubassement de 20 centimètres de hauteur et de donner à la barre d'appui destinée à servir de marchepied la même élévation. Cette disposition occasionnerait une perte de place, mais elle serait largement compensée par la facilité plus grande que l'on aurait pour prendre les livres. Il arrive, en effet, très fréquemment, que la barre d'appui en question arrive à mi-hauteur du dernier rayon, ce qui est très gênant, parce que l'on ne peut alors prendre les livres ou les remettre en place sans risquer de les abîmer. Ce grave inconvénient disparaît aussitôt que l'on adopte la disposition recommandée par KORTÛM. A Halle, par exemple (comme le montre la fig. 31), les barres d'appui sont parallèles aux rayons inférieurs et situées à la même hauteur, c'est-à-dire à 25 centimètres. Afin de ne pas perdre trop de place, ces 25 centimètres sont utilisés par un rayon profond, sur lequel sont déposés, à plat, les ouvrages de très grand format qui ne sont pas fréquemment demandés. A Kiel, au contraire, le rayon inférieur n'a pas de soubassement; pour sortir les livres de ce rayon, il faut alors les faire passer par dessus la barre d'appui, et pour les remettre en place les introduire par dessous en utilisant l'ouverture ménagée le long du casier et dont nous avons déjà parlé. Dans ce cas, la barre d'appui doit être naturellement placée aussi haut que possible, et à une assez grande distance du rayon.

L'épaisseur à donner aux rayons dépend, en premier lieu, du bois que l'on emploie, en second lieu de la portée qu'ils doivent avoir. PETZOLDT qui avait admis une longueur supérieure à celle que nous avons indiquée plus haut comme étant la meilleure, proposait de donner aux rayons inférieurs, qui ont à soutenir le poids considérable des in-f° et des in-4°, une épaisseur de 4 centimètres réduite à 2 centimètres pour tous les autres rayons. Les

si trop longs devaient être maintenus par des supports. A l'épaisseur des rayons est uniformément de 3 centimètres; également l'épaisseur qui a été donnée à Halle aux rayons qui sont au nombre de 2 ou 3 par casier.

L'emploi des rayons mobiles a été reconnu comme préférable à des rayons fixes, en raison même des grands avantages qu'ils présentent. Ils sont, en effet, infiniment plus commodes, la mobilité des tablettes permettant, suivant les besoins, de diminuer ou d'augmenter leur hauteur sans aucune difficulté. On a vu, en outre, contre les rayons mobiles leur prix de revient un peu plus élevé que celui des rayons fixes; mais l'objection n'a pas de valeur sérieuse, car l'augmentation de dépense est largement compensée par la place gagnée. Dans les casiers doubles il est nécessaire que les deux faces soient absolument indépendantes l'une de l'autre; la largeur des tablettes devra donc correspondre à la moitié de la profondeur des casiers ¹.

Initialement les rayons mobiles étaient portés par des supports adaptés à des crémaillères; il suffisait alors pour faire monter ou descendre les rayons de monter ou de descendre les crémaillères, mais cette opération, en apparence si simple, ne se faisait pas toujours sans difficulté; très fréquemment, en effet, le rayon se dévissait et ce n'était alors qu'avec beaucoup de peine que l'on pouvait sortir le tasseau de la crémaillère. En outre, ce système présentait au point de vue de la conservation des livres, de multiples inconvénients. Plus tard on remplaça les crémaillères par des supports, sortes de pitons en fer ou en cuivre sur lesquels les rayons venaient s'appuyer et dont les tiges pénétraient dans des trous circulaires percés dans les parois de chaque travée à 3 centimètres, comme à Halle, ou tous les 4 centimètres, comme à Kiel. Ce système est aujourd'hui adopté à peu près partout. Afin d'éviter que la solidité des parois ne soit compromise par cette succession pour ainsi dire ininterrompue de trous, on peut les rapprocher les uns des autres, on peut les percer en deux fois, sur deux files parallèles, ou mieux, comme les bois

¹ Il aura bien soin d'avoir toujours en magasin une provision de rayons supplémentaires. On peut, en effet, en avoir besoin à chaque fois soit pour des changements, soit pour une augmentation de

qu'on emploie pour les casiers ne sont pas, en général, résistants, dans des liteaux en bois dur ou en métal encas l'aide d'une entaille dans toute la hauteur des panneaux.

Les clavettes réalisent incontestablement un progrès comparable sur les crémaillères. Le maniement en est beaucoup facile et plus rapide que celui des tasseaux et cependant, de nos jours, on a trouvé ce système encore trop compliqué et long. En admettant que tout marche bien, dit EBRARD, il faut encore six mouvements à faire pour changer de place un rayon on doit, en effet, soulever alternativement la tablette à droite et à gauche et enlever les quatre clavettes. Mais ce n'est pas en fait que réside la vraie difficulté. Pour pouvoir déplacer les deux clavettes du fond, il faut qu'il y ait sous la tablette un espace assez grand pour qu'on puisse y glisser l'avant-bras, or cela n'est possible que si, dès le début, on a laissé entre les rayons un intervalle considérable et représentant une énorme perte de place; dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les rayons sont très rapprochés les uns des autres, on se trouve obligé pour atteindre les clavettes en question, de débarrasser le rayon situé immédiatement au dessous de tous les livres qui y sont rangés. Et ces désagréments ne sont pas les seuls; pour retirer les clavettes, l'appariteur chargé du travail est obligé de soulever et de soutenir le rayon chargé de livres et généralement assez lourd. La fatigue qui en résulte est supportable lorsqu'il ne s'agit que de monter ou d'abaisser quelques rayons, mais il n'en est plus de même lorsqu'on entreprend une transformation profonde et qu'il y a lieu de nombreux changements, et l'on se voit alors obligé de débarrasser de tous leurs livres les rayons que l'on veut déplacer.

Il faut bien reconnaître que ces inconvénients sont sérieux et c'est pour y remédier que bibliothécaires et constructeurs se sont ingénies depuis quelque temps à trouver des modèles nouveaux. Récemment on a mis au jour, particulièrement en Allemagne, un grand nombre d'inventions ayant toutes pour but le remplacement des clavettes actuelles par un autre système rendant plus facile le déplacement des rayons. Dans un travail qui vient de paraître sous le titre : *Die modernen Systeme von Büchergestellen mit verstellbaren Legeböden*. Leipzig, Spingalis, 1895 (*Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten herausgegeben von DZIATZKO*, 9. Heft), le Dr Paul JÜRGES de la bibliothèque uni-

e de Marbourg décrit et compare entre eux les différents
mes proposés. Nous nous contenterons donc ici de les énu-




Fig. 51. Rayons mobiles, système STRAND.

r en donnant quelques renseignements sur les plus impor-
tants et en renvoyant pour les autres à l'ouvrage que nous
venons d'indiquer.

Le directeur de la bibliothèque royale et universitaire de Breslau, M. le professeur Dr STAENDER, a pris un brevet pour un nouveau système de rayons mobiles en usage maintenant à la bibliothèque universitaire de cette ville, ainsi que dans quelques autres établissements, particulièrement à la bibliothèque consistoriale du prince évêque de Breslau. La gravure ci-dessus (fig. 51) permettra de se rendre compte des dispositions adoptées. Chaque rayon est muni à ses deux extrémités de pitons en métal montés sur tourillons (a) mobiles. Ces pitons pénètrent dans des trous carrés percés dans les montants de chaque travée. On peut aussi remplacer à l'une des extrémités du rayon les pitons mobiles par des pitons fixes (b).

A Francfort, le bibliothécaire de la ville, F. EBRARD¹, et l'inspecteur des bâtiments civils, C. WOLFF, ont fait également




Fig. 52. Système EBRARD.

breveter un nouveau système de casiers, installé déjà à la bibliothèque de la ville où on l'a exécuté tout en fer, tandis que la bibliothèque universitaire de Giessen, qui l'a également adopté, s'est servie de préférence du bois. Chaque rayon est muni de quatre pitons fixes s'emboîtant dans quatre crémaillères dont deux sont appliquées en avant sur les parements des panneaux et deux à l'intérieur du casier, le long des panneaux eux-mêmes (fig. 52).

Le système de LIPMAN, de Strasbourg, a la plus grande analogie avec le précédent, de même que le système ROTH employé à Graz (fig. 53). Le système de GREEN dont on se sert en Amérique dans un grand nombre de petites bibliothèques et qu'on a adopté récemment pour la bibliothèque du Congrès à Washington est également fondé sur le même principe.

1. Cf. EBRARD, « Verstellbare Lagerung der Tragebretter an Bücherregalen », *Centralblatt f. B.*, X, 1893, p. 23-28.

Dr WENKER¹, bibliothécaire de l'Université, à Marbourg, a créé un nouveau genre de casiers employé maintenant à la bibliothèque universitaire de Marbourg et à la bibliothèque de la ville ainsi que dans différents établissements. Jusqu'ici il a obtenu partout d'excellents résultats et c'est, croyons-nous, l'un des plus beaux et des plus pratiques. La construction en est entièrement en fer et très légère. Grâce à un ingénieux système de mailières, les rayons qui sont munis à chacune de leurs extrémités d'un butoir conique, sur lequel viennent s'appuyer les livres, peuvent se déplacer avec la plus grande facilité (fig. 53).

En outre, l'ébéniste LEUBNER a fait breveter un système que l'on a adopté à la bibliothèque publique de la ville², lequel celui de SMITH a eu de très bons rapports. Mentionnons encore les deux systèmes du Dr O. UHLWORM, de Berlin, et de MÜLLER, de Leipzig, puis les systèmes américains de STIKEMAN




Fig. 53. Système ROTH.

et de KÖNIG (perfectionné à Marbourg par l'ingénieur von KÖNIG et l'inspecteur général des bâtiments civils KÄCKEN), de Berlin, de Koch et enfin du *Library Bureau*. C'est de tous ces systèmes celui que l'on peut considérer comme le meilleur? Les expériences faites jusqu'ici ne sont pas

G. WENKER, « Marburger Repositorium mit verstellbaren Tragbrettern », *Centralblatt, f. B. X*, 1893, p. 532-537*, et « Das « Marburger Repositorium » und der Versuchsbau an der Marburger Universitätsbibliothek », *Centralblatt der Bauverwaltung*, 1894, n° 47A, p. 494-95.*

F. SCHNORR V. CAROLSFELD, « Dresdner Erfindung einer verstellbaren Einrichtung der Einsatzbretter in Bücherregalen », *Centralblatt f. B. X*, 1893, p. 121.

assez concluantes pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause, et il faut s'en remettre à l'avenir du soin de trancher cette question.

Lorsque les casiers seront placés le long des murs, ce qui arrive




Fig. 51. Système WENKER.

généralement pour les casiers simples, on devra avoir soin de laisser, entre l'extrémité des tablettes et le mur, un certain espace vide permettant à l'air de circuler librement et empêchant ainsi le développement des insectes et des vers. Les casiers doubles facilitent naturellement la circulation d'air qui se fait ainsi d'elle-même sans que l'on ait besoin de recourir à une disposition spéciale, mais ils présentent un grave inconvénient, c'est que les livres glissent d'un rayon sur le rayon opposé ; pour y

médier, il suffit de garnir le milieu des casiers parallèlement aux faces par un grillage métallique à larges mailles, ainsi que cela a été fait au British Museum.

Il nous reste à dire quelques mots des bois à employer de préférence pour la construction des casiers et de la couleur que l'on devra leur donner. Il n'y a pas à ce sujet de règle précise. L'emploi du cypès, du sapin ou du chêne s'imposera plus ou moins suivant les régions ; mais, de toutes façons, le bois choisi devra être fort



Fig. 55. Système STIKEMAN.

durable et se laisser difficilement attaquer par les vers. En ces derniers temps on a substitué assez fréquemment, comme nous venons de le voir, le fer au bois, et, pour les tablettes, on s'est parfois servi de plaques de tôle ou d'ardoise¹.

Afin de protéger les livres contre les vers qui se mettent dans le bois, LEGER avait déjà proposé, de son temps, que l'on recouvre les tablettes de plaques de fer, de verre, d'ardoise, de porcelaine,

1. D'après ce que nous dit KORTFAX, à la nouvelle Bibliothèque Royale à Stockholm les parois latérales des travées sont en fer ; toujours d'après lui au British Museum les rayons sont formés par des plaques en tôle montées sur cadres en bois et recouvertes de cuir rouge, tandis qu'au *New Record Office* de Londres, on s'est servi, de préférence, de plaques d'ardoise de 1 centimètres d'épaisseur recouvertes de toile cirée.

de faïence ou de toute autre matière analogue. D'autres moyens ont encore été mis en avant ; on a conseillé, par exemple, de percer les tablettes de trous très nombreux ou de les remplacer par une série de tringles en bois légèrement séparées les unes des autres.

Toutes ces mesures sont inutiles lorsqu'on a soin de nettoyer régulièrement les rayons et de battre les livres : c'est là, en effet, la meilleure précaution à prendre contre les vers.

S'il est nécessaire de peindre les casiers, il faudra choisir une teinte à la fois peu salissante et suffisamment claire pour ne pas nuire à l'éclairage des salles. Ce choix est d'une grande importance, le ton plus ou moins heureux de la nuance choisie contribuant pour une large part à l'aspect de propreté et d'élégance des locaux.

D'accord avec la plupart des bibliothécaires, nous ne conseillons pas de mettre des portes aux casiers, d'abord parce que cela est coûteux, sans être utile, ensuite parce que l'obligation d'ouvrir et de fermer constamment ces portes occasionne une perte de temps considérable et gêne le service. Les portes vitrées ou à treillis ne peuvent être recommandées que pour les armoires contenant des manuscrits ou des ouvrages précieux que l'on veut ainsi mieux mettre à l'abri. Des rideaux placés devant les casiers pourraient jusqu'à un certain point, préserver les livres de la poussière, mais ils empêcheraient d'embrasser d'un seul coup d'œil l'ensemble des collections, et cet inconvénient doit suffire à les faire rejeter.

Après les casiers, les meubles auxquels on doit apporter la plus grande attention sont les tables-comptoirs destinées à la conservation et à la consultation des grands in-f° et des cartes. Certains ouvrages de format considérable ne peuvent trouver place sur des rayons de hauteur et de profondeur ordinaires, d'où la nécessité de construire, pour les recevoir, des meubles spéciaux, sortes de tables à hauteur d'appui entre les pieds desquelles sont installés des rayons horizontaux ou verticaux. Lorsque les rayons sont verticaux, il faut qu'ils soient suffisamment étroits pour que les livres restent d'aplomb et ne risquent pas de s'abîmer en tombant soit d'un côté, soit de l'autre.

Si l'on veut exposer des manuscrits ou des livres très rares, il faut les mettre dans des vitrines disposées sur des tables, et

simplement dans des petites boîtes munies d'un treillis métallique, en ayant bien soin de les protéger contre la lumière par un rideau d'étoffe. On peut aussi se servir, mais c'est là simple affaire de goût sans utilité immédiate, d'appareils dans le genre de celui qui est représenté ci-dessous et qui se compose de quatre vitrines mises en mouvement par une roue tournante (fig. 56).




Fig. 56. Vitrines tournantes, pour exposition de livres rares ou d'objets précieux.

Les cartes et estampes sont ordinairement conservées dans des tiroirs ou encore, et de préférence, dans des « tables à rouleaux ». Ces tables sont en bois ou en fer, leurs montants sont percés d'une série de trous (fig. 57) dans lesquels on introduit des petits rouleaux en bois ou en métal recouverts d'étoffe et qui servent de supports¹.

Les dimensions des tables-comptoirs doivent naturellement être en rapport avec la grandeur des pièces destinées à les contenir. Si ces tables sont trop longues, elles gênent la circulation entre les deux côtés de la salle (fig. 45); si elles sont trop larges et placées dans le couloir central, elles empêchent la communi-

1. Cf. à ce sujet dans la *Deutsche Bauzeitung*, 1883, p. 102, un article signé C. Ik., dans lequel il est question d'autres meubles du même genre.

cation directe entre les deux portes; le mieux est donc mettre sur les côtés (fig. 45). On peut aussi, si toutefois l'on en dispose le permet, les adosser aux piliers qui sont devant les fenêtres (fig. 48). Inutile d'ajouter que, en ce qui concerne leur nombre, il vaut mieux en avoir une de trop qu'une de moins (fig. 47).

Dans les bibliothèques modernes où le système à magazines a été adopté, il est impossible de mettre ces tables-comptoir



Fig. 57. Tables à rouleaux.

les étroits passages qui se trouvent entre les casiers; on est alors obligé de les placer dans les larges galeries centrales qui se trouvent dans chaque étage des magasins. Comme ces galeries sont à double

les étroits passages qui se trouvent entre les casiers; on est alors obligé de les placer dans les larges galeries centrales qui se trouvent dans chaque étage des magasins. Comme ces galeries sont à double

voies, les pieds des tables-comptoir et ceux des chaises doivent être

liés entre eux par des tringles

horizontales qui les empêchent de s'engager entre les barreaux

des grilles et assurent leur stabilité.

Quelques observations maintenant au sujet des échelles encore employées dans un grand nombre de vieilles bibliothèques.

Pour obvier autant que possible aux dangers qu'elles présentent, il faut qu'elles soient solides et en même temps légères, de sorte que l'on puisse les manier facilement.

Chaque échelle doit être munie à son extrémité supérieure de crochets en fer qui se mettront de l'assujettir solidement à une tringle également disposée sur toute la longueur des casiers à la hauteur de l'avant-dernier rayon du haut, ou du troisième avant-dernier qui l'empêcheront ainsi de glisser (fig. 58). Les meilleures dispositions pour ce genre d'échelles sont les suivantes : hauteur, 43 centimètres; distance entre les barreaux, 24 centimètres; largeur des échelons, 12 centimètres. Les échelles roulant

1. L'usage des échelles ne disparaîtra jamais complètement; dans la nouvelle bibliothèque universitaire construite à Copenhague vers 1840, nous dit KONTZKE, indispensables en raison même de la hauteur des étages. D'autre part, le nombre des anciennes bibliothèques, où l'on peut s'en passer, est encore considérable.

pas à recommander, elles tiennent beaucoup plus de place que les échelles mobiles et n'offrent pas autant de stabilité; par conséquent on est obligé de les employer lorsque les casiers sont trop rapprochés les uns des autres pour qu'on puisse employer les échelles fixes. Les escabeaux à 3 ou 4 marches sont aussi très pratiques. Terminons enfin en mentionnant les monte-charges ou petites voitures¹ dont on se sert dans quelques grandes bibliothèques pour transporter les poids trop considérables, et les monte-charge qui facilitent le service entre différents étages.




Fig. 58. Echelle portable à crochets.

§ IV

Entretien et de l'agrandissement des bâtiments.

Comme nous avons dit tout ce qu'il était utile de dire sur la construction et l'aménagement des bibliothèques; il nous reste à présenter quelques observations au sujet de leur entretien et des agrandissements qui peuvent, à un moment donné, devenir nécessaires.

Le premier point n'exige pas de longs développements; pour maintenir une bibliothèque en bon état, les soins à prendre sont en effet, les mêmes que pour tout autre édifice. En ce qui concerne les agrandissements, nous n'avons également que peu de choses à dire; les dispositions à prendre varient, en effet, d'une bibliothèque à l'autre, et ce n'est qu'après s'être rendu compte de la disposition topographique des lieux que l'on peut décider de quel côté les agrandissements doivent être de préférence opérés.

L'entretien de la bibliothèque sera confié à l'employé spécialement chargé de la surveillance. Le bibliothécaire devra donner

¹ dans l'*Allgemeine Bauzeitung*, II, 1884, p. 61, sous la signature de..., la description d'une de ces petites voitures, avec dessin.

cela se fait maintenant dans un grand nombre de bibliothèques, on laisse de côté le format réel pour ne tenir compte que du format apparent. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet, lorsque nous nous occuperons de la mise en place des livres.

Afin que les employés ne se fatiguent pas trop, en prenant ou en remplaçant les livres sur les rayons inférieurs, il est bon que ces rayons soient légèrement surélevés au dessus du sol. PETZOLDT recommandait une hauteur variant de 7 à 10 centimètres. KORTŪM propose d'établir le premier rayon inférieur sur un soubassement de 20 centimètres de hauteur et de donner à la barre d'appui destinée à servir de marchepied la même élévation. Cette disposition occasionnerait une perte de place, mais elle serait largement compensée par la facilité plus grande que l'on aurait pour prendre les livres. Il arrive, en effet, très fréquemment, que la barre d'appui en question arrive à mi-hauteur du dernier rayon, ce qui est très gênant, parce que l'on ne peut alors prendre les livres ou les remettre en place sans risquer de les abîmer. Ce grave inconvénient disparaît aussitôt que l'on adopte la disposition recommandée par KORTŪM. A Halle, par exemple (comme le montre la fig. 31), les barres d'appui sont parallèles aux rayons inférieurs et situées à la même hauteur, c'est-à-dire à 25 centimètres. Afin de ne pas perdre trop de place, ces 25 centimètres sont utilisés par un rayon profond, sur lequel sont déposés, à plat, les ouvrages de très grand format qui ne sont pas fréquemment demandés. A Kiel, au contraire, le rayon inférieur n'a pas de soubassement; pour sortir les livres de ce rayon, il faut alors les faire passer par dessus la barre d'appui, et pour les remettre en place les introduire par dessous en utilisant l'ouverture ménagée le long du casier et dont nous avons déjà parlé. Dans ce cas, la barre d'appui doit être naturellement placée aussi haut que possible, et à une assez grande distance du rayon.

L'épaisseur à donner aux rayons dépend, en premier lieu, du bois que l'on emploie, en second lieu de la portée qu'ils doivent avoir. PETZOLDT qui avait admis une longueur supérieure à celle que nous avons indiquée plus haut comme étant la meilleure, proposait de donner aux rayons inférieurs, qui ont à soutenir le poids considérable des in-f° et des in-4°, une épaisseur de 4 centimètres réduite à 2 centimètres pour tous les autres rayons. Les

rayons trop longs devaient être maintenus par des supports. A Kiel, l'épaisseur des rayons est uniformément de 3 centimètres; c'est également l'épaisseur qui a été donnée à Halle aux rayons fixes qui sont au nombre de 2 ou 3 par casier.

L'emploi des rayons mobiles a été reconnu comme préférable à celui des rayons fixes, en raison même des grands avantages qu'ils présentent. Ils sont, en effet, infiniment plus commodes, la mobilité des tablettes permettant, suivant les besoins, de diminuer ou d'augmenter leur hauteur sans aucune difficulté. On a allégué contre les rayons mobiles leur prix de revient un peu plus élevé que celui des rayons fixes; mais l'objection n'a pas de fondement sérieux, car l'augmentation de dépense est largement compensée par la place gagnée. Dans les casiers doubles il est nécessaire que les deux faces soient absolument indépendantes l'une de l'autre; la largeur des tablettes devra donc correspondre à la moitié de la profondeur des casiers ¹.

Primitivement les rayons mobiles étaient portés par des tasseaux adaptés à des crémaillères; il suffisait alors pour faire monter ou descendre les rayons de monter ou de descendre les tasseaux, mais cette opération, en apparence si simple, ne se faisait pas toujours sans difficulté; très fréquemment, en effet, le bois jouait et ce n'était alors qu'avec beaucoup de peine que l'on pouvait sortir le tasseau de la crémaillère. En outre, ce système offrait, au point de vue de la conservation des livres, de multiples inconvénients. Plus tard on remplaça les crémaillères par des clavettes, sortes de pitons en fer ou en cuivre sur lesquels viennent s'appuyer les rayons et dont les tiges pénètrent dans des petits trous circulaires percés dans les parois de chaque travée tous les 3 centimètres, comme à Halle, ou tous les 4 centimètres, comme à Kiel. Ce système est aujourd'hui adopté à peu près partout. Afin d'éviter que la solidité des parois ne soit compromise par cette succession pour ainsi dire ininterrompue de trous extrêmement rapprochés les uns des autres, on peut les percer en alternant, sur deux files parallèles, ou mieux, comme les bois

1. On aura bien soin d'avoir toujours en magasin une provision de tablettes supplémentaires. On peut, en effet, en avoir besoin à chaque instant, soit pour des changements, soit pour une augmentation de rayons.

qu'on emploie pour les casiers ne sont pas, en général, très résistants, dans des liteaux en bois dur ou en métal encastré l'aide d'une entaille dans toute la hauteur des panneaux.

Les clavettes réalisent incontestablement un progrès considérable sur les crémaillères. Le maniement en est beaucoup plus facile et plus rapide que celui des tasseaux et cependant, de nos jours, on a trouvé ce système encore trop compliqué et trop long. En admettant que tout marche bien, dit EBBARD, il y a encore six mouvements à faire pour changer de place un rayon on doit, en effet, soulever alternativement la tablette à droite à gauche et enlever les quatre clavettes. Mais ce n'est pas en soi que réside la vraie difficulté. Pour pouvoir déplacer les deux clavettes du fond, il faut qu'il y ait sous la tablette un espace assez grand pour qu'on puisse y glisser l'avant-bras, or cela n'est possible que si, dès le début, on a laissé entre les rayons un intervalle considérable et représentant une énorme perte de place; dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les rayons sont très rapprochés les uns des autres, on se trouve forcé pour atteindre les clavettes en question, de débarrasser le rayon situé immédiatement au dessous de tous les livres qui y sont rangés. Et ces désagréments ne sont pas les seuls; pour retirer les clavettes, l'appariteur chargé du travail est obligé de soulever et de soutenir le rayon chargé de livres et généralement assez lourd. La fatigue qui en résulte est supportable lorsqu'il ne s'agit que de monter ou d'abaisser quelques rayons, mais il n'en est pas de même lorsqu'on entreprend une transformation profonde entraînant de nombreux changements, et l'on se voit alors obligé de débarrasser de tous leurs livres les rayons que l'on veut déplacer.

Il faut bien reconnaître que ces inconvénients sont sérieux, c'est pour y remédier que bibliothécaires et constructeurs se sont ingénies depuis quelque temps à trouver des modèles nouveaux. Récemment on a mis au jour, particulièrement en Allemagne un grand nombre d'inventions ayant toutes pour but le remplacement des clavettes actuelles par un autre système rendant plus facile le déplacement des rayons. Dans un travail qui vient de paraître sous le titre : *Die modernen Systeme von Büchergestellen mit verstellbaren Legeborden*. Leipzig, Spingis, 1895 (*Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten herausgegeben von K. Dziatzko*, 9. Heft), le Dr Paul Jürges de la bibliothèque universitaire

de Marbourg décrit et compare entre eux les différents
proposés. Nous nous contenterons donc ici de les énu-




Fig. 51. Rayons mobiles, système STRAENDER.

en donnant quelques renseignements sur les plus impor-
tants et en renvoyant pour les autres à l'ouvrage que nous
avons d'indiquer.

l'amour de l'ordre, celui du travail et l'amabilité. A vrai dire, tout homme bien élevé, quelle que soit sa position, devrait posséder ces qualités; il peut donc sembler bizarre, au premier

John DRIE parle, lui aussi, du bibliothécaire et de ses devoirs. Cf. « John Duries « Reformed Library Keeper » and its author's name as a librarian », *The Library*, vol. IV, 1892, p. 81-89. et J. KEMKE, *Bibliographisches Centralblatt*, f. B., X, 1893, p. 121-127. — Citons aussi le discours latin qui mérite toujours d'être lu, prononcé il y a plus de cent ans par l'abbé J. B. COTTON DES HOUSSEYES à l'occasion de sa nomination comme bibliothécaire de la Sorbonne : *Oratio habita in comitiis generalibus societatis Sorbonicae die 23 decembr. 1780*. Parisiis, 1781 (chez Ph. D. PIERRES). — GRATET-DUPLESSIS en a publié une traduction française, 1839. Paris (Techener), reproduite dans le *Bulletin du Bouquiniste*, 1837, 1^{er} sept., qui en fit un tirage à part : J. B. COTTON DES HOUSSEYES, *Des devoirs et des qualités du bibliothécaire. Discours prononcé dans l'assemblée générale de la Sorbonne le 23 décembre 1780. Traduit du latin en français avec quelques notes par Gratet-Duplessis*, Paris. Le « Book-Lore », vol. II, n° 7, en a publié une traduction anglaise, et l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1885, n° 1800, une traduction allemande.

Cf. en outre : « Bibliothekarische Briefe », dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT an. 1852, n° 825, 840; 1853, n° 1; — J. PETZOLDT, *Aus den Erfahrungen eines fünfundzwanzigjährigen Bibliotheklebens*, *ibid.*, 1863, n° 356; — « Bibliothekserfahrungen », *Grenzboten*, an. 37, 1878, 1^{er} sem., vol. I, p. 251-265, reproduit dans le *Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel*, an. 45, 1878, n° 47, p. 766-768, n° 53, p. 878-880; — GIUSEPPE AMENDUNI, *Dell' ufficio del bibliotecario*, Napoli, 1879 (20 p.); — J. D. MULLINS, « The librarian and his work », *Transactions and proceedings of the 3. annual meeting of the Library Association U. K.* London, 1881, p. 69-76; — R. R. BOWKER, « The work of the nineteenth-century librarian for the librarian of the twentieth », *ibid.*, 4 and 5. annual meetings, London, 1881, p. 149-152; — THEOPHRASTUS junior, « Of librarians » *The Library*, vol. I, 1889, p. 24, 107; — H. MIDWORTH, « The duties of a librarian to the readers », *The Library*, vol. V, 1893, p. 130-135.

Il est inutile de dire qu'au delà de l'Océan, dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, l'importante question qui nous préoccupe a été étudiée avec le plus grand soin. On s'est surtout placé, toutefois, au point de vue des bibliothèques publiques libres, qui ne poursuivent pas, en général, comme nos grandes bibliothèques européennes, un but rigoureusement et uniquement scientifique. Néanmoins les différents articles et travaux qui ont été publiés dans ce pays sur ce sujet méritent de retenir notre attention. Nous citerons entre autres : LLOYD P. SMITH, « The qualifications of a librarian », *Library Journal*, vol. I, 1877, p. 144; — SAMUEL S. GREEN, « Personal relations between librarians and readers », *ibid.*

rd, que nous les présentions comme étant particulièrement es au bibliothécaire, mais quiconque est au courant des fonctions que celui-ci a à remplir conviendra avec nous, que ces lités lui sont plus nécessaires qu'à tout autre. Nous pourrions qu'elles lui sont même plus indispensables que les connaissances bibliographiques; sans ces connaissances, en effet, un iothécaire peut, malgré tout, être passable, tandis que s'il ne sède pas les qualités dont nous parlons, il lui sera impossible, lépité de sa science, de rendre aucun service.

Voici ce que dit EBERT au sujet de l'ordre ¹, et certainement les bibliothécaires expérimentés seront de son avis : « Celui n'aime pas l'ordre manque de l'une des qualités les plus ntielles à un bon bibliothécaire et n'est nullement apte à en plir les fonctions, puisque celles-ci exigent précisément que apporte en tout, et jusque dans les détails en apparence les insignifiants, la plus grande précision et le plus grand re ». Et de fait, l'ordre est en quelque sorte le fondement de l'administration des bibliothèques; sans ordre, la bibliothèque lus riche, et celle-là encore plus que toute autre, ne pourra gré toute la science des bibliothécaires ni se développer d'une on normale, ni exercer au dehors l'influence que l'on serait en t d'attendre d'elle. A l'amour de l'ordre doit naturellement oindre celui du travail. Les occupations des bibliothécaires gent, même lorsqu'elles sont, ainsi que cela arrive souvent, èmement ennuyeuses, une attention soutenue que nulle autre ession ne réclame au même degré. Cet amour du travail aura

I, 1877, p. 74-81; — R. B. POOLE, « The librarian and his constituents », .. vol. XI, 1886, p. 229-232; — F. M. CRUNDEN, « Business methods in ury management », *ibid.*, vol. XII, 1887, p. 335-338; — « Being a librar- », *ibid.*, vol. XV, 1890, p. 201-202, 231-232, 264-265, 294-296, 330-332; L. E. GREEN, « Library experts, their rights and duties », *ibid.*, vol. XV, . n° 12, p. 15-18; — L. H. STEINER, « Should uniformity mark the ngement and administration of our public libraries, or should indi- ality be permitted to assert itself in each », *ibid.* vol. XVI, 1891, n° 12, 7-61; — « What is the librarian for », *ibid.*, vol. XVIII, 1893, p. 40-41; . M. CRUNDEN, « The librarian as administrator », *ibid.*, vol. XIX, , p. 44-47.

SMITH, l. c., dit à ce propos : « His (the librarian's) motto should be : ace for every thing and every thing in its place ».

comme conséquence nécessaire une assiduité infatigable qui, s'unissant à une probité professionnelle scrupuleuse, pourra seule donner au bibliothécaire le courage de conduire à bonne fin les travaux les plus insignifiants avec le même soin que ceux de grande importance. Enfin, dans tous les travaux qu'il entreprendra, le bibliothécaire devra toujours faire montre de la plus grande précision, de la plus grande netteté et de la plus grande clarté. Mais pour qu'il satisfasse à toutes ces exigences, il faut qu'il ait véritablement la vocation de son métier; quelque assidu et quelque actif qu'il soit, en effet, ce n'est pas lui, mais les hommes d'étude auxquels il prépare la voie, qui profitent du résultat de ses travaux¹, et, d'autre part, il faut bien avouer que ce n'est pas la considération, encore aujourd'hui généralement modeste qu'on lui accorde, qui peut suffire à le payer de son abnégation. Les réflexions d'EsER à ce sujet sont toujours justes : « Tandis que certains travaux, dit-il, plus faciles et plus intéressants procurent à ceux qui s'y livrent applaudissements et succès, le bibliothécaire, lui, ne peut trouver la récompense de ses efforts que dans le sentiment élevé, mais intime, d'avoir accompli son devoir. »

La troisième qualité : l'amabilité, est celle qui, au point de vue des relations avec le public, est la plus importante. L'affabilité, la complaisance, le savoir-vivre, la politesse, le tact, une éducation parfaite, sont incontestablement nécessaires au bibliothécaire pour qu'il puisse, dans la mesure de ses forces, contribuer à ce que la bibliothèque atteigne son but, c'est-à-dire à ce que les livres qu'elle contient soient largement consultés. En dépit des trésors considérables qu'elle pourrait renfermer et de l'organisation la plus parfaite, une bibliothèque ne tarderait pas, en effet, à se voir abandonnée d'une partie du public si le bibliothécaire ne possédait pas ces qualités précieuses. Ce n'est donc pas trop exiger que de lui demander de se mettre à la disposition des travailleurs et, autant que cela est compatible avec ses

1. HARTWIG dit à ce propos (*Centralblatt f. B.*, I, 43) : « Le bibliothécaire est l'homme qui, en raison même de sa profession, est le plus dévoué aux besoins scientifiques de ses semblables et leur rend les services les plus nombreux. »

autres occupations, de leur prêter son concours et de les assister dans leurs études. Il devra, de même, accueillir avec amabilité les visiteurs ignorants, et, sans faire parade inutilement de son érudition, leur faire connaître les collections de la bibliothèque et leur en révéler les trésors, contribuant ainsi, peut-être, à faire germer en eux l'amour du travail. Tout ce que nous venons de dire montre que, par sa profession même, le bibliothécaire est tenu à de grands sacrifices envers le public : seule l'amabilité lui permettra de les accepter de bonne grâce et sans ennui; que celle-ci vienne à lui faire défaut, au contraire, il ne tardera pas, quelque passion qu'il ait pour son métier, à le prendre en aversion¹.

1. DES HOUSSAYES dit : « Le directeur d'une bibliothèque devrait se montrer envers tous les visiteurs plein de prévenance, de politesse et d'amabilité, et le faire avec tant de tact que chacun d'eux pût attribuer à ses propres mérites l'accueil empressé qu'il a reçu. » (D'après une traduction parue dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT). De SMITH, *c. l.* : « The treatment which the stranger, as well as the habitué, receives should be that of a gentleman, and in his turn he will behave like a guest in a gentleman's house. » — De Samuel S. GREEN, *l. c.* : « A librarian should be as unwilling to allow an inquirer to leave the library with his question unanswered as a shop-keeper is to have a customer go out of his store without making a purchase. » — Du même, *ibid.* : « Receive investigators with something of the cordiality displayed by an old-time inn-keeper. Hold on to them until they have obtained the information they are seeking, and show a persistency in supplying their wants similar to that manifested by a successful clerk in effecting a sale. » — De F. M. CAUNDEN, *l. c.* : « The modern librarian must be a scholar and a gentleman; but, more than that, he must be a good business man. » Cf. aussi les observations de Henri BRADSHAW dans « The president's address at the opening of the 5. annual meeting of the Library Association U. K. Cambridge, Sept. 5, 1882 » (*Transactions and proceedings of the 4. and 5. annual meetings*, London, 1884) reproduites dans les *Collected papers of Henry Bradshaw*, Cambridge, 1889, p. 376-377, et « Impressions of twelve years cataloguing in a great library » par D. HUTTON dans les *Transactions and proceedings of the 7. meeting of the Library Association U. K.*, London, 1890, p. 45-50. CAUNDEN donne les amusants renseignements suivants sur l'idée que l'on se faisait, naguère, en Amérique, du bibliothécaire : « It is not many years since the popular mind pictured the librarian as an elderly man of severe and scholarly aspect with scanty gray hair, bent form, and head thrust forward from the habit of peering through his spectacles along rows of books in search of some coveted volume. He was supposed always

Les qualités dont nous venons de parler sont absolument essentielles, indispensables, et c'est pour cette raison que nous les avons placées en première ligne, mais elles doivent être

to have led a studious and ascetic life, to have had his boyhood and youth in a previous state of existence, and, since becoming a librarian, to have lived wholly in the world of books, without any knowledge, thought, or care regarding the world of men and things. » Mais aujourd'hui, grâce au développement considérable qu'ont pris dans ce pays les bibliothèques publiques libres, le peuple lui-même considère le bibliothécaire de tout autre façon : The typical librarian of our generation, écrit quelqu'un qui connaît bien les bibliothèques américaines (cité par M. J. CRANDALL, « Duties of a librarian to its staff », *Library Journal*, vol. XVI, 1891, p. 105), is a more active, constant, unselfish, conscientious, enthusiastic worker than his contemporaries of any of the learned professions, the clergy non excepted. He thinks, talks, acts, dreams, lives library work. He gives to the public — from pure public spirit and love of his calling — double and treble the work he is paid for ». — En Amérique, ces bibliothèques publiques exercent une influence aussi considérable qu'utile sur les différentes classes populaires, et c'est ce qui fait qu'on assigne, dans ce pays, au bibliothécaire un rôle pédagogique important. « A library, dit Mervil DEWEY (*Library Journal*, vol. I, p. 6), is a school and the librarian is in the highest sense a teacher. » Cf. à ce sujet : S. S. GANN, *Libraries and schools*, New-York, 1883; — DU MÊME, « Libraries and schools », *Library Journal*, vol. XVI, 1891, p. 22-26; — « The librarians », *ibid.*, vol. XV, 1890, p. 338; — W. T. HARRIS, « The function of the library and the school of education », *ibid.*, vol. XV, 1890, n° 12, p. 37-33; — E. C. RICHARDSON, « Antediluvian librarians », *ibid.*, p. 40-44; — W. A. MOWAT, « The relation of the public library to education », *ibid.*, vol. XVI, 1891, p. 301-302; — E. M. COE, « The relation of libraries to public schools », *ibid.*, vol. XVII, 1892, p. 193-194; — H. P. JAMES, « Libraries in relation to schools » : *ibid.*, vol. XVIII, 1893, p. 213-214.

Les bibliothèques publiques anglaises se proposent un but analogue à celui des bibliothèques publiques américaines et pourraient prendre comme devise : *The library is the people's university*. Cf. J. J. OSA, « The place of the free public libraries in popular education », *The library*, vol. III, 1891, p. 401-407; — W. E. A. AXON, « The place of libraries in relation to elementary, secondary and higher education », *ibid.*, vol. V, 1893, p. 265-269; — F. TURNER, « The place of the public library in relation to elementary, secondary and higher education : being mainly an account of the work accomplished at the Wolverhampton Public Library Technical College », *ibid.*, vol. VI, 1894, p. 168-176; — J. Y. W. MAC-ALISTER, « A plea for a closer connection between public libraries and other public educational institutions », *ibid.*, p. 207-210.

complétées par certains autres dons. Il faudra, par là, que le bibliothécaire soit doué d'une bonne mémoire ; partagé à ce point de vue, il était obligé, en effet, de prendre en notes les mille détails sur lesquels son attention peut naturellement appelée, il serait, en vérité, « un homme digne de la passion ; » car, en dehors même des fatigues du métier, il est perpétuellement accablé de soucis. Un jugement sain pendant lui sera en outre d'un grand secours pour se débarrasser dans la confection du catalogue méthodique et dans les nouvelles acquisitions ; il devra enfin aimer les livres¹, qui contribuera à l'attacher à sa bibliothèque, et être jusqu'à un certain point animé comme le bibliophile de la passion des livres ; cette dernière ne le poussera pas seulement à consulter les catalogues des bouquinistes, mais l'incitera encore à combler d'une façon raisonnée les lacunes qui peuvent exister dans les collections².

« Ce que dit à ce propos, et avec juste raison, W. de M. HOOPER dans le *Journal*, vol. XI, 1886, p. 225-228, sous le titre de « The evolution of the hobby » : « Above all must he (the librarian) have a hobby. While he is not a bibliophile, a book-seller, he must be a book-collector ; he must study the art ; and to do that he must be a bibliophile in his knowledge of books ; a bibliognost in his knowledge of title-pages, collocations, etc. ; a bibliopegist in his knowledge of their exterior and forms, their bindings ; a bibliographer, learned in the lore of books and subjects. All these are necessary to his education as bibliologist ; he must use his discretion and avoid the danger of becoming a hoarder, — a hoarder and concealer of his treasures under glass in dark places, — a bibliothecal miser, in fact ; or a bibliolatrist, falling into too great worship of them ; or a bibliomaniac, and coveting the collection too greatly. »

• terminer, nous rappellerons qu'en ces dernières années on a cherché à déterminer, à l'aide de la statistique, quelle était la durée de la vie des bibliothécaires. CORNELIUS WALFORD a fait sur ce sujet une conférence, à la réunion mensuelle des bibliothécaires anglais, le 15 mars 1880, sous le titre de : « On the longevity of librarians » ; elle a été reproduite dans le *Library Journal*, vol. V, 1880, p. 67-71. Ses conclusions, basées sur les données fournies uniquement par la Grande-Bretagne (il n'en avait pas pour les autres pays) sont rassurantes.

Passons maintenant à l'examen des connaissances que le bibliothécaire doit posséder ¹.

L'on a émis à ce sujet les idées les plus exagérées : c'est ainsi que de tout temps il y a eu des gens pour prétendre qu'un bon bibliothécaire devait être une véritable encyclopédie. Aujourd'hui il n'existe plus de Pic de La Mirandole, et cela est facile à comprendre, si l'on veut bien réfléchir un instant aux progrès immenses faits de nos jours par la science ; lors même, du reste, que l'on pourrait trouver un homme capable d'embrasser ainsi toute l'étendue des connaissances humaines, il ne s'ensuivrait pas le moins du monde qu'il fût, par le fait, apte à remplir les fonctions de bibliothécaire. D'autres, tombant dans l'excès contraire, ont déprisé la profession de bibliothécaire en déclarant que tout homme instruit, mais ne sachant pas se créer une autre occupation, était capable de l'exercer.

Nous n'avons pas besoin de dire que ces deux extrêmes sont aussi loin l'un que l'autre de la vérité.

L'emploi de bibliothécaire n'exige pas seulement une instruction étendue et solide, et qu'il est assez naturel d'attendre de celui qui est préposé à la garde du dépôt où sont conservées les œuvres de la science, mais encore une préparation et des connaissances spéciales qui ne peuvent s'acquérir que par un long séjour et une pratique assidue dans les bibliothèques. C'est en ce sens que nous pouvons dire que la bibliothèque est la véritable école du bibliothécaire.

Avant tout on est en droit de demander que le bibliothécaire possède des connaissances encyclopédiques suffisantes ² et ait des notions générales de chaque science ; il ne s'agit pas pour lui

1. Cf. F. A. ENERT, *Die Bildung des Bibliothekars*, 2^e ed., Leipzig, 1833, petit livre dont on a dit avec raison qu'il valait son pesant d'or ; P. A. BROS, *Vorbereitungstudien für den angehenden Bibliothekar*, Wien, 1834 ; et même : *Vorschule für bibliothekarisches Geschäftsleben*, München, 1842.

2. Cf. E. C. RICHARDSON, « *Encyclopedia and librarians* », *Library Journal*, vol. X, 1885, p. 211-213 ; — Du même, « *Why librarians know* », *ibid.*, vol. XI, 1886, p. 204-208. — TENDER dit que le bibliothécaire doit avoir surtout an *indexing mind*, c'est-à-dire un esprit qui, au lieu d'emmagasiner les connaissances, sache plutôt les enregistrer de façon à pouvoir jouer, au moment voulu, le rôle d'index, de répertoire.

être en état d'étonner les visiteurs de la bibliothèque par l'étendue de son savoir, non plus que d'être capable de discuter tel ou tel spécialiste, tel ou tel point spécial d'une science terminée. Ainsi que le dit EBERT, si l'on exige de lui des connaissances multiples, c'est afin qu'il s'intéresse également à toutes les branches des connaissances humaines et évite ainsi de se montrer partial en formant les collections, et c'est aussi pour lui, sur le sujet, les divisions et les limites de chaque science et sur les points de contact que les différentes sciences ont entre elles, des idées précises qui puissent le guider dans le classement méthodique des ouvrages. Ces connaissances encyclopédiques servent en quelque sorte de lien, de trait d'union entre les connaissances, d'ordre différent, que peut avoir le bibliothécaire. Viennent ensuite les connaissances linguistiques qui sont également d'une importance capitale. Tous les bibliothécaires ne peuvent pas avoir naturellement à ce point de vue l'érudition de MEZZOFANTI, mais il est raisonnable d'exiger d'eux qu'ils soient à même de comprendre, d'une façon satisfaisante, les langues étrangères représentées dans chacune de leurs bibliothèques respectives par le plus grand nombre d'ouvrages. Dans les bibliothèques allemandes, par exemple, on exige la connaissance des langues classiques, grecque et latine, ainsi que celle du français, de l'anglais et de l'italien. Toute bibliothèque un peu importante possède, en effet, un nombre plus ou moins considérable d'ouvrages écrits dans ces différentes langues. Il n'est pas seulement nécessaire cependant que le bibliothécaire ait fait de l'une de ces langues une étude approfondie et soit en état de parler : il suffit qu'il puisse les comprendre toutes à la lecture, et, s'il est capable de s'exprimer facilement soit dans l'une ou dans l'autre, cela n'en vaudra naturellement que mieux. Quant aux autres langues occidentales, à moins que des circonstances particulières ne l'exigent, il suffira que le bibliothécaire ne se tienne pas en dehors de l'embarras à l'aide de la grammaire et du dictionnaire. Les langues orientales ne lui seront pas en général non plus très nécessaires, exception faite pour l'hébreu, dont il serait qu'il eût quelques notions. Il devra, en outre, connaître l'histoire universelle, mais surtout l'histoire générale et particulière du pays dans lequel se

trouve l'établissement qu'il dirige, et savoir enfin à fond l'histoire littéraire. Il ne devra pas négliger non plus de se livrer à une étude sérieuse de l'histoire des sciences et de l'histoire de l'art. La connaissance des manuscrits et de la diplomatique lui sera très utile, quant à celle de la bibliographie, elle est ainsi qu'on peut le comprendre absolument capitale. Il est vrai que le bibliothécaire n'aura pas, dans la plupart des cas, l'occasion d'appliquer ses connaissances paléographiques ou bibliographiques dès son entrée en fonctions, mais il est bon qu'il soit déjà initié à ces deux sciences; il ne lui restera plus ainsi qu'à s'y perfectionner d'une façon pratique en étudiant avec soin dans la bibliothèque elle-même les manuscrits et les livres. Ainsi que le dit très justement MOLARICH, ce n'est que par un travail constant et une assiduité soutenue que le bibliothécaire arrivera non seulement à connaître pratiquement les livres et à se familiariser avec les multiples branches de la bibliographie¹, mais encore à acquérir l'habileté et le talent qui lui sont nécessaires pour savoir adapter ses connaissances aux besoins d'une région et d'une bibliothèque déterminées. S'il ne connaît pas encore l'histoire de l'imprimerie, il aura l'occasion de l'apprendre dans l'exercice de ses fonctions en même temps qu'il pourra se livrer à une étude plus approfondie de tout ce qui se rapporte au livre et à la reliure. Enfin quelques notions sur l'art de la gravure lui seront extrêmement utiles; il arrive en effet que dans certaines bibliothèques, c'est le bibliothécaire lui-même qui est chargé de la conservation des estampes, et, abstraction faite de ce cas particulier, il ne faut pas oublier que les gravures constituent la partie, en quelque sorte essentielle, d'un très grand nombre d'ouvrages.

Mais la connaissance de toutes ces sciences ne servira au bibliothécaire, pour ainsi dire, que de préparation : c'est à

1. G. OTTINO, *Bibliografia*, 2. edizione, Milano, 1892; — C. ANTONI, *Dizionario bibliografico*, Milano, 1892; — W. T. ROGERS, *Manual of bibliography being an introduction to the knowledge of books, library management and the art of cataloguing*, London, 1890, new ed. 1891; — H. R. TUCKER, « A few words on the study of bibliography », *Transactions and proceedings of the 7. annual meeting of the L. A. U. K.*, London, 1891, p. 128-131.

de la science des bibliothèques¹, et en particulier de la économie, qu'il devra se consacrer; cette science est un véritable domaine, et il est tenu de la connaître à fond; il suivra avec attention les progrès, en y contribuant dans la mesure de ses forces. Un bibliothécaire qui n'aurait pas approfondi cette science ne mériterait pas son nom.

Préliminairement à ce chapitre, nous nous permettrons d'appeler l'attention sur un point que l'on pourrait au premier abord considérer comme insignifiant et qui a cependant une très réelle importance : nous voulons parler de l'écriture. Une écriture d'une lecture facile est, on peut le dire, indispensable au bibliothécaire², et, s'il ne la possède pas, il doit faire tous ses efforts pour l'acquérir; ce n'est pas, en effet, pour lui seul, mais pour tout le monde; ce n'est pas seulement pour aujourd'hui ou pour demain, mais encore pour l'avenir; chacun a le droit d'être à même de le lire facilement : le contraire risquerait d'exposer à de graves erreurs ou de fâcheuses méprises.

§ II

Devoirs fonctionnaires de la bibliothèque en particulier.

Nous allons d'exposer quelles sont les qualités et les connaissances que doit posséder un bon bibliothécaire; il nous reste à dire quelques mots du personnel³ de la bibliothèque, c'est en

Appendice III.

A good library hand : *Library Journal*, vol. XV, 1890, p. 78. — Nonyme du modèle d'écriture donné à cet endroit s'adresse en français à ceux qui désirent écrire lisiblement : « Seek to give every letter a shape that you could easily recognize it if it stood

1. MÜLLER, « Einige allgemeine Bemerkungen über Bibliothekswesen in Bezug auf Personalverwaltung », *Serapeum*, an. II, 1841, et COWELL, *Public library staffs*, London, 1893. — La liste des grandes bibliothèques et des bibliothèques universitaires connue annuellement à l'aide de la *Minerva. Jahrbuch der Welt*, publié tous les ans depuis 1891-92 par R. KUKULA et qui paraît à Strasbourg; nous avons en outre, en France, *des bibliothèques*; pour l'Allemagne, consulter « F. ASCHERLICH, *Universitäts-Kalender* », dans le *Centralblatt f. B.*, I, 1880, 154, 275 et sq.; II, 1885, p. 23, 98 et sq.; IV, 1887, p. 72 et sq.; V, 1888, p. 100 et sq.; VI, 1889, p. 100 et sq.; VII, 1890, p. 29 et sq.; VIII, 1891, p. 100 et sq.; IX, 1892, p. 274 et sq.

apprenant à le connaître que nous arriverons à nous faire une idée exacte et claire de la façon dont marche l'établissement.

Le personnel tout entier dépend d'une autorité supérieure¹ qui a la haute main sur toutes les bibliothèques et de laquelle émane directement ou indirectement, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires relatifs aux bibliothèques ou à leur personnel. C'est de cette autorité que dépendent entre autres les nominations des fonctionnaires ; elle exerce son pouvoir soit par les bureaux qui relèvent d'elle d'une façon immédiate, soit par des commissions qu'elle nomme de temps à autre. Malheureusement, dans la plupart des cas, ni les bureaux ministériels, ni les commissaires choisis, ne connaissent les besoins réels des bibliothèques, aussi serait-il désirable, dans l'intérêt même d'une bonne organisation, que les instructions données par le pouvoir central ne fussent ni trop détaillées, ni trop restrictives. Le personnel chargé de l'administration y gagnerait de n'avoir plus les mains liées d'une façon aussi étroite, et le conservateur en chef, d'autre part, pourrait prendre les mesures qu'il jugerait utiles sans se sentir sous la dépendance d'une tutelle, en général aussi exagérée qu'irritante. Quoi qu'il en soit, le bibliothécaire préposé à la direction de la bibliothèque doit veiller à ce que tous les règlements soient exactement et strictement observés. Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ce point est absolument essentiel. Le personnel proprement dit est naturellement plus ou moins nombreux suivant l'importance plus ou moins grande de la bibliothèque. Dans les petites bibliothèques, le bibliothécaire peut, à lui seul, remplir toutes les fonctions administratives, tandis que dans les grandes bibliothèques plusieurs employés sont nécessaires : certains ét

1. Dans les bibliothèques publiques libres des États-Unis, des « Trustees ». Cf. C. SOULE, « Trustees of free public libraries », *Library Journal*, vol. XV, 1890, n° 12, p. 19-22 ; — J. C. LEARNED, « Library work from a trustee's standpoint », *ibid.*, p. 23-24 ; — S. S. GARR, « The duties of trustees and their relations to librarians », *ibid.*, p. 24-27 ; — H. M. URS, « Government, constitution, by-laws, and trustees », *ibid.*, vol. XVI, 1893, p. 225-223 ; — R. R. BOWEN, « The trustees' relation to the library », *ibid.*, vol. XVIII, 1893, p. 227.

lisements exigent même un personnel très nombreux. Toutefois l'on peut dire que, d'une façon générale, les bibliothèques possèdent un personnel qui ne correspond ni à leur importance, ni à la quantité de travail que leur organisation réclame. Cette situation présente les plus graves inconvénients, et lorsqu'elle se prolonge, elle ne va pas sans causer des préjudices sérieux. En comparaison, notamment, avec les grandes bibliothèques de l'Amérique du Nord, nos bibliothèques européennes ont un personnel par trop restreint¹.

Le personnel se divise généralement en deux classes : d'une part, les employés supérieurs : bibliothécaires et sous-bibliothé-

1. E. REYER, « Amerikanische Bibliotheken » (*Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 121-129), déclare à ce propos qu'il est absolument nécessaire d'augmenter le personnel de nos bibliothèques, en leur accordant des crédits en supérieurs à ceux dont elles disposent actuellement. « La majeure partie de nos grandes bibliothèques (la Bibliothèque Nationale, par exemple), dit-il, ont deux ou trois employés par 100.000 volumes, tandis que, pour le même nombre de volumes, l'Astor Library de New-York et le British Museum de Londres en ont dix, chiffre qui est encore dépassé d'un tiers à Boston. La disproportion est par trop grande. Nos bibliothécaires ont déjà fort à faire pour tenir la bibliothèque en ordre : aussi ne peuvent-ils, malgré toute leur bonne volonté, suffire au travail que la fréquentation de l'établissement leur impose. »

* Voici ce que dit M. L. DELISLE au sujet de l'insuffisance du personnel de la Bibliothèque Nationale : « Le crédit annuel du personnel, fixé en 1869 à 344.000 francs, s'élève aujourd'hui à 436.000 francs seulement. Si l'on fait abstraction de cette dernière somme les dépenses répondant à des services qui n'existaient pas en 1869 (ouvertures de galeries d'exposition, surveillance de nuit, etc.), on trouvera que le crédit affecté au personnel de la bibliothèque a été à peine augmenté d'un sixième depuis 20 ans, alors que le travail s'est augmenté dans des proportions infiniment plus élevées. Le nombre des lecteurs, qui était de 81.000 en 1869, a été de 165.790 en 1890, c'est-à-dire qu'il a plus que doublé. De même, le nombre des communications, qui était de 229.000 en 1869, s'est élevé à 492.000 en 1890, etc. Notre personnel est donc absolument insuffisant pour accomplir d'une façon convenable la tâche qui lui est actuellement imposée. Il le serait encore bien davantage s'il était question d'introduire des réformes dont l'utilité est unanimement reconnue et qu'exigent les conditions dans lesquelles s'exécutent aujourd'hui les travaux littéraires et scientifiques. » *Notes sur le département des Imprimés de la Bibliothèque Nationale* (septembre 1891), par L. DELISLE, Paris, Champion, 1891. »

caires ; d'autre part, les employés subalternes : copistes et appareilleurs.

Le premier employé de la bibliothèque — appelé parfois simplement bibliothécaire, le plus souvent bibliothécaire en chef¹ ; en Allemagne, dans la plupart des cas directeur ; en France, dans les grandes bibliothèques, conservateur, et à la Bibliothèque nationale, à Paris, administrateur général ; en Italie, dans les bibliothèques nationales, préfet — occupe une situation extrêmement importante et qui offre, à trois points de vue au moins, de grandes responsabilités. Tout d'abord au point de vue de la bibliothèque elle-même ; c'est lui, en effet, qui en est quelque sorte le représentant, le directeur, et c'est par conséquent sur lui que retombe la responsabilité de l'administration tout entière. En outre, la conservation des livres, aussi bien que celle des meubles, est confiée à sa surveillance et à ses soins. Enfin, c'est lui qui reçoit toute la correspondance, qui signe et timbre toutes les lettres ou pièces émanant de la bibliothèque, qui s'occupe des achats, ordonnance les factures, règle les comptes, etc. Dans le cas où il vient à tomber malade ou à s'absenter, c'est à l'employé qui, hiérarchiquement, vient immédiatement après lui à le remplacer, mais dans aucun cas, il ne sera permis à ce dernier soit de s'écarter des ordres donnés par le bibliothécaire en chef, soit d'y apporter des modifications.

Le succès et la prospérité de la bibliothèque dépendent de la manière dont le bibliothécaire sait comprendre ses devoirs et les mettre en pratique : aussi est-ce à juste titre qu'on le rend responsable, lorsque l'établissement qu'il dirige ne marche pas comme il le devrait. Lorsque le bibliothécaire, bien loin de s'intéresser à sa bibliothèque, se contente, comme cela est trop souvent arrivé autrefois, de considérer le poste qui lui a été confié comme une situation accessoire ou comme une sinécure lui offrant simplement l'occasion de donner satisfaction à ses goûts littéraires ; lorsqu'il se décharge de ses fonctions sur ses subordonnés et abandonne à lui-même ce mécanisme compliqué qu'est une bibliothèque, sans s'en occuper personnellement

1. ROBERTSON, « Chief-Librarians », *The Library*, vol. II, 1890, p. 457.
« Chief-Librarians », *ibid.*, vol. III, 1891, p. 34-36, 74-75, 306.

ctivement, sans songer à se tenir au courant des progrès qui accomplissent afin de pouvoir les utiliser pour l'amélioration de l'établissement qu'il dirige, alors le mécanisme ne tarde pas à rouiller, il devient impropre à tout service, et la décadence arrive. Dans beaucoup de nos grandes bibliothèques, il serait facile, aujourd'hui encore, de retrouver les traces malheureusement ineffaçables de ces périodes de mauvaise administration.

Tout marche d'une façon bien différente lorsque le bibliothécaire prend son métier à cœur, y consacre avec joie toute son énergie, s'y dévoue en un mot tout entier. Alors, ainsi que le dit le poète allemand : « à mesure que les locaux se développent, la maison s'agrandit. » Les nouvelles acquisitions ne sont plus destinées uniquement à enrichir certaines parties aux dépens des autres, mais toutes les collections en profitent au même titre : on arrive peu à peu à combler les lacunes existantes, l'avail ingrat s'il en fût, et l'on veille à ce qu'il ne s'en produise pas d'autres, les catalogues sont améliorés, leur maniement rendu plus facile, une idée maîtresse enfin dirige l'ensemble des services et l'unique but poursuivi est de rendre la bibliothèque aussi accessible que possible au public, dans le présent, et de la transmettre aux générations futures aussi bien organisée et aussi complète que faire se peut. Il est bien certain que lorsque une bibliothèque est ainsi administrée, le directeur, s'il sait se montrer tant soit peu diplomate, pourra obtenir des pouvoirs publics des faveurs qui, dans toute autre circonstance, lui seraient certainement refusées. — D'autre part, l'énergie et l'ardeur que le bibliothécaire déploie dans l'exercice de ses fonctions exercent naturellement sur le personnel une grande influence. On a dit, et avec raison, que le bibliothécaire était l'âme de la bibliothèque, et c'est de lui, en effet, que viennent l'impulsion et la vie. Il est la force « qui unit, pénètre, anime et domine tout ¹ ».

1. WINTER JONES, qui fait autorité en ces matières, attache une très grande importance à ce que le bibliothécaire en chef exerce sa surveillance sur la bibliothèque dans les plus minutieux détails. Voici ce qu'il dit à ce sujet dans son discours d'ouverture du congrès des bibliothécaires à Londres : « Librarians ought to be good administrators, to be prepared to exercise a strict and personal superintendence over the library staff, and to give their attention to details, however ordinary or minute. This attention to details will amply repay all librarians who exercise it. »

Nous nous trouvons ainsi tout naturellement amenés à des relations du directeur de la bibliothèque avec les employés qui sont placés sous ses ordres. C'est à lui, cela va sans dire, que reviendra tout d'abord le soin de leur distribuer le travail et il devra veiller à ce qu'ils y consacrent la totalité de leurs heures de service. Dans ses rapports avec eux il s'appliquera à être juste, impartial et soucieux de leurs intérêts, c'est-à-dire à faire preuve de qualités que l'on est en droit d'exiger d'un administrateur quel qu'il soit; il faudra, en outre, qu'il fasse tous ses efforts pour donner à chacun la place qui lui convient, de telle sorte qu'aucune capacité ne soit perdue, aucune force gaspillée. Il serait à souhaiter enfin que le bibliothécaire voulût prêter quelque attention aux travaux des stagiaires, dans la mesure où ceux-ci le méritent, en cherchant à faire d'eux des employés sérieux et utiles, et qu'il s'efforçât également d'inspirer à tous les fonctionnaires placés sous ses ordres le goût de leur profession en essayant de les intéresser à la bibliothèque. Le meilleur moyen pour lui d'atteindre ce but sera de discuter les questions les plus difficiles avec ses subordonnés, et de leur fournir de la sorte l'occasion de faire preuve de leurs connaissances théoriques et pratiques, tout en se réservant naturellement de statuer sur le dernier ressort. Ainsi traités, les employés seront satisfaits et de bonne volonté, et le bibliothécaire rendra à la profession laquella il appartient un véritable service en faisant, de l'ensemble qu'il dirige, une véritable pépinière de bibliothécaires habiles ¹.

En troisième lieu, et par le fait même de la situation qu'il occupe, le directeur de la bibliothèque se trouve très fréquemment en rapport avec le public. C'est dans ces relations qu'il doit, tout en se montrant plein de prévenance et

1. Ce n'est pas à un semblable directeur de bibliothèque que l'on peut s'appliquer le hideux portrait tracé par Hoffmann von FALLERSLEBEN dans son article intitulé : « Universitäts-Bibliotheken und ihre Verwaltung », *Serapeum*, an. I, p. 3-8, pas plus que celui que nous trouvons dans « A librarian by his assistant », *The Library*, vol. IV, 1892, p. 237; *Library Journal*, vol. XIX, 1894, p. 18-19. — Cf. J. CARR-SAunders, « Duties of a library to its staff », *Library Journal*, vol. XVI, 1891, p. 107.

bilité, prouver que la bienveillance n'exclut pas chez lui la fermeté et l'indépendance du caractère. Si d'un côté il doit être absolument impartial et ne pas refuser à l'un ce qu'il accorde à l'autre, s'il doit témoigner indistinctement à tous les mêmes égards, il doit, d'autre part, opposer une fin de non recevoir à la fois ferme et digne aux réclamations ou aux demandes mal fondées, toujours si nombreuses ¹, qui lui sont adressées, même lorsque ces réclamations ou ces demandes proviennent de personnages influents ou haut placés ². Le bibliothécaire ne doit jamais oublier, en effet, que les seules considérations dont il a à s'inspirer sont celles qui ont pour but l'intérêt et la prospérité de l'établissement qu'il dirige. Lors même qu'en agissant ainsi il risquerait de s'attirer quelques haines et quelques persécutions, il en serait amplement dédommagé par la conscience d'avoir fait son devoir.

En Allemagne, les employés supérieurs ³ portent, en général,

1. Dans un article « A word to, starters of libraries », *Library Journal*, vol. I, 1877, p. 1-3, Justin Winson, parlant de la façon dont le public importune sans aucune utilité les directeurs de bibliothèques, dit : « The librarian is one of those people who find the more expected of them the more they do. »

2. Très souvent aussi le bibliothécaire se trouve, en dépit de toute sa bonne volonté, impuissant à satisfaire aux demandes qui lui sont adressées, parce que les ressources dont il dispose sont insuffisantes. E. FÜRSTEMANN, « Bedarf und Mittel der Bibliotheken » (*Centralblatt f. B.*, IV, 1887, p. 97-106), trace un tableau très juste de la situation dans laquelle se trouve alors le bibliothécaire. La disproportion qui existe entre les ressources dont il dispose et les besoins qui existent, lui attire mille ennuis. On répand sur son compte mille amabilités dans le genre de celles-ci : « il manque d'énergie » ou d'initiative ; il a des idées étroites ; par crainte il n'oppose aucune résistance aux prétentions et aux injonctions gouvernementales ; il favorise telle ou telle science aux dépens de telle autre ; l'esprit scientifique lui fait défaut ; il a des idées arriérées ; il est affaibli par l'âge, etc., etc. », et, lorsque le malheureux bibliothécaire est sûr que ces on-dit ne reposent sur rien, il ne lui reste pour s'en consoler qu'à répéter avec le proverbe allemand : « Sollen Dich die Dohlen nicht umschrein, musst Du nicht Knopf auf dem Kirchturm sein ! ». — Cf. J. D. MULLINS, « On some of the less pleasant duties of a librarian » (*Transactions and Proceedings of the 7. Annual meeting of the Library Association U. K.* London, 1890, p. 61-65).

3. Pour la Prusse, voir deux ordonnances promulguées par le ministère de l'Instruction publique et des cultes (*Centralblatt f. B.*, XI, 1891, p. 185). Pour l'Italie, cf. « *Regolamento per le biblioteche* », § 75-76.

le titre de « Bibliothekar »; on donne aussi aux plus âgés ou aux plus habiles d'entre eux celui de « Oberbibliothekar ». Les grandes bibliothèques possèdent également des « Hülfsbibliothekare », auxquels viennent s'adjoindre, lorsque le besoin s'en fait sentir, des assistants ou aides; enfin, il y a dans presque chaque bibliothèque un certain nombre de surnuméraires, appelés en allemand « volontaires »; le nombre des jeunes gens qui se destinent à la profession de bibliothécaire est en effet considérable dans ce pays.

Tous ces employés sont soumis à l'autorité immédiate du bibliothécaire en chef, ainsi que nous l'avons dit plus haut, et se partagent d'après ses indications les différents services de la bibliothèque : services des catalogues, des registres d'entrée, de la reliure, des acquisitions (si le bibliothécaire ne peut s'en occuper lui-même), de la salle de lecture, du prêt, etc., etc. On a demandé, à ce propos, et à juste titre selon nous, que le même service ne soit pas toujours et exclusivement confié au même employé. Il serait bon, en effet, d'établir entre tous les employés une sorte de roulement qui leur permit de s'exercer à tour de rôle dans chacun des services. Ils y gagneraient de n'être plus en quelque sorte cantonnés dans une partie unique, et l'on ne risquerait plus, d'autre part, de voir tout un service désorganisé parce que l'employé qui en est chargé se trouve momentanément, soit pour cause de santé, soit pour tout autre motif, dans l'impossibilité de remplir son office.

Naturellement, chaque employé est tenu, ainsi qu'un certain nombre de règlements de bibliothèques le prescrivent¹, d'avertir le directeur de la bibliothèque dès qu'il s'aperçoit qu'un ouvrage a été détourné ou égaré, ou dès qu'il reconnaît que soit les collections, soit les catalogues, soit l'inventaire sont en désordre ou détériorés. Un employé exercé peut rendre de grands services en signalant des déficiences qui échapperaient à un

¹1. En Italie, le *Regolamento per le biblioteche*, § 10, dit : « È stretto obbligo di ogni impiegato di dar subito avviso al capo della biblioteca di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca stessa, di cui abbia direttamente o indirettamente notizia. »

le œil que le sien, et auxquelles on peut ainsi porter remède au début. Lorsqu'un livre est égaré ou a disparu, il faut immédiatement en prévenir l'employé chargé d'inscrire sur un registre spécial les ouvrages manquants.

Nous n'insisterons pas ici sur les qualités que doit avoir un employé de bibliothèque, nous ne pourrions que répéter, en résumé, tout ce que nous avons dit à ce sujet dans le § 1^{er} du chapitre, mais nous présenterons encore quelques observations relatives aux employés subalternes.

Dans certaines bibliothèques importantes, on emploie principalement pour le service du prêt, des commis aux écritures : ont les mêmes obligations à remplir que dans un bureau technique. Quant aux garçons¹ c'est à eux qu'incombe le soin d'aller prendre sur les rayons pour les porter soit dans la salle de lecture, soit au bureau du prêt, les livres qui leur sont demandés au moyen de bulletins sur lesquels un bibliothécaire inscrit, pour chaque ouvrage, la cote du catalogue; ils remettent ensuite les livres à leur place lorsqu'on ne s'en sert plus. C'est eux, en outre, qui sont chargés d'empaqueter les volumes qu'on veut expédier et de recevoir les paquets qui arrivent, ils font les courses, s'occupent du chauffage et veillent à la propreté des locaux, aussi est-il bon, dans l'intérêt même du service, que l'un d'eux au moins habite dans la bibliothèque à titre de concubine. — Un bon garçon est pour une bibliothèque d'un prix inestimable; non seulement, ainsi que l'a dit avec juste raison un bibliothécaire de grande expérience, il peut alléger considérablement le travail des autres employés, mais encore il est à même de rendre aux travailleurs des services infiniment plus précieux que ceux des hauts fonctionnaires de la bibliothèque, ceux-ci n'ayant pour l'ordinaire le plus du temps aucune relation immédiate avec le public. Le directeur de la bibliothèque doit constamment veiller à ce que les garçons soient toujours polis, empressés et serviables

Sur les garçons, cf. PETZOLDT, « Aus den Erfahrungen eines 25 jährigen Bibliotheklebens » (*Anzeiger*, 1863, n° 356); DU MÊME, « Aus der Bibliothekspraxis zur Aufwärterfrage » (*ibid.*, 1873, n° 697); — E. FÖRSTER, « Die Bibliotheksdiener » (*Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 190-191).

envers les employés et le public, et cherchent à se rendre utiles de toute façon; inutile d'ajouter, par conséquent, qu'il aura à faire tout son possible pour empêcher que les défauts opposés à ces qualités ne viennent à prévaloir, au grand détriment des bibliothécaires et des travailleurs. Un chef intelligent ne négligera rien, du reste, pour entretenir parmi les garçons l'amour du travail et le désir de bien faire, et il atteindra facilement ce but en les traitant avec bienveillance et justice et en s'intéressant à leur situation pécuniaire, à leur position d'autant plus modeste que, dans la plupart des cas, ils ont peu de perspective d'avancement. Quant aux autres bibliothécaires, leur devoir est de traiter les garçons, comme n'importe quel autre employé subalterne, avec amabilité, en évitant de les froisser par leur manière d'être; ainsi, en effet, que le dit très bien FÖRSTEMANN : « nous sommes
« tous venus au monde pour servir, et l'homme ne peut rien
« faire de plus grand que servir. Nous tous, employés de biblio-
« thèques, nous ne sommes, ne l'oublions pas, que les serviteurs
« de l'État, et le titre même des plus hauts personnages
« de l'État, traduit en latin, ne signifie que serviteur. Philo-
« logiquement, le nom de garçon de bibliothèque n'a aucun
« sens spécial, l'usage seul lui en a donné un : gardons-nous
« donc de le prononcer d'un ton trop raide. Par leur position
« sociale, leur instruction, la nature même de leurs travaux, les
« garçons se trouvent déjà séparés des bibliothécaires d'une
« façon suffisamment tranchée. »

Ce que nous venons de dire sur les attributions respectives des différentes classes du personnel peut, croyons-nous, suffire; quelques mots maintenant sur la durée des heures de travail et sur les appointements — questions qui ont entre elles les rapports les plus étroits. Il est difficile de fixer d'une façon précise le nombre d'heures de travail que les bibliothécaires doivent consacrer à leur service, il varie naturellement suivant l'importance même de la bibliothèque; dans tous les cas il devra être proportionné à l'étendue des travaux à effectuer. Quant au choix des jours et des heures d'ouverture de l'établissement, on devra pour le déterminer, s'inspirer avant tout des besoins du public pour lequel, en réalité, l'établissement a été créé. Nous aurons l'occasion de traiter cette question plus en détails dans le titre que nous

consacrerons à l'usage de la bibliothèque. Dans les bibliothèques universitaires prussiennes ainsi qu'à la Bibliothèque royale de Berlin, le nombre des heures de travail a été fixé à 34 par semaine : « Toutefois, dit l'ordonnance ministérielle allemande ¹, si les besoins du service l'exigent, le directeur de la bibliothèque a le droit d'augmenter la durée des heures de présence ; par contre, il pourra, pendant les vacances officielles de l'Université, l'abaisser jusqu'à 24 heures par semaine, à condition bien entendu que le service n'ait pas à en souffrir. La répartition des heures de service entre les différents jours de la semaine est laissée à l'appréciation du directeur : » Celui-ci, toutefois, n'a pas pour lui-même d'horaire fixe, mais on lui demande « de consacrer au moins autant de temps à la bibliothèque que les simples bibliothécaires. Quant aux employés subalternes ils ont 48 heures de service par semaine ». Ainsi qu'on le voit, en Allemagne pendant les vacances de l'Université les bibliothèques ne sont pas fermées, on se contente de réduire les heures d'ouverture. Et, de fait, la fermeture complète, surtout quand les vacances sont de quelque durée, présenterait de graves inconvénients pour une bibliothèque publique ; il ne faut pas oublier, en effet, qu'en général les hommes d'étude ne connaissent ni vacances, ni périodes d'arrêt dans leurs travaux.

Comment concilier cette nécessité avec la nécessité non moins grande d'accorder aux bibliothécaires, dont le travail monotone épuise les forces, un congé annuel leur permettant de se reposer ? Il suffit de les autoriser à prendre leurs vacances à tour de rôle en laissant à chacun d'eux la faculté de se faire remplacer pendant son absence par un de ses collègues. * La plupart des bibliothèques françaises malheureusement, et particulièrement les bibliothèques universitaires, possèdent un personnel beaucoup trop restreint pour que l'on puisse songer à organiser sérieusement le service dans ces conditions *.

1. Cette ordonnance, promulguée par le ministre de l'Instruction publique et des cultes von GOSLER, se trouve reproduite dans le *Centralblatt f. B.*, IV, 1887, p. 31-32 et 121.

Au sujet des appointements¹ des bibliothécaires, il y a bien longtemps que, à peu près partout, l'on fait entendre des plaintes. Il est juste cependant de reconnaître qu'en ces dernières années il y a eu, à ce point de vue, de grandes améliorations; néanmoins il y aurait encore bien à faire. Les pouvoirs publics devraient bien se pénétrer de cette idée que la profession de bibliothécaire

1. Pour avoir des renseignements précis à ce sujet, il faut consulter les budgets des différents États. — Cf., en outre, pour la France le Rapport adressé à M. le président de la République par M. le ministre de l'Instruction publique, relatif à la Bibliothèque Nationale, et décret y annexé: *Bulletin des Bibliothèques*, 1885, p. 2-8, et l'« Arrêté du 13 mai 1893 déterminant les classes et les traitements des bibliothécaires et sous-bibliothécaires universitaires », *ibid.*, 1893, p. 190-192. — La *Statistique de l'enseignement supérieur*, Paris, Imprimerie nationale, fournit d'une façon régulière des renseignements officiels sur la situation des fonctionnaires des bibliothèques universitaires. Cf. aussi à ce sujet *Centralblatt f. B.*, 1884, p. 63-72. — Pour la Prusse, cf. « Uebersicht der Leistungen des preussischen Staates für öffentliche Bibliotheken nach dem Staatshaushalts-Etat für d. J. 1883-84 und Mittheilungen der competenten Behörden », *Centralblatt f. B.*, I, 1884, p. 27-31; — « Zur Besoldungsfrage der preussischen Bibliotheksbeamten » (*Centralblatt*, II, 1885, p. 81-86); — « Berichte über die Verhandlungen im preussischen Abgeordnetenhaus » (*ibid.*, III, 1886, p. 240-241; VI, 1889, p. 176-179); — Notiz über den Etat der k. preussischen Unterrichtsverwaltung v. J. 1888-89 » (*ibid.*, V, 1888, p. 144-145) et v. J. 1890-91 (*ibid.*, VII, 1890, p. 107). — Pour la Bavière, consulter le *Centralblatt*, I, 1884, p. 278-280. — Pour l'Autriche, cf. « Eine Petition der k. k. österreichischen Bibliotheksbeamten » (*Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 136-146) et « Staatsvoranschlag für den Aufwand des Bibliothekswesens Cisleithaniens pro 1886 » (*ibid.*, II, 1885, p. 512-515), ainsi que la loi du 30 avril 1889 relative aux classes et à la situation des employés des bibliothèques universitaires et scolaires (*ibid.*, VI, 1889, p. 315-316); enfin R. KUKULA, « Einige Worte über die oesterreichischen Staatsbibliotheken » (*Centralblatt f. B.*, X, 1893, p. 335-340). — En Italie, un décret en date du 19 juin 1890 a fixé les traitements des fonctionnaires des bibliothèques. Cf. *Bollettino delle pubblicazioni italiane*, 15 dec. 1890. — Quant aux appointements des bibliothécaires anglais, il suffit, pour les connaître, de parcourir les budgets des bibliothèques publiques anglaises du British Museum et de la Bibliothèque Nationale de Dublin. Cf. *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 192-195, ainsi que la note *ibid.*, I, p. 160, et Robert HARRISON, « The salaries of librarians » (*Transactions and Proceedings of the 1. annual meeting of the Library Association U. K. London, 1890*, p. 90-95).

exige, ainsi que nous l'avons dit plus haut, un grand esprit de sacrifice, une infatigable ardeur au travail, une complaisance toujours en éveil, et que celui qui l'exerce consciencieusement doit être payé de son dévouement. DÜNTZER a eu bien raison de dire que rien n'était plus nuisible à la bonne administration d'une bibliothèque que la lassitude et le découragement qui s'emparent des employés lorsqu'ils sont mécontents de leur sort.

CHAPITRE III

DES RESSOURCES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Pour fonder une bibliothèque, pour la maintenir en bon état et pour être à même d'organiser d'une façon rationnelle le service des acquisitions, il faut naturellement disposer de certaines ressources pécuniaires provenant soit de crédits réguliers alloués annuellement, soit d'un capital dont les rentes sont destinées à assurer la marche normale de l'établissement. Les bibliothèques qui dépendent de l'État et les bibliothèques municipales se trouvent généralement dans le premier cas; les bibliothèques libres dans le second. Il n'y a, cela va de soi, aucun empêchement à ce que les bibliothèques publiques possèdent, en dehors même de leur budget annuel, un capital privé. Ce capital peut leur avoir été concédé au moment de leur fondation, par exemple, ou plus tard à la suite de quelque circonstance heureuse. Malheureusement, ce n'est pas l'habitude chez nous que les particuliers fassent des dons en argent aux bibliothèques et cherchent à les aider ainsi à atteindre le noble but qu'elles poursuivent; tout au plus quelques savants leur font-ils cadeau de temps à autre de collections de livres, en général peu importantes et sans grande valeur. La libéralité magnifique dont font preuve envers les bibliothèques les personnes riches de l'Amérique du Nord est chose, hélas! totalement étrangère à nos mœurs, et il est probable qu'il se passera encore bien du temps

avant qu'un de nos journaux spéciaux ne se voie obligé d'ouvrir, ainsi que l'a fait le *Library Journal*, une rubrique spéciale dans ses colonnes pour annoncer les dons faits aux bibliothèques publiques.

En dehors des crédits ordinaires annuels il serait à souhaiter que l'on accordât de temps à autre aux bibliothèques une indemnité extraordinaire qui leur permit de satisfaire aux besoins multiples qui ne se révèlent qu'à la longue et qui deviennent, en général, d'autant plus pressants qu'on les laisse plus longtemps en souffrance ; c'est qu'en effet il n'y a pas d'établissements où la disproportion entre les besoins et les ressources soit aussi manifeste que dans les bibliothèques. Pour obtenir ces fonds spéciaux, il n'y a pas d'autre moyen que de faire appel à la bienveillance des pouvoirs publics. De temps à autre cependant, mais dans des limites extrêmement restreintes, le bibliothécaire sera à même de se procurer quelques ressources supplémentaires ; c'est ainsi qu'avec l'autorisation de ses chefs hiérarchiques il pourra vendre les doubles, s'il lui est impossible de s'en débarrasser par voie d'échanges.

On a proposé aussi, toujours dans le but d'augmenter les ressources des bibliothèques, de faire publier par les bibliothécaires eux-mêmes les manuscrits ou autres œuvres inédites et rares contenus dans les dépôts, ainsi que les catalogues des manuscrits et des imprimés ; mais ce projet nous semble bien peu pratique. Le personnel de nos bibliothèques, trop peu nombreux nous l'avons dit plus haut, a déjà fort à faire pour remplir convenablement ses devoirs professionnels, ces divers travaux littéraires ne pourraient que surcharger les bibliothécaires et il arriverait ainsi qu'en cherchant à procurer à la bibliothèque des revenus extraordinaires, toujours problématiques, on risquerait d'en troubler la marche normale et la bonne organisation. C'est donc surtout à l'État et aux municipalités à bien se persuader que de nos jours une bibliothèque ne peut se développer et rendre des services que si les ressources pécuniaires dont elle dispose sont suffisamment considérables¹. Les bibliothèques

1. Au sujet des dépenses des différents États pour les bibliothèques publiques, cf. note 1, p. 166. — Pour l'Allemagne, voir en outre P. Schwarz, « Adressbuch der deutschen Bibliotheken », Leipzig, 1893 (*Beiheft* sur

consacrées à telle ou telle science spéciale (il serait désirable que leur nombre augmentât dans l'intérêt même des grandes bibliothèques) peuvent se contenter de fonds relativement modestes ; mais les bibliothèques qui ont un caractère général, telles que les bibliothèques nationales ou universitaires et les bibliothèques des grandes villes, ont besoin, étant surtout donné le développement considérable et toujours croissant de la production scientifique et littéraire, de ressources toujours plus importantes pour être à même de se tenir à peu près au courant¹.

Nous sommes du reste heureux de reconnaître que les pouvoirs publics des différents pays se sont enfin rendu compte des multiples besoins dont nous venons de parler, et, lorsque l'on connaît les chiffres des budgets annuels de certaines grandes bibliothèques, telles que le British Museum, la Bibliothèque royale de Berlin², il devient difficile de soutenir que les bibliothèques ont été moins favorisées que les autres établissements scientifiques. Il ne nous reste qu'un vœu à formuler : c'est que les bibliothèques d'importance moindre soient généralement pourvues de ressources plus considérables et qui leur permettent de se tenir un peu mieux au courant de la science. Pour le reste, c'est au bibliothécaire d'agir avec discernement et de gérer avec économie les fonds dont il dispose, en s'appliquant à bien distinguer ce qu'il est absolument nécessaire d'acheter de ce qui n'est pas d'un intérêt immédiat. C'est en cela surtout que le bibliothécaire aura à faire

Centralblatt f. B., X) ; — K. DZIATKO, « Entwicklung und gegenwärtiger Stand der wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands », Leipzig, 1893 (*Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten*, Heft 5) ; — A. ROQUETTE, « Die deutschen Universitätsbibliotheken, ihre Mittel und ihre Bedürfnisse » (*ibid.*, Heft 6). — Pour la Prusse, cf. O. HARTWIG, « Zu den Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten über das preussische Bibliothekswesen » (*Centralblatt f. B.*, I, 1881, p. 173-182). — Pour la France, v. *Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 515. — Pour la Belgique, *ibid.*, IV, 1887, p. 83-84. — Le montant des dépenses faites en 1887 par l'Italie pour achat et reliure des livres se trouve indiqué dans le *Centralblatt f. B.*, IV, 1887, p. 230.

1. Cf. E. FÖRSTEMANN, « Bedarf und Mittel der Bibliotheken » (*Centralblatt f. B.*, IV, 1887, p. 97-106).

2. Cf. A. R. SPORFORD, « Aids to library progress by the government of the United States » (*Library Journal*, vol. XVIII, 1893, p. 248-249).

preuve d'habileté et de jugement. Il devra faire tout ce qui dépend de lui pour conserver religieusement le patrimoine de l'établissement qui lui a été confié ; ainsi qu'un commerçant consciencieux, il tiendra une comptabilité exacte et minutieuse de ses dépenses et veillera à ce que rien ne soit perdu ; il fera valoir, chaque fois que l'occasion s'en présentera, les prérogatives de sa bibliothèque, surtout en ce qui concerne le dépôt légal, si la bibliothèque qu'il dirige y a droit ; en un mot, il consacrera toutes ses forces à la prospérité et au développement des richesses qu'on l'a chargé de gérer.

DEUXIÈME PARTIE

DES COLLECTIONS DE LIVRES

CHAPITRE IV

ORGANISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

§ I.

Acquisition du premier fonds

Lorsqu'il s'agit d'établir une bibliothèque,¹ il faut tout d'abord se faire une idée bien nette et bien précise de la nature du dépôt que l'on veut former; nulle question, en effet, n'est d'une utilité plus haute et d'une importance plus considérable pour le développement et la prospérité future de l'établissement. C'est affaire au bibliothécaire, en conformité des instructions et indications données par le fondateur, de déterminer le but que la nouvelle bibliothèque se propose et de tracer le plan qui permettra de l'atteindre. Les voies à suivre différant naturellement suivant le but que l'on vise, il importe que le bibliothécaire détermine exactement non seulement à quelle science spéciale, mais encore à quelle branche particulière de cette science le nouvel établissement sera consacré. Faisons remarquer à ce propos que, étant donnée l'immense production littéraire et scientifique de notre époque, il n'y a que bien peu de biblio-

1. FORMEY, *Conseils pour former une bibliothèque peu nombreuse, mais choisie*; Berlin, 1746 (réimprimé plusieurs fois); — J. RICHARD, *L'art de former une bibliothèque*; Paris, 1883; — H. B. WHEATLEY, *How to form a library*; London, 1886,

thèques en état de réunir, même sur une seule et unique science, tout ce qui paraît. Lorsqu'on néglige de délimiter d'avance les grandes lignes du plan que l'on veut adopter, on ne tarde pas à en constater les fâcheux résultats : dissipation d'argent d'une part, et d'autre part accumulation d'ouvrage sans aucune valeur au détriment de ceux qui eussent été utiles. Il est toujours facile, si le besoin s'en fait sentir, de reculer les limites primitivement fixées, tandis qu'il est très difficile, après avoir commencé par marcher au hasard, de rentrer dans une voie méthodiquement tracée. Le pourrait-on, du reste, que l'argent jusqu'à gaspillé n'en serait pas moins définitivement perdu.

Le premier soin du bibliothécaire doit être de se procurer les répertoires bibliographiques indispensables, c'est-à-dire les bibliographies générales, les bibliographies spéciales à telle ou telle région ou à telle ou à telle science, et les dictionnaires bibliographiques. Ces différents ouvrages¹ pourront lui servir de guides pour les acquisitions ultérieures et lui seront en outre d'un précieux secours pour la rédaction du catalogue. Ce sera enfin à lui de juger, en se plaçant au point de vue des travailleurs qui fréquentent la bibliothèque, si l'acquisition des encyclopédies les plus importantes est véritablement nécessaire.

Ces questions une fois résolues, il devra soigneusement rechercher s'il n'y aurait pas moyen de se procurer quelque part une collection d'ouvrages pouvant servir en quelque sorte de noyau à la bibliothèque nouvelle. Les bibliothèques claustrales, qui ont constitué le fonds premier d'un grand nombre de bibliothèques aujourd'hui extrêmement importantes, sont désormais absolument épuisées; néanmoins il est encore relativement facile de se procurer à bon compte dans certaines paroisses, dans des mairies de petites communes ou autre part, des collections que l'on peut utiliser en tout ou en partie pour le but qu'on se propose d'atteindre. Généralement, les propriétaires de ces collections n'attachent pas grande valeur; aussi est-il ordinairement aisé de les décider à s'en défaire, soit en leur concédant certaines pré-

1. Voir, *Appendice IV*, l'énumération des principaux répertoires bibliographiques.

atives dans l'usage de la nouvelle bibliothèque, soit en leur faisant entrevoir certains autres avantages, mais en cherchant toujours dans la mesure du possible à éviter les sacrifices pécuniaires. Lorsque la cession d'une bibliothèque aura été obtenue sans aucune condition ou restriction de la part de son propriétaire, il faudra immédiatement faire un choix, c'est-à-dire séparer les livres utiles de ceux qui ne le sont pas, et vendre ces derniers pour se procurer des ressources nouvelles. Il serait toutefois encore plus avantageux, si l'occasion s'en présentait, l'échanger avec une autre bibliothèque ces livres inutiles, contre d'autres ouvrages d'un intérêt plus immédiat. Nous ne devons pas oublier enfin de parler des dons : ils peuvent être volontaires et spontanés, mais souvent aussi ils ont été provoqués par des sollicitations plus ou moins directes ; c'est eux qui ont formé les premiers fonds d'un grand nombre de bibliothèques. •

Mentionnons encore en terminant les accroissements provenant du dépôt légal ; ils ne profitent naturellement qu'à quelques grandes bibliothèques d'État, auxquelles les imprimeurs et les libraires sont astreints par une loi de faire parvenir un ou plusieurs exemplaires des ouvrages qui s'impriment, soit dans le pays tout entier, soit dans une province déterminée.

En ce qui concerne les achats, le meilleur système paraît être de chercher à acquérir en totalité une grande collection de livres, dont l'ensemble ou du moins la partie la plus importante corresponde aux besoins de la bibliothèque nouvelle ; le but visé est ainsi immédiatement atteint et c'est généralement aussi la voie la plus économique. Lorsqu'il s'agit, en effet, d'acheter une bibliothèque assez considérable, on ne rencontre que peu de concurrents et l'on n'a pas ainsi de forte surenchère à redouter. En outre, eu égard à l'importance du marché conclu, les frais accessoires, toujours plus ou moins élevés, disparaissent ou se trouvent du moins considérablement réduits. Si quelques concurrents se présentent, ce sont en général des libraires faisant le commerce des livres anciens et que nous appellerons *antiquaires* ; dans ce cas, il n'est pas bien difficile de leur tenir tête. La bibliothèque, en effet, ne cherchant à acquérir la collection que dans le but de la conserver, ne se trouve pas aussi limitée par le prix que les libraires dont nous venons de parler et qui, ayant l'intention de revendre avec gain,

se trouvent par le fait même dans la nécessité d'acheter les livres à un prix inférieur à leur valeur réelle.

Lorsque l'occasion d'acheter une grande collection ne se présente pas, il est toujours avantageux, si on le peut, d'acquérir des parties séparées et plus ou moins considérables de bibliothèques importantes. On a tout d'abord, de cette façon, moins de concurrents à craindre que dans les ventes publiques et, en outre, l'achat de parties ainsi choisies présente ce grand avantage que l'on ne risque pas, ainsi que cela arrive souvent lorsque l'on acquiert de grandes collections, de s'encombrer d'une masse de livres inutiles, dont la bibliothèque ne peut ensuite se défaire qu'avec perte.

Aucune des occasions dont nous venons de parler ne se présente-t-elle, on en est alors réduit à acheter séparément les ouvrages dont on a besoin. Il faut dans ce cas faire bien attention de ne rien acheter d'inutile et s'appliquer à suivre très exactement le plan qui a été tracé. D'une façon générale, on peut dire que l'on achète meilleur marché d'habitude aux particuliers ou dans les ventes aux enchères que chez les antiquaires, et naturellement meilleur marché chez ces derniers que chez les libraires ordinaires. Cette règle, toutefois, est loin d'être absolue : il arrive, par exemple, que certains antiquaires, ayant acquis à bon marché des ouvrages d'une réelle importance, les revendent à des conditions très modérées, afin de rentrer le plus vite possible dans leurs débours, tandis qu'il n'est pas rare de voir des particuliers attribuer, par ignorance, une valeur exagérée à leurs collections et que fréquemment, dans les ventes publiques, les enchères font monter les prix de certains livres bien au-dessus de leur valeur réelle.

Les catalogues publiés périodiquement par les antiquaires devront toujours être examinés avec la plus grande attention par le bibliothécaire, car, au point de vue des ouvrages anciens, ils constituent une mine d'une richesse, pour ainsi dire, inépuisable, si on sait l'explorer avec intelligence. Il serait, du reste, très utile que le bibliothécaire prît soin de dresser la liste des principales œuvres anciennes, spéciales à chaque science, de sorte que l'acquisition peut être considérée comme particulièrement urgente et chaque savant, nous n'en doutons pas, se ferait un plaisir, de

le domaine de sa sphère, de prêter au bibliothécaire, pour ce travail préparatoire, le concours de sa compétence et son appui.

Les livres nouveaux s'achètent naturellement chez les libraires. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre que nous consacrerons aux différents modes d'accroissement de la bibliothèque.

C'est ici le lieu de présenter quelques observations sur les acquisitions utiles ou inutiles, sur les ouvrages qui, au point de vue de la bibliothèque, ont de la valeur ou n'en ont pas. Le bibliothécaire devra éviter l'acquisition de ces derniers (au moins dans les achats séparés, car nous avons vu que cela n'était pas toujours possible lorsque l'on achète toute une collection) avec autant de soin qu'il en mettra à se procurer ceux qui sont véritablement nécessaires.

L'utilité ou l'inutilité d'un livre peuvent être appréciées soit au point de vue de la bibliothèque dans laquelle le livre aura à rendre place, soit au point de vue de la valeur intrinsèque de l'ouvrage lui-même.

En ce qui concerne le premier point, nous n'avons qu'à rappeler de nouveau qu'une acquisition n'est réellement utile que lorsqu'elle répond à un besoin positif de la bibliothèque et rentre dans les limites du plan que l'on s'est tracé. Un ouvrage de géologie, par exemple, si excellent qu'il soit, ne sera d'aucune utilité dans une bibliothèque uniquement consacrée aux ouvrages de jurisprudence. Cela se comprend de soi, et il serait superflu d'insister.

Passons maintenant à l'examen du livre considéré en lui-même.

On peut poser en principe tout d'abord que, quelle que soit l'étendue des limites assignées à la bibliothèque, toutes les acquisitions qui pourront légitimement y trouver place posséderont des caractères communs, grâce auxquels il sera possible de distinguer si l'ouvrage est utile ou non à la bibliothèque et s'il a ou non de la valeur. Ces signes caractéristiques peuvent se référer d'une part aux qualités intrinsèques des ouvrages, d'autre part à leurs qualités extrinsèques ou à certaines particularités extérieures.

Les premiers nous renseignent sur l'importance scientifique

des ouvrages, tandis que les seconds nous font connaître les rend remarquables ou rares. Il en résulte que tous les dont l'acquisition peut être considérée comme utile se divise théoriquement en trois classes : 1^o les livres importants au point de vue scientifique ; 2^o les livres précieux ; 3^o les livres communs. Toutefois il arrive assez fréquemment dans la pratique qu'un ouvrage n'appartient d'une façon exclusive à aucune de ces catégories et peut rentrer, en même temps, soit dans deux des classes que nous venons d'indiquer, soit même dans les trois. Nous aurons-nous soin, après les avoir passées rapidement en revue, d'indiquer quelles sont les différentes espèces de livres qui peuvent y trouver place.

Jetons d'abord, comme nous venons de le dire, un coup d'oeil sur les trois classes. Quels sont les livres qui doivent être considérés comme importants au point de vue scientifique ? Ce ne sont pas seulement ceux qui, dans chaque science, sont considérés en quelque sorte comme fondamentaux, mais encore tous les ouvrages (travaux considérables ou simples monographies) en raison des recherches nouvelles et originales qui s'y trouvent consignées ou de la méthode nouvelle adoptée pour l'exposition de faits déjà connus, ont en quelque sorte fait époque dans la science et acquies par le fait une valeur durable. Les originaux doivent être naturellement préférés aux traductions et aux extraits. Les traductions n'ont d'importance réelle au point de vue scientifique que lorsqu'elles possèdent une valeur spéciale par suite de modifications ou d'additions n'existant pas dans l'original, ou lorsque celui-ci, en raison de la langue dans laquelle il a été écrit, est difficile à comprendre. Parfois il n'est pas toujours très aisé de reconnaître les ouvrages qui ont fait ainsi époque dans la science : le mieux est alors de s'en rapporter à l'appréciation des hommes compétents ; mais dans tous les cas, il faut éviter de baser son jugement sur des circonstances purement fortuites, telles, par exemple, que le nombre plus ou moins considérable des éditions, la traduction dans plusieurs langues, etc., etc.

Que faut-il entendre par livres précieux ? Les raisons pour lesquelles un livre peut être considéré comme tel sont multiples. Un livre peut être précieux parce qu'il est très ancien ;

qu'il a été écrit par un auteur, ou publié par un éditeur, célèbre ou mal famé ; parce que le sujet de l'ouvrage est particulièrement singulier ou a été traité d'une façon singulière ; parce que le livre, par sa décoration matérielle, magnifique et d'une grande richesse, se distingue de tout autre ; parce qu'il sort d'une imprimerie célèbre, telle que celles des Alde, des Étienne ou des Elzévir ; parce qu'il a été écrit, ou imprimé, sur une matière dont on ne se sert pas ordinairement ; parce que sa taille, ou sa forme, s'éloigne de celles généralement employées, ou que sa reliure est remarquable par sa beauté, son élégance et son luxe ; enfin parce que le livre a eu une destinée étrange, ou rappelle le souvenir de personnages célèbres ou d'événements mémorables. Pourvu que l'on ait quelques connaissances historiques et techniques, il sera donc assez facile, de distinguer, dans la masse des autres livres, ceux qui sont véritablement précieux.

Quels sont les livres qui peuvent être considérés comme rares ? Il est beaucoup plus difficile de répondre à cette question qu'aux deux précédentes. Il est presque impossible, en effet, de déterminer dans tous les cas les caractères d'un livre vraiment rare et de discerner le vrai du faux parmi les innombrables raisons, très souvent contradictoires, mises en avant pour prouver la rareté d'un livre. Les arguments sur lesquels on s'appuie dépendent parfois uniquement de certaines conditions de temps et de lieu, et plus fréquemment encore n'ont d'autre fondement

1. Cf. P. A. BUDIK, « Zur Kenntniss seltener Bücher », dans le *Serapeum*, II, 1841, p. 146-155 ; — A. E. UMBREIT, « Die Bibliophilie in Deutschland als Gegenstand nationaler Bedeutung », *Serapeum*, IV, 1843, p. 113-124, 142-144 ; — L. PRELLER, « Beiläufige Gedanken eines Bibliothekars », *Serapeum*, X, 1849, p. 353-363, 369-377 ; — On consultera encore avec fruit le « Traité de la connaissance des livres et de leurs divers degrés de rareté » inséré par CAILLEAU dans le tome III de son *Dictionnaire Bibliographique*, (Paris-Gênes, 1802, 4 vol.). NAMUR, dans son *Manuel*, et après lui ROUVREUX, dans ses *Connaissances nécessaires à un bibliophile* (Paris, 1879, 2^e éd., 1883), n'ont fait que reproduire les observations de CAILLEAU. Mentionnons en terminant les « Axiomata historico-critica de raritate librorum », qui forment l'introduction au *Catalogus historico-criticus librorum* de J. VOGT. Le *Catalogus* se trouve cité (p. 110) dans la *Bibliotheca bibliographica* de J. PETZOLDT (Leipzig 1866), à laquelle nous renvoyons, d'une façon générale, pour tous les ouvrages anciens.

que la passion du bibliographe. Il serait imprudent de considérer toujours comme raretés véritables, et quelquefois comme raretés extraordinaires, les livres acquis à des prix souvent exagérés des bibliomanes excentriques : il arrive, en effet, que tel ouvrage tenu par l'un pour un *opus rarissimum*, et regardé par l'autre comme un *liber albo corvo rarior*, ne mérite pas d'être considéré parmi les ouvrages simplement rares.

En dépit de toutes les incertitudes, nous essaierons cependant de fixer certains points qui permettront à celui qui a quelque pratique des livres de se prononcer, autant que possible, sur la connaissance de cause.

Avant tout il importe de bien se pénétrer de cette idée que la rareté d'un ouvrage peut être absolue ou relative. Un livre de rareté relative n'a jamais qu'une importance secondaire, sa rareté pouvant en effet disparaître avec les circonstances qui l'ont créée. Un livre prohibé, par exemple, n'est rare que jusqu'au moment où sa prohibition prend fin ; de même les livres publiés dans les pays lointains sont rares, si les relations avec ces pays sont difficiles : leur rareté disparaît le jour où ces relations deviennent plus fréquentes et plus commodes. La valeur d'une rareté relative dépend donc toujours de certaines conditions de temps et de lieu, ou de quelque autre circonstance momentanée. Qu'en résulte-il ? C'est qu'un livre acheté aujourd'hui comme rareté extraordinaire peut être ravalé demain au rang des ouvrages les plus communs. Il serait donc superflu, croyons-nous, de nous appesantir longuement ici sur les raretés relatives.

Les livres absolument rares, par contre, ont une valeur considérable et méritent, à ce titre, de retenir un instant notre attention. Nous allons donc les étudier sérieusement et chercher à déterminer les caractères principaux.

Disons tout d'abord qu'ils peuvent se diviser en deux catégories : les ouvrages qui dès leur apparition ont été rares, et ceux qui le sont devenus au cours des temps.

A la première catégorie appartiennent, outre les manuscrits originaux et les copies peu nombreuses qui en ont été faites, les chirotypes (dont nous parlerons plus loin), qui peuvent être considérés comme ayant presque la même valeur que les

scrits et tous les ouvrages imprimés analogues, surtout lorsqu'ils n'ont été tirés qu'à un petit nombre d'exemplaires. (En ce qui concerne ce dernier point, toutefois, il n'est pas toujours possible d'arriver à un résultat précis; parfois les données manquent et très souvent aussi elles ont été faussées dans le but de donner à l'ouvrage une apparence de rareté.) Font également partie de cette catégorie certains livres qui ont été en grande partie détruits au moment de leur publication, soit par accident, soit avec intention. Parmi ces derniers nous rappellerons, par exemple, les écrits de Luther et de ses disciples, intitulés *Auto-grapha*, dont beaucoup furent anéantis par les catholiques romains.

Mentionnons encore ici certains ouvrages pour lesquels on pourrait créer une sorte de catégorie intermédiaire entre les raretés relatives et les raretés absolues. Ce sont ceux qui n'ont jamais été mis en vente, mais simplement offerts en cadeaux. Ils ont ceci de commun avec les livres absolument rares qu'ils ont été soustraits dès leur apparition à la circulation courante et d'autre part ils se rapprochent de ceux dont la rareté n'est que relative, en ce sens qu'un changement de circonstances peut les faire retomber dans le domaine public.

A la seconde catégorie, celle des livres devenus rares dans le cours des temps, appartiennent la plupart des ouvrages datant des origines de l'imprimerie. Tirés à très peu d'exemplaires, ils ont vu leur nombre diminuer, pour ainsi dire, de siècle en siècle : ce sont les xylographes ou livres imprimés à l'aide de caractères xes taillés en relief dans des planches en bois, et les Incunables et Paléotypes, premiers monuments de l'imprimerie à caractères mobiles, appartenant tous à la fin du xv^e ou aux premières années du xvi^e siècle. C'est à bon droit que l'on peut recommander à toute bibliothèque de ne pas négliger d'acquérir ces ouvrages précieux lorsque l'occasion s'en présente, car, abstraction faite de leur rareté, la plupart d'entre eux ont une valeur intrinsèque considérable et méritent véritablement qu'on leur applique le mot d'ÉRASME : « *sicut in unguentis et vinis, ita in ibris pretium addit antiquitas.* » A cette même classe appartiennent encore les ouvrages qui, soit qu'ils n'aient pas attiré

que la passion du bibliographe. Il serait imprudent de considérer toujours comme raretés véritables, et quelquefois comme raretés extraordinaires, les livres acquis à des prix souvent exagérés par des bibliomanes excentriques : il arrive, en effet, que tel ouvrage, tenu par l'un pour un *opus rarissimum*, et regardé par l'autre comme un *liber albo corvo rarior*, ne mérite pas d'être compté parmi les ouvrages simplement rares.

En dépit de toutes les incertitudes, nous essaierons cependant de fixer certains points qui permettront à celui qui a quelque pratique des livres de se prononcer, autant que possible, en connaissance de cause.

Avant tout il importe de bien se pénétrer de cette idée que la rareté d'un ouvrage peut être absolue ou relative. Un livre d'une rareté relative n'a jamais qu'une importance secondaire, sa rareté pouvant en effet disparaître avec les circonstances qui l'ont créée. Un livre prohibé, par exemple, n'est rare que jusqu'au moment où sa prohibition prend fin ; de même les livres publiés dans les pays lointains sont rares, si les relations avec ces pays sont difficiles : leur rareté disparaît le jour où ces relations deviennent plus fréquentes et plus commodes. La valeur d'une rareté relative dépend donc toujours de certaines conditions de temps et de lieu, ou de quelque autre circonstance momentanée. Qu'en résulte-il ? C'est qu'un livre acheté aujourd'hui comme rareté extraordinaire peut être ravalé demain au rang des ouvrages les plus communs. Il serait donc superflu, croyons-nous, de nous appesantir longuement ici sur les raretés relatives.

Les livres absolument rares, par contre, ont une valeur considérable et méritent, à ce titre, de retenir un instant notre attention. Nous allons donc les étudier sérieusement et chercher à en déterminer les caractères principaux.

Disons tout d'abord qu'ils peuvent se diviser en deux catégories : les ouvrages qui dès leur apparition ont été rares, et ceux qui le sont devenus au cours des temps.

A la première catégorie appartiennent, outre les manuscrits originaux et les copies peu nombreuses qui en ont été faites, les chirotypes (dont nous parlerons plus loin), qui peuvent être considérés comme ayant presque la même va

scrits et tous les ouvrages imprimés analogues, surtout lorsqu'ils n'ont été tirés qu'à un petit nombre d'exemplaires. (En ce qui concerne ce dernier point, toutefois, il n'est pas toujours possible d'arriver à un résultat précis; parfois les données manquent et très souvent aussi elles ont été faussées dans le but de donner à l'ouvrage une apparence de rareté.) Font également partie de cette catégorie certains livres qui ont été en grande partie détruits au moment de leur publication, soit par accident, soit avec intention. Parmi ces derniers nous rappellerons, par exemple, les écrits de Luther et de ses disciples, intitulés *Autographa*, dont beaucoup furent anéantis par les catholiques romains.

Mentionnons encore ici certains ouvrages pour lesquels on pourrait créer une sorte de catégorie intermédiaire entre les raretés relatives et les raretés absolues. Ce sont ceux qui n'ont jamais été mis en vente, mais simplement offerts en cadeaux. Ils ont ceci de commun avec les livres absolument rares qu'ils ont été soustraits dès leur apparition à la circulation courante et d'autre part ils se rapprochent de ceux dont la rareté n'est que relative, en ce sens qu'un changement de circonstances peut les faire retomber dans le domaine public.

A la seconde catégorie, celle des livres devenus rares dans le cours des temps, appartiennent la plupart des ouvrages datant des origines de l'imprimerie. Tirés à très peu d'exemplaires, ils ont vu leur nombre diminuer, pour ainsi dire, de siècle en siècle : ce sont les xylographes ou livres imprimés à l'aide de caractères fixes taillés en relief dans des planches en bois, et les Incunables et Paléotypes, premiers monuments de l'imprimerie à caractères mobiles, appartenant tous à la fin du xv^e ou aux premières années du xvi^e siècle. C'est à bon droit que l'on peut recommander à toute bibliothèque de ne pas négliger d'acquérir ces ouvrages précieux lorsque l'occasion s'en présente, car, abstraction faite de leur rareté, la plupart d'entre eux ont une valeur intrinsèque considérable et méritent véritablement qu'on leur applique le mot d'ÉRASME : « *sicut in unguentis et vinis, ita in libris pretium addit antiquitas.* » A cette même classe appartiennent encore les ouvrages qui, soit qu'ils n'aient pas attiré

que la passion du bibliographe. Il serait imprudent de considérer toujours comme raretés véritables, et quelquefois comme raretés extraordinaires, les livres acquis à des prix souvent exagérés par des bibliomanes excentriques : il arrive, en effet, que tel ouvrage tenu par l'un pour un *opus rarissimum*, et regardé par l'autre comme un *liber albo corvo rarior*, ne mérite pas d'être compté parmi les ouvrages simplement rares.

En dépit de toutes les incertitudes, nous essaierons cependant de fixer certains points qui permettront à celui qui a quelque pratique des livres de se prononcer, autant que possible, en connaissance de cause.

Avant tout il importe de bien se pénétrer de cette idée que la rareté d'un ouvrage peut être absolue ou relative. Un livre d'une rareté relative n'a jamais qu'une importance secondaire, sa rareté pouvant en effet disparaître avec les circonstances qui l'ont créée. Un livre prohibé, par exemple, n'est rare que jusqu'au moment où sa prohibition prend fin ; de même les livres publiés dans les pays lointains sont rares, si les relations avec ces pays sont difficiles : leur rareté disparaît le jour où ces relations deviennent plus fréquentes et plus commodes. La valeur d'une rareté relative dépend donc toujours de certaines conditions de temps et de lieu, ou de quelque autre circonstance momentanée. Qu'en résulte-il ? C'est qu'un livre acheté aujourd'hui comme rareté extraordinaire peut être ravalé demain au rang des ouvrages les plus communs. Il serait donc superflu, croyons-nous, de nous appesantir longuement ici sur les raretés relatives.

Les livres absolument rares, par contre, ont une valeur considérable et méritent, à ce titre, de retenir un instant notre attention. Nous allons donc les étudier sérieusement et chercher à en déterminer les caractères principaux.

Disons tout d'abord qu'ils peuvent se diviser en deux catégories : les ouvrages qui dès leur apparition ont été rares, et ceux qui le sont devenus au cours des temps.

A la première catégorie appartiennent, outre les manuscrits originaux et les copies peu nombreuses qui en ont été faites, les chirotypes (dont nous parlerons plus loin), qui peuvent être considérés comme ayant presque la même valeur que les man

t tous les ouvrages imprimés analogues, surtout lorsqu'ils té tirés qu'à un petit nombre d'exemplaires. (En ce qui e ce dernier point, toutefois, il n'est pas toujours possible er à un résultat précis; parfois les données manquent et vent aussi elles ont été faussées dans le but de donner à ze une apparence de rareté.) Font également partie de atégorie certains livres qui ont été en grande partie s au moment de leur publication, soit par accident, soit ntention. Parmi ces derniers nous rappellerons, par e, les écrits de Luther et de ses disciples, intitulés *Auto-*, dont beaucoup furent anéantis par les catholiques s.

ionnons encore ici certains ouvrages pour lesquels on t créer une sorte de catégorie intermédiaire entre les relatives et les raretés absolues. Ce sont ceux qui n'ont été mis en vente, mais simplement offerts en cadeaux. Ils i de commun avec les livres absolument rares qu'ils ont straits dès leur apparition à la circulation courante et part ils se rapprochent de ceux dont la rareté n'est que t, en ce sens qu'un changement de circonstances peut les tomber dans le domaine public.

seconde catégorie, celle des livres devenus rares dans le les temps, appartiennent la plupart des ouvrages datant gines de l'imprimerie. Tirés à très peu d'exemplaires, ils leur nombre diminuer, pour ainsi dire, de siècle en siècle : les xylographes ou livres imprimés à l'aide de caractères illés en relief dans des planches en bois, et les Incunables otypes, premiers monuments de l'imprimerie à caractères t, appartenant tous à la fin du xv^e ou aux premières du xvi^e siècle. C'est à bon droit que l'on peut recomman-toute bibliothèque de ne pas négliger d'acquérir ces es précieux lorsque l'occasion s'en présente, car, abstrac-ite de leur rareté, la plupart d'entre eux ont une valeur èque considérable et méritent véritablement qu'on leur ue le mot d'ÉRASME : « *sicut in unguentis et vinis, ita in pretium addit antiquitas.* » A cette même classe appar-ent encore les ouvrages qui, soit qu'ils n'aient pas attiré

suffisamment sur eux l'attention des lettrés au moment de la publication, soit en raison de leur contenu, soit pour tout autre motif, sont tombés peu à peu dans l'oubli et dont les exemplaires se sont pour la plupart perdus, ainsi que les ouvrages qui ont été de tout temps très recherchés à cause de leur valeur et sont devenus par le fait même extrêmement difficiles à trouver. La plupart des pièces volantes, par exemple, sont très rares parce qu'elles ont en grande partie disparu par suite de l'oubli de lequel elles étaient tombées. Parmi les livres qui, au contraire, ont toujours été considérés comme précieux et par conséquent très recherchés, nous mentionnerons les « *editiones principes* » ou premières éditions des classiques grecs et latins, et les livres sortis d'imprimeries anciennes jouissant d'une grande renommée. Certains ouvrages sont devenus rares à la suite de circonstances particulières, analogues à celles dont nous avons parlé plus haut en rappelant les suppressions ou destructions dont beaucoup de livres ont été l'objet. Ce sont, par exemple, les éditions originales de différents écrits des pères de l'Église, dans lesquels certains passages heurtaient les dogmes, et que l'on s'est efforcé de détruire complètement ou de remplacer par d'autres éditions dans lesquelles les passages incriminés étaient corrigés ou retranchés.

Enfin, outre les livres gravés tout entiers sur cuivre, les clichés et les autographes, qui ont toujours été regardés comme rares, nous considérerons aussi comme tels les ouvrages très importants de grand luxe, et avec d'autant plus de raison qu'ils ne sont généralement tirés qu'à un très petit nombre d'exemplaires mis en vente à des prix si élevés que peu de bibliothèques ont les moyens de les acquérir.

Nous allons maintenant donner un rapide aperçu, ainsi que nous l'avons dit plus haut, des différentes espèces de livres qui peuvent rentrer dans les trois catégories que nous venons d'indiquer.

En premier lieu viennent les *palsimpsestes* ou *codices rescripti* et les manuscrits, autographes ou apographes, ornés ou non de miniatures, etc..., sur papyrus, parchemin, papier ou toute autre matière. D'une façon générale, les manuscrits sont d'autant plus de valeur qu'ils sont plus anciens et les plus précieux

cieux de tous sont naturellement ceux par lesquels les œuvres de l'antiquité nous ont été transmises.

Suivent les documents écrits, les recueils de lettres et autres pièces analogues, puis les chirotypes, ou livres imprimés dont le texte, par suite de ratures ou d'additions faites par l'auteur, a été profondément changé ou modifié. Les chirotypes qui contiennent en même temps que le texte original le texte révisé, sont de véritables et parfois de très précieux manuscrits. Il ne faudrait pas cependant aller trop loin dans cette voie et considérer, par exemple, comme chirotypes tout ouvrage — et il y en a une quantité — contenant des remarques manuscrites ou des notes biographiques; lorsque les remarques ne modifient pas le texte, elles sont insuffisantes pour faire regarder l'ouvrage comme chirotypes.

Il faut mettre presque sur la même ligne que les chirotypes les livres annotés par les savants célèbres; les résultats des plus remarquables recherches s'y trouvent souvent consignés. Les livres d'estampes, enrichis par leurs auteurs de dessins originaux, peuvent être également placés à côté des chirotypes et ont la même valeur.

Parmi les imprimés, les exemplaires dits *exemplaires uniques*¹ méritent d'occuper une place à part entre les plus précieuses raretés, et bien que l'on soit tombé à ce propos dans de grandes exagérations, il n'en reste pas moins que l'exemplaire unique d'un ouvrage, surtout si l'existence de cet ouvrage a été contestée, a droit à des égards spéciaux. Nous devons reconnaître toutefois qu'il est souvent très difficile de savoir si un livre est véritablement unique; en le désignant comme tel, on certifie que l'on n'en connaît qu'un exemplaire, mais cela n'exclut pas la possibilité d'en trouver par la suite un second et même un troisième. Ensuite viennent les xylographes et les incunables. Ces derniers ne sont pas seulement précieux en raison de leur ancienneté, ils possèdent encore une valeur particulière en ce sens qu'ils peuvent être considérés, pour la plupart, comme des reproductions à peu près parfaites des manuscrits. C'est à cette conscience et à cette fidélité dans la reproduction des textes d'après les manuscrits, que les éditions princeps

¹ 1. Cf. Gust. BRUNET. *Livres perdus et exemplaires uniques*: Bordeaux, 1872.

des auteurs classiques doivent leur valeur et leur réputation. Nous citerons aussi les œuvres importantes ornées d'estampes ou de gravures sur bois. Faisons remarquer à ce propos que les exemplaires non coloriés doivent toujours être préférés à ceux qui le sont, excepté toutefois lorsque les enluminures sont dues au pinceau d'un artiste célèbre ou lorsqu'il s'agit d'ouvrages ayant trait à l'histoire naturelle ou à l'histoire du costume et pour lesquels le coloriage a une importance capitale.

Mentionnons encore les ouvrages rares ayant une importance scientifique, et enfin les livres singuliers et les curiosités qui ne rentrent dans aucune des catégories susindiquées, tels que les livres présentant quelque particularité remarquable ou tirés avec des encres de couleur peu fréquemment employées, ou imprimés sur des matières dont on ne se sert que rarement, ainsi que les livres d'un format exceptionnel. A la première espèce de ces curiosités appartiennent, par exemple, les livres gravés tout entiers sur cuivre, les chalcographes ; à la seconde, les impressions en caractères dorés ; à la troisième, les impressions sur parchemin et sur soie, et les ouvrages tirés sur des papiers de très grandes dimensions. Les impressions sur soie ont toujours été rares ; par contre, celles sur parchemin le sont moins : cela provient de ce qu'une quantité relativement considérable de livres anciens furent tirés sur parchemin ; pour certains d'entre eux même, le nombre des exemplaires sur parchemin est plus considérable que celui des exemplaires sur papier.

Nous ne parlerons pas ici de certaines curiosités auxquelles les collectionneurs¹ attachent généralement un grand prix : pour une bibliothèque, elles ne sont jamais que d'une importance secondaire. Disons enfin que le terme de « *Cimelien* », assez fréquemment employé dans les bibliothèques allemandes, ne désigne pas une espèce particulière de livres, mais s'applique indistinctement à tous les ouvrages rares dont nous venons de parler et qui constituent véritablement les trésors, les joyaux (καμύλαι) de la bibliothèque².

1. Dans son ouvrage : *The book fancier or the romance of book collecting*. London, 1886, PERCY FITZGERALD les juge de la façon la plus spirituelle et la plus amusante.

2. Voir *Appendice V*.

On peut se demander aussi si les acquisitions de gravures détachées ou de collections entières d'estampes, de médailles, qui ne font pas à proprement parler partie d'une bibliothèque, sont d'une utilité réelle. Tout dépend du but que la bibliothèque se propose.

En indiquant ainsi que nous venons de le faire quels sont les livres qu'il est utile de se procurer, nous avons résolu du même coup la question de savoir quels sont ceux qu'il est inutile d'acheter et nous n'insisterons pas, par conséquent, sur ce dernier point. Toutefois, puisque nous parlons des achats, nous ferons remarquer ici que c'est en quelque sorte un devoir pour toute bibliothèque d'acheter les œuvres qui, en raison de leur importance, de leur prix élevé ou de leur rareté, ne sont pas à la portée de tous; si elle négligeait de le faire et se contentait uniquement d'acheter des livres, à la vérité utiles, mais accessibles à toutes les bourses, elle risquerait d'encourir le reproche mérité de ne pas employer convenablement ses ressources. Il ne faudrait pas cependant, en partant de ce principe, tomber dans l'exagération, et il est bien évident, par exemple, que les bibliothèques qui ont pour but non seulement de satisfaire aux besoins présents des travailleurs, mais encore de réunir et de conserver pour l'avenir les livres nécessaires à l'étude d'une science quelconque, n'ont pas à se préoccuper du prix, mais bien uniquement de la valeur des ouvrages.

Lorsque le bibliothécaire reçoit un livre, son premier soin doit être de le marquer d'un signe distinctif qui le fasse reconnaître comme propriété de la bibliothèque. Cette précaution empêche que le livre ne soit échangé et prévient dans une certaine mesure les détournements; elle a en outre l'avantage, lorsque le livre a été volé, de mettre en garde contre une acquisition illicite ceux qui voudraient en faire l'achat, et de permettre dans tous les cas à la bibliothèque de le revendiquer comme sa propriété. On peut employer deux systèmes pour marquer un livre. Le premier, dont on se servait surtout précédemment, consiste à faire graver ou coller à l'extérieur ou à l'intérieur de la reliure un *ex-libris*, armes, figure, ou dessin allégorique, accompagnés d'une légende, ou même une légende seule; le second, que l'on préfère généralement aujourd'hui, consiste à timbrer le livre lui-même. Les

des auteurs classiques doivent leur valeur et leur réputation. Nous citerons aussi les œuvres importantes ornées d'estampes ou de gravures sur bois. Faisons remarquer à ce propos que les exemplaires non coloriés doivent toujours être préférés à ceux qui le sont, excepté toutefois lorsque les enluminures sont dues au pinceau d'un artiste célèbre ou lorsqu'il s'agit d'ouvrages ayant trait à l'histoire naturelle ou à l'histoire du costume et pour lesquels le coloriage a une importance capitale.

Mentionnons encore les ouvrages rares ayant une importance scientifique, et enfin les livres singuliers et les curiosités qui ne rentrent dans aucune des catégories susindiquées, tels que les livres présentant quelque particularité remarquable ou tirés avec des encres de couleur peu fréquemment employées, ou imprimés sur des matières dont on ne se sert que rarement, ainsi que les livres d'un format exceptionnel. A la première espèce de ces curiosités appartiennent, par exemple, les livres gravés tout entiers sur cuivre, les chalcographes ; à la seconde, les impressions en caractères dorés ; à la troisième, les impressions sur parchemin et sur soie, et les ouvrages tirés sur des papiers de très grandes dimensions. Les impressions sur soie ont toujours été rares ; par contre, celles sur parchemin le sont moins : cela provient de ce qu'une quantité relativement considérable de livres anciens furent tirés sur parchemin ; pour certains d'entre eux même, le nombre des exemplaires sur parchemin est plus considérable que celui des exemplaires sur papier.

Nous ne parlerons pas ici de certaines curiosités auxquelles les collectionneurs¹ attachent généralement un grand prix : pour une bibliothèque, elles ne sont jamais que d'une importance secondaire. Disons enfin que le terme de « *Cimelien* », assez fréquemment employé dans les bibliothèques allemandes, ne désigne pas une espèce particulière de livres, mais s'applique indistinctement à tous les ouvrages rares dont nous venons de parler et qui constituent véritablement les trésors, les joyaux (κεφάλαια) de la bibliothèque².

1. Dans son ouvrage : *The book fancier or the romance of book collecting*. London, 1886, PERCY FITZGERALD les juge de la façon la plus spirituelle et la plus amusante.

2. Voir Appendice V.

peut se demander aussi si les acquisitions de gravures, de médailles ou de collections entières d'estampes, ne font pas à proprement parler partie d'une bibliothèque, et n'ont qu'une utilité réelle. Tout dépend du but que la bibliothèque se propose.

Indiquant ainsi que nous venons de le faire quels sont les livres qu'il est utile de se procurer, nous avons résolu du même coup la question de savoir quels sont ceux qu'il est inutile d'acheter. Nous n'insisterons pas, par conséquent, sur ce dernier point. Toutefois, puisque nous parlons des achats, nous ferons remarquer ici que c'est en quelque sorte un devoir pour toute bibliothèque d'acheter les œuvres qui, en raison de leur importance, de leur prix élevé ou de leur rareté, ne sont pas à la portée de tous ; si elle négligeait de le faire et se contentait seulement d'acheter des livres, à la vérité utiles, mais accessibles à toutes les bourses, elle risquerait d'encourir le reproche de ne pas employer convenablement ses ressources. Il ne faut pas cependant, en partant de ce principe, tomber dans l'excès de la restriction, et il est bien évident, par exemple, que les bibliothèques qui ont pour but non seulement de satisfaire aux besoins des travailleurs, mais encore de réunir et de conserver pour l'avenir les livres nécessaires à l'étude d'une science quelconque, n'ont pas à se préoccuper du prix, mais bien uniquement de la valeur des ouvrages.

Quand le bibliothécaire reçoit un livre, son premier soin doit être de le marquer d'un signe distinctif qui le fasse reconnaître comme propriété de la bibliothèque. Cette précaution empêche le livre de ne pas être échangé et prévient dans une certaine mesure les vols ; elle a en outre l'avantage, lorsque le livre a été volé, de mettre en garde contre une acquisition illicite ceux qui voudraient en faire l'achat, et de permettre dans tous les cas à la bibliothèque de le revendiquer comme sa propriété. On emploie deux systèmes pour marquer un livre. Le premier, qui se servait surtout précédemment, consiste à faire graver sur le livre à l'extérieur ou à l'intérieur de la reliure un *ex-libris*, une figure, ou dessin allégorique, accompagnés d'une légende, ou même une légende seule ; le second, que l'on préfère généralement aujourd'hui, consiste à timbrer le livre lui-même. Les

ex-libris présentent ce grand inconvénient qu'il suffit d'enlever la reliure du livre, ce qui est très facile, pour faire disparaître même coup la marque de propriété, aussi les bibliothèques publiques doivent-elles préférer le timbrage. Il n'en est pas de même des bibliothèques privées : celles-ci, ne prêtant pas à d'étrangers, n'ont pas à craindre de soustractions de livres et peuvent parfaitement employer le premier système. Lors après la mort de leurs propriétaires, ces bibliothèques, ainsi que cela arrive ordinairement, sont mises en vente, les *ex-libris* collés généralement à l'intérieur des reliures (et qui, une fois détachés, sont recherchés par les collectionneurs¹) ne diminuent en rien la valeur des livres, comme le ferait, par exemple, le timbrage. Mais, pour les bibliothèques publiques, ce dernier inconvénient n'existe pas, puisque les livres ne sont pas ach-

1. DE REIFENBERG, « Des marques et devises mises à leurs livres par un grand nombre d'amateurs : *Le Bibliophile belge*, tome I, 1845, p. 169. — A. POULET-MALASSIS, *Les ex-libris français, depuis leur origine jusqu'à nos jours*, nouv. éd. 1875 ; cet ouvrage avait été publié en 1874 sans l'autorisation de l'auteur : voir l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1874, n° 532, qui renvoie à l'article du *Polybiblion*, VII, t. XI, p. 301-302 ; — H. BOUCHOT, *Les ex-libris et les marques de possession du livre*, Paris, 1891 ; — W. HARRIS, *French Book plates for ex-libris collectors*, London, 1892 ; — En 1893, la Société française des collectionneurs d'ex-libris a été fondée à Paris (Cf. *Revue des Bibliothèques*, III, 1893, p. 303-304) ; elle possède un organe indépendant intitulé : *Archives de la Société française des collectionneurs d'ex-libris. Revue mensuelle illustrée*, Paris ; — M. HARRIS, « Ex-libris », *Centralblatt f. B.*, I, 1884, p. 303-306 ; — DU MÊME, « Ueber Bibliothekszeichen als Gegenstand des Sammelns » : *Der Sammler*, VII, 21 et 22 ; — G. BÖHM, « Die neueste Sammelleidenschaft (ex-libris) », *Zeitschrift des Münchener Alterthumsvereins*, an. 1887, fasc. 2-4 ; — F. WARNECKE, *Die deutschen Bücherzeichen (ex-libris) von ihrem Ursprunge bis zur Gegenwart*, Berlin, 1890 ; — A. M. HILDEBRAND, *Heraldische Bücherzeichen*, Berlin, 1893, 1^{re} et 2^e collections, Berlin, 1893 ; — G. OTTO, *20 Bücherzeichen*, avec préface de F. WARNECKE, Berlin, 1894 ; — F. WARNECKE, *Bücherzeichen ex-libris des XV. u. XVI. Jahrhunderts*, Berlin, 1894. — L'Allemagne possède, elle aussi, une Société de collectionneurs d'ex-libris, fondée à Berlin en 1891, et dont l'organe est intitulé *Ex-libris-Zeitschrift für Bücherzeichen, Bibliothekskunde und Gelehrten-geschichte*. — J. LEICESTER WARREN, *A Guide to the study of book-plates ex-libris*, London, 1880 ; — L. FAYAN, *Collector's marks (ex-libris)*, London, 1883 ; — W. J. HARDY, « Book-plates », *The Library*, vol. III, 1

pour être conservés seulement pendant la courte durée d'une vie humaine, mais, pour ainsi dire, à titre perpétuel.

Dans quel endroit du livre doit-on apposer le timbre? Il n'y a pas à ce sujet de règles bien précises. D'une façon générale cependant, on est d'accord pour reconnaître qu'il faut d'abord timbrer le titre. Le timbre ainsi placé saute immédiatement aux yeux et rend la vente d'un livre volé très difficile, en obligeant le voleur à faire disparaître le titre, c'est-à-dire l'une des parties les plus importantes du livre. Un grand nombre de bibliothèques appliquent le timbre sur le recto du titre, sous prétexte que de cette façon il se voit mieux; d'autres, au contraire, préfèrent le mettre au verso. Lorsqu'on craint que le titre ne soit abîmé par le timbrage, ainsi que cela peut arriver lorsque l'impression n'est pas faite du premier coup proprement et légèrement, et si l'on pense que le timbrage du verso présente les mêmes garanties que celui du recto, on peut lui donner la préférence. Il va sans dire que, lorsqu'un ouvrage a plusieurs titres, chacun d'eux doit être timbré séparément; de même, pour les atlas, les recueils d'estampes, les fascicules et les feuilles volantes gardées dans des cartons, chaque carte, chaque estampe et chaque pièce doivent être timbrées à tour de rôle.

La plupart du temps, du reste, on ne se contente pas de timbrer le titre, on timbre encore la dernière page du volume et une page déterminée à l'intérieur. Ces précautions offrent une sécurité plus grande et permettent de mieux identifier le volume en cas de vol. La forme du timbre est d'une grande importance pour ne pas abîmer le livre; c'est pour cette raison qu'en France où le timbrage triple est obligatoire dans toutes les bibliothèques

p. 47-53, 93-98; — E. CASTLE, *English book-plates. An illustrated Handbook for students of ex-libris*, London, 1892, new ed. 1893; — W. H. FINCHAM and J. R. BROWN, *A Bibliography of book-plates (ex-libris)*, Plymouth, 1892; — W. J. HARDY, *Book-plates*, London, 1893; — W. HAMILTON, *Dated book-plates (Ex-libris)*, pt. I, New-York, 1894. — Depuis 1891 existe en Angleterre l'*Ex-libris Society* *The Bookworm*, 1891, n° 16 : « The ex-libris society », qui publie à Londres un journal intitulé : *The Bookplate annual and armorial yearbook*. — C. M. CARLANDER, *Svensk, Bibliotek och ex-libris*, Stockholm, 1889-91; — K. F. WENNER, *Tillägg och Rättelser till C. M. Carlander « Svenska Bibliotek och ex-libris »*, Upsala.

publiques, une circulaire ministérielle ¹ a recommandé d'employer des timbres oblongs et de faible diamètre, de telle façon qu'on puisse les appliquer sur les marges des volumes sans risque de couvrir le texte. Les timbres dont il s'agit ici sont des timbres humides. (On les a préférés aux timbres secs qui ne sont pas assez apparents.) Il faut veiller à ce que l'impression en soit bien nette, s'assurer que l'encre est indélébile et sèche rapidement, faire attention enfin que les timbres soient fréquemment nettoyés et que les tampons soient toujours modérément et également imbibés d'encre, afin que les livres ne risquent pas d'être tachés.

En terminant, nous aurions encore quelques observations à présenter au sujet de la reliure des livres que l'on achète brochés : mais, comme nous aurons à traiter cette question au chapitre suivant, en parlant des accroissements de la bibliothèque, nous y renvoyons le lecteur et passons de suite à l'étude des règles à suivre pour la rédaction du catalogue.

§ II.

De la rédaction du Catalogue.

La rédaction du catalogue constitue l'un des plus importants travaux de la bibliothèque, non seulement parce qu'il est un des plus difficiles, mais encore parce que, de la perfection plus ou moins grande avec laquelle il est exécuté, dépend pour le public la possibilité de se servir plus ou moins commodément des collections. Il n'est donc nullement étonnant que, sur ce point plus que sur tout autre, les avis émis par les théoriciens de la bibliothéconomie aussi bien que par les bibliothécaires de profession présentent entre eux des différences aussi nombreuses et aussi profondes.

Tout le monde est d'accord sur la nature même du travail : il comprend l'inventaire général de tous les livres contenus dans

1. Cette circulaire datant du 21 décembre 1884 fut adressée par M. FALTIÈRES, alors ministre de l'Instruction publique, aux maires des différentes communes. Elle se trouve reproduite en allemand dans l'*Anzeiger des PETZOLDT*, 1885, n° 1498.

othèque et la transcription des titres sur des fiches que l'on peut ensuite classer pour en former les différents catalogues, la grosse question est de savoir comment le travail doit être fait. À première vue, cela paraît extrêmement facile, et cependant les difficultés que l'on a à surmonter sont nombreuses. Que l'on réfléchisse un instant, par exemple, à la rapidité avec laquelle les besoins se développent de nos jours ! Le catalogue méthodique, obligé de les suivre pas à pas dans toutes leurs transformations, se trouve par le fait dans une sorte d'état instable qui n'aura fin, au moins momentanément, que le jour où ces besoins mêmes éprouveront dans leur marche un temps d'arrêt.

C'est pas ici le lieu d'énumérer et de passer en revue, soit pour les approuver, soit au contraire pour les critiquer, les diverses opinions émises jusqu'à ce jour au sujet de l'inscription des titres aux catalogues et de leur mise en place ; notre seul but est d'appeler l'attention du lecteur sur les principes fondamentaux de la théorie et la pratique ont mis en lumière et que l'on ne doit jamais perdre de vue si l'on veut mener à bonne fin les travaux dont nous nous occupons. Quant à l'application spéciale de ces principes, elle est, étant donnée l'incertitude actuelle de l'avenir, forcément sujette à des modifications, et, dans ces circonstances, le mieux, croyons-nous, est de laisser à ceux qui sont le plus directement intéressés à ces questions d'une façon pratique leur entière liberté d'action.

Qu'il s'agira de dresser l'inventaire de la bibliothèque, il faudra s'appliquer à transcrire, de la façon la plus complète et la plus exacte, les titres de tous les ouvrages ¹ contenus dans la

Si, dans les instructions imprimées qui traitent de la manière de cataloguer les livres, nous citerons pour la France : 1° *L'Instruction générale au service des bibliothèques universitaires* du 4 mai 1878, qui contient les instructions détaillées en vigueur actuellement dans toutes les bibliothèques universitaires de France ; 2° les « Instructions élémentaires et techniques pour la mise en ordre des livres d'une bibliothèque » par L. DELISLE in *des Bibliothèques*, année 1889, n° 2, p. 113-183. Il en a été fait une traduction à part, Lille, 1890. — En Allemagne, les bibliothèques universitaires prussiennes suivent comme règle officielle l'*Instruc-*

bibliothèque et ce sans aucune distinction. La transcription des titres de tous les livres sans exception est d'une nécessité si

tion für die Herstellung der Zettel des alphabetischen Katalogs, Burgb., M., 1892, reproduite par le *Centralblatt f. B.* IX, 1892, p. 172-179. L'ordre à suivre pour le classement alphabétique des livres a été étudié par Carl Dziatzko, *Instruction für die Ordnung der Titel im alphabetischen Zettelkatalog der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau*, Berlin, 1886 (*Centralblatt f. B.* III, 1886, p. 289-295; IV, 1887, p. 118-121; *Anzeiger de Petzholdt*, 1886, n° 2647). Cette instruction a été traduite en italien par A. Bruschi, Firenze, 1887 (*Centralblatt f. B.* IV, 373; et en anglais par K. A. Linderfelt (voy. plus bas). Cf. aussi v. Heinemann, *Instruction für die Bearbeitung des alphabetischen Zettelkatalogs der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel*, Wolfenbüttel, 1893. — En Angleterre, nous citerons tout d'abord les fameuses règles adoptées pour le catalogue du British Museum. Elles sont au nombre de 91; rédigées en 1841 par un comité de bibliographes éminents présidé par Panizzi, elles furent publiées sous le titre de *Rules for the compilation of the catalogue of printed books in the library*, et reproduites dans le *Catalogue of printed books in the British Museum*, vol. I, 1841, p. v-ix. Revues en 1862, elles furent de nouveau reproduites dans le travail de Henry Stephens, *Catalogue of the American books in the library of the British Museum*, London, 1866, dans CUTTER'S *Rules* (v. ci-dessous) et dans *The Library Association, Series*, n° 5, *Cataloguing Rules*, London, 1893. Mentionnons encore ici les anciennes et les nouvelles règles de la Library Association of the U. K.: les premières, parues dans les *Monthly Notes*, II, 1881, p. 81 et suiv., dans le *Library Journal*, vol. VI, 1881, p. 315-316, et traduites en allemand dans l'*Anzeiger de Petzholdt*, 1882, n° 115; les secondes, publiées dans le *Library Chronicle*, vol. II, 1885, p. 25-28, dans *The Library Association, Series*, n° 5, 1893, dans CUTTER'S *Rules*, et traduites en allemand dans l'*Anzeiger de Petzholdt*, 1885, n° 1715; et enfin les *Compendious cataloguing rules for the author-catalogue of the Bodleian Library* [prepared by E. B. Nicholson], Oxford, 1882, reproduites dans *The Library Journal*, vol. VIII, 1883, p. 298-301, dans *The Library Association, Series*, n° 5, 1893, et dans CUTTER'S *Rules*. Cf. aussi l'ouvrage de H. B. Wheatley, *How to catalogue a library*, London, 1889.

Parmi les travaux parus en Amérique, nous citerons en premier lieu les règles de cataloguage proposées par Jewett pour la Smithsonian Institution de Washington: elles ont été publiées dans un *Smithsonian Report*, 1852; nous en reparlerons dans l'*Appendice VI*; puis le travail de Ch. A. Cutter, « *Rules for a printed dictionary-catalogue* », publié dans *Public Libraries in the U. S. Special report*, Pt. II, 1876, 2. ed., Washington, 1889, 3. ed., 1891; les règles de l'*American Library Association* parues sous le titre de « *Condensed Rules for an author and title catalogue, prepared by the cooperation committee A. L. A.* » *Library Journal*, vol. VIII, 1883,

posée que, même lorsqu'il vient à acheter une collection importante dont le catalogue existe déjà, le bibliothécaire est obligé néanmoins de recommencer intégralement, et suivant les règles adoptées dans la bibliothèque qu'il dirige, ce travail de transcription. Il lui serait, du reste, d'autant plus difficile de s'y soustraire que toutes les opérations qui ont pour but le placement des livres sur les rayons ou la confection du catalogue sont nécessairement basées sur la transcription des titres.

Le titre de chaque ouvrage doit être copié sur une fiche ou carte indépendante. La forme et les dimensions de ces cartes varient d'une bibliothèque à l'autre et dépendent principalement du système que l'on adopte pour les conserver. De nos jours, on a pris l'habitude de les réunir pour en former un catalogue sur fiches. Nous en reparlerons d'une façon plus détaillée dans le chapitre que nous consacrerons plus loin au catalogue alphabétique¹.

L'ordre à suivre pour l'inscription des ouvrages est indifférent : on n'a qu'à les prendre à tour de rôle, dans l'ordre où ils se présentent, en ayant soin de munir chacun d'eux d'un numéro provisoire, et progressif à partir de 1, que l'on répète sur la fiche correspondante. Grâce à ce système, il est ensuite facile, lorsqu'on a terminé le classement et le numérotage des fiches,

p. 251-254 ; (cf. aussi vol. III, 1878, p. 12-19 ; VI, 1881, p. 193 ; VII, 1882 p. 63 et sq.) et reproduites dans CUTTER'S *Rules*, et enfin les trois ouvrages suivants : F. B. PERKINS, *San Francisco Cataloguing for public libraries, 2 Pts. With classification*, San Francisco, 1884 ; M. DEWEY, *Rules for author and classed catalogue, as used in Columbia College library*, Boston, 1888, en 2. éd. comme *Library school rules*, Boston, 1889 ; K. A. LINDERFELT, *Eclectic card catalogue rules. Author and title entries based on Dziatzko's « Instruction » compared with the rules of the British Museum, Cutter, Dewey, Perkins and other authorities*, Boston, 1890. Cf. encore W. C. LANE, « Cataloguing » (*Library Journal*, vol. XVIII, 1893, p. 238-240).

Sur la manière de cataloguer les livres orientaux, cf. H. FRIGL, « Bemerkungen zu Dziatzko's Instruction ». (*Centralblatt f. B.*, IV, 1887, p. 118-121 ; L. MODONA, « Catalogazione e Schedatura di opere orientali in biblioteche italiane ». (*Rivista delle Biblioteche*, II, 1889, p. 113-134), et enfin *l'Instruction für die Herstellung der Zettel...* etc. (citée au commencement de cette note), Anlage A, Schema zur Transcription anderer Schriftarten.

1. Voir Appendice VI.

de classer les ouvrages eux-mêmes et de transcrire sur chacun d'eux le numéro définitif porté sur la carte qui le représente au catalogue, à condition bien entendu que l'ouvrage soit complet.

La transcription des titres est, cela se comprend, d'une si grande importance que l'on ne saurait y apporter trop de soin. Ainsi que nous l'avons déjà dit, toute transcription doit être à la fois exacte et complète. Pour être exacte, elle doit reproduire le titre de l'ouvrage dans sa langue originale, avec son orthographe propre et toutes les erreurs ou particularités qui peuvent se présenter. Théoriquement il faudrait aussi qu'elle fût écrite en caractère correspondant diplomatiquement à ceux adoptés pour l'impression même du titre, mais il semble que de nos jours l'usage ait prévalu dans la plupart des bibliothèques de mettre tout en caractères latins à l'exception des titres grecs que l'on copie en caractères grecs. Il nous reste maintenant à indiquer de quelle façon la transcription doit être faite pour être complète. Cette question est susceptible de deux solutions différentes : ou bien la carte reproduira le titre tout entier, exception faite de certaines indications n'ayant aucun rapport avec le sujet traité dans l'ouvrage, telles que les titres honorifiques de l'auteur, les épigraphes, dédicaces ¹, etc. (Tableau I. Mod. A); ou bien, ainsi que le conseille MOLBECH, on se contentera de prendre dans le titre ce qui est essentiel et nécessaire pour identifier l'ouvrage et lui constituer une sorte de personnalité indépendante permettant non seulement de le différencier de tout autre ouvrage, mais de le distinguer encore des autres éditions qu'il a pu avoir; et l'on ne fera alors entrer dans la rédaction de la carte que les indications dont on a strictement besoin pour se rendre compte de la place qu'elle doit occuper dans les divers catalogues. (Tableau I. Mod. B.)

De ces deux modes de transcription le premier, bien qu'exigeant plus de temps, est préférable et de beaucoup. Il ne laisse

1. Cf. Carl Sylvio KÖHLER, « Die Litterae votivae der Bibliographie » (*Angewandte Bibliothekswissenschaft* de PETZOLDT, 1886, n° 2717) . DU MÊME, « Abbrevierte Titulaturen, Abkürzungsformeln und Zeitbenennungen in den älteren akademischen Schriften » (*ibid.*, n° 2718).

<div> <i>Numéro provisoire</i> ou <i>Ancienne cote</i> </div>	<i>[Cote définitive]</i>
BRUNET, JACQUES-CHARLES.	<i>[Mot d'ordre]</i>

A. CARTE COMPLÈTE]

Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres, contenant : 1° Un nouveau Dictionnaire bibliographique Dans lequel sont décrits les Livres rares, précieux, singuliers, et aussi les ouvrages les plus estimés en tout genre, qui ont paru tant dans les langues anciennes que dans les principales langues modernes, depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours; avec l'histoire des différentes éditions qui en ont été faites; des renseignements nécessaires pour reconnaître les contrefaçons, et collationner les anciens livres. On y a joint une concordance des prix auxquels une partie de ces objets ont été portés dans les ventes publiques faites en France, en Angleterre et ailleurs, depuis près d'un siècle, ainsi que l'appréciation approximative des livres anciens qui se rencontrent fréquemment dans le commerce; 2° Une Table en forme de Catalogue raisonné Où sont classés, selon l'ordre des matières, tous les ouvrages portés dans le Dictionnaire, et un grand nombre d'autres ouvrages utiles, mais d'un prix ordinaire, qui n'ont pas dû être placés au rang des livres ou rares ou précieux; par Jacques-Charles BRUNET.

Cinquième édition originale entièrement refondue et augmentée d'un tiers par l'auteur.

Tomes I-VI.

Supplément [I] Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, par un bibliophile. *[Faire ici une carte de rappel complète.]*

Supplément [II] contenant : 1° Un complément du dictionnaire bibliographique; 2° La table raisonnée des articles par P. DESCHAMPS et G. BRUNET. Tomes I-II. *[Ici nouvelle carte de rappel complète.]*

Paris, Didot frères, fils et C^{ie}, 1860-65, 1870, 1878-80, gr. in-8°, 9 vol. Tome I : xlvj p., 1 feuillet, 1902 col.; II : 2 feuillets, IV p., 1848 col.; III : 2 feuillets, 1894 col.; IV : 2 feuillets, 1476 col.; V : 2 feuillets, 1800 col.; VI : 2 feuillets, lxii p., 1878 col. Suppl. [I] viii p., 1592 col.; [II] xv p., 1138 col., 1226 col. Avec nombreuses gravures sur bois.

B. CARTE ABRÉGÉE]

Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres, contenant : 1° un nouveau Dictionnaire bibliographique; 2° une Table en forme de Catalogue raisonné; par Jacques-Charles BRUNET.

Cinquième édition originale entièrement refondue et augmentée d'un tiers par l'auteur.

Tomes I-VI. Suppléments [I], [II].

Paris, Didot frères, fils et C^{ie}, 1860-80, gr. in-8°, 9 vol.

Avec nombreuses gravures sur bois.

— PL. I. Modèles de cartes : A. Carte complète, B. Carte abrégée.

nous l'avons déjà fait remarquer, doit être transcrit de la façon la plus complète et la plus exacte, et avec toutes ses particularités orthographiques¹. On doit, en outre, y ajouter différents renseignements et indiquer, par exemple, si le livre qu'on a devant les yeux n'est que le résumé ou la traduction d'un autre ouvrage et, dans ce cas, en quelle langue a paru l'original.

De même que pour les auteurs, il faut, pour les traducteurs, les éditeurs, chercher à l'aide de bibliographies à compléter les noms ou prénoms, si ceux-ci ne sont pas complets.

Certains ouvrages, particulièrement les ouvrages allemands, portent parfois un double titre sous le nom du même auteur. Dans ce cas, le titre le plus général sera considéré comme le titre principal, et on le fera suivre du second titre, ce qui présente aucun inconvénient puisque les deux titres sont destinés à être catalogués au nom du même auteur.

Lorsque le titre est imprimé en deux langues et sur deux pages différentes, il faut choisir comme titre principal celui qui est rédigé dans la même langue que le texte, ou dans la langue maternelle de l'écrivain si le texte lui-même est imprimé en deux langues. Dans ce cas, les cartes de rappel ne sont pas nécessaires. S'agit-il de travaux anonymes sur un même sujet et réunis ensemble, on fait pour chacun d'eux une carte que l'on classe au catalogue d'après le mot d'ordre que l'on a choisi, soit en transcrivant chaque titre intégralement, soit en se contentant de transcrire seulement le premier titre en entier et d'y renvoyer les autres qui le suivent en les reproduisant en abrégé. La même règle peut être appliquée aux journaux qui ont à plusieurs reprises changé de titres. Le titre employé le plus généralement sert, dans ce cas, de titre principal; on le fait suivre, sur la carte, de tous les autres titres, et l'on rédige, en outre, pour chacun des autres, une carte de rappel renvoyant au titre principal.

Pour les recueils factices composés de travaux divers réunis ensemble par raison d'économie ou de commodité, il faut faire pour chaque traité une carte complète, en n'oubliant pas mentionner que le travail en question fait partie d'un recueil factice.

1. Voir E. Hous, « Zur Orthographie von U und V, I und J. » (*Centralblatt f. B.*, XI, 1891, p. 383-400).

et en indiquant quel est le titre du premier ouvrage du recueil.

3° Sur chaque carte on doit noter, en allant à la ligne, si le livre qu'on a devant les yeux est en première, seconde, troisième, etc., édition, et, lorsqu'il s'agit d'une réimpression nouvelle, indiquer si elle a été augmentée ou corrigée, ou, au contraire, si aucune modification n'y a été apportée, en mentionnant également si elle est en première, seconde, etc., édition.

4° Il faut spécifier le nombre de volumes, de parties ou de fascicules dont l'ouvrage se compose, et ne pas oublier de reproduire la date de sa publication. Lorsqu'on a affaire à des livres très anciens, remontant aux origines de l'imprimerie, l'indication du lieu où l'ouvrage a été imprimé et édité¹, et celle des noms de l'imprimeur² et de l'éditeur, qui ne sont très souvent du reste qu'une seule et même personne, sont indispensables. Pour les ouvrages modernes, au contraire, il suffit, en général, de mentionner la ville où le livre a été publié, en indiquant le nom de l'éditeur; cependant, pour les livres de grand luxe, il est bon de rappeler le nom de l'imprimeur et le lieu d'impression. Ces dernières indications sont également nécessaires lorsqu'il s'agit d'un livre imprimé aux frais de l'auteur, à moins que l'on ne préfère donner simplement le nom du libraire chargé de la vente, en mentionnant la ville dans laquelle il réside.

5° Quand l'année de l'impression ne coïncide pas avec celle de la publication, il est indispensable de le faire remarquer. Parfois, ni le nom de la ville où l'ouvrage a été publié, ni la date de sa publication ne se trouvent portés sur le titre. Dans ce cas, il faut chercher à les restituer au moyen des répertoires bibliographiques, et, lorsqu'on les trouve, les inscrire entre crochets carrés; si, au contraire, les recherches sont infructueuses, on se sert pour signaler ces omissions des signes abrégatifs suivants : s. l.

1. Cf. J. C. Th. GRÆSSE, *Orbis latinus oder Verzeichniss der lateinischen Benennungen der Städte*, Dresden, 1861; BRUNET, *Manuel du libraire*, Suppl. I; A. OESTERLEY, *Historisch-geographisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters*, Gotha, 1883; E. WELLEN, *Die falschen und fingirten Druckorte*, 2. Aufl., Bd. 1. 2., Leipzig, 1864.

2. Cf. E. WELLEN, *Repertorium typographicum*, Nördlingen, 1864, et *Supplement* 1. 2., 1874-85.

en effet, aucune place au bon plaisir du transcripteur et ne lui permet pas de se livrer à un choix trop souvent arbitraire, bien que toujours présenté, naturellement, comme fait en connaissance de cause, et il a, en outre, l'avantage de mieux répondre au but bibliographique que chaque bibliothèque doit chercher à atteindre. D'une façon générale, du reste, il ne faut pas craindre de donner des indications trop détaillées, au risque même de tomber dans le superflu ; cela vaut certainement mieux que d'être trop concis. Aussi ne suffit-il pas toujours de copier le titre tel qu'il est écrit ou même de le reproduire intégralement à l'aide de la machine à écrire¹ ; car il arrive assez fréquemment qu'il contient des lacunes, soit en ce qui concerne le nom de l'auteur, soit en ce qui concerne le sujet de l'ouvrage ou la manière dont ce sujet a été traité. Dans ce cas, il faut, en se servant du livre lui-même, ou en recourant aux sources bibliographiques, suppléer dans la mesure du possible à ces renseignements défectueux et chercher à rendre la carte plus complète que le titre lui-même.

Une brève énumération de toutes les indications qu'une carte bien faite doit contenir, fera mieux comprendre ce que nous voulons dire. Notre intention, toutefois, n'est pas d'augmenter d'une instruction nouvelle le nombre déjà suffisamment considérable d'« Instructions » publiées sur ce sujet ; il est probable, en effet, que celle que nous pourrions donner recevrait le même accueil que celles parues précédemment ; aussi nous contenterons-nous d'exposer ici les principes fondamentaux dont toutes ces instructions s'inspirent, en indiquant, en quelques mots, la méthode que l'on doit suivre.

1° La carte, comme nous l'avons déjà dit, doit d'abord être munie d'un numéro provisoire, ou de l'ancienne cote portée par l'ouvrage. Afin d'être parfaitement visible, ce numéro sera placé dans un des angles supérieurs, de préférence à gauche, et séparé par une raie du reste de la carte. L'angle de droite restera vide pour recevoir ensuite la cote définitive.

1. A. HOFFMANN et E. WENTSCHE, *Schreibmaschinen*, Berlin, 1893, S. 100. Abdr. aus *Papier-Zeitung*, an. 1892, n° 80-97) ; W. ERMAN et H. SCHMIDT, « Ueber die Verwendung der Schreibmaschinen für bibliothekarische Katalogisierungsarbeiten » *Centralblatt f. B.*, IX, 1892, p. 180-185 ;.

Immédiatement au-dessous, et aussi en évidence que le permet la grandeur de la carte, doit venir le mot d'ordre qui est le nom d'auteur, à moins bien entendu qu'il ne s'agisse d'un ouvrage anonyme. Il faut toujours, et quels que soient les caractères employés dans le texte, qu'il soit transcrit en caractères latins. Ce détail est de la plus haute importance pour le classement alphabétique des cartes. Le nom de famille doit précéder les prénoms et être écrit en gros caractères, de façon à se détacher nettement du reste de la carte; quant aux prénoms, il est nécessaire de les transcrire intégralement¹. Si le nom vient à manquer ou n'est pas complet, il faut le rechercher ou le compléter² à l'aide des répertoires bibliographiques ou des dictionnaires biographiques, ainsi que cela se fait pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, à condition, bien entendu, que ces recherches ne prennent pas trop de temps. S'il s'agit d'une publication qui, en raison même de sa nature, ne porte aucun nom d'auteur, d'un journal par exemple, on doit mettre en vedette comme mot d'ordre le substantif principal du titre. Mais comment reconnaître le substantif principal? C'est là une question difficile à résoudre, et sur laquelle nous reviendrons plus loin dans le chapitre consacré au catalogue alphabétique.

2° Après le mot d'ordre vient le titre du livre, qui, ainsi que

1. On peut, à la rigueur, les abrégier lorsqu'on est certain qu'il n'en résultera aucune erreur. Cf. E. F. L. GAUSS, « Some popular errors in the entering and cataloguing of books in libraries » (*Library Journal*, vol. XVIII, 1893, p. 5-8).

2. Outre les répertoires bibliographiques mentionnés dans l'Appendice IV, appelons ici le très remarquable travail de Chas. H. HULL, « Helps for cataloguers in finding full names » (*Library Journal*, vol. XIV, 1889, p. 7-20), au sujet duquel Karl PIETSCH écrit avec raison dans le *Library Journal*, 1893, p. 37 : « I wish to call the attention of earnest cataloguers to it again and again. » Lorsque les prénoms manquent, PIETSCH recommande de se servir de préférence, pour les trouver, du *Catalogue of the Peabody Institute Library* et du *British Museum Catalogue of printed books*, qui donnent les noms dans leur entier. Ces deux catalogues sont complétés par le travail de PIETSCH, « Additions and corrections to author-entries in the catalogues of the Peabody Institute Library and of the British Museum » (*Library Journal*, vol. XVIII, 1893, p. 37-40). Cf. également W. P. DICKSON, « How to procure full names for author entries » (*The Library*, vol. V, 1893, p. 16-19).

publiques, une circulaire ministérielle ¹ a recommandé d'employer des timbres oblongs et de faible diamètre, de telle façon qu'on puisse les appliquer sur les marges des volumes sans risque de couvrir le texte. Les timbres dont il s'agit ici sont des timbres humides. (On les a préférés aux timbres secs qui ne sont pas assez apparents.) Il faut veiller à ce que l'impression en soit bien nette, s'assurer que l'encre est indélébile et sèche rapidement, faire attention enfin que les timbres soient fréquemment nettoyés et que les tampons soient toujours modérément et également imbibés d'encre, afin que les livres ne risquent pas d'être tachés.

En terminant, nous aurions encore quelques observations à présenter au sujet de la reliure des livres que l'on achète brochés; mais, comme nous aurons à traiter cette question au chapitre suivant, en parlant des accroissements de la bibliothèque, nous y renvoyons le lecteur et passons de suite à l'étude des règles à suivre pour la rédaction du catalogue.

§ II.

De la rédaction du Catalogue.

La rédaction du catalogue constitue l'un des plus importants travaux de la bibliothèque, non seulement parce qu'il est un des plus difficiles, mais encore parce que, de la perfection plus ou moins grande avec laquelle il est exécuté, dépend pour le public la possibilité de se servir plus ou moins commodément des collections. Il n'est donc nullement étonnant que, sur ce point plus que sur tout autre, les avis émis par les théoriciens de la bibliothéconomie aussi bien que par les bibliothécaires de profession présentent entre eux des différences aussi nombreuses et aussi profondes.

Tout le monde est d'accord sur la nature même du travail : il comprend l'inventaire général de tous les livres contenus dans

1. Cette circulaire datant du 21 décembre 1881 fut adressée par M. Fallières, alors ministre de l'Instruction publique, aux maires des différentes communes. Elle se trouve reproduite en allemand dans l'*Anzeiger de Petzholdt*, 1883, n° 1498.

la bibliothèque et la transcription des titres sur des fiches que l'on peut ensuite classer pour en former les différents catalogues, mais la grosse question est de savoir comment le travail doit être fait. A première vue, cela paraît extrêmement facile, et cependant les difficultés que l'on a à surmonter sont nombreuses. Que l'on réfléchisse un instant, par exemple, à la rapidité avec laquelle les sciences se développent de nos jours ! Le catalogue méthodique, obligé de les suivre pas à pas dans toutes leurs transformations, se trouve par le fait dans une sorte d'état instable qui ne prendra fin, au moins momentanément, que le jour où ces sciences elles-mêmes éprouveront dans leur marche un temps d'arrêt.

Ce n'est pas ici le lieu d'énumérer et de passer en revue, soit pour les approuver, soit au contraire pour les critiquer, les diverses opinions émises jusqu'à ce jour au sujet de l'inscription des livres aux catalogues et de leur mise en place ; notre seul but est d'appeler l'attention du lecteur sur les principes fondamentaux que la théorie et la pratique ont mis en lumière et que l'on ne doit jamais perdre de vue si l'on veut mener à bonne fin les travaux dont nous nous occupons. Quant à l'application spéciale de ces principes, elle est, étant donnée l'incertitude actuelle de la science, forcément sujette à des modifications, et, dans ces conditions, le mieux, croyons-nous, est de laisser à ceux qui s'occupent de ces questions d'une façon pratique leur entière liberté d'action.

Lorsqu'il s'agira de dresser l'inventaire de la bibliothèque, il faudra s'appliquer à transcrire, de la façon la plus complète et la plus exacte, les titres de tous les ouvrages ¹ contenus dans la

1. Parmi les instructions imprimées qui traitent de la manière de cataloguer les livres, nous citerons pour la France : 1° *L'Instruction générale relative au service des bibliothèques universitaires* du 4 mai 1878, qui donne pour la confection des catalogues des instructions détaillées en vigueur actuellement dans toutes les bibliothèques universitaires de France ; 2° les « Instructions élémentaires et techniques pour la mise et le maintien en ordre des livres d'une bibliothèque » par L. DELISLE (*Bulletin des Bibliothèques*, année 1889, n° 2, p. 113-183.) Il en a été fait un tirage à part, Lille, 1890. — En Allemagne, les bibliothèques gouvernementales prussiennes suivent comme règle officielle l'*Instruc-*

nous l'avons déjà fait remarquer, doit être transcrit de la façon la plus complète et la plus exacte, et avec toutes ses particularités orthographiques¹. On doit, en outre, y ajouter différents renseignements et indiquer, par exemple, si le livre qu'on a devant les yeux n'est que le résumé ou la traduction d'un autre ouvrage et, dans ce cas, en quelle langue a paru l'original.

De même que pour les auteurs, il faut, pour les traducteurs, les éditeurs, chercher à l'aide de bibliographies à compléter les noms ou prénoms, si ceux-ci ne sont pas complets.

Certains ouvrages, particulièrement les ouvrages allemands, portent parfois un double titre sous le nom du même auteur. Dans ce cas, le titre le plus général sera considéré comme le titre principal, et on le fera suivre du second titre, ce qui n'a aucun inconvénient puisque les deux titres sont destinés à être catalogués au nom du même auteur.

Lorsque le titre est imprimé en deux langues et sur deux pages différentes, il faut choisir comme titre principal celui qui est rédigé dans la même langue que le texte, ou dans la langue originale de l'écrivain si le texte lui-même est imprimé en deux langues. Dans ce cas, les cartes de rappel ne sont pas nécessaires. S'agit-il de travaux anonymes sur un même sujet et réunis ensemble, on fait pour chacun d'eux une carte que l'on classe au catalogue d'après le mot d'ordre que l'on a choisi, soit transcrivant chaque titre intégralement, soit en se contentant de transcrire seulement le premier titre en entier et d'y renvoyer ceux qui le suivent en les reproduisant en abrégé. La même règle peut être appliquée aux journaux qui ont à plusieurs reprises changé de titres. Le titre employé le plus généralement sert, dans ce cas, de titre principal; on le fait suivre, sur la carte, de tous les autres titres, et l'on rédige, en outre, pour chacun de ces derniers, une carte de rappel renvoyant au titre principal.

Pour les recueils factices composés de travaux divers réunis ensemble par raison d'économie ou de commodité, il faut faire pour chaque traité une carte complète, en n'oubliant pas de mentionner que le travail en question fait partie d'un recueil factice.

1. Voir E. HORN, « Zur Orthographie von U und V, I und J. » (*Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 385-400).

et en indiquant quel est le titre du premier ouvrage du recueil.

3° Sur chaque carte on doit noter, en allant à la ligne, si le livre qu'on a devant les yeux est en première, seconde, troisième, etc., édition, et, lorsqu'il s'agit d'une réimpression nouvelle, indiquer si elle a été augmentée ou corrigée, ou, au contraire, si aucune modification n'y a été apportée, en mentionnant également si elle est en première, seconde, etc., édition.

4° Il faut spécifier le nombre de volumes, de parties ou de fascicules dont l'ouvrage se compose, et ne pas oublier de reproduire la date de sa publication. Lorsqu'on a affaire à des livres très anciens, remontant aux origines de l'imprimerie, l'indication du lieu où l'ouvrage a été imprimé et édité¹, et celle des noms de l'imprimeur² et de l'éditeur, qui ne sont très souvent du reste qu'une seule et même personne, sont indispensables. Pour les ouvrages modernes, au contraire, il suffit, en général, de mentionner la ville où le livre a été publié, en indiquant le nom de l'éditeur; cependant, pour les livres de grand luxe, il est bon de rappeler le nom de l'imprimeur et le lieu d'impression. Ces dernières indications sont également nécessaires lorsqu'il s'agit d'un livre imprimé aux frais de l'auteur, à moins que l'on ne préfère donner simplement le nom du libraire chargé de la vente, en mentionnant la ville dans laquelle il réside.

5° Quand l'année de l'impression ne coïncide pas avec celle de la publication, il est indispensable de le faire remarquer. Parfois, ni le nom de la ville où l'ouvrage a été publié, ni la date de sa publication ne se trouvent portés sur le titre. Dans ce cas, il faut chercher à les restituer au moyen des répertoires bibliographiques, et, lorsqu'on les trouve, les inscrire entre crochets carrés; si, au contraire, les recherches sont infructueuses, on se sert pour signaler ces omissions des signes abrégatifs suivants : *s. l.*

1. Cf. J. C. Th. GRÆSSE, *Orbis latinus oder Verzeichniss der lateinischen Benennungen der Städte*, Dresden, 1861; BRUNET, *Manuel du libraire*, Suppl. I; A. OESTERLEY, *Historisch-geographisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters*, Gotha, 1883; E. WELLEN, *Die falschen und fingirten Druckorte*, 2. Aufl., Bd. 1. 2., Leipzig, 1864.

2. Cf. E. WELLEN, *Repertorium typographicum*, Nördlingen, 1864, et *Supplement* 1. 2., 1874-85.

(*sine loco*, lieu de publication inconnue) et *s. a.* (*sine anno*, date de publication inconnue, sans date) ou *s. d.* (sans date). Les deux indications font-elles défaut, il suffit de réunir les deux signes précités de la façon suivante : *s. l. et a.* ou *s. l. n. d.*

6° Le nombre des cartes géographiques, planches, gravures sur cuivre, etc., contenues dans l'ouvrage, doit naturellement être mentionné. Pour les gravures sur bois dans le texte, on peut se contenter simplement d'indiquer que l'ouvrage est orné de figures; elles ne méritent d'être comptées que lorsqu'elles sont d'une valeur artistique exceptionnelle.

7° Il faut signaler le nombre de volumes dont se compose l'exemplaire de l'ouvrage possédé par la bibliothèque. Fréquemment, en effet, on fait relier ensemble plusieurs parties ou tomes d'un même ouvrage et, dans ce cas, il arrive que le nombre des volumes reliés ne correspond plus à celui qui se trouve annoncé dans le titre.

8° Mentionner le nombre de pages, de feuillets ou de colonnes contenus dans le livre.

9° Indiquer le format. Chacun sait que précédemment on ne déterminait pas le format des livres d'après leur grandeur apparente, mais bien d'après le nombre de feuillets contenus dans chaque cahier. Dans les livres anciens, on se servait, pour reconnaître le format, des registres, des réclames, de la place occupée par la marque d'eau, ou de la direction des pontuseaux et des vergeures. Les signatures, c'est-à-dire les lettres ou chiffres imprimés placés au bas de la première page de chaque cahier pour en marquer l'ordre dans le volume, servaient au même but. Une feuille pliée en deux produisait un in-f°; repliée de nouveau, un in-4°; repliée une troisième fois, un in-8°, etc., etc.

Avant l'invention du papier à la machine, cette manière de reconnaître le format était parfaitement régulière et, au point de vue bibliographique, la seule normale, bien qu'il ne fût pas toujours possible de déterminer d'une façon certaine le format de tel ou tel livre et de distinguer, par exemple, un in-f° d'un in-4° ou d'un in-8°. A première vue, en effet, un grand in-8° peut être facilement pris pour un in-4°, un petit in-8° pour un in-12, un petit in-4° pour un in-8° et un grand pour un in-f°, et, même après examen, il est souvent très difficile, pour ne pas dire impossible, de se prononcer avec certitude sur le format d'un ouvrage.

soit que l'imprimeur ait intercalé dans les cahiers des demi-feuilles ou des feuilles entières, soit que l'on se trouve en présence de cahiers portant une double signature, soit enfin, comme cela arrive parfois dans les livres anciens, que les signatures, la marque d'eau, etc., fassent défaut. Mais, depuis que, grâce à l'emploi de la machine, on est arrivé à donner au papier des dimensions considérables, les dénominations traditionnelles employées jusqu'ici ont perdu leur raison d'être, une feuille repliée trois ou quatre fois pouvant encore produire un format correspondant, comme dimensions, à ce qu'on appelait jadis un in-f°; aussi a-t-on reconnu partout la nécessité d'adopter, pour déterminer les formats, des règles fixes et invariables, et avec l'autant plus de raison que les papiers varient de grandeur suivant les régions et, dans la même région, suivant les fabriques. Toutefois, les différents pays n'ont pu encore arriver à s'entendre, ce qui serait pourtant très désirable, sur les mesures conventionnelles à adopter. En Angleterre et en Amérique, le soin de discuter cette question a été laissé à l'association des bibliothécaires, qui a été, en outre, chargée de dresser la marche à suivre pour la confection des catalogues. En Allemagne, le problème n'est pas encore résolu partout¹. Certaines bibliothèques ont adopté, comme hauteurs maxima, 25 centimètres pour les in-8° et 35 centimètres pour les in-4°. En France, l'ordonnance ministérielle du 4 mai 1878 a tranché la question, en ce qui concerne les bibliothèques universitaires, en établissant les désignations suivantes : 1° Grand format (comprenant tous les volumes dépassant 35 centimètres); 2° Moyen format (comprenant les volumes hauts de 25 à 35 centimètres); 4° Petit format (comprenant les volumes au-dessous de 25 centimètres).

Pour les ouvrages reliés, on a, dans tous les pays, pris l'habitude de mesurer la hauteur de la reliure en partant de cette idée que la perte de hauteur subie par le livre, du fait de la rognure, se trouvait ainsi compensée.

Une carte bien faite et complète doit, dans tout les cas, contenir les neuf indications principales dont nous venons de parler,

1. Voir *Appendice VII*.

mais cela n'est pas tout, il y a encore certaines autres particularités dont il faut tenir compte en les mentionnant chaque fois qu'elles se présentent. C'est ainsi, par exemple, que l'on doit indiquer si l'ouvrage a de larges marges, s'il est interfolié, s'il est imprimé sur une matière autre que le papier ordinaire, s'il a été gravé sur cuivre, etc., etc. Il faut aussi donner le signallement de la reliure, car, alors même qu'elle n'a aucun intérêt historique ou artistique, elle peut du moins servir à retrouver plus rapidement le livre, en permettant de le distinguer de ceux qui l'entourent. Les préfaces, introductions, suppléments, notes imprimées ou manuscrites, rédigés par un autre auteur que celui du livre, doivent être également mentionnés. Lorsqu'on rencontre des notes ou remarques manuscrites de la main de l'auteur, il faut, si on les juge de quelque importance, mettre l'ouvrage de côté pour pouvoir ensuite les examiner à loisir. Il arrive enfin, parfois, que le titre lui-même n'est pas suffisamment explicite pour que l'on puisse, à son seul énoncé, être au courant du sujet traité dans l'ouvrage ; il est bon, dans ce cas, de le faire suivre, sur la carte, d'une notice explicative.

Les cartes des thèses, des dissertations académiques, des programmes ou autres écrits du même genre, n'ont pas besoin d'être aussi détaillées. Lorsqu'il s'agit d'une thèse ancienne, antérieure à la seconde moitié du XVIII^e siècle, on ne doit pas oublier que l'auteur en est toujours le *præses*, à moins que le *disserens* ne soit expressément désigné comme tel ; dans ce dernier cas, il est nécessaire de faire une carte de rappel au nom du *præses*. A partir de 1750, toutes les thèses doivent être cataloguées sous le nom du candidat, à moins que le *præses* ne soit indiqué comme en étant l'auteur¹. A la suite du nom d'auteur, on inscrit le titre de la thèse, puis l'année et le lieu de la soutenance et de la publication, et enfin le nom de l'imprimeur ou de l'éditeur, ainsi que le format et le nombre de pages.

En ce qui concerne les publications périodiques, et les mémoires et travaux des sociétés scientifiques ou littéraires, on peut, en raison des modifications de titres assez fréquentes auxquelles ces écrits sont sujets, adopter deux systèmes pour les cata-

1. Voir Appendice VIII.

guier¹. Le premier consiste à faire une carte indépendante pour chacun des titres successifs porté par la publication, et le second, à faire une carte générale mentionnant, dans leur ordre d'apparition, les différents titres, avec une carte de rappel pour chacun d'eux.

Il nous reste maintenant à dire quelques mots sur la façon dont les indications complémentaires que nous venons d'énumérer doivent être inscrites sur la carte. Il serait imprudent de les intercaler entre parenthèses au milieu du titre; comme il arrive assez fréquemment, en effet, que le titre lui-même contient une

1. Cf. Otis H. ROBINSON, « On indexing periodical and miscellaneous literature, » dans l'ouvrage, déjà plusieurs fois cité, *Public libraries of the U. S. America*, Pt. I, p. 663-672; Henry B. WHEATLEY, « Thoughts on the cataloguing of journals and transactions » : *Transactions and Proceedings of the 1st and 5th annual meetings of the Library Association U. K.*, London, 1884, 190-196. Pour faciliter la rédaction du catalogue des publications périodiques, nous recommandons l'usage des ouvrages suivants : J. D. REISS, *Repertorium commentationum a societatibus litterariis editarum*, vol. I-XVI, Göttingen, 1801-1820; Samuel H. SCUDDER, *Catalogue of scientific serials in all countries including the transactions of learned societies in the natural, physical and mathematical sciences*, 1633-1876, Cambridge, 1879; Henry Carrington BOLTON, *A catalogue of scientific and technical periodicals (1665 to 1882)*, *Smithsonian miscellaneous collections* 514, Washington, 1885; « Index to the periodical literature of the world », London, 1894 (*Review of Reviews*, Office).

Cf. en outre pour la France : L. E. HATIN, *Bibliographie historique et critique de la presse périodique française*, Paris, 1866; E. LEROUX-POINTELLI, *Bibliographie des sociétés savantes de la France*, Paris, 1887; *Annuaire des journaux, revues et publications périodiques parus à Paris*, publié par H. Le Soudier, Paris; A. SCHULZ, *Catalogue méthodique des revues et journaux parus à Paris jusqu'à fin 1891*, Paris, 1892, 2^e année (93 périodique).

Pour l'Allemagne : Ph. A. F. WALTHER, *Systematisches Repertorium über die Schriften sämtlicher historischer Gesellschaften Deutschlands*, Darmstadt, 1845; Johannes MEYER, *Die wissenschaftlichen Vereine und Gesellschaften Deutschlands im 19. Jahrhundert. Bibliographie ihrer Veröffentlichungen...*, Berlin, 1883-87; O. GRACKLAUER, *Deutscher Journal-catalog* (1894, 30. Jg.), Leipzig; H. O. SPERLING, *Adressbuch der deutschen Zeitschriften und der hervorragenden politischen Tageblätter* (1894, 35. Jg.), Leipzig.

Pour l'Italie : G. FUMAGALLI, « Bibliografia storica del giornalismo italiano » : *Rivista delle Biblioteche*, V, 1894, p. 1-23.

parenthèse, les lecteurs se trouveraient dans l'impossibilité de distinguer le titre proprement dit des annotations qui y auraient été faites. Toutefois, lorsqu'on restitue le nom de l'auteur, de l'éditeur ou du traducteur, on peut le mettre à sa place, en l'intercalant entre crochets carrés, dans le titre lui-même : dans ce cas, en effet, il n'y a place pour aucune équivoque, les auteurs, pas plus que les éditeurs ou les traducteurs, n'ayant l'habitude d'inscrire leurs noms entre crochets. On peut procéder de même pour les restitutions de noms de lieux et de dates car il est de toute nécessité, pour la mise en ordre chronologique des cartes dans le catalogue méthodique, que ces indications occupent toujours la même place et que l'on ne soit pas obligé de les chercher. — D'une façon générale, toutes les restitutions ou notes complémentaires doivent être faites entre crochets carrés, signe conventionnel adopté à peu près partout.

Les addenda un peu importants, remarques littéraires ou bibliographiques, citations et renseignements, ne doivent pas être mêlés au titre, mais venir à la suite, sous forme de note. La transcription du titre y gagne d'être plus claire, et en même temps plus exacte et plus correcte au point de vue bibliographique.

La rédaction d'une carte réunissant toutes les conditions que nous venons d'énumérer exige une certaine pratique, un certain savoir-faire et, en raison même des recherches qu'elle nécessite, une connaissance approfondie des sources bibliographiques ; aussi peut-on, sans exagération, comparer une carte bien faite à un manuscrit soigné, aussi propre qu'exacte, et toujours prêt pour l'impression.

Les Incunables, c'est-à-dire les livres imprimés dans le courant du ^{xv}^e siècle (quelques bibliographes appellent ainsi tous les ouvrages imprimés avant 1536), se cataloguent d'une façon particulière, et leur description constitue le plus difficile peut-être de tous les travaux de bibliographie.

Dans certaines bibliothèques, on réunit tous les incunables pour en former une collection distincte que l'on place dans une salle spéciale, et pour laquelle on dresse un catalogue particulier ; dans d'autres bibliothèques, au contraire, on les mélange sur les rayons avec les autres livres, en attribuant à chacun d'eux, dans la classe à laquelle il appartient, la place qu'il doit normalement

occuper. Dans ce dernier cas, toutes les cartes sont faites en double, les unes étant destinées à faire partie du catalogue général, les autres réunies ensemble devant former un catalogue particulier. Quel que soit le système adopté, tout le monde est du reste d'accord pour reconnaître aux incunables une valeur considérable, valeur que l'on devra, à plus forte raison et à un plus haut degré encore, attribuer aux manuscrits. Nous exposerons plus loin les règles à suivre pour cataloguer les incunables et les manuscrits. Si l'on se décide à séparer les incunables des autres livres pour en former une collection indépendante, il faut, au moment où l'on entreprend les travaux du catalogue, les mettre soigneusement de côté ainsi que les manuscrits, et attendre pour s'en occuper que le catalogue soit terminé et tous les livres mis en place. Si, au contraire, on se propose de les placer sur les rayons avec les autres ouvrages, il faut les cataloguer à leur tour, en suivant les règles que nous indiquerons.

Une fois que la rédaction des cartes est terminée, rédaction qui, répétons-le encore, doit être extrêmement minutieuse¹, il importe de s'occuper sans plus tarder de la formation des catalogues².

L'importance des catalogues est considérable. Sans eux, en effet, il serait absolument impossible de se servir de la biblio-

1. Il ne faudrait pas cependant tomber dans l'exagération et, imitant l'exemple donné par FRANCKE dans son catalogue de la bibliothèque du comte Bénédict, s'astreindre à dépouiller les revues et les mémoires des sociétés savantes en faisant des cartes pour chacun des articles qui s'y trouvent publiés. Nous sommes loin, certes, de méconnaître la valeur d'un pareil travail; mais, dans une bibliothèque un peu importante, il exigerait un temps si considérable qu'on se verrait obligé, pour le mener à bien, de négliger les autres travaux du catalogue, d'un besoin pourtant beaucoup plus pressant. Tout bien considéré, du reste, on peut dire qu'il ne serait d'aucune utilité pour le but que la bibliothèque se propose d'atteindre.

2. C. A. CUTTER traite longuement des diverses espèces de catalogues dans « *Library Catalogues* », *Public libraries in the U. S. of America*, Pt. I p. 526-622. Cf. aussi Melvil DEWEY, S. B. NOYES, Jacob SCHWARTZ, John I. BAILEY, « *Catalogues and cataloguing* », *ibid.*, Pt. I, p. 623-662; G. W. COLE, « *The future of cataloguing* », *Library Journal*, XV, 1890, p. 172-176, et G. FUMAGALLI, *Cataloghi di biblioteche ed indici bibliografici*, Firenze, 1887.

thèque, aussi est-ce avec raison que les ouvrages de bibliothéconomie s'en occupent d'une façon toute particulière. Malgré tout, on n'est pas encore arrivé, malheureusement, à tomber d'accord sur les solutions que comportent les principaux points de la question. Il n'a même pas été possible de s'entendre au sujet des catalogues qui sont nécessaires, et cependant c'est là pour toute bibliothèque une question vitale et de laquelle dépend, on peut le dire, son développement et sa prospérité. A cette question primordiale s'en rattachent deux autres, la première relative à l'ordre dans lequel on doit entreprendre la rédaction des catalogues, la seconde à la manière dont cette rédaction doit être effectuée.

Que faut-il entendre par catalogues nécessaires? Disons tout d'abord, à ce propos, que le nombre des catalogues dus au zèle exagéré et parfois mal dirigé de beaucoup de bibliothécaires est si grand et les noms qu'ils portent si variés qu'il serait parfois fort difficile, pour un commençant, de se retrouver au milieu de ce chaos et de distinguer ce qu'un manuel de bibliothéconomie appelle catalogues de ce qu'un autre appelle répertoire et *vice versa*. Ce n'est pas ici le lieu d'énumérer et de passer en revue tous les catalogues entrepris çà et là, sous prétexte qu'ils étaient utiles à telle ou telle bibliothèque, et qui, pour la plupart, ne furent jamais menés à bonne fin. Nous ne parlerons ici que des catalogues vraiment nécessaires ou du moins très utiles. On n'oubliera pas toutefois que des catalogues jugés indispensables dans une grande bibliothèque ne sont pas toujours nécessaires au même degré dans une bibliothèque de moindre importance.

Les catalogues dont nous allons nous occuper, comme tous les catalogues en général, peuvent se diviser en deux classes : les catalogues généraux et les catalogues spéciaux. Les catalogues généraux peuvent, à leur tour, se subdiviser en catalogue scientifique ou systématique, catalogue alphabétique ou par noms d'auteurs, et enfin catalogue topographique, en tant que ce dernier ne se confond pas avec le catalogue systématique.

Outre ces trois catalogues, citons encore le catalogue systématique alphabétique auquel, surtout dans le passé, on attachait une grande importance. Il consiste à mettre en vedette comme mots d'ordre les différentes rubriques du catalogue méthodique et à les classer alphabétiquement, en mentionnant sous chacune

l'elle les titres des ouvrages que la bibliothèque possède sur ce sujet. On a tant insisté sur l'utilité et la valeur de ce catalogue, et sur la nécessité qu'il y aurait à ce que chaque bibliothèque le possédât, qu'il nous serait impossible de le passer sous silence, sans risquer de nous faire accuser de parti pris. Nous reconnaissons, du reste, qu'il peut rendre de réels services, mais on n'est pas obligé de conclure de son utilité à sa nécessité, et si l'on admet que les trois premiers catalogues dont nous avons parlé sont indispensables, il faut bien reconnaître que, pour mener à bonne fin ce quatrième inventaire, on éprouverait de grandes difficultés. Le personnel de nos bibliothèques, en effet, ne suffirait pas à un pareil travail, et il est à prévoir que, si un bibliothécaire se décidait réellement à l'entreprendre, il ne tarderait pas à se voir obligé de l'abandonner, ainsi que cela est déjà arrivé à plusieurs reprises. Nous ferons, en outre, remarquer que le but qu'on se propose en rédigeant un semblable catalogue peut être atteint, en partie au moins, par l'addition au catalogue méthodique d'une table de matières. Enfin, nous rappellerons qu'il existe actuellement de nombreux répertoires bibliographiques particuliers à chaque science ; grâce à ces répertoires, chaque travailleur peut se rendre facilement compte de ce qui a paru sur le sujet qu'il veut étudier, et demander à la bibliothèque les ouvrages dont il a besoin.

Quant aux catalogues spéciaux, ils sont pour ainsi dire innombrables. Le génie inventif des bibliothécaires s'est exercé d'une façon toute particulière sur ce genre de catalogues et en a tant créé, qu'il serait désormais difficile de trouver une section quelconque à laquelle n'ait pas été consacré un ou même plusieurs catalogues spéciaux. Bon nombre de ces productions sont d'un caractère absolument enfantin, d'autres peuvent être regardées comme de pures chimères. Parmi ces dernières, nous rangerons par exemple ces monocatalogues si chaudement prônés par LUDWIG ¹ et qui devaient être, dans l'esprit de leur inventeur, des catalogues spéciaux à chacune des branches de la science ; rédigés par des spécialistes, suivant les règles bibliographiques, ils auraient indiqué non seulement les ouvrages

1. Hermann LUDWIG, *Zur Bibliothéconomie*, Dresden, 1840.

que la bibliothèque possédait sur tel ou tel sujet, mais encore tous ceux qui lui manquaient, et cité, en les accompagnant de remarques critiques, les passages relatifs au sujet en question publiés incidemment dans des travaux consacrés à l'étude d'une autre science. Ces monocatalogues auraient ainsi formé des espèces de répertoires bibliographiques accompagnés d'une sorte de résumé historico-littéraire de chaque science. Nous pourrions tout d'abord faire remarquer que, par principe et en raison même de sa nature, le catalogue, bien loin d'outrepasser les limites de la bibliothèque, ne doit faire, en quelque sorte, que la refléter; mais à quoi bon entrer dans une critique approfondie de ces monocatalogues? il suffit d'un moment de réflexion pour se convaincre que ce sont, comme nous l'avons déjà dit, de véritables chimères, et que nulle force humaine ne serait capable de les mener à bonne fin.

Dans les bibliothèques très importantes et très riches, il est nécessaire de dresser, pour les manuscrits, les incunables et les ouvrages de grand prix, des catalogues spéciaux; il en faut un également pour les thèses et les écrits académiques, que l'on doit bien se garder de mélanger avec les autres livres. On peut enfin se voir obligé de faire un catalogue spécial pour une collection reçue en don par la bibliothèque, lorsque le donateur spécifie que tous les ouvrages concédés par lui devront être placés et catalogués à part. Disons en terminant que, dans quelques bibliothèques, on inscrit les ouvrages rares et les incunables au catalogue général, tout en les réunissant séparément pour en former une collection distincte, que l'on place dans une salle indépendante et pour laquelle on rédige, en outre, un inventaire particulier.

Les autres catalogues spéciaux, sans être toujours nécessaires, peuvent souvent être utiles. Lorsqu'une grande bibliothèque, par exemple, se trouve obligée de réunir tous les ouvrages paraissant dans ou sur une région déterminée, il serait bon qu'elle fit dresser un catalogue à part des collections ainsi formées; peut-être même, dans ce cas, pourrait-on considérer cette mesure comme indispensable. Inutile de dire que les petites bibliothèques n'ont pas besoin de catalogues spéciaux.

Dans quel ordre doit-on entreprendre la rédaction des cata-

ues? De tout temps, il y a eu à ce sujet de longues discussions, les uns donnant la préférence au catalogue méthodique, autres au catalogue alphabétique. Plus tard même, lorsqu'il question du catalogue topographique, certains n'hésitèrent à déclarer que ce dernier devait passer avant les deux autres. Cependant il nous semble que la question est loin de présenter tant de difficultés, surtout lorsqu'il s'agit d'une bibliothèque unifiée, comme devraient l'être, du reste, toutes les bibliothèques, suivant l'ordre méthodique.

Une fois que l'on a transcrit sur cartes les titres de tous les ouvrages, il importe d'abord de prendre une décision au sujet du catalogue alphabétique. Se contentera-t-on d'un catalogue sur fiches, catalogue dont les avantages sont si considérables que nulle bibliothèque un peu considérable ne saurait aujourd'hui s'en passer, ou rédigera-t-on, en outre, un catalogue alphabétique en volumes. Si l'on considère que le catalogue alphabétique sur fiches est suffisant, on n'a plus alors la liberté de choix; il faut commencer par le catalogue méthodique, en se servant, pour le faire, des cartes que l'on a à sa disposition et que l'on reclasse ensuite dans l'ordre alphabétique.

Envisageons maintenant la seconde éventualité. Il a été décidé qu'en outre le catalogue alphabétique sur fiches, on aurait encore un catalogue alphabétique en volumes. Quelle est alors la marche à suivre? Un plan qui pourrait séduire au premier abord serait de classer alphabétiquement les cartes pour les faire copier sur un catalogue en volumes, quitte à les ranger ensuite dans un ordre différent, lorsque l'on voudrait s'en servir pour entreprendre la rédaction du catalogue méthodique. Mais cette façon de procéder serait extrêmement défectueuse. Une fois le catalogue méthodique terminé, en effet, il faudrait de nouveau classer alphabétiquement les cartes pour en former le catalogue sur fiches; or, ce travail, très fatigant, exige une grande attention et de nombreuses recherches; aussi en résulterait-il, surtout s'il s'agissait de collections considérables, une grande perte de temps et de peine. Il y aurait, en outre, un très grave inconvénient à adopter cette manière de faire: c'est que le catalogue alphabétique en volumes, rédigé de cette façon, contiendrait que les numéros ou cotes provisoires donnés aux ouvrages, de telle sorte qu'une fois ceux-ci définitivement

classés, on se verrait obligé de reprendre le catalogue d'un à l'autre, pour y substituer les cotes définitives aux cotes provisoires.

L'expérience ayant prouvé que le catalogue alphabétique est celui qui permet de trouver le plus rapidement les ouvrages dont on a besoin, il est urgent pour une bibliothèque d'en faire un dans le plus bref délai possible. Il n'y a qu'un expédient qui permette d'atteindre pratiquement ce but : c'est de faire des cartes pour chaque ouvrage. De cette façon, un exemplaire de ces cartes remplit immédiatement le rôle de catalogue alphabétique, tandis que le second après avoir été utilisé pour la consultation du catalogue méthodique peut encore, une fois reclassé alphabétiquement, servir à transporter sur les premières cartes les attributions aux ouvrages. On se trouve alors à la tête de deux catalogues sur fiches, et il devient possible d'en mettre un à la disposition du public, ce qui a été fait à Halle avec grand succès.

Le catalogue topographique a avec le catalogue méthodique des rapports analogues à ceux qu'a le catalogue alphabétique avec le catalogue alphabétique. Lorsque la bibliothèque dispose d'un personnel assez nombreux, ce catalogue doit être compilé en même temps que le catalogue méthodique et le suivre pas à pas, ainsi dire pas à pas, classe par classe et section par section, moins qu'on ne préfère le fondre complètement dans le catalogue méthodique. Il a, du reste, une importance toute spéciale, qu'il constitue en quelque sorte l'inventaire de la bibliothèque et permet, mieux que tout autre, de se rendre exactement compte de ce qu'elle possède.

Il faut naturellement suivre, pour la confection de chacun de ces trois catalogues, des règles particulières. Nous y reviendrons plus loin ; mais qu'il nous soit permis ici de présenter quelques observations générales relatives aux conditions matérielles de ces catalogues.

Parlons d'abord du format à adopter pour le catalogue des volumes et du papier à employer.

Le meilleur format est sans contredit l'in-8°, et ce n'est que dans les petites bibliothèques que l'on peut donner la préférence à l'in-4°, dont le seul avantage est d'être plus facile à manier.

ne papier, il faudra choisir un bon et solide papier ve, préférable, en raison de sa durée, au papier à la e, bien que celui-ci soit plus blanc et, pour cette raison, éable à l'œil. Quant à l'encre elle devra être naturelle-excellente qualité¹. Nous recommandons, en outre, de se montrer par trop économe de papier lorsqu'on entre-la rédaction du catalogue : il est bon de se réserver s une place suffisamment considérable pour pouvoir facilement les titres des ouvrages qui entreront par la ans être obligé de recourir à l'expédient des volumes tentaires, qui est toujours une cause de confusion et de e temps. Il ne faudrait pas cependant tomber dans l'exa-et prodiguer inutilement le papier, car on risquerait 'avoir des volumes contenant plus d'espace blanc que e occupé par les titres des livres, ce qui nuirait à la lu catalogue autant qu'à la facilité des recherches. e qui concerne le catalogue méthodique et le catalogue phique, le bibliothécaire n'aura pas grand'peine à recon-les endroits où il faudra laisser plus ou moins d'espace l lui suffira d'avoir des notions précises sur l'étendue de ographie des différentes sciences, et d'être approximati-fixé sur la place qui sera faite à chacune d'elles dans la èque.

le catalogue alphabétique, il n'aura qu'à parcourir avec on les catalogues imprimés du même genre. En voyant sont les lettres de l'alphabet qui contiennent, en général, grand nombre de titres et quelles sont, au contraire, celles contiennent le moins, il lui sera facile de déterminer e qui devra être réservé à chaque lettre.

qu'on commence un catalogue en volumes, le mieux est écrire les titres des livres que sur le côté droit, en laissant chaque titre l'espace que l'on estime nécessaire, et de

*Normalpapier. Sammlung der Vorschriften für amtliche Papier-
n-tenprüfung in Preussen, Berlin, 1892 ; « Inks for Library use »,
Journal, vol. XIX, 1891, p. 84-86, 121-125.*

réserver la page de gauche pour être utilisée lorsque celle de droite est pleine. Nous pensons que la division des pages en colonnes n'est pas à recommander, surtout lorsqu'on a l'intention de transcrire les titres d'une façon suffisamment détaillée. Lorsque ceux-ci seraient un peu longs, en effet, ils se trouveraient répartis sur un nombre de lignes parfois considérable, ce qui serait nuisible à la clarté du catalogue. Une troisième observation s'applique à la méthode linéaire fréquemment employée précédemment dans les catalogues et encore recommandée aujourd'hui de différents côtés. Elle consiste à diviser chaque page, par un certain nombre de raies verticales, en colonnes destinées à contenir chacune une des parties du titre, une colonne étant réservée au numéro d'ordre, une autre au nom d'auteur ou mot d'ordre, d'autres enfin au titre lui-même, au lieu de publication ou d'impression, aux indications d'année, de format, etc.

On avait pensé que cette espèce de disposition tabellaire rendrait un réel service aux lecteurs du catalogue en leur permettant de discerner plus rapidement les différentes parties de chaque titre; mais, comme MOLBECH l'a déjà fait très justement remarquer, cette sorte de dispersion des parties constitutives du titre, en attirant l'attention sur plusieurs points, fatigue le lecteur plus qu'elle ne le soulage, aussi préférons-nous et de beaucoup, à ce morcellement factice la transcription naturelle qui laisse à chaque titre sa physionomie accoutumée. On pourrait, toutefois, réserver au format et au numéro d'ordre une colonne spéciale, dans laquelle on inscrirait en outre, si la nécessité s'en faisait sentir, l'indication de la classe et de la section auxquelles l'ouvrage appartient. Nous conseillons enfin de séparer la rubrique, inscrite au haut de la page, des titres qui la suivent, par une ligne horizontale.

Nous dirons maintenant quelques mots d'une question qui a une réelle importance : nous voulons parler de l'exécution calligraphique du catalogue. Elle a été trop souvent négligée, au point de ne pas donner satisfaction aux plus modestes exigences, et cependant, dans l'intérêt même de l'ordre qui doit partout régner dans une bibliothèque bien tenue, on est en droit d'exiger que, sans être un chef-d'œuvre de calligraphie, l'écriture soit propre, facile à lire, régulière et parfaitement nette. Des catalogues bien

rits sont l'ornement d'une bibliothèque ; ils facilitent les recherches et sont infiniment plus agréables et plus commodes à consulter que des catalogues mal écrits, malpropres et parfois déchiffrables.

Les erreurs de rédaction doivent être corrigées avec grand soin ; la manière de gratter les fautes ou de les barrer est d'une telle importance, tant au point de vue de la durée que de la clarté du catalogue.

Le règlement officiel des bibliothèques italiennes (§ 17) défend expressément de se servir de grattoirs ou d'acides ; toutes les corrections doivent être faites à l'encre rouge et de telle façon qu'on puisse toujours lire ce qui était écrit auparavant. Nous conseillons, pour obtenir une écriture droite et régulière, de se servir de papier réglé à la machine ; il revient très bon marché et est facile à se procurer.

En raison même de la grande valeur que les catalogues ont pour une bibliothèque et de l'emploi fréquent qui en est fait, on doit les protéger au moyen d'une reliure particulièrement forte et durable.

Il serait bon enfin, et c'est par cette remarque que nous terminerons, que le bibliothécaire indiquât brièvement, au commencement du catalogue, les règles dont il s'est inspiré pour le rédiger. Cette simple notice aurait un double avantage : elle simplifierait les recherches du public en lui évitant des tâtonnements parfois très longs, et fournirait, en outre, au bibliothécaire chargé plus tard de continuer le catalogue, tous les éclaircissements qui lui seraient nécessaires pour poursuivre le travail sans s'écarter du plan primitivement adopté.

Lorsque nous aurons ajouté que les catalogues une fois hors d'usage doivent être déposés dans les archives de la bibliothèque, nous aurons épuisé le chapitre des observations générales. Il ne nous restera plus alors qu'à entreprendre l'étude de chaque catalogue en particulier, et c'est ce que nous allons faire, en commençant par le catalogue méthodique.

A. — Du catalogue méthodique

Le catalogue méthodique ¹ a pour objet de diviser tous les

1. Cf. Giuseppe BIANCO, *Dei cataloghi di una pubblica biblioteca e in particolare del catalogo reale* ; Roma, 1874.

GRASSEL. — Manuel de Bibliothéconomie.

réserver la page de gauche pour être utilisée lorsque celle de droite est pleine. Nous pensons que la division des pages en colonnes n'est pas à recommander, surtout lorsqu'on a l'intention de transcrire les titres d'une façon suffisamment détaillée. Lorsque ceux-ci seraient un peu longs, en effet, ils se trouveraient répartis sur un nombre de lignes parfois considérable, ce qui serait nuisible à la clarté du catalogue. Une troisième observation s'applique à la méthode linéaire fréquemment employée précédemment dans les catalogues et encore recommandée aujourd'hui de différents côtés. Elle consiste à diviser chaque page, par un certain nombre de raies verticales, en colonnes destinées à contenir chacune une partie du titre, une colonne étant réservée au numéro d'ordre, une autre au nom d'auteur ou mot d'ordre, d'autres enfin au titre lui-même, au lieu de publication ou d'impression, aux indications d'année, de format, etc.

On avait pensé que cette espèce de disposition tabellaire rendrait un réel service aux lecteurs en leur permettant de discerner plus rapidement les différentes parties de chaque titre; mais, comme MOLBECH l'a déjà fait très justement remarquer, cette sorte de dispersion des parties constitutives du titre, en attirant l'attention sur plusieurs points, fatigue le lecteur plus qu'elle ne le soulage, aussi préférons-nous et de beaucoup, à ce morcellement factice la transcription naturelle qui laisse à chaque titre sa physionomie accoutumée. On pourrait, toutefois, réserver au format et au numéro d'ordre une colonne spéciale, dans laquelle on inscrirait en outre, si la nécessité s'en faisait sentir, l'indication de la classe et de la section auxquelles l'ouvrage appartient. Nous conseillons enfin de séparer la rubrique, inscrite au haut de la page, des titres qui la suivent, par une ligne horizontale.

Nous dirons maintenant quelques mots d'une question qui a une réelle importance : nous voulons parler de l'exécution calligraphique du catalogue. Elle a été trop souvent négligée, au point de ne pas donner satisfaction aux plus modestes exigences, et cependant, dans l'intérêt même de l'ordre qui doit partout régner dans une bibliothèque bien tenue, on est en droit d'exiger que, sans être un chef-d'œuvre de calligraphie, l'écriture soit propre, facile à lire, régulière et parfaitement nette. Les catalogues bien

its sont l'ornement d'une bibliothèque ; ils facilitent les recherches et sont infiniment plus agréables et plus commodes à consulter que des catalogues mal écrits, malpropres et parfois déchiffrables.

Les erreurs de rédaction doivent être corrigées avec grand soin ; la manière de gratter les fautes ou de les barrer est d'une telle importance, tant au point de vue de la durée que de la clarté du catalogue.

Le règlement officiel des bibliothèques italiennes (§ 17) défend pressément de se servir de grattoirs ou d'acides ; toutes les corrections doivent être faites à l'encre rouge et de telle façon qu'on puisse toujours lire ce qui était écrit auparavant. Nous conseillons, pour obtenir une écriture droite et régulière, de se servir de papier réglé à la machine ; il revient très bon marché et est facile à se procurer.

En raison même de la grande valeur que les catalogues ont pour une bibliothèque et de l'emploi fréquent qui en est fait, on doit les protéger au moyen d'une reliure particulièrement forte et durable. Il serait bon enfin, et c'est par cette remarque que nous terminons, que le bibliothécaire indiquât brièvement, au commencement du catalogue, les règles dont il s'est inspiré pour le rédiger. Une simple notice aurait un double avantage : elle simplifierait les recherches du public en lui évitant des tâtonnements parfois très longs, et fournirait, en outre, au bibliothécaire chargé plus tard de continuer le catalogue, tous les éclaircissements qui lui seraient nécessaires pour poursuivre le travail sans s'écarter du plan primitivement adopté.

Lorsque nous aurons ajouté que les catalogues une fois hors d'usage doivent être déposés dans les archives de la bibliothèque, nous aurons épuisé le chapitre des observations générales. Il ne nous restera plus alors qu'à entreprendre l'étude de chaque catalogue en particulier, et c'est ce que nous allons faire, en commençant par le catalogue méthodique.

A. — Du catalogue méthodique

Le catalogue méthodique ¹ a pour objet de diviser tous les

1. Cf. Giuseppe BIANCO, *Dei cataloghi di una pubblica biblioteca e in particolare del catalogo reale* ; Roma, 1874.

GRASSEL. — Manuel de Bibliothéconomie.

ouvrages en groupes distincts, suivant un plan parfaitement et conforme à l'ordre logique des connaissances humaines ; but de faciliter et de hâter les recherches des travailleurs, en permettant de se rendre compte immédiatement des richesses que la bibliothèque possède sur les différentes branches de la science. Un catalogue méthodique, bien fait et rédigé avec diligence, est aujourd'hui pour toute bibliothèque, quelle que soit son importance, d'une nécessité primordiale. Là où il existe, on peut dire sans exagération que la bibliothèque est accessible à tous, et dans toutes ses parties ; qu'il vienne à manquer, au contraire, et le bibliothécaire se trouvera, par le fait même, obligé de laisser sans réponse un grand nombre de demandes, auxquelles l'existence de ce catalogue eût permis de donner très facile satisfaction ¹.

On forme le catalogue méthodique, ainsi que nous l'avons dit, à l'aide des fiches de dépouillement (sur lesquelles sont transcrits les titres des ouvrages) que l'on dispose à cet effet dans un ordre déterminé. S'agit-il d'une bibliothèque possédant un ancien catalogue, deux cas sont alors à examiner : celui qui concerne le classement. Si l'on a l'intention d'adopter le catalogue méthodique projeté, un plan entièrement nouveau il faut naturellement bouleverser de fond en comble la classification jusque-là suivie ; mais lorsqu'on ne juge pas nécessaire de s'arrêter à une décision aussi radicale, il devient possible d'utiliser, dans une certaine mesure, l'ordre dans lequel les collections se trouvent déjà placées, expédient qui a le grand avantage d'épargner beaucoup de fatigue au bibliothécaire, tout en lui permettant d'arriver plus vite au terme de son travail.

Toutefois, avant de prendre ce dernier parti, il importe d'

1. Lorsqu'il n'y a pas de catalogue méthodique et que les autres catalogues ne sont pas accessibles au public, on peut alors répéter, en parlant de la bibliothèque, ce que dit Frédéric Vixtor dans un article du *Lib Journal* (vol. III, p. 49-50) intitulé « The chief need in libraries » : « The great libraries, and vastly more that of the Old World, are the cemeteries of learning, the cities of buried knowledge. Let Schliemann, let Cardinal Richelieu, let every one of them be opened, because nobody knows they are there, for want of a catalogue, or at least a catalogue of subjects. »

travailler avec soin, et sans aucune idée préconçue, l'ancien système adopté; il faut chercher à découvrir les principes sur lesquels le système est fondé, et s'assurer qu'il possède bien toutes les qualités requises (qualités que nous énumérerons plus loin) ou, dans tous les cas, sa base présente une solidité suffisante pour supporter facilement les changements, améliorations et développements qui sont ou pourront, à un moment donné, venir nécessaires. Mais la question la plus importante, et dont on doit se préoccuper avant tout, est celle de savoir si les différentes parties du système s'enchaînent les unes aux autres d'une façon logique. Un manque de cohésion tant soit peu sensible aurait en effet des plus graves, car les travaux et les fatigues qui seraient la conséquence annihileraient à peu près complètement les avantages qu'on s'était flatté d'obtenir en conservant dans son ensemble l'ordre primitivement choisi.

Dans l'intérêt même de l'établissement dont on lui confie la direction, le bibliothécaire qui entre en charge ne doit pas avoir la prétention de toujours imposer sa manière de voir et de prendre tout sur nouveaux frais, en laissant de côté, de parti pris, le système jusque-là appliqué. Il risquerait ainsi, par amour-propre mal placé, de retarder indéfiniment l'organisation de la bibliothèque. Malheureusement, il arrive très souvent que le bibliothécaire ne sait pas apprécier à leur juste valeur les travaux accomplis par ses prédécesseurs; il les condamne comme insuffisants, conçus sans réflexion et effectués sans méthode, alors qu'un examen plus attentif lui permettrait de connaître qu'ils sont le fruit d'une pensée expérimentée et réfléchie, et qu'ils ont atteint pleinement le but en vue duquel ils avaient été entrepris. Un bibliothécaire doit, par conséquent, éviter de déclarer que le système suivi jusqu'à lui est sans valeur, démodé, bon à mettre au rebut, sans l'avoir, au préalable, étudié dans toutes ses parties, et sans avoir essayé de se familiariser avec lui en l'appliquant. Il est parfois possible d'améliorer les anciens catalogues au point de les rendre pour ainsi dire parfaits, ce qui économise une bonne partie du temps et de l'argent que la refonte complète aurait coûtés. Ces anciens catalogues offrent, en outre, en raison même des longs services qu'ils ont rendus, le grand avantage d'être à peu près

suffit de remplacer par un feuillet nouveau celui sur lequel on s'est trompé.

Il n'est nullement nécessaire, comme on l'a prétendu, de transcrire intégralement les titres des livres sur le catalogue méthodique ainsi qu'on le fait sur les cartes; il vaut beaucoup mieux, au contraire, les reproduire sous une forme abrégée, ce qui présente ce double avantage de rendre le catalogue plus concis et plus clair et d'en réduire les proportions. Il ne faut pas, en effet, perdre de vue que ce catalogue est destiné à être relié et que, pour être maniables et faciles à consulter, les volumes ne doivent pas dépasser certaines dimensions. C'est, du reste, au catalogue sur cartes qu'incombe spécialement le soin de reproduire dans leur entier et avec l'exactitude bibliographique voulue les titres des ouvrages; mais nous considérons que ce serait une perte de temps inutile et un travail superflu de sacrifier des pages entières du catalogue méthodique à copier, par exemple, certains titres d'ouvrages anciens. Il suffit de transcrire le titre avec une précision suffisante pour qu'on puisse immédiatement reconnaître quel est le sujet du livre, et dans la plupart des cas cela n'exige pas beaucoup de place. On commence par inscrire le numéro d'ordre, puis le nom de l'auteur, le titre aussi abrégé que possible; s'il y a lieu, les noms du traducteur et de l'éditeur, le chiffre de l'édition, le lieu et l'année de la publication, et finalement le nombre des parties ou des volumes dont se compose l'ouvrage.

Tout bien considéré, il ne serait pas nécessaire de placer en tête le nom de l'auteur, puisque dans le catalogue méthodique ce n'est pas lui, mais uniquement le sujet traité, qui décide de la place qui sera assignée à l'ouvrage; toutefois, comme on se verrait forcé d'adopter cette disposition pour certaines sections qui exigent l'ordre alphabétique, nous conseillons, pour plus de commodité, de l'employer partout. Le catalogue y gagne en clarté, car en général l'œil parcourt beaucoup plus rapidement une série de noms propres, d'autant plus distincts qu'ils sont écrits en caractères se détachant nettement et occupent une place déterminée, qu'une série de titres uniformes n'offrant aucun point de repère. Les travailleurs, de leur côté, y gagnent de pouvoir retrouver plus rapidement les titres des ouvrages qu'ils connaissent déjà et qui leur servent ensuite de guides pour s'orienter parmi ceux qui leur sont inconnus.

ubdivisions, ne sont donc pas d'une grande utilité, et ont le nombre de ceux qui ont été inventés jusqu'à nos jours soit par des hommes du métier, soit par des gens qui n'ont aucune compétence en ces matières, est véritablement effrayant. On s'est livré à ce travail avec une véritable passion, mais la plupart des systèmes proposés n'ont eu, et cela pour des motifs que nous venons d'exposer, qu'un succès très limité¹. — Nous allons maintenant tracer les lignes générales qu'il faut suivre pour dresser le plan d'un système méthodique et le mettre à exécution. Tout d'abord, il faut diviser les sciences en différentes classes que l'on désigne à l'aide de lettres majuscules ou de chiffres romains. Chacune de ces classes doit former un tout strictement homogène, sans intrusion d'éléments étrangers ; il faudra donc faire une classification complète des affinités qui existent entre les sciences et les rapports étroits qui les unissent, en se rappelant que, prise dans son ensemble, chaque branche des connaissances humaines ne doit pas être isolée de toutes les autres sciences que comme sciences auxiliaires. La philosophie et la théologie, par exemple, ont de nombreux points communs et se prêtent mutuellement appui, et l'on ne peut pas moins que ce serait un non sens de les classer dans une même classe. En raison même des affinités que nous venons d'évoquer, il est parfois extrêmement difficile de délimiter une science d'une façon précise, aussi doit-on apporter à ce travail la plus grande attention en évitant de tomber dans l'arbitraire. On doit donc considérer chaque classe comme un groupe homogène, et quelconque n'ayant rien à voir avec l'homogénéité de la classe. Il faudra s'attacher à n'en fixer les limites que guidé par des considérations sérieuses.

Le système qui détermine et délimite les classes doit en indiquer la succession logique. On a prétendu que c'était la succession chronologique ; au point de vue du placement des livres, c'est vrai, chaque classe formant un groupe indépendant en quelque sorte une bibliothèque à part ; mais ce n'est pas la même chose lorsqu'on considère l'ensemble du système de son unité scientifique. On se voit

alors forcé de reconnaître que cette succession logique est nécessaire pour éviter qu'on ne fasse au catalogue le reproche d'être conçu et dressé sans aucun esprit scientifique et d'être tout à fait arbitraire.

En procédant comme nous venons de l'indiquer, on met d'un coup un terme à toutes les incertitudes et on donne à chaque classe une stabilité qu'elle ne pourrait jamais autrement obtenir. Cette stabilité toutefois est purement relative; la science progressant toujours change pour ainsi dire perpétuellement de physionomie, et chaque année qui passe la marque de l'empreinte en lui communiquant un aspect nouveau. En ce moment même nous pouvons assister dans la plupart des domaines scientifiques à des transformations profondes. Récentement, par exemple, la linguistique s'est séparée de la philologie pour former une science indépendante; l'anatomie comparée est devenue partie intégrante de la zoologie, le mot « zoologie » étant pris ici dans son acception la plus large, telle que la physiologie a donné naissance à de nouvelles branches qui s'appellent la théorie de la perception des sons, la psychophysique, l'électrophysique, etc., etc. Faut-il enfin parler de la géographie et de l'histoire soumises d'une façon toute spéciale aux changements en raison de l'instabilité constante des relations politiques entre les différents pays et des modifications territoriales qui peuvent en être la conséquence.

Il résulte de cet état de choses que le système bibliographique doit être organisé de manière à présenter une élasticité satisfaisante. Cela ne veut pas dire qu'il s'agisse de le modifier à chaque découverte nouvelle, mais il faut du moins qu'on puisse sans en troubler l'économie générale, subdiviser ou réorganiser quelques classes, en créer d'autres si le besoin s'en fait sentir, faire le nécessaire en un mot pour tenir le catalogue au courant des modifications importantes survenues dans les différentes branches des connaissances humaines.

Les classes principales une fois déterminées, on les reprend tour de rôle pour les diviser en sous-classes et en sections premières indiquées en caractères minuscules ordinaires, secondes en caractères minuscules grecs. Pour ce second tour comme pour le premier, il faut toujours bien tenir compte du principe que nous avons énoncé et qui est de ne réunir ensem-

que des sujets parfaitement homogènes. On doit particulièrement éviter que ces divisions secondaires ne présentent un caractère artificiel qui obligerait les travailleurs désireux de consulter le catalogue à se livrer à une étude pénible ou à faire preuve d'une perspicacité peu commune; elles doivent au contraire être simples et pratiques, de façon qu'on puisse s'y reconnaître facilement et se rendre immédiatement compte, sans aucune hésitation, des dispositions adoptées pour le classement des livres.

Dans quelles proportions doit-on multiplier les subdivisions dont nous venons de parler? Ainsi que nous l'avons déjà dit, tout dépend non seulement de l'importance actuelle de la bibliothèque, mais encore du développement plus ou moins considérable qu'elle est supposée devoir prendre dans l'avenir. Tel catalogue très détaillé, nécessaire à une grande bibliothèque, ne rendrait aucun service dans une petite; bien plus, dans la même bibliothèque, on ne peut diviser indistinctement toutes les classes de la même façon. Suivant le but qu'il se propose, en effet, chaque établissement consacre à l'accroissement de certaines classes déterminées la majeure partie de ses fonds, et ces classes, étant parfois d'une extrême richesse, exigent évidemment une division beaucoup plus minutieuse et détaillée que certaines autres classes laissées de côté par le service des acquisitions comme n'offrant que peu d'intérêt pour la bibliothèque, et qui pour cette raison même ne sont et ne seront jamais représentées au catalogue que par un petit nombre d'ouvrages.

Rappelons enfin que lorsqu'on a à dresser le plan d'une division quelconque on ne doit jamais perdre de vue ce principe que le particulier doit toujours suivre le général, n'en être qu'une déduction, et lui être non pas coordonné mais uniquement subordonné.

Le troisième point que nous avons à examiner est celui du mode de répartition des livres dans les différentes classes, sous-classes et sections. Disons immédiatement que le contenu de l'ouvrage, le sujet traité, doit seul entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la place qui sera assignée à cet ouvrage dans le catalogue systématique. La forme extérieure choisie par l'écrivain pour développer sa pensée étant en effet tout arbitraire, ne dépendant parfois que d'un caprice, on s'exposerait aux

plus graves erreurs si on voulait la prendre pour criterium d'une classification raisonnée. Il serait donc aussi absurde et aussi contraire à tout principe scientifique de classer dans les épistolaires tous les ouvrages écrits sous forme de lettres que de ranger dans la poésie, sans même se donner la peine d'en examiner le contenu, tous ceux qui sont rédigés en vers. Le sujet du livre est toujours, ne l'oublions pas, l'élément principal, et c'est à lui qu'il faut remonter pour reconnaître si tel ouvrage écrit en vers par exemple doit être classé ou non parmi les œuvres poétiques. Ce serait toutefois mal interpréter notre pensée que de prendre texte de ce que nous disons ici pour refuser toute importance à la forme ; souvent, au contraire, elle peut rendre de réels services et plus d'une fois c'est grâce à elle seulement que le bibliothécaire se trouvera à même de résoudre quelques-uns de ces cas douteux qui présentent en général tant de difficultés.

Inutile de dire qu'on ne doit jamais attribuer une place à un livre dans le catalogue méthodique en s'en rapportant uniquement à l'énoncé du titre : outre, en effet, que certains titres sont volontairement énigmatiques ou trompeurs, d'autres présentent de déplorables inexactitudes provenant de la maladresse des écrivains¹. Quant à la langue dans laquelle le livre est écrit, elle ne peut, en général, avoir aucune influence sur son classement, exception faite cependant pour certains ouvrages présentant des particularités grammaticales et qu'on réunit pour cette raison aux grammaires, ainsi que pour les ouvrages littéraires, qu'on a l'habitude de classer par langues et par nations.

En terminant, nous ferons remarquer qu'il faut laisser au bibliothécaire une certaine liberté en ce qui concerne l'ordre à adopter pour le classement des ouvrages. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne devra pas hésiter à employer l'ordre alphabétique chaque fois que celui-ci lui paraîtra préférable à l'ordre chronologique et bien que, scientifiquement parlant, ce dernier soit plus rationnel. Il est certainement très scientifique — et c'est pour cette raison que beaucoup de bibliothécaires l'ont fait — de classer chronologiquement

1. Cf. J. GILBERT, « Some misleading titles of modern books », *The Library*, vol. II, 1890, p. 458-463.

s auteurs grecs et latins, bien qu'on ignore l'époque exacte de certains d'entre eux ont vécu ; mais au point de vue du catalogue, ce classement, qui n'offre aucun avantage, présente par lui-même de sérieux inconvénients : le premier est d'obliger le bibliothécaire à modifier l'ordre de succession adopté à chaque découverte nouvelle précisant le temps pendant lequel tel ou tel écrivain a existé ; le second, et de beaucoup le plus grave, est de rendre inutilement les recherches. Dans l'impossibilité où l'on est, en effet, de retenir par cœur les dates de la naissance et de la mort de tous les auteurs grecs et latins, on se voit réduit, pour trouver un nom au catalogue, à rechercher, au lieu de le trouver dans un dictionnaire biographique l'époque à laquelle l'auteur dont il s'agit a vécu. Il faut bien reconnaître que dans le catalogue qui nous occupe, l'ordre alphabétique est plus pratique, et beaucoup plus sûr, que l'ordre chronologique, soit qu'on dispose tous les auteurs à la suite les uns des autres, soit qu'on en forme des sections distinctes, en réunissant d'un côté les historiens, de l'autre les philosophes, d'un troisième les poètes, etc..... Il serait superflu d'ajouter que les éditions différentes des œuvres d'un même auteur, et qui sont indiquées sous son nom, doivent être classées logiquement.

L'ordre alphabétique se recommande encore pour les énumérations de pays, régions, provinces, pour le classement des biographies et des journaux, et dans d'autres cas similaires ; mais, d'une façon générale, on ne doit l'appliquer qu'à titre exceptionnel, n'oubliant pas que dans tout catalogue méthodique c'est l'ordre chronologique, c'est-à-dire chronologique, qui doit avoir la préférence, et que ce serait une grave erreur de lui substituer, quand on l'a fait çà et là, le classement alphabétique ¹.

Les observations que nous venons de présenter peuvent

¹ La bibliothèque nationale d'Athènes, E. STEFFENHAGEN a cependant l'ordre alphabétique pour le classement des différentes sections du catalogue cf. son article « Die neue Ordnung und Katalogisierung der Nationalbibliothek », *Anzeiger* de PETZOLDT, 1868, n° 704 ; 1869, 1870, n° 821 ; mais, ainsi qu'il l'avoue lui-même (*ibid.*, 1874, n° 451), il en est en quelque sorte obligé « par certaines conditions locales et par la nécessité de simplifier le classement, de façon qu'il fût mieux à la portée des employés chargés du service. »

plus graves erreurs si on voulait la prendre pour criterium d'une classification raisonnée. Il serait donc aussi absurde et aussi contraire à tout principe scientifique de classer dans les épistolaires tous les ouvrages écrits sous forme de lettres que de ranger dans la poésie, sans même se donner la peine d'en examiner le contenu, tous ceux qui sont rédigés en vers. Le sujet du livre est toujours, ne l'oublions pas, l'élément principal, et c'est à lui qu'il faut remonter pour reconnaître si tel ouvrage écrit en vers par exemple doit être classé ou non parmi les œuvres poétiques. Ce serait toutefois mal interpréter notre pensée que de prendre texte de ce que nous disons ici pour refuser toute importance à la forme ; souvent, au contraire, elle peut rendre de réels services et plus d'une fois c'est grâce à elle seulement que le bibliothécaire se trouvera à même de résoudre quelques-uns de ces cas douteux qui présentent en général tant de difficultés.

Inutile de dire qu'on ne doit jamais attribuer une place à un livre dans le catalogue méthodique en s'en rapportant uniquement à l'énoncé du titre : outre, en effet, que certains titres sont volontairement énigmatiques ou trompeurs, d'autres présentent de déplorables inexactitudes provenant de la maladresse des écrivains¹. Quant à la langue dans laquelle le livre est écrit, elle ne peut, en général, avoir aucune influence sur son classement, exception faite cependant pour certains ouvrages présentant des particularités grammaticales et qu'on réunit pour cette raison aux grammaires, ainsi que pour les ouvrages littéraires, qu'on a l'habitude de classer par langues et par nations.

En terminant, nous ferons remarquer qu'il faut laisser au bibliothécaire une certaine liberté en ce qui concerne l'ordre à adopter pour le classement des ouvrages. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne devra pas hésiter à employer l'ordre alphabétique chaque fois que celui-ci lui paraîtra préférable à l'ordre chronologique et bien que, scientifiquement parlant, ce dernier soit plus rationnel. Il est certainement très scientifique — et c'est pour cette raison que beaucoup de bibliothécaires l'ont fait — de classer chronologiquement

1. Cf. J. GILBERT, « Some misleading titles of modern books », *The Library*, vol. II, 1890, p. 458-463.

es auteurs grecs et latins, bien qu'on ignore l'époque exacte de laquelle certains d'entre eux ont vécu ; mais au point de vue du catalogue, ce classement, qui n'offre aucun avantage, présente par lui-même de sérieux inconvénients : le premier est d'obliger le bibliothécaire à modifier l'ordre de succession adopté à chaque découverte nouvelle précisant le temps pendant lequel tel ou tel écrivain a existé ; le second, et de beaucoup le plus grave, est de multiplier inutilement les recherches. Dans l'impossibilité où l'on est, en effet, de retenir par cœur les dates de la naissance et du mort de tous les auteurs grecs et latins, on se voit réduit, lorsqu'on veut trouver un nom au catalogue, à rechercher, au lieu de le trouver, dans un dictionnaire biographique l'époque à laquelle l'auteur a vécu. Il faut bien reconnaître que dans le catalogue qui nous occupe, l'ordre alphabétique est plus pratique, et beaucoup plus simple, que l'ordre chronologique, soit qu'on dispose tous les auteurs à la suite les uns des autres, soit qu'on en fasse des groupes distincts, en réunissant d'un côté les historiens, de l'autre les biographes, d'un troisième les poètes, etc..... Il serait superflu d'ajouter que les éditions différentes des œuvres d'un même auteur, et qui sont indiquées sous son nom, doivent être classées chronologiquement.

L'ordre alphabétique se recommande encore pour les énumérations de pays, régions, provinces, pour le classement des biographies et des journaux, et dans d'autres cas similaires ; mais, d'une façon générale, on ne doit l'appliquer qu'à titre exceptionnel, et n'oubliant pas que dans tout catalogue méthodique c'est l'ordre chronologique, c'est-à-dire chronologique, qui doit avoir la préférence, et que ce serait une grave erreur de lui substituer, comme on l'a fait çà et là, le classement alphabétique ¹.

Les observations que nous venons de présenter peuvent

la bibliothèque nationale d'Athènes, E. STEFFENHAGEN a cependant adopté l'ordre alphabétique pour le classement des différentes sections de la bibliothèque cf. son article « Die neue Ordnung und Katalogisirung der Nationalbibliothek », *Anzeiger de PETZOLDT*, 1868, n° 704 ; 1869, n° 821, mais, ainsi qu'il l'avoue lui-même (*ibid.*, 1874, n° 451), il a été en quelque sorte obligé « par certaines conditions locales et par la nécessité de simplifier le classement, de façon qu'il fût mieux à la portée des employés chargés du service. »

s'appliquer aux travaux de linguistique. Au point de rigoureusement scientifique, il faudrait qu'ils soient classés suivant l'ordre d'apparition de chaque langue; mais dans les catalogues méthodiques on se contente de réunir en groupes distincts les langues ayant une origine commune, en les classant dans chaque groupe par ordre alphabétique et en inscrivant sous chacune d'elles les titres des ouvrages dans lesquels se trouvent étudiées. Cette manière de faire est du reste la plus raisonnable, car on ne peut exiger que pour organiser sa bibliothèque de linguistique une bibliothèque soit obligée de se conformer aux données de cette science jusque dans ses plus minuscules détails, et de tenir compte des dissertations parues sur les insignifiants dialectes.

Une fois que le bibliothécaire a arrêté, conformément aux besoins de son établissement, le plan du système bibliographique qu'il veut suivre, il doit commencer par diviser les cartes en groupes généraux correspondant aux classes principales du système, puis, cette répartition terminée, diviser à son tour chaque groupe en sous-classes et sections.

Le premier de ces travaux exige, comme nous avons déjà l'occasion de le faire remarquer, une attention soutenue; il faut constamment veiller à ne pas outrepasser les limites respectives de chaque classe, ce qui, en raison des affinités étroites qui existent entre certaines sciences, n'est pas aussi facile et simple qu'on pourrait le croire au premier abord; aussi conviendrait-il de ne confier ce travail qu'à un bibliothécaire, et de choisir entre tous pour son expérience et l'étendue de ses connaissances et capable de le mener à bonne fin avec science et conscience sans se laisser arrêter par les difficultés. Il serait du reste à désirer que ce bibliothécaire, une fois désigné, fût tout particulièrement habilité; il aurait ainsi plus facilement l'occasion de compléter son système et d'en élucider, par des notes, les points douteux, ce qui compterait que l'ensemble du catalogue y gagnerait en symétrie et en clarté.

Pour la répartition des cartes dans les sous-classes et sections on est obligé, au moins lorsqu'il s'agit de bibliothèques importantes et afin d'éviter une perte de temps considérable, de répartir le travail entre plusieurs bibliothécaires. Chacun d'eux

argé d'une branche spéciale, mais si l'on veut que ce soit bien fait, il faut exiger qu'ils connaissent tous, et dans ses plus minutieux détails, le système choisi et soient en temps capables de résoudre, à l'aide des répertoires alphabétiques, les difficultés qui peuvent se présenter. On doit aussi veiller, afin de conserver au futur catalogue son caractère d'unité, à ce qu'ils se tiennent tous mutuellement au courant de leurs travaux et ne se contentent pas d'une certaine unité apparente, uniquement basée sur la forme extérieure ; au besoin même, ils ne devraient pas craindre de faire les corrections nécessaires, de s'entendre, par exemple, pour rapprocher l'une de l'autre certaines branches scientifiques entre elles d'étroits rapports et que le plan primitif aurait dû réunir. Le catalogue méthodique doit, en effet, éviter ces séparations contraires à la logique et qui ont pour effet immédiat d'éloigner les uns des autres des ouvrages qui ont entre eux les plus grandes analogies ; c'est pour cette raison que nous insistons ici sur la nécessité qu'il y a à ce que les bibliothécaires chargés du travail ne se contentent pas d'accomplir isolément leur tâche sans se soucier de ce que font leurs collègues ; nous voudrions même les voir de temps à autre se réunir en conférence afin d'examiner et de résoudre en commun les questions douteuses et de préciser les règles à suivre pour accomplir à bonne fin la mission qu'on leur a confiée.

Une fois que la mise en ordre des fiches est terminée on commence à inscrire sur le catalogue les titres des ouvrages suivant les classifications bibliographiques, et en même temps on inscrit à tour de rôle le haut et à droite de chaque carte la cote définitive de l'ouvrage qu'elle représente, c'est-à-dire le numéro sous lequel cet ouvrage a reçu, ainsi que l'indication de la classification à laquelle il appartient et le format qu'on lui a reconnu. De cette façon, une fois le classement d'une section terminé, toutes les fiches qui en font partie se trouvent du même coup classées.

Pour la rédaction de ce catalogue, nous conseillons de se servir de feuilles volantes ; non seulement elles offrent plus de commodité pour écrire que des volumes déjà reliés, mais encore elles rendent extrêmement facile la correction des erreurs, puisqu'il



s'appliquer aux travaux de linguistique. Au point de vue rigoureusement scientifique, il faudrait qu'ils soient classés suivant l'ordre d'apparition de chaque langue; mais dans tous les catalogues méthodiques on se contente de réunir en groupes distincts les langues ayant une origine commune, en les classant dans chaque groupe par ordre alphabétique et en inscrivant sous chacune d'elles les titres des ouvrages dans lesquels elles se trouvent étudiées. Cette manière de faire est du reste la seule raisonnable, car on ne peut exiger que pour organiser sa section de linguistique une bibliothèque soit obligée de se conformer aux données de cette science jusque dans ses plus minutieux détails, et de tenir compte des dissertations parues sur les plus insignifiants dialectes.

Une fois que le bibliothécaire a arrêté, conformément aux besoins de son établissement, le plan du système bibliographique qu'il veut suivre, il doit commencer par diviser les cartes en groupes généraux correspondant aux classes principales du système, puis, cette répartition terminée, diviser à son tour chaque groupe en sous-classes et sections.

Le premier de ces travaux exige, comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, une attention soutenue; il faut constamment veiller à ne pas outrepasser les limites respectives de chaque classe, ce qui, en raison des affinités étroites qui existent entre certaines sciences, n'est pas aussi facile et aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord; aussi conseillons-nous de ne confier ce travail qu'à un bibliothécaire, choisi entre tous pour son expérience et l'étendue de ses connaissances, et capable de le mener à bonne fin avec science et conscience, sans se laisser arrêter par les difficultés. Il serait du reste à souhaiter que ce bibliothécaire, une fois désigné, fût tout par lui-même; il aurait ainsi plus facilement l'occasion de compléter le système et d'en élucider, par des notes, les points douteux, sans compter que l'ensemble du catalogue y gagnerait en symétrie et en clarté.

Pour la répartition des cartes dans les sous-classes et sections on est obligé, au moins lorsqu'il s'agit de bibliothèques importantes et afin d'éviter une perte de temps considérable, de diviser le travail entre plusieurs bibliothécaires. Chacun d'eux a

chargé d'une branche spéciale, mais si l'on veut que ce il soit bien fait, il faut exiger qu'ils connaissent tous, et e dans ses plus minutieux détails, le système choisi et soient ême temps capables de résoudre, à l'aide des répertoires graphiques, les difficultés qui peuvent se présenter. On n outre veiller, afin de conserver au futur catalogue son tère d'unité, à ce qu'ils se tiennent tous mutuellement au nt de leurs travaux et ne se contentent pas d'une certaine rmité apparente, uniquement basée sur la forme extérieure hema ; au besoin même, ils ne devraient pas craindre de faire ues corrections nécessaires, de s'entendre, par exemple, rapprocher l'une de l'autre certaines branches scientifiques entre elles d'étroits rapports et que le plan primitif aurait zé de réunir. Le catalogue méthodique doit, en effet, éviter t prix ces séparations contraires à la logique et qui ont pour at immédiat d'éloigner les uns des autres des ouvrages qui ntent entre eux les plus grandes analogies ; c'est pour cette r que nous insistons ici sur la nécessité qu'il y a à ce que bliothécaires chargés du travail ne se contentent pas d'ac- ller isolément leur tâche sans se soucier de ce que font leurs ues ; nous voudrions même les voir de temps à autre se r en conférence afin d'examiner et de résoudre en commun uestions douteuses et de préciser les règles à suivre pour r à bonne fin la mission qu'on leur a confiée.

esque la mise en ordre des fiches est terminée on commence iscrire sur le catalogue les titres des ouvrages suivant les s bibliographiques, et en même temps on inscrit à tour de dans le haut et à droite de chaque carte la cote définitive ée à l'ouvrage qu'elle représente, c'est-à-dire le numéro ressif que cet ouvrage a reçu, ainsi que l'indication de la s à laquelle il appartient et le format qu'on lui a reconnu. ette façon, une fois le classement d'une section terminé, s les fiches qui en font partie se trouvent du même coup létées.

ur la rédaction de ce catalogue, nous conseillons de se ser- e feuilles volantes ; non seulement elles offrent plus de com- ité pour écrire que des volumes déjà reliés, mais encore elles lent extrêmement facile la correction des erreurs, puisqu'il

tion qui assigne à chaque ouvrage sa place respective dans l'histoire de la science à laquelle il appartient, et c'est pour cette raison que les éditions postérieures, les réimpressions ou les traductions ne doivent venir qu'après.

Lorsqu'on a à cataloguer un recueil factice, on donne à chacun des travaux qui le composent une cote particulière à laquelle on ajoute l'indication de la cote portée par le premier ouvrage du recueil.

S'agit-il d'une collection d'ouvrages divers, on la catalogue en bloc, en se contentant de la décrire d'une façon sommaire, puis on catalogue séparément chacun des ouvrages dans la classe à laquelle il appartient, mais sans lui attribuer de cote et avec un simple renvoi à la collection dont il fait partie.

Pour les classiques on dispose, dans l'ordre chronologique, d'abord les différentes éditions de leurs œuvres complètes, puis les éditions des œuvres séparées, ensuite les traductions et enfin les commentaires.

Pour l'histoire on commence toujours par les sources.

Une fois le classement d'une section terminé, toutes les cartes qui s'y rapportent doivent, si la méthode indiquée plus haut a été suivie, avoir reçu aussi bien que les livres leurs cotes définitives, il ne reste plus alors qu'à les intercaler immédiatement dans le catalogue sur fiches.

Chaque page du catalogue en volumes doit porter dans le haut les indications de classe et de sous-classe dont font partie les ouvrages à l'inscription desquels elle a été réservée. En outre, il sera bon qu'au commencement de chaque volume, ou s'il s'agit d'une classe ou sous-classe très riche embrassant plusieurs volumes, au commencement du premier volume de la série on rédige une sorte de table de matières systématique reproduisant les différentes rubriques contenues dans le ou les volumes, avec l'indication des pages. Cette manière de faire facilite et accélère beaucoup le travail en permettant de retrouver rapidement la rubrique dans laquelle sont classés les ouvrages dont on a besoin. Quant aux tables de matières alphabétiques particulièrement à recommander aux grandes bibliothèques et pour la raison de leur utilité, elles se placent de préférence à la fin des volumes, à moins qu'on ne décide, ce qui vaut encore mieux, de les réunir toutes ensemble dans un volume spécial. On procède de même pour les index alphabétiques de notes et de propres.

Il est inutile d'insister ici, croyons-nous, sur la manière dont rédigent les tables de matières dont nous venons de parler, et un travail trop facile et d'une trop grande simplicité ; seul l'index alphabétique des noms d'auteur pourrait présenter de temps à autre quelques difficultés ; or, nous verrons plus loin, en étudiant les règles du catalogue alphabétique, de quelle façon il faut les résoudre. Rappelons seulement, à propos de la table de matières alphabétique, qu'elle ne doit contenir que les sujets mentionnés dans les différents titres effectivement inscrits au catalogue. Pour cette dernière table, comme pour l'index alphabétique des noms d'auteurs, l'indication des pages des différentes parties constitue une des parties essentielles du travail ; aussi n'aurait-on y apporter trop d'exactitude et d'attention¹.

Nous venons d'énumérer les principes généraux qu'il est nécessaire de connaître pour être à même de rédiger un catalogue méthodique et nous pourrions passer immédiatement à l'étude du catalogue topographique, mais nous tenons d'abord à dire ici quelques mots d'une réforme extrêmement importante introduite récemment dans le catalogue méthodique et qui tout en permettant de classer très facilement les nouveaux ouvrages à la place qu'ils doivent normalement occuper, a encore l'avantage de simplifier le travail des bibliothécaires en leur évitant la peine de rédiger le catalogue topographique devenu par le fait superflu. Il s'agit du catalogue méthodique avec numérotation non suivie et mélange des formats.

L'économie générale de ce catalogue est la même que celle que nous venons de donner la description, mais avec cette disposition spéciale que dès le début, on réserve, entre les ouvrages inscrits au catalogue, une série de places, correspondant à un nombre déterminé de numéros d'ordre, de façon à pouvoir ensuite intercaler à leur place naturelle les nouvelles acquisitions.

Pour nous faire mieux comprendre, nous allons donner ici, près Otto HARTWIG², la description du nouveau catalogue thématique adopté à la bibliothèque universitaire de Halle :

Cf. J. BEN NICHOLS, « Indexing », *Library Journal*, vol. XVII, 1892, p. 106-119 ; W. J. FLETCHER, « Indexing », *ibid.*, vol. XVIII, 1893, p. 258.

Voir O. HARTWIG, *Schema des Realkatalogs zu Halle*, p. 10-11.

GRAESEL. — *Manuel de Bibliothéconomie*.

En tête de chaque page, à 25^{mm} du bord supérieur, on tire transversalement une forte ligne noire (Tabl. II). Dans la partie supérieure droite du rectangle ainsi formé et à peu près vers le milieu, on trace une autre ligne longue de 45^{mm} environ et parallèle à la première. Au-dessus de cette ligne on inscrit le numéro de la page. A gauche de la ligne, au-dessous la première et la dernière cote des ouvrages inscrits, par exemple Nd. 707-760. A gauche de la page on trace le sens de la longueur, une première ligne, à 17^{mm} du bord, et une seconde à même distance de la première. Ces deux lignes descendent dans le haut, de 15^{mm} la forte ligne noire dont nous avons parlé, et descendent en dessous jusqu'au bas de la page. Elles forment deux colonnes dont la première est réservée au format, et la seconde au numéro d'ordre. Format et numéro d'ordre s'inscrivent sur la première ligne que le mot d'ordre, ce dernier étant souligné afin qu'on puisse facilement le distinguer du reste du titre. Il n'est tenu aucun compte de la différence des formats. A droite de la page on trace en haut une ligne noire et une troisième ligne perpendiculaire qui descend également jusqu'en bas. Dans la colonne ainsi formée on inscrit toujours sur la même ligne que celle où se trouve le mot d'ordre, le nombre des volumes dont se compose l'ouvrage. La colonne du milieu, large de 16 centim., sert à la transcription des titres. Immédiatement au-dessus de la partie de la ligne noire répondant à cette colonne, on indique le sujet à l'étude des ouvrages catalogués dans la page sont consacrés, par ex. : de l'écriture. — Sténographie. — Tachygraphie, etc. Lorsque une nouvelle sous-classe ou une nouvelle section commencent, on inscrit très exactement le titre de cette sous-classe ou de cette section dans la colonne du milieu, immédiatement au-dessous de la ligne noire transversale, par ex. : VIII. Relation de la langue avec l'écriture. 1. Origine de l'écriture, etc. Chaque page du catalogue ne contenant qu'un très petit nombre d'ouvrages, de 4 à 6 environ, il reste ainsi assez d'espace libre pour pouvoir y intercaler plus tard des éditions postérieures de ces ouvrages, soit d'autres ouvrages ayant trait au même sujet et auxquels on attribue au fur et à mesure les numéros d'ordre progressifs qui ont été réservés. En outre, on craint que, si les acquisitions futures étaient très nombreuses, la place ne vienne à manquer, on laisse vides, dès le début et par anticipation, toutes les pages situées à gauche du volume ouvert, c'est-à-dire le verso de chaque feuillet.

Cote	N° d'ordre	N. HISTOIRE	Page (du catalogue) 705
			Nd. 707-760
		Nd. HISTOIRE MODERNE	Nombre de volumes.
		<i>Guerre de trente ans.</i>	
I°	707	GUALDO Priorato, Galeazzo. Historia delle guerre di Ferdinando II e Ferdinando III imperatori e del re Filippo IV di Spagna contro Gostavo Adolfo re di Svezia e Luigi XIII, re di Francia. Successes dall'anno 1630 sin all'anno 1640..... Bologna 1641	1
F°	712	LOTICHIVS, Jo. Petrus. Rerum germanicarum, sub Matthia, Ferdinandis II & III imp. gestarum, libri IV..... Francofurti a.M. 1646	1
F°	716	CHEMNITZ, Bogislaw Philip von. Königlichen Schwedischen in Teutschland geführten Kriegs Theil I, II,..... Stettin 1618 Stockholm 1653 Theil III, IV. Nach Handschriften im Schwedischen Reichsarchive herausgegeben..... Stockholm 1855-59	4
4°	720	RICCII, Josephus. De bellis germanicis libri X, in quibus Bohemica, Danica, Suecica bella, et quid ubique terrarum ab a. 1618 usque ad a. 1648 gessere Germani, continua narratione describuntur..... Venetiis 1649	1
F°	730	PUFENDORF, Samuel de. Commentariorum de rebus Suecicis libri 26 ab expeditione Gustavi Adolphi regis ad abdicationem usque Christinae. Ultrajecti 1686	1
F°	731	— 26 Bücher der Schwedisch- u. Deutschen Kriegsgeschichte v. König Gustav Adolfs Feldzuge in Deutschland an bis zur Abdankung der Königin Christina. A. d. Lat. übers. v. J[oh.] J[oachim] M[öller] von S[ommerfeld]. Frankfurt a. M. 1688	1
I°	742	BOUGEANT, Guil. Hyac. Histoire des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de Westphalie..... Paris 1727	1
8°	743	— Historie des dreissigjährigen Krieges und des darauf erfolgten Westphälischen Friedens. Aus d. Französ. übers. Mit Anmerkungen und einer Vorrede begleitet von Friedrich Eberhard Rambach. Th. I-IV..... Halle 1758-60.	3
relié avec Ne. 379. 8°	751	KRAUSE, Johann Christoph. Lehrbuch der Geschichte der dreissigjährigen deutschen Krieges und Westphälischen Friedens..... Halle 1782	
		BREYER, Carl Wilhelm Friedr. Geschichte des dreissigjährigen Kriegs. Bd. I..... München 1811 [= Wolf, Peter Philipp. Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit. Bd. IV. Ne 1889. 8°.]	
8°	760	RICHTER, Johann Wilhelm Daniel. Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Bd. I-V. Bd. III-V. = Geschichte des Böhmischen Krieges. Bd. I-III..... I: Leipzig 1840. II-V: Erfurt 1849-59	5

TAB. II. Modèle de catalogue méthodique à numérotation non suivie.

Un catalogue méthodique rédigé de cette manière peut, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte, tenir lieu en tout et pour tout de catalogue topographique ; d'une part, en effet, il constitue un inventaire d'une parfaite clarté, et, d'autre part, grâce aux numéros progressifs et en tenant compte, bien entendu, de la séparation qui existe sur les rayons entre les différents formats, il est toujours possible de faire le récolement des livres sans aucune difficulté.

Les catalogues généraux se trouvent de cette façon réduits à deux, qui sont le catalogue méthodique et le catalogue alphabétique. On a objecté toutefois, contre le système dont nous venons de nous occuper, qu'en adoptant une numérotation progressive sans établir aucune distinction entre les formats il risquait d'être, pour ces derniers, une cause de confusion et d'occasionner ainsi de nombreuses erreurs dans le placement des livres sur les rayons. Pour remédier à cet inconvénient, il suffit de différencier extérieurement les livres suivant leur format, à l'aide d'étiquettes de formes diverses collées sur le dos des reliures.

Dans les bibliothèques où cette nouvelle méthode de rédaction n'est pas connue ou n'a pas été adoptée, le placement des livres est absolument indépendant aussi bien du catalogue méthodique que du catalogue alphabétique : un troisième catalogue devient alors nécessaire, le catalogue topographique, autrement dit l'inventaire, dont nous allons parler.

B. — Du catalogue topographique ou inventaire.

Les dispositions à adopter pour la rédaction de ce catalogue sont tellement simples qu'il n'est pas besoin de longues règles pour les indiquer. On commence par classer les cartes, sur lesquelles sont inscrits les titres des ouvrages, suivant l'ordre dans lequel les livres eux-mêmes se trouvent placés sur les rayons.

1. D'après FRIEDRICH, *Kritische Erörterungen*, p. 95, le premier catalogue topographique fut rédigé par HENDREICH, de Danzig, professeur à l'université de Francfort. En 1665, il promit au grand électeur de lui mettre sa bibliothèque en ordre et de lui rédiger un catalogue alphabétique et un catalogue topographique, dans le délai d'un an. Aidé de son frère, il entreprit le travail en question et put arriver à tenir sa promesse.

en tenant compte, bien entendu, de la différence des formats, puis on recopie successivement ces cartes sur le catalogue, par classes et par sections, en ayant soin de diviser chaque page du catalogue en trois parties correspondant, la première aux in-fol., la seconde aux in-4° et la troisième aux in-8°. (Tableau III.)

Ainsi qu'il est facile de le comprendre on n'a nul besoin de transcrire intégralement les titres de tous les ouvrages ; il ne faut pas craindre au contraire de leur faire subir d'importantes abréviations ; ce catalogue n'étant pas destiné, en effet, à donner des renseignements précis sur le contenu des ouvrages, il suffit que ces titres soient copiés d'une façon suffisamment explicite pour qu'on puisse immédiatement reconnaître que tel livre indiqué comme occupant telle place est effectivement le même que celui qui se trouve sur le rayon. En définitive, le catalogue topographique a principalement pour but de remplir le rôle d'inventaire et de pouvoir servir comme tel aux récolements généraux ou partiels de la bibliothèque. Toutefois, il est bon d'indiquer à la suite du titre abrégé si l'ouvrage est orné de gravures ou accompagné de cartes, tables, etc. ; s'il contient des notes manuscrites ou possède quelque particularité intrinsèque ou extrinsèque qui en augmente la valeur, et enfin comment il est relié. On doit particulièrement s'attacher à indiquer d'une façon très exacte le nombre des volumes dont se compose chaque ouvrage ; il va de soi que cette exactitude est également nécessaire pour les autres catalogues, mais pour le catalogue topographique elle est on peut le dire absolument indispensable puisqu'elle en constitue, à proprement parler, la raison d'être.

Les additions faites sur les cartes au titre original et ayant pour but soit de restituer les noms d'auteur, de traducteur ou l'éditeur, soit de compléter les indications relatives aux lieux de publication ou d'impression, doivent être naturellement transcrites sur le catalogue topographique — (il n'en est pas de même des remarques ou annotations détaillées qu'on laisse de côté) —, mais sans qu'il soit besoin d'indiquer les sources auxquelles on a puisé pour se procurer ces renseignements ; il n'y a qu'une seule précaution à prendre, c'est de renfermer ces différentes additions entre crochets carrés afin d'éviter qu'en comparant le titre défectueux de l'ouvrage avec le titre complet indiqué au

Numé- ration	Fa. GÉOGRAPHIE	No vol
In-folio		
(1-100)		
101	RUSSEGGER, Joseph. Reisen in Europa, Asien und Afrika. Atlas (<i>Texte Fa 522. 8°</i>). Stuttgart 1842-49	
102	PFFYFFER, J. J. X. Skizzen von der Insel Java. Schaffhausen 1829	
103	PLATT, Albrecht. Grosser physisch-politischer Atlas der Erde nach Arrowsmith, Berghaus u. Ritter. Magdeburg 1845	
104	COOK, [Jacques]. Troisième voyage ou voyage à l'Océan pacifique 1776-1780. Atlas. (<i>Texte Fa 316. 4°</i>)..... Paris 1785	
105	ARAGO, Js. Promenade autour du monde pendant les années 1817-1820. Atlas (<i>Texte Fa 523. 8°</i>) Paris 1822	
106	DEBOMBOURG, G. Atlas chronologique des Etats de l'Eglise..... Lyon 1862	
In-quarto		
(1-314)		
315	SCHOMBURGK, Richard. Reise in Britisch-Guiana i. d. J. 1840-1844. Th. I-III..... Leipzig 1847-48	
316	COOK, [Jacques]. Troisième voyage ou voyage à l'Océan pacifique 1776-1780. Tom. I-IV. (<i>Atlas Fa 104. 2°</i>)..... Paris 1785	
317	PERRY, M. C. Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan 1852-54 (U. S. Japan Expedition) Vol. I-III..... Washington 1856	
318	STEDMAN, I. G. Voyage à Surinam. Planches. (<i>Texte Fa 524. 8°</i>)..... Paris [1799]	
319	BOWDICH, T. E. Excursions dans les isles de Madère et de Porto-Santo. Atlas. (<i>Texte Fa 525. 8°</i>)..... [Paris 1826]	
320	CONZE, A. Reise auf der Insel Lesbos. Mit einem Anhang u. 22 Taf. Hannover 1865	
In-octavo		
(1-520)		
521	BREMNER, Robert. Excursions in Denmark, Norway and Sweden. Vol. I-II..... London 1840	
522	RUSSEGGER, Joseph. Reisen in Europa, Asien und Afrika. Bdl. I, 1-2, II, 1-3, III, IV. (<i>Atlas Fa 101. f°</i>) Stuttgart, 1841-49	
523	ARAGO, Js. Promenade autour du monde pendant les années 1817-1820. Tom. I-II. (<i>Atlas Fa 105. f°</i>)... Paris 1822	
524	STEDMAN, J. G. Voyage à Surinam. Traduit de l'anglais par Henry. Tom. I-II, III. (<i>Planches Fa 318. 4°</i>)..... Paris an VII (1799)	
525	BOWDICH, T. E. Excursions dans les isles de Madère et de Porto-Santo faites en 1823. (<i>Atlas Fa 319. 4°</i>)..... Paris 1826	
526	HUMBOLDT, A. de. Asie Centrale. Tom. I-III..... Paris 1843	

Tableau III. Modèle de catalogue topographique

alogue on ne soit induit en erreur et porté à considérer ce
nier comme ne s'appliquant pas à l'ouvrage en question mais
n à une de ses éditions postérieures ou à une réimpression.

Quelques mots maintenant au sujet des recueils factices, et
ons tout d'abord que le mieux serait de les supprimer absolu-
nt et de faire relier chaque ouvrage à part ; malheureusement
a n'est pas toujours possible et c'est ce qui nous force à don-
ici quelques règles au sujet de l'inscription de ces recueils à
ventaire. Qu'ils soient du même format ou de formats diffé-
ts, qu'ils appartiennent, ou non, à la même classe et à la
me section, tous les écrits composant un recueil factice doivent
urellement, et par le fait même qu'ils sont reliés ensemble,
e classés au même endroit et sous le même numéro d'ordre.
classement est toujours déterminé par le sujet et le format
premier ouvrage contenu dans le recueil ; le titre de ce pre-
er ouvrage une fois transcrit, on le fait suivre des titres de tous
ouvrages qui font partie du recueil en observant très exacte-
ent l'ordre dans lequel ils se trouvent placés.

Rappelons à ce propos que lorsqu'il s'agit d'une collection il
ut également inscrire séparément à l'inventaire les titres de
us les ouvrages qui la composent. Grâce à cette précaution il
t ensuite facile, lorsqu'on fait le récolement de la bibliothèque,
voir immédiatement si tous les volumes sont présents.

Il arrive parfois qu'un livre de petit format, un in-8° par exemple,
accompagné de planches ou de cartes d'un format beaucoup
s grand et qu'on est pour cette raison obligé de classer à part.
ns ce cas, il faut avoir soin de renvoyer du texte à l'atlas ou
planches et *vice versa*. (Tabl. III.) Ces renvois peuvent, à un
ment donné, rendre de grands services et ils sont particulière-
nt utiles lorsqu'il s'agit d'entreprendre un nouveau catalogue
ar lequel l'inventaire doit servir de guide.

Ces dernières observations s'appliquent naturellement au cata-
ue méthodique avec numérotation non suivie dont nous avons
rlé plus haut, puisque, ainsi que nous l'avons dit, il remplace
tout et pour tout le catalogue topographique.

En résumé, un catalogue topographique bien fait et rédigé
ec soin est pour toute bibliothèque d'un prix inestimable ; c'est
ui qu'on a recours dans tous les cas douteux, qu'il s'agisse de

vérifier la présence d'un volume, l'exactitude d'une cote. En tant qu'inventaire il sert, comme nous l'avons vu, de ; pour le récolement, et le récolement à son tour permet de d ; vrir et de corriger les erreurs ou les omissions qui se sont gl ; dans l'inventaire, circonstance heureuse grâce à laquelle ce ; nien peut s'améliorer progressivement et atteindre en qu ; sorte la perfection.

Au point où nous en sommes, les cartes ont servi tour à à la rédaction du catalogue méthodique et à celle du cata ; topographique, le moment est maintenant venu de les mett ; ordre pour en former le troisième des grands catalogues, le ; logue alphabétique dont nous allons parler.

C. — Du catalogue alphabétique.

Le nombre des règles à observer pour la rédaction de ce ; logue est véritablement considérable ; la plupart d'entre ell ; est vrai, se réfèrent à des manipulations techniques, mais ; cette raison même elles demandent à être discutées avec un ; encore plus minutieux que si elles se rapportaient à des ques ; purement scientifiques. — Les profanes s'imaginent que la r ; tion d'un catalogue alphabétique est la chose la plus simple ; plus facile du monde, et de fait si l'on avait à ne tenir comp ; du sujet des ouvrages, ni de leur format, ni de leur cote, ; s'agissait uniquement de classer les livres d'après les lettre ; tiales des noms d'auteur (ou des mots d'ordre lorsqu'on a a ; à des ouvrages anonymes), il est clair qu'à condition d'êtr ; tant soit peu familiarisé avec l'alphabet, le premier venu ; rait entreprendre ce travail et le mener à bien sans grande ; difficultés. Mais les choses ne se passent pas aussi commodé ; qu'on pourrait le croire à première vue, et les longues et ; breuses dissertations publiées à ce sujet en sont la preuve¹

1. Cf. W. N. DE RIJCK, « Iets over den alphabetischen Catalogus », *B ; graphische Adversaria*, 's Gravenhage, 1873, Nr. 6 ; KERLER, « Au ; Praxis I. », *Centralblatt f. B.*, I, 1884, p. 476-479 ; A. KEYSER, « I ; die Einrichtung der alphabetischen Hauptkataloge öffentlicher Bibli ; ken », *ibid.*, II, 1885, p. 1-19 ; MECKLENBURG, « Zu Dr Keyssers A ; über die alphabetischen Hauptkataloge », *ibid.*, p. 91-96 ; Karl S ;

Qu'on dispose le catalogue alphabétique sur cartes, ou qu'on le rédige en volumes, l'ordre de succession des titres est toujours déterminé par le mot d'ordre. A propos de ce mot d'ordre nous allons entrer dans quelques détails, ainsi que nous l'avons annoncé plus haut. La question du choix du mot d'ordre, ne peut se poser que pour les ouvrages anonymes : le nom de l'auteur est-il indiqué sur l'ouvrage, c'est toujours lui en effet qu'on prend comme mot d'ordre et voici alors quelles sont les règles à suivre dans les principaux cas susceptibles de se présenter :

1° L'auteur a inscrit son vrai nom sur le titre de l'ouvrage ; c'est alors le nom de famille qui sert de mot d'ordre, et les particules nobiliaires dont il peut être précédé, telles que le *de* français ou le *von* allemand, se placent après. Le *van* néerlandais et les articles sont par contre considérés comme faisant partie du nom ; c'est ainsi, par exemple, que les noms français précédés des articles *du*, *des*, *le*, *la* se classent aux lettres D et L. D'une façon générale, l'orthographe des noms d'auteurs doit être scrupuleusement respectée et reproduite sur la carte telle qu'elle est sur le livre ; toutefois, lorsqu'on se trouvera en présence de plusieurs ouvrages portant le nom du même auteur orthographié d'une façon différente, ce qui est moins rare qu'on ne croit, il faudra choisir la forme la plus généralement admise et y renvoyer pour toutes les autres.

Qu'arriverait-il, en effet, si l'on réunissait ensemble plusieurs cartes portant le nom du même auteur écrit sous une orthographe variée ? On risquerait tout d'abord de compromettre ainsi gravement la clarté du catalogue, puis il ne faut pas oublier que ceux qui

• Ueber die Einrichtung der alphabetischen Hauptkataloge öffentlicher Bibliotheken », *ibid.*, p. 173-181 ; Theodor von GRIENBERGER, « Zur Katalogisierung der sogenannten Kryptonymen », *ibid.*, p. 327-328 ; MECKLENBURG, « Ueber alphabetische Anordnung », *ibid.*, p. 345-382 ; Jón A. HJALFALIN, « Remarks on Rules for an alphabetical catalogue », *Library Journal*, vol. II, 1878, p. 182-185 ; Benjamin R. WHEATLEY, « Thoughts on title-taking, brief, trivial or tentative », *ibid.*, vol. V, 1880, p. 133-138 ; J. EDMONDS, « Rules for alphabetizing », *ibid.*, vol. XII, 1887, p. 326-341 (réimprimé ensuite dans les CUTTER'S Rules, 3. ed.) ; C. F. BLACKBURN, *Hints on catalogue-titles and on index-entries, with a rough vocabulary of terms and abbreviations, chiefly from catalogues*, London, 1884 (voir aussi note 1, page 187).

A
Aarbo, Universitets-Bibliothekets
 for 1884, 1885, 1886. Christiania
 1885-87. Aa 2223. 8°.

Abaelard, Petrus. Opera, ed.
 V. Cousin, Tom. I, II. Paris 1849-59.
 Ib. 7. 4°.

Acidalius, Valens. In comoedias
 Plauti, quae exstant, divinationes
 et interpretationes. Francofurti
 1607. Ci 984. 8°.

B
Baader, Joseph. Streiflichter auf
 die Zeit der tiefsten Erniedrigung
 Deutschlands i. d. J. 1801-1806.
 Nürnberg 1878. Ni 1219. 8°.

Babeau, Albert. La ville sous l'an-
 cien régime. 2^e éd. T. I, II. Paris,
 1884. Ha 5377. 8°.

Bach, Aloys. Urkundliche Kirchen-
 Geschichte der Grafschaft Glaz.
 Breslau 1841. Ik 1401. 8°.

Bell, Robert, cf. Schönborn, Robert.
 Gc 3259 a. 8°.

C

D

E

F

G

Gaab, Joh[ann] Friedr[ich]. Bei-
 träge zur Erklärung des ersten,
 zweiten und vierten Buchs Moses.
 Tübingen 1796. Id. 1295. 8°.

Giornale della libreria, della tipo-
grafia e delle arti e industrie affi-
ni. Anno I, 1888. II. 1889. Milano
 [1888-89]. Ab 1193. 4°.

Γύμνασιον τοῦ ἑλληνισμοῦ πρὸς τὴν
 διδακτικὴν. Κοθήνησι τῶν Ἀναλ-
 τινῶν. πλ' x' [1620].
 rel. av. Dl 3847. 8°.

H

I

J

K

L

M

M., C., cf. Schriftsteller
 Schaffhauser. De

[**Maass**, Ernst]. De biographi-
 cis quaestiones selectae.
 1880 (= Untersuchungen, P
 gische, herausg. v. Klesslin
 Wilamowitz-Moellendorf. I
 Ca 1678

Maillon, Johannes. De re-
 matica libri VI. Luteciae P
 rum 1681. Ma 6

Macaulay, Thomas Babi
 The History of England fro
 Accession of James II. Vo
 Leipzig 1849-61. Nn 11

N

O

P

Q

Quaestiones selectae de biog-
raecis, cf. **Maass**, Ernst.
 Ca 1678

Quousque Tandem, cf. V
 Wilhelm. Ga 210

R

S

[**Schönborn**, Robert]. Der gr
 sche Münchhausen u. der V
 berte. Von Robert Bell [P
 2. Aufl. des « Griechischen M
 hausen ». Halle [1882]. Gc 3259

Schriftsteller, Die Schaff
 von der Reformation bis
 Gegenwart, dargestellt
 C. M. Schaffhausen 1880. De 3

Saymanowski, Julius v. H
 buch der operativen Chir
 Deutsche Ausgabe v. d. Ver
 und. C. W. F. Uhlde. T
 Braunschweig 1876. Uk 186

T

U

U	W
Uhde, C[arl] W[ilhelm] F[erdi- nand] , cf. SZYMANOWSKY, Julius v. Uk 1861. 8°.	...
...	X
V	...
[Victor, Wilhelm]. Der Sprachun- terricht muss umkehren! Ein Beitrag zur Ueberbürdungsfrage v. Quousque Tandem. 2. Aufl. Heilbronn 1886. Ga 2164. 8°.	Y
...	...
	Z
	Zyro, Ferd[inand] Friedrich. Die evangelisch-reformirte Kirche und ihre Fortbildung im 19. Jh., bes. im Kanton Bern. Bern 1837. Ik 2986.

Tableau IV. Modèle de catalogue alphabétique en volumes.

Font des recherches se placent à un point de vue purement alphabétique et que ce mélange de formes ne manquerait pas de les induire très fréquemment en erreur. C'est pour cette raison également que lorsqu'on a affaire à des noms latinisés ou traduits dans une langue étrangère, on les classe malgré tout sous leur forme originale. Font exception à cette règle les noms pour lesquels la forme sous laquelle ils ont été traduits est devenue la plus fréquemment adoptée.

Lorsque la traduction a altéré le nom d'un auteur d'une façon sensible, il faut faire un renvoi de la forme traduite à la forme originale. Pour les noms des classiques grecs, c'est la forme latine qui doit être adoptée, et pour les noms des écrivains latins la forme sous laquelle ils nous sont parvenus; quant aux noms des auteurs orientaux on les classe sous la forme acceptée généralement. Pour les écrivains du moyen âge, comme il arrive souvent que le nom de famille manque ou est remplacé par un substantif indiquant le lieu d'origine, on les catalogue sous leurs noms de baptême.

Certains noms allemands très portés tels que *Franke, Hoffmann, Schmidt, Schultz, Schwartz* s'écrivent d'un si grand nombre de façons, ont une orthographe si incertaine qu'il devient parfois extrêmement difficile de les retrouver au catalogue alphabétique et de se procurer rapidement et sûrement les ouvrages auxquels ils correspondent. Bien plus, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ancien, ces noms sont fréquemment latinisés et il arrive alors qu'on ne peut, même avec l'aide des répertoires bibliographiques, les restituer sous leur forme originale, et décider par exemple si *Schwartius* doit se traduire par *Schwarz* ou *Schwartz, Schwarze* ou *Schwartze*. Cette forme, originale

du reste, est souvent elle-même très variable chez les auteurs anciens; elle change d'un ouvrage à l'autre et il n'est pas rare lorsqu'un ouvrage a eu plusieurs éditions, de trouver le même auteur orthographié chaque fois d'une façon différente, ce qui complique encore considérablement le travail de classement. Ajoutons à cela que la plupart du temps ces noms sont en plus ou moins altérés sur les bulletins de demande remis par les lecteurs, et il en résulte que pour trouver tel ouvrage demandé, l'employé chargé des recherches sera obligé de procéder à de nombreux tâtonnements et de perdre un temps infini à parcourir tous les titres rangés par exemple sous les noms de *Franck*, *Franck*, *Frank*, *Franke*, *Franckius*, *Francus*, etc., etc.

En raison des inconvénients que nous venons d'énumérer, dans un but pratique, il serait bon, pour les noms cités plus haut et quelques autres analogues, d'adopter une forme orthographique unique. Cette forme pourrait être soit celle qui se trouve la première dans l'ordre alphabétique, soit celle qui est employée le plus communément, et il suffirait alors d'y renvoyer toutes les autres. Cette mesure qui constitue une exception à toutes les règles ordinaires a été reconnue comme excellente tout où elle a été mise en pratique, mais son application exige plus grande prudence, et il faudrait bien se garder par exemple d'apporter une modification quelconque à des noms d'auteurs différents qui, à l'oreille, semblent se confondre, mais qui, à l'écrit, chacun leur orthographe propre et certaine, doivent pour raison même être classés séparément.

D'une façon générale, il n'est pas tenu compte des surnommes dans les noms composés, tant allemands que français, se mettent normalement au premier nom qui est presque toujours le plus employé, tandis que les noms composés anglais se cataloguent au second¹, le premier n'ayant été souvent adopté que pour honorer la mémoire d'un ami de la famille, d'un bienfaiteur, et jouant en quelque sorte le rôle d'un nom de baptême.

Il arrive parfois qu'un écrivain fait paraître ses œuvres :

1. Cf. E. E. CLARKE. « Women in literature at the fair, from the point of a librarian and a cataloguer », *Library Journal*, vol. XIX. p. 47-49.

aux noms absolument dissemblables ; dans ce cas, il faut choisir comme mot d'ordre le dernier nom qu'il a employé et faire un envoi pour le premier. Certains bibliographes, il est vrai, ont conseillé de prendre le premier nom lorsqu'on avait affaire à un auteur vivant, sous prétexte que celui-ci pouvait, par la suite, adopter un troisième nom ; mais cette méthode serait une cause permanente de complications : chaque fois qu'on aurait à cataloguer l'ouvrage d'un écrivain rentrant dans la catégorie dont nous nous occupons, il faudrait en effet s'assurer d'abord s'il est vivant ou mort ; puis on serait obligé d'avoir, dans chaque bibliothèque, une liste des auteurs vivants qu'il serait nécessaire de contrôler de temps à autre, afin de pouvoir, en cas de décès de l'un d'eux, reporter au second nom toutes les fiches cataloguées provisoirement au premier. Il est si rare du reste qu'un écrivain prenne un troisième nom que nous pouvons sans crainte nous dispenser d'envisager plus longuement cette éventualité.

2° Le nom indiqué sur le titre de l'ouvrage n'est pas le vrai, A soit qu'on ait affaire à un nom supposé ou pseudonyme, B soit qu'il s'agisse d'un nom traduit, c'est-à-dire d'une métonomase.

A. Nom supposé ou pseudonyme. — Dans ce cas, on peut, lorsqu'on arrive à découvrir le vrai nom, procéder de deux manières ou en accepter le faux nom comme mot d'ordre et mettre à la suite le vrai nom entre crochets carrés en faisant une carte de envoi pour ce dernier, ou bien adopter la méthode contraire, c'est-à-dire prendre comme mot d'ordre le vrai nom, mettre à la suite le faux entre crochets carrés, et renvoyer alors du nom supposé au nom véritable.

C'est cette dernière manière de faire qui a été en général suivie, et avec raison selon nous, parce qu'elle est plus conforme à ce grand principe qui veut que tous les ouvrages d'un même auteur soient autant que possible réunis sous son vrai nom, qu'ils aient paru sous ce vrai nom, sous un nom supposé ou même sous le voile de l'anonymat. Certains bibliographes, il est vrai, ont prétendu qu'il valait mieux accepter les pseudonymes tels quels et les prendre toujours comme mots d'ordre. Comme il arrive très souvent, disent-ils, que dans l'impossibilité où l'on se trouve de constituer le vrai nom, on est obligé de cataloguer les ouvrages sous le nom supposé, il est préférable, par mesure d'unité et

pour éviter une certaine disparate, de faire de cette obligation occasionnelle la règle générale. Mais pour être logique, il faudrait alors cataloguer également tous les anonymes d'après les mots d'ordre des titres, au lieu de chercher, à l'aide des répertoires bibliographiques¹, à en trouver les auteurs, puisque très souvent, ainsi que pour les pseudonymes, il est à peu près impossible de découvrir les véritables noms des écrivains; or, en agissant ainsi, on irait directement contre le but que doit se proposer tout catalogue alphabétique et qui est précisément de chercher à réunir sous le nom de chaque auteur tous les ouvrages qui lui appartiennent. Le mieux, par conséquent, est de restituer le vrai

1. Voici quels sont les principaux répertoires bibliographiques auxquels on peut avoir recours :

J. M. QUÉRARD, *Les supercheries littéraires dévoilées*, 2^e éd., par G. BARNET et P. JANNET, t. I-III, Paris, 1869-70; G. BRUNET, *Dictionnaire des ouvrages anonymes; suivi des supercheries littéraires dévoilées. Supplément à la dernière édition*, Paris, 1892; A. A. BARNIER, *Dictionnaire des ouvrages anonymes*, 3^e éd., t. I-IV, Paris, 1872-79.

V. PLACCIVS, *Theatrum anonymorum et pseudonymorum*, Hamburgi, 1708; J. CH. MYLIUS, *Bibliotheca anonymorum et pseudonymorum ad supplendum Placcii theatrum*, Hamburgi, 1740; J. S. ERSEN, *Versuch einer Zusammenstellung aller anonymischer Schriften in der 4. Ausgabe des gelehrten Teutschlands*, Lemgo, 1788-96, avec trois suppléments; F. RASMANN, *Kurzes Lexikon deutscher pseudonymer Schriftsteller von der ältesten bis auf die jüngste Zeit*, Leipzig, 1830; E. WELLER, *Index pseudonymorum*, Leipzig, 1862-67, et 3 suppléments; du même, *Lexicon pseudonymorum*, *Wörterbuch der Pseudonymen aller Zeiten u. Völker*, 2. Aufl., Regensburg, 1886;

G. M[ELZI], *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o, come che sia aventi relazione all' Italia*, t. I-III, Milano, 1833-34; G. PASSANO, *Dizionario di opere anonime e pseudonime*, Ancona, 1867; E. ROCCO, *Anonimi e pseudonimi italiani. Supplemento al Melzi e al Passano*, Napoli, 1888.

II. PETERSEN, *Anonymer og pseudonymer i den Norske Litteratur 1678-1890. Bibliografiske meddelelser*, Kristiania, 1890.

S. HALKETT et J. LAING, *A dictionary of the anonymous and pseudonymous literature of Great Britain*, vol. I-IV, Edinburgh, 1823-25; W. COOPER, *Initials and Pseudonyms*, ser. 1. 2., London, New-York, 1836-38; du même, *Anonyms. A dictionary of revealed authorship*, Cambridge U. S. A., 1887; A. COTGRAVE, *A selection of pseudonyms; or fictitious names used by well-known authors, with the real names given. Also a number of anonymous works with the authors given*, London, 1891.

nom chaque fois qu'on est en mesure de le faire et bien que dans certains cas les plus patientes recherches n'aboutissent à aucun résultat. Toutefois, pour les écrivains qui ont fait paraître tous leurs ouvrages sous le même pseudonyme, on peut à son choix adopter la première ou la seconde des règles indiquées plus haut; par contre, s'il s'agissait d'un écrivain ayant publié ses ouvrages tantôt sous son vrai nom, tantôt sous un pseudonyme, il faudrait, dans tous les cas où l'on aurait affaire au nom supposé, restituer le vrai nom, de crainte que les deux noms enregistrés au catalogue ne puissent faire croire à une double personnalité, ce qu'il faut éviter à tout prix.

On a fait encore au système que nous défendons une seconde objection. Il oblige, a-t-on dit, à apporter de fréquentes corrections au catalogue, soit qu'on veuille, à la suite de recherches nouvelles, reporter au nom véritable des titres catalogués précédemment sous un pseudonyme, soit au contraire qu'il s'agisse de remettre sous le nom supposé un ouvrage attribué par erreur à tel ou tel écrivain. L'autre système, ont ajouté nos adversaires, présente du moins ce grand avantage qu'il rend tous ces changements et transcriptions absolument inutiles puisque tout se réduit à de simples réclames d'un nom à l'autre, du nom véritable au pseudonyme ou *vice versa*. Nous devons avouer que si l'on envisage particulièrement le catalogue alphabétique en volumes, cette objection a une certaine valeur bien que les corrections ne puissent pas être très fréquentes lorsqu'on se donne la peine, dès le début, d'apporter aux recherches bibliographiques les soins et l'attention nécessaires; mais elle n'a par contre aucune valeur en ce qui concerne le catalogue sur cartes, puisqu'il suffit alors, quand une erreur se présente, de faire une carte nouvelle et d'annuler l'ancienne carte reconnue défectueuse.

B. Nom traduit ou métonomasié. — Il faut bien se garder de confondre les noms traduits avec les pseudonymes, car, à la différence de ces derniers, ils ont été généralement adoptés d'une façon si unanime par le monde savant, que l'on a fini par oublier peu à peu les noms véritables dont ils sont la traduction : c'est ce qui est arrivé par exemple pour les noms de MELANCHTHON, signifiant SCHWARZERD; NEANDER, NEUMANN; AGRICOLA, BAUER, etc. Il serait par conséquent absurde et contraire à tous les usages

de cataloguer les ouvrages de MELANCHTHON sous le nom inconnu de SCHWARZERD; chaque fois que l'on a affaire à un cas de ce genre, il faut prendre le nom traduit comme mot d'ordre en renvoyant du nom véritable à la traduction ¹.

3° Le titre de l'ouvrage ne porte que les initiales du nom de l'auteur.

La première chose à faire est alors de chercher au moyen des bibliographies à restituer le nom dans son entier; lorsqu'on y parvient, on inscrit entre crochets carrés, à la suite des initiales, la partie du nom qu'on a découverte. Toutes les recherches sont-elles restées vaines? il y a deux moyens de cataloguer les livres. Le premier consiste à prendre une des initiales comme mot d'ordre; mais laquelle choisir? Les avis sont partagés à ce sujet. En règle générale, on donne la préférence à la dernière, sous prétexte qu'elle doit, d'après les plus grandes probabilités, être l'initiale du nom patronymique, et l'on y renvoie toutes les autres. C'est là, il faut en convenir, une manière de faire absolument arbitraire, car, très souvent, la dernière initiale peut correspondre par exemple à un titre honorifique quelconque. Certains bibliographes ont, pour cette raison, conseillé de choisir la première initiale, mais on aurait ainsi encore moins de chances de tomber juste, car dans la plupart des cas, cette initiale se rapporte au nom de baptême. Quoi qu'il en soit, cette méthode présente un caractère d'incertitude regrettable; aussi a-t-on proposé de la laisser de côté et de considérer tous les ouvrages dont nous nous occupons comme de véritables anonymes. Il ne resterait plus alors qu'à les cataloguer comme tels en suivant les règles que nous indiquerons plus loin et en faisant pour chaque initiale les réclames nécessaires. Pratiquement, ce système a de grands avantages, car il est bien rare qu'on retienne les initiales sous lesquelles a paru tel ou tel ouvrage et qu'on les cherche au catalogue alphabétique: l'expérience de tous les jours, en effet, nous montre que le public assimile absolument les ouvrages de ce

1. Certaines bibliothèques ne se conforment pas à cette règle. « La Bibliothèque nationale de Paris, par ex., porte toujours l'auteur à son nom véritable, MELANCHTHON à SCHWARZERD, etc. » Cf. *Grande Encyclopédie*, Art. Bibliographie, par E. D. CHAND. Tome VI, p. 599 à 611.

genre aux véritables anonymes. Dans tous les cas, si l'on adopte le premier système et qu'on catalogue l'ouvrage sous l'une ou l'autre des initiales, il ne faudra pas négliger d'y renvoyer le mot principal du titre, celui qui eût été considéré comme mot d'ordre en supposant qu'on se fût décidé à classer le livre parmi les anonymes.

4^o Le titre de l'ouvrage porte deux ou plusieurs noms d'auteurs.

Il faut d'abord commencer par examiner si l'ouvrage forme un tout homogène, ou bien s'il est composé d'une série de travaux réunis ensemble en raison de leurs affinités communes, mais qui n'en sont pas moins indépendants les uns des autres.

Dans ce dernier cas, l'ouvrage est généralement considéré comme anonyme et classé comme tel. On pourrait, il est vrai, le cataloguer sous le nom de l'éditeur : mais ainsi que nous l'avons déjà fait observer, ce nom ne doit jouer aucun rôle dans le classement alphabétique ; il vaut donc beaucoup mieux, nous le répétons, ranger l'ouvrage en question parmi les anonymes, quitte à faire pour chaque nom propre une carte de renvoi au mot d'ordre choisi.

Si, au contraire, le livre qu'on a devant les yeux constitue un ouvrage d'ensemble composé en commun par plusieurs écrivains, on prend comme nom d'auteur le premier de ceux qui sont imprimés sur le titre et l'on y renvoie tous les autres.

Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage commencé par un seul écrivain, mais continué par un ou plusieurs autres, le mieux est de le cataloguer sous le nom du premier auteur en faisant des cartes de renvoi aux noms de ceux qui ont terminé le travail. De même une édition nouvelle d'un ouvrage ancien, revu, annoté et publié par un érudit quelconque, se classe toujours au nom de l'auteur véritable. Toutefois, lorsque cette édition nouvelle a été complètement transformée, lorsque la forme et le fond ont subi les modifications tellement profondes (modifications généralement signalées dans le titre) que l'on a pour ainsi dire affaire à un ouvrage entièrement nouveau, il faut alors cataloguer l'ouvrage sous le nom de l'auteur de cette seconde rédaction et faire une carte de renvoi au nom du premier écrivain.

Examinons maintenant de quelle façon on doit procéder lorsque

le nom de l'auteur n'est pas indiqué sur le titre du livre, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve en présence d'un ouvrage anonyme. Et d'abord faut-il considérer un livre comme anonyme quand le nom de l'auteur se trouve imprimé soit dans la dédicace, soit dans la préface, soit dans un endroit quelconque du texte, soit à la fin ? Beaucoup de bibliographes ne le pensent pas et ils ont jusqu'à un certain point raison ; mais pour éviter toute confusion, nous commencerons par établir ici, et d'une façon très nette, la différence qui sépare une bibliographie purement scientifique d'un catalogue rédigé dans un but pratique.

Plaçons-nous au point de vue du bibliographe et prenons comme exemple le bibliothécaire occupé à la confection du catalogue. En général il a devant lui le livre qu'il s'agit de classer : le nom de l'auteur se trouve-t-il soit dans la dédicace, soit dans la préface, il n'a alors nul besoin de le chercher dans les répertoires bibliographiques, et peut à bon droit, dans la plupart des cas, ne considérer comme véritables anonymes que les ouvrages dans lesquels le nom de l'auteur n'est mentionné nulle part.

Mais le travailleur qui consulte le catalogue n'est pas dans la même situation que le bibliothécaire : il cherche le livre au lieu de l'avoir entre les mains et, dans ces conditions, il ne peut savoir si le nom de l'auteur se trouve indiqué autre part que sur le titre. À son point de vue, par conséquent, il vaudrait mieux que l'ouvrage fût classé parmi les anonymes, et c'est là un desideratum dont le bibliothécaire est obligé de tenir compte. Bien loin de restreindre la signification du mot anonyme, il devra donc le prendre au contraire dans son acception la plus large ; et même lorsque ses recherches lui auront permis de restituer le vrai nom de l'auteur et de cataloguer l'ouvrage sous ce nom, il sera bon néanmoins qu'il fasse une carte de renvoi au mot d'ordre qui aurait choisi dans le titre, pour être mis en vedette, si le nom de l'auteur lui fût resté inconnu.

Les publications périodiques, les documents officiels, etc., n'ont pas d'auteur au sens propre du mot, et se classent, comme les ouvrages anonymes, d'après leur mot d'ordre.

Reste à savoir quel est le mot qu'on doit choisir comme mot d'ordre, pour arriver à cataloguer d'une façon normale tout

ivres sans noms d'auteurs que WHEATLEY appelait « les parias de la littérature » ¹.

Certains ont conseillé de prendre comme mot d'ordre celui qui est le mieux caractérisé pour représenter la totalité du titre, le *not typique* : mais on se verrait ainsi entraîné à dépasser les limites du catalogue alphabétique, sans compter que dans beaucoup de cas on se trouverait dans l'impossibilité de trouver un mot réunissant les conditions voulues. Examinons par exemple le titre suivant : *Études d'histoire, de littérature et d'art*, titre fort simple en comparaison de certains autres infiniment plus compliqués ; quel serait le mot que l'on pourrait de préférence choisir pour représenter le titre complet ? Celui, dira-t-on, qui indique le plus clairement, le plus nettement quel est le sujet traité dans l'ouvrage ; mais ces *études* ont pour objet l'*histoire*, la *littérature* et l'*art*, c'est-à-dire trois sujets absolument distincts et qui ne peuvent être évidemment représentés par un seul mot. Il n'y aurait qu'un moyen de résoudre la difficulté, ce serait de cataloguer l'ouvrage sous chacun des trois mots : *histoire*, *littérature* et *art*, pris successivement comme mots d'ordre ; mais que l'on réfléchisse à la confusion qui en résulterait surtout lorsqu'on aurait affaire à des titres embrassant un nombre de sujets encore plus considérable ! Il n'est pas besoin d'une longue démonstration pour prouver qu'une pareille méthode occasionnerait une perte de temps véritablement énorme aussi est-ce à peine si on peut la considérer comme rentrant dans le domaine du possible.

Mais le catalogue alphabétique exige-t-il réellement, soit en raison de sa nature, soit en raison du but qu'il se propose, que le mot d'ordre soit toujours, comme on a voulu le prétendre,

1. Sur la manière de cataloguer les anonymes, cf. entre autres : « Zur Anordnung von Titeln anonymer Schriften in alphabetischen Katalogen », *Anzeiger* de PETZOLDT, 1861, n° 410 ; Henry B. WHEATLEY, « On the alphabetical arrangement of the titles of anonymous books », *Library Journal*, vol. II, 1878, p. 186-187 ; Albert ROMER FREY, « The cataloguing of anonymous and pseudonymous literature », *Library Journal*, vol. XII, 1887, p. 192-194 ; KEYSER, *Centralblatt*, II, p. 15-16 ; MECKLENBURG, *Centralblatt*, II, p. 369-382 (il conseille de choisir comme mot d'ordre celui qui a la signification la plus étendue) ; DZIATZKO, *Instruction...*, etc., p. 15-22 ; CUTTER, *Les*, etc., § 52 et suiv. (2^e éd., § 68 et suiv.).

le représentant adéquat du titre ? En aucune façon. A quoi en effet servir le catalogue alphabétique ? Uniquement à se rendre compte le plus rapidement possible si tel ou tel livre déterminé se trouve à la bibliothèque ; or une telle recherche suppose évidemment que le titre du livre est déjà au moins en partie connu. En choisissant comme mot d'ordre, à l'exclusion de tout autre, celui qui indique le mieux quel est le sujet traité dans l'ouvrage, on arriverait promptement à confondre le catalogue alphabétique des noms d'auteurs avec le catalogue alphabétique des matières, bien qu'ils diffèrent l'un de l'autre du tout au tout. Le catalogue alphabétique des matières a en effet pour but de présenter l'ordre alphabétique les principaux sujets traités dans les différents ouvrages ; or si le catalogue alphabétique proprement dit devait rendre le même service, il ne resterait plus qu'à le fonder dans le catalogue alphabétique des matières et à classer tous les livres, qu'ils soient anonymes ou non, d'après le mot d'ordre indiquant le sujet traité, en faisant abstraction complète des noms d'auteurs. On tomberait ainsi dans la plus grave erreur, car les bibliographes sont d'accord pour reconnaître que lorsqu'il existe déjà un catalogue alphabétique des matières, le catalogue alphabétique des noms d'auteurs n'en est pas moins indispensable et doit dans tous les cas conserver son individualité propre. — Quelle est donc la règle qu'il faut suivre dans le choix des mots d'ordre pour le classement des anonymes ? La voici : on doit toujours prendre comme mot d'ordre le premier substantif *nominatif* du titre ou le mot qui en tient lieu.

Cette règle n'est soumise qu'à deux exceptions, au sujet desquelles nous sommes pleinement d'accord avec DZIATZKO, KERN et les autres bibliographes. Première exception : lorsqu'on trouve en présence de deux substantifs au nominatif juxtaposés l'un à l'autre et dont le premier sert à préciser le sens du second, c'est le second qu'il faut choisir comme mot d'ordre. Deuxième exception : si le premier substantif désigne les parties, éditions ou réimpressions de l'ouvrage, si c'est un des mots suivants *livre, volume, appendice, supplément, etc.*, on doit prendre comme mot d'ordre le complément de ce substantif.

Dans tous les autres cas, il faut s'en tenir à la règle énoncée plus haut, même — et ici nous sommes en désaccord

DZIATZKO — lorsque le premier substantif est un mot très commun et parfois un peu vague comme *Mémoire*, *Traité*, etc. rendre dans le reste du titre un mot d'ordre plus précis, ainsi que le conseille DZIATZKO, serait s'exposer à être très souvent obligé de donner gain de cause à ceux qui veulent que le mot d'ordre personnifie en quelque sorte le sujet indiqué dans le titre.

N'y a-t-il aucun substantif au nominatif, on en prend un au cas générique, et s'il y en a plusieurs on choisit, comme le dit très bien EYSSER, le substantif le plus indépendant, celui qui, en quelque sorte, régit les autres; dans tous les autres cas, c'est le premier mot du titre qui joue le rôle de mot d'ordre, à condition, bien entendu, que ce ne soit pas un article.

Parmi les érudits qui se sont occupés de bibliothéconomie, quelques-uns, et en première ligne CUTTER, ont conseillé d'adopter toujours ce premier mot comme mot d'ordre¹, et c'est ce qui a été fait dans bon nombre de bibliothèques; toutefois, comme ce premier mot est très fréquemment insignifiant, il vaut mieux, croyons-nous, ne le prendre que lorsqu'on se trouve dans l'impossibilité de faire autrement.

L'objection la plus ordinaire faite par nos adversaires à la règle que nous préconisons est qu'il est plus facile de retenir un mot résumant le sens général du titre que le premier substantif de ce titre², et ils insistent sur ce point qui est en effet d'une grande importance, puisque, lorsqu'on a oublié le mot d'ordre, il devient très difficile de retrouver au catalogue l'ouvrage dont on a besoin. A cela on peut tout d'abord répondre que si la mémoire conserve

1. Voici de quelle façon CUTTER s'exprime à ce sujet : « Make a first-word entry for all anonymous works, except anonymous biographies, which are to be entered under the name of the subject of the life. »

2. MECKLENBURG s'est fait le champion de cette opinion, dans son article du *Centralblatt* signalé plus haut. HJALTALIN, dans son étude déjà citée, conseille de ne jamais prendre, comme mot d'ordre d'un ouvrage anonyme, un substantif abstrait, mais toujours un substantif concret, c'est-à-dire le mot du titre qui indique de la façon la plus spéciale le sujet à l'étude auquel l'ouvrage est consacré. Un *traité* anonyme *sur les maladies du cerveau* devrait ainsi être classé au mot *cerveau*, mais cette manière de procéder offrirait mille inconvénients et serait une cause perpétuelle d'inconséquences et d'hésitations, sans compter qu'en agissant ainsi on empiéterait sur le domaine du catalogue méthodique.

plus facilement une idée qu'un mot, ce qui n'est pas douteux, elle n'en oublie pas moins le mot qui sert à exprimer cette idée tout aussi bien qu'elle aurait oublié le premier mot venu ; on doit en outre remarquer que le catalogue alphabétique n'est pas fait pour qu'on puisse y rechercher les livres dont on ne connaît que vaguement le titre quand on ne l'a pas oublié tout à fait : dans ce cas, en effet, et pourvu qu'on se souvienne du sujet de l'ouvrage que l'on désire, il sera toujours possible de le retrouver au catalogue méthodique. En résumé, lorsqu'on veut chercher un livre au catalogue alphabétique, il faut au moins connaître d'une façon positive les données principales du titre de ce livre, faute de quoi on ne pourra s'en prendre qu'à soi-même si la peine que l'on s'est donnée n'aboutit qu'à un résultat négatif.

Ces remarques générales une fois faites, nous présenterons encore quelques observations relatives aux variantes de forme de certains mots, par exemple : *Trüge* et *Beyträge* en allemand, *istoria*, *historia* et *storia* en italien, *coutumes*, *costumes*, *coutumes* en français, etc... ; il est bon ou pour mieux dire nécessaire d'adopter pour chacun de ces mots une orthographe uniforme, celle qui est la plus répandue et plus généralement acceptée : ce serait en effet un non-sens d'exiger que chaque travailleur se souvint des particularités orthographiques les plus insignifiantes des titres qu'il désire trouver. Pour la même raison, certains livres, formant des groupes parfaitement homogènes, seront classés ensemble, bien que ne portant pas exactement le même titre : tous les missels, par exemple, seront réunis sous la rubrique *Missale*, bien que les uns soient intitulés *Missale* et les autres *Ordo Missalis* ; de même les éditions multiples de la farce de *Pathelin* seront toutes rangées sous la rubrique : *Pathelin*, etc...

Certains mots composés étrangers, tels que les mots allemands *Franziskanerorden*, *Assekuranzgesellschaft*, peuvent s'écrire, ainsi que nous venons de le faire, en un seul mot, ou bien en deux mots *Franziskaner-Orden*, *Assekuranz-Gesellschaft*. Comme on ne peut exiger que le lecteur se rappelle exactement si, dans le titre qu'il a eu sous les yeux, ces mots étaient orthographiés d'après la première ou d'après la seconde forme, le mieux est de les laisser toujours réunis ensemble et de les classer au catalogue d'après les initiales du premier mot qui entre dans

leur composition, par conséquent dans le cas présent à *Franziskaner* et à *Assekuranz*. Supposons que l'on veuille suivre le procédé contraire, c'est-à-dire réduire chaque mot composé en ses éléments, nous classerions alors les deux expressions ci-dessus à *Orden* et à *Gesellschaft*; mais on voit à quels résultats aboutirait une pareille méthode : à séparer parfois l'un de l'autre deux termes que l'usage a réunis au point qu'ils n'en forment plus qu'un seul, et l'on ne saurait bientôt plus quelles limites assigner à cette décomposition factice des mots.

Il nous reste maintenant à étudier les règles suivant lesquelles doit se faire le classement alphabétique des noms d'auteurs ou des mots d'ordre choisis pour représenter les titres. C'est là une source de discussions infinies, et le nombre des cas douteux qui peuvent se présenter est tellement considérable qu'il nous serait impossible de les examiner tous, même superficiellement, sans donner à ce chapitre une étendue démesurée et sans risquer de nous perdre dans des détails par trop minutieux. Il sera donc suffisant, croyons-nous, de passer en revue les cas principaux et de montrer comment il faut procéder pour chacun d'eux si l'on veut que le catalogue alphabétique rende de véritables services aux travailleurs.

Et d'abord quelques observations relatives à la valeur de certaines lettres. Les voyelles infléchies *ä*, *ö*, *ü* ne doivent pas être assimilées aux voyelles fondamentales *a*, *o*, *u* dont elles dérivent : *Köhler* et *Kohler*, par exemple, sont deux noms parfaitement différents et qu'il faut se garder de confondre¹; de même l'*u* et le *ü*, qui dans les anciens ouvrages sont constamment pris l'un pour l'autre, ne doivent pas cependant être mélangés²; l'*ß* ou *sz* et l'*ss* sont équivalents; les catalogues allemands considèrent également comme tels le *j* et l'*i*, qui au contraire sont distincts en français. Pour les lettres étrangères à notre alphabet, on admet que l'*η* grec correspond à notre *é*, *ou* à *ou*, etc.; *ä* danois = *a*, *ø* = *ö*, etc;

1. La distinction que nous établissons ici entre *ä*, *ö*, *ü* et *a*, *o*, *u* est de règle dans les bibliothèques allemandes. Par contre, un assez grand nombre de bibliographies allemandes, entre autres celles de HEINSIUS, HENRICH, LAYSER, etc., ne l'admettent pas.

2. C'est ainsi qu'il faut cataloguer le mot *rerum*, par exemple, à la lettre *r* même s'il est écrit *uerum*.

le hollandais *ij* ne répond pas à l'*y* comme beaucoup le pensent, la forme irlandaise abrégée *M'* compte toujours pour *Mac*, etc.

Lorsque plusieurs auteurs portent le même nom, on les classe d'après leurs noms de baptême. Si les prénoms sont égaux, les mêmes, on peut régler l'ordre de succession des noms d'après l'année de la naissance de chaque écrivain, soit d'après le nom de la ville dans laquelle il est né, ou bien ajouter au nom de chaque auteur une qualification permettant de l'identifier, titre honorifique par exemple, ou bien enfin indiquer le degré de parenté qui existe entre les auteurs portant le même nom : Dumas (Alexandre) *père*, Dumas (Alexandre) *fils*.

Dans les bibliothèques où l'ordre méthodique a été adopté pour le placement des livres sur les rayons, on peut très facilement classer, d'après leurs cotes, au catalogue alphabétique les différents ouvrages d'un même auteur ou les cartes d'ouvrages anonymes portant le même mot d'ordre¹. Cette méthode, recommandée par le Dr O. HARTWIG, a été appliquée par lui à la bibliothèque de Halle; elle facilite les recherches à ceux qui sont familiarisés avec les catalogues, puisqu'elle leur présente les ouvrages classés au catalogue alphabétique d'après les mêmes principes qu'au catalogue systématique; mais elle exige, répétons-le, qu'il soit parfaitement au courant des divisions méthodiques de la bibliothèque, divisions que le bibliothécaire doit, dans ce cas, plus que dans tout autre, s'efforcer de mettre à la portée de tous. Celui qui les ignore ne peut en effet tirer aucun profit de la méthode en question; bien au contraire, il éprouvera alors de grandes difficultés à retrouver sous certains mots tels qu'*Aristote*, *Journal*, etc., les ouvrages dont il a besoin que si l'on avait adopté pour les classer la manière de faire ordinaire. Bien qu'elle soit inspirée par des considérations pratiques, cette méthode constitue du reste une dérogation au principe strictement alphabétique qui doit être naturellement interdite aux bibliothèques qui ne sont pas organisées méthodiquement. Quelles sont donc, dans ces diverses bibliothèques, les règles à suivre? Il faut tout d'abord classer sous le nom de chaque écrivain les œuvres complètes d'un auteur, si c'est l'auteur. Pour ce classement on peut adopter l'ordre al-

1. Cf. H[ARTWIG], dans le *Centralblatt*, III, 1886, p. 294, n° 4.

bétique des titres, ou l'ordre chronologique en se basant alors sur la date de publication de chaque ouvrage : ces deux façons de procéder ont leurs partisans ; les œuvres détachées viennent ensuite ; quant aux éditions ou traductions des classiques anciens, on peut les ranger alphabétiquement, d'après les noms de l'éditeur ou du traducteur. Se trouve-t-on en présence d'ouvrages anonymes catalogués sous le même mot d'ordre, c'est d'après la partie du titre de chaque ouvrage qui suit le mot d'ordre en question que s'établit l'ordre alphabétique de classement.

Certains mots sont communs à plusieurs langues : le mot *Journal* par exemple ; dans ce cas et en supposant que l'on ait plusieurs ouvrages en différentes langues à classer sous le même mot, il faudrait d'abord commencer par les distribuer en sections distinctes correspondant aux langues représentées, puis ensuite ordonner alphabétiquement chaque section d'après les règles énoncées plus haut. Dans le catalogue en volumes, une division de ce genre est parfaitement claire : il suffit en effet de l'accompagner d'une notice explicative ; mais comment faire pour qu'elle ne prête à aucune confusion dans le catalogue sur fiches ? Le mieux, croyons-nous, est de faire précéder les cartes des ouvrages en question d'une carte spéciale indiquant le mode de classement qui a été adopté.

Il arrive assez fréquemment qu'on se trouve en présence d'ouvrages anonymes dans lesquels le premier substantif du titre, celui qui doit servir de mot d'ordre, est un nom de personne. Exemples : « *Schiller oder Scenen und Charakterzüge aus seinem späteren Leben* » Stendal 1805. *Schiller*, étant le premier substantif, doit jouer le rôle de mot d'ordre ; mais dans ce cas, lorsqu'on aura à classer la carte au catalogue alphabétique, il faudra avoir bien soin de la placer avant les cartes portant comme en-tête le nom de Friedrich von Schiller considéré comme auteur. De même, dans l'ouvrage suivant : « *Der lustige Bäderer* » Bd. 1-6. Stuttgart (Schwabacher) 1888-90, c'est *Bäderer* qui jouera le rôle de mot d'ordre et la carte de l'ouvrage en question devra précéder toutes les autres cartes portant comme nom d'auteur le nom de *Bäderer*. Lorsqu'un nom d'auteur est commun à plusieurs écrivains, on adopte pour l'ordre de succession des cartes les règles

suivantes : on met en tête les cartes ne portant que le nom patronymique; puis à la suite, celles où le nom patronymique est accompagné des initiales des prénoms et enfin, en troisième rang, les cartes, et ce sont les plus nombreuses, sur lesquelles sont indiqués en toutes lettres le nom et les prénoms, soit que ces derniers aient été trouvés par le cartographe sur le titre même de l'ouvrage, soit que des recherches bibliographiques les lui aient fait découvrir. Ex. :

1° Friedrich. *Die Jesuiten von Breslau*. Berlin, 1852.

2° Friedrich, W. *Blüten kindlicher Liebe*. 5. Aufl., Berlin, 1874.

3° Friedrich, Wilhelm. *Ueber Lessings Lehre von der Seelenwanderung*. Leipzig, 1890.

Il est de la plus haute importance que tous les ouvrages de même auteur se trouvent réunis ensemble au catalogue alphabétique, mais pour y arriver, on éprouve souvent de grandes difficultés. La façon dont certains écrivains indiquent leurs prénoms est entre autres pour les bibliothécaires une source permanente d'erreurs. Tel écrivain, par exemple, négligera dans un ouvrage de faire connaître ses prénoms ou du moins ne les donnera que sous une forme abrégée; sur le titre d'un second ouvrage, son nom se trouvera accompagné du prénom qu'on lui donne d'habitude; tandis qu'un troisième ouvrage portera imprimés tous ses prénoms. A cette cause de confusion s'en ajoute encore une autre, celle qui provient dans les ouvrages traduits de la forme nouvelle donnée par le traducteur aux prénoms de l'auteur : *Jasper* traduit en français par *Gaspard*, *Ralph* par *Rodolphe*, *Dionigi* ou *Dionysius* par *Denis*, *Gennaro* ou *Januario* par *Janvier*, etc. Certains prénoms, noms ou mots communs, peuvent s'écrire en allemand soit avec un *k*, soit avec un *c* : *Klothilde* et *Chlothilde*, *Kato* et *Cato*, *Kupido* et *Cupido*, *Konzert* et *Concert*, etc. : afin de ne laisser place à aucune incertitude, le mieux sera toujours de se conformer aux nouvelles règles orthographiques adoptées depuis peu en Allemagne, et qui recommandent dans tous les cas douteux de se servir du *k*. Lorsque sur le titre d'un ouvrage publié en latin par un écrivain moderne on trouve les prénoms de cet écrivain latinisés, il faut les rétablir au catalogue sous leur forme originale. Il arrive encore parfois

que dans l'impossibilité où l'on est de restituer le véritable nom d'un auteur on catalogue l'ouvrage sous son prénom; la carte portant ce prénom comme mot d'ordre se placera alors avant les cartes où ce même prénom jouera le rôle de nom patronymique: c'est ainsi, par exemple, qu'un ouvrage classé sous les prénoms de *Gautier* ou *Simon* devra précéder au catalogue les ouvrages de Théophile *Gautier* ou de Jules *Simon*, *Gautier* et *Simon* étant dans ces deux derniers cas pris comme noms de famille. Quant aux noms des écrivains du moyen âge, il faudra les relever sous la forme que ces noms affectent dans la langue maternelle des auteurs, mais en employant l'orthographe actuellement usitée; les noms de l'antiquité pourront toutefois être relevés sous les formes françaises consacrées dans notre pays par un usage constant: *Jérôme* (*Saint*), au lieu de *Hieronymus* (*Sanctus*), *Jore* (*Paul*), au lieu de *Giovio* (*Paolo*), etc. Si plusieurs auteurs ont le même nom et le même prénom, il faut, nous l'avons déjà dit, ajouter une qualification qui permette de les identifier et tenir compte de cette qualification pour le classement alphabétique. Les indications du lieu de naissance ou de profession; pour les souverains, la désignation des pays qu'ils ont gouvernés, etc., sont autant de moyens de distinguer les homonymes.

En présentant les observations qui précèdent, nous sommes partis de cette idée que le catalogue alphabétique de la bibliothèque formait un tout homogène et n'était pas, comme cela s'est déjà vu, divisé en deux séries parallèles, l'une comprenant seulement les noms d'auteurs et l'autre les œuvres anonymes. Cette division, du reste, est, selon nous, parfaitement inutile, car elle n'a d'autre résultat que de rendre le travail des employés chargés de compiler le catalogue plus pénible et plus long.

Sous quelle forme rédiger le catalogue alphabétique? On peut, comme pour les catalogues précédents, se servir de volumes sur lesquels on copie les titres portés sur les cartes, ou bien se contenter de réunir les cartes ensemble et les classer ensuite alphabétiquement pour en former le catalogue sur fiches. Certains grands établissements disposant d'un personnel nombreux et de ressources importantes possèdent ces deux genres de catalogue alphabétique; mais la plupart des bibliothèques, dans l'impossibilité où elles sont de s'offrir un pareil luxe, doivent faire un

choix entre les deux. Quel est donc le plus avantageux ? C d'eux a ses avantages et ses inconvénients. Le catalog volumes présente, ainsi qu'on l'a fait remarquer, une g sécurité. Une carte peut facilement se perdre, ou, ce qui r presque au même, être mal intercalée, tandis qu'une fois ir dans le catalogue en volumes, les titres des ouvrages sont gistrés d'une manière définitive et ne peuvent être perdu autre avantage du catalogue en volumes est de facilit recherches en les rendant plus rapides. Avec le catalogu fiches, lorsqu'on a affaire à un auteur qui a beaucoup écrit, série d'homonymes, ou à des collections d'ouvrages cl sous le même mot d'ordre, on se trouve quelquefois obl feuilleter péniblement plusieurs douzaines de cartes av trouver l'ouvrage qu'on cherche, tandis qu'avec un catalog volumes, il suffit de jeter un rapide coup d'œil sur deux ou pages pour savoir si l'ouvrage dont on a besoin existe ou la bibliothèque. Le catalogue en volumes peut donc, da nombreux cas, être considéré comme offrant plus de com que le catalogue sur fiches ; mais ce dernier a pour lui un tage précieux : la mobilité des cartes qui le composent, m qui permet, comme nous l'avons vu, de les classer tour alphabétiquement, chronologiquement, ou de toute autre au lieu d'être obligé de s'en tenir à tel ou tel ordre déte Grâce à cette mobilité, on peut également apporter à la s sion des titres toutes les transformations ou corrections saires, et ce avec la plus grande facilité, puisqu'il suffit de ger de place quelques fiches en en modifiant les numéros d tandis que, pour atteindre le même résultat avec un cat alphabétique en volumes, on se verrait obligé de transcrire veau tous les titres, c'est-à-dire de se livrer à un travail auss que fastidieux. Une autre supériorité du catalogue sur fiches qu'il est toujours possible d'y intercaler des cartes de chaque fois que le besoin s'en fait sentir, quitte ensuite à le primer lorsqu'elles sont devenues inutiles, tandis que, da catalogue en volumes, on ne doit faire, en raison du peu de dont on dispose, que les renvois absolument indispensables. façon générale, du reste, le développement continu du cat sur fiches présente beaucoup moins de difficultés que ce

catalogue en volumes. Le catalogue sur fiches, en effet, est doué d'un pouvoir extensible, pour ainsi dire indéfini ; le nombre de cartes à intercaler dans tel ou tel endroit n'est pas limité, et, en admettant même qu'à la suite d'un don, d'un legs ou de toute autre circonstance imprévue, une des parties de la bibliothèque s'accrût subitement dans des proportions considérables, il serait toujours très facile de tenir le catalogue au courant de cette nouvelle acquisition ; avec le catalogue en volumes, au contraire, on se verrait dans ce cas obligé de recopier non seulement des pages, mais des sections entières et parfois même de procéder à la refonte de plusieurs volumes. Le catalogue sur fiches se prête en outre très facilement aux corrections, chaque carte pouvant être séparément modifiée ou complétée ; enfin, il est beaucoup moins fragile et se détériore bien moins vite que le catalogue en volumes, puisqu'il suffit pour le conserver en bon état de remplacer les cartes abîmées ou salies par des cartes nouvelles.

Quelques observations maintenant au sujet de la rédaction du catalogue alphabétique en volumes (Tabl. IV), et disons tout d'abord qu'il ne faut pas se croire tenu de copier intégralement le titre complet de chaque ouvrage : les titres trop longs peuvent parfaitement, comme dans les autres catalogues en volumes dont nous avons parlé, être transcrits sous une forme abrégée ; quant à l'intervalle qu'il convient de laisser entre les noms des différents auteurs, il doit être, cela va de soi, suffisamment considérable pour que l'on puisse sans difficulté aucune y intercaler plus tard les noms des nouveaux auteurs qui entreront à la bibliothèque ; enfin l'espace réservé à l'inscription des ouvrages de chaque écrivain ne doit pas être lui-même trop parcimonieusement mesuré. Néanmoins et en dépit de toutes les précautions, il arrive toujours un moment où certaines pages sont tellement encombrées qu'il est devenu impossible d'y inscrire un seul nom nouveau ; pour parer à cet inconvénient, quelques bibliothèques ont suivi l'exemple donné par la bibliothèque universitaire de Göttingue¹ et réservé à chaque auteur un feuillet entier du cata-

1. Cf. H. OESTERLEY, « Die Reorganisation der Universitäts-Bibliothek zu Göttingen », dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1875, n° 871, p. 373-375

logue, feuillet qu'on peut toujours, en cas de besoin, faire suivre d'un second ; de cette façon chaque auteur est indépendant de ceux qui le précèdent ou le suivent et l'on ne risque plus de voir des pages du catalogue surchargées à l'excès. Au fond, ce système part du même principe que le catalogue sur fiches, avec cette seule différence que ce dernier, faisant un pas de plus en avant, attribue, non plus seulement à chaque auteur, mais à chaque œuvre du même auteur, une feuille séparée. Pour le reste, toutes les règles formulées précédemment au sujet des autres catalogues s'appliquent également à celui-ci et il est par conséquent inutile d'y insister. Il faut surtout apporter la plus grande attention à ce que les titres soient écrits d'une manière parfaitement lisible, que les noms d'auteurs se détachent distinctement, que le papier soit bon et la reliure solide, afin de prévenir une trop rapide détérioration, enfin que le format soit un in-8° facile à manier et de dimensions telles que l'on puisse d'un coup d'œil parcourir chaque page et feuillet sans peine les volumes. L'adoption à peu près générale aujourd'hui du catalogue sur fiches dans les bibliothèques est de date relativement récente. Il n'y a pas bien longtemps que prévalait encore partout l'opinion exprimée par PETZOLDT dans son *Catéchisme* que la transcription des titres sur feuilles ou fiches séparées ne devait avoir d'autre but que de servir à la confection des catalogues en volumes. Le célèbre bibliothécaire considérait le catalogue sur fiches comme inconmode et long à consulter, et partant de ce principe qu'un catalogue est fait non seulement pour rendre possible, mais encore facile et expéditive la recherche des livres, il gardait toutes ses préférences pour le catalogue en volumes, et conseillait de ne chercher, sous aucun prétexte, à s'épargner le travail et les dépenses qu'exige la confection de ce dernier. Toutefois il ajoutait qu'il ne fallait pas, une fois tous les catalogues en volumes terminés, regarder les fiches comme n'ayant plus aucune valeur et s'empresse, ainsi qu'on le fit dans différentes bibliothèques, de procéder à leur destruction ; il considérait cette manière de faire comme irréfléchie et par conséquent déraisonnable. Même à côté des catalogues reliés, les cartes, disait-il, conservent toujours leur valeur propre ; non seulement elles peuvent, si le besoin s'en fait sentir, jouer le rôle de second exemplaire du catalogue

systematique, mais encore et surtout elles sont appelées à rendre les plus grands services au cas où les principes qui ont présidé à l'organisation de la bibliothèque venant quelque jour à être reconnus défectueux une modification générale ou partielle de l'ordre adopté serait jugée nécessaire. Que cette éventualité se réalise en effet, c'est à ces cartes, dont quelques-uns font si peu de cas, qu'il faudrait avoir recours pour mener à bien la réforme projetée et rédiger les nouveaux catalogues, et si par hasard elles avaient été détruites, on se verrait obligé de les refaire toutes avant d'entreprendre aucun autre travail.

Il faut bien reconnaître toutefois que l'éventualité envisagée par PETZOLDT est extrêmement rare, aussi n'est-ce pas seulement en vue de ce cas exceptionnel qu'il est utile de garder les cartes, mais bien parce qu'elles rendent des services continuels et durables, à condition, bien entendu, qu'elles aient été rédigées avec le soin et l'exactitude voulus, qu'on ait choisi un papier solide pour les faire et qu'on prenne les précautions nécessaires pour les conserver.

Au lieu de recopier les fiches dans le catalogue en volumes, certains ont proposé de les coller telles quelles sur les feuillets desdits volumes ; mais à moins de disposer de ressources considérables et de pouvoir employer le procédé usité au British Museum, le mieux est de repousser purement et simplement cette proposition. Elle évite, nous le savons, des frais de copie, empêche que les cartes ne se mêlent ou ne s'égarent, permet enfin d'avoir très rapidement un catalogue alphabétique relié ; mais, d'autre part, elle présente ce grand désavantage que les fiches peuvent être considérées comme perdues puisque, au cas où l'on en aurait besoin dans la suite pour un travail quelconque, il serait absolument impossible de les utiliser. En outre, il ne faut pas oublier qu'un volume composé de feuilles sur lesquelles on s'est contenté de coller les fiches au lieu de les transcrire acquiert par le fait un poids relativement considérable qui rend le maniement très incommode.

Les différents systèmes proposés jusqu'ici pour faciliter l'usage du catalogue sur fiches, tout en empêchant ceux qui le consultent d'y jeter le désordre, sont véritablement innom-

brables¹. Presque chaque bibliothèque possède un système rent ; mais jusqu'ici, il n'y en a pas un qui se soit imposé par son mérite, en raison de sa supériorité, et qui ait été adopté partout ; le système parfait est donc encore à trouver. Toutefois certaines dispositions heureuses et véritablement techniques appliquées dans quelques bibliothèques méritent d'être particulièrement recommandées. D'après KAYSER, le catalogue de l'avenir ne sera ni le catalogue sur fiches, ni le catalogue en volumes, mais bien une combinaison de ces deux formes en tenant compte de leurs avantages et de leurs inconvénients ; malheureusement le problème est encore d'être résolu, et en attendant qu'il le soit, force nous est bien de nous contenter des systèmes que nous connaissons en nous efforçant, si faire se peut, de les perfectionner.

D'une façon générale nous pouvons tout d'abord poser en principe qu'il faut tenir compte dans le choix d'un système des conditions d'existence de la bibliothèque elle-même ; se déterminer au nom de considérations purement théoriques serait une erreur, car telle disposition applicable à une petite bibliothèque donnant des résultats satisfaisants peut très bien ne pas convenir du tout à une bibliothèque de grande importance et vice versa. Ceci dit, nous allons brièvement passer en revue les principaux systèmes employés jusqu'à ce jour, afin de donner une idée de la diversité qui existe entre eux.

En Allemagne, les cartes, généralement en papier rigide, sont presque partout conservées dans des boîtes de carton, dont les dimensions correspondent à celles des cartes elles-mêmes. Les boîtes sont munies d'un couvercle mobile ou d'un devant abaissable. Afin que les cartes restent toujours droites, KOETTER recommande de diviser chaque boîte en plusieurs compartiments.

1. Cf. entre autres : « Nouveau système pour les catalogues de bibliothèques, d'archives, etc. », *Journal général de l'imprimerie*, t. XVIII, 1871, P. 2. *Chronique*, n° 43, p. 226-227 ; reproduit dans l'Annuaire de PETZOLDT, 1874, n° 921 ; Henry W. D. DUNLOP, « On a new invention which renders slip-catalogues available for public reference », *Library Journal*, vol. II, 1878, p. 160-161 ; H. E. GREEN, « Card-volumes. Card-cases », *Library Journal*, vol. XVII, 1892, p. 5-6 ; J. D. BROWN, « Mechanical methods of displaying catalogues and indexes », *The Library Journal*, VI, 1894, p. 45-66.

l'aide de tablettes en zinc mobiles glissant de chaque côté intérieur dans des rainures pratiquées *ad hoc* dans les parois. Pour empêcher que les cartes ne se perdent ou qu'une intervention quelconque ne jette la confusion dans leur classification, M. COWELL, de Liverpool, a, d'après ce que rapporte DZIATZKO, présenté au congrès des bibliothécaires anglais, réuni à Oxford, une boîte dans laquelle les cartes se trouvent retenues ensemble au moyen d'un petit cordon ou d'un fil de fer. Cette attache passe par une échancrure ménagée sur le côté droit ou gauche des cartes, à une hauteur déterminée; puis à la même hauteur et du même côté, vis-à-vis par conséquent de l'échancrure en question, la boîte elle-même porte une fente latérale par laquelle on peut, avec une certaine difficulté toutefois, retirer l'attache, lorsqu'on a besoin d'intercaler des cartes nouvelles ou d'enlever celles qui sont devenues inutiles. Mais, comme DZIATZKO le fait remarquer avec juste raison, s'il est difficile, pour qui ne connaît pas le système dont nous venons de parler, de changer les cartes de place, ce n'est pas malgré tout impossible, et en outre les dispositions proposées ont l'inconvénient d'occasionner une rapide détérioration des fiches. A la bibliothèque de la Sorbonne, à Paris, dans celle du Guildhall, à Londres, à la bibliothèque de la Chambre des députés, à Rome, les cartes sont, dans leur partie inférieure, percées, à l'emporte-pièce, d'un trou rond par lequel on fait passer une tringle en fer que, par mesure de sûreté, on fixe à la boîte à l'aide d'un cadenas. Parmi les systèmes qui se rapprochent de ce dernier et sont basés sur le même principe, citons celui que KEYSER ¹ a expérimenté à la bibliothèque municipale de Cologne et qui a donné, paraît-il, d'excellents résultats. En voici, d'après KEYSER lui-même, la description : les fiches ont 20 centimètres de largeur et 11 centimètres de hauteur; elles sont faites en carton léger de couleur crème, et portent devant, collée sur le bord inférieur, une petite bande de papier-toile de 2 centimètres de largeur, dont le centre est percé d'un trou rond d'un centimètre de diamètre. Un trou semblable et correspondant à celui des cartes est percé également dans la partie inférieure et au milieu des faces antérieure et pos-

1. A. KEYSER, dans le *Centralblatt f. B.*, II, 1883, p. 5.

GRASSEL. — *Manuel de Bibliothéconomie.*

térieure de chacune des boîtes destinées à la conservation du catalogue. Les cartes une fois mises en ordre, on les place dans le compartiment qui leur est destiné, puis, à l'aide d'une longue aiguille en fer, on fait passer par les trous de la boîte des fiches un fort cordon élastique; ce cordon est muni, à ses extrémités, d'un bouton métallique d'un centimètre demi de diamètre, qui sert à le fixer sur le devant, tandis qu'à l'arrière on l'attache à un petit crochet placé sous la boîte, celle-ci ne reposant pas sur une table, mais étant supportée latéralement par deux barres sur lesquelles elle glisse comme sur des rails. Le papier-toile ne s'effile pas et est, à condition bien entendu, qu'on ne consulte pas le catalogue d'une façon brutale, suffisamment fort pour empêcher que les cartes ne se déchirent. À cet effet, de vue, du reste, la souplesse et l'élasticité du cordon permettent elles-mêmes être considérées comme un préservatif. Lors de la prévision d'un accroissement rapide de l'une des parties du catalogue, on décide, afin de faciliter les intercalations futures, de ne pas remplir complètement certaines boîtes, la place laissée doit être provisoirement occupée par des cartons de la même grandeur que les cartes ordinaires et d'une épaisseur de 5 millimètres. A la bibliothèque royale et universitaire de Breslau, DZIATZKO¹ a employé, pour protéger le catalogue, un filet métallique qu'il dispose sur les boîtes dans lesquelles sont conservées les fiches; les mailles du filet sont assez grandes pour permettre de feuilleter les cartes et les lire, mais pas assez pour qu'il soit possible de les enlever. Tout le catalogue de cette bibliothèque est, ainsi que nous l'apprend DZIATZKO, conservé dans des meubles en forme de pupitres. Chacun de ces meubles est composé de 21 tiroirs disposés sur trois rangs et chaque tiroir peut contenir facilement environ 1.450 cartes en papier fort. La partie postérieure de tous les tiroirs est mobile, ce qui permet de l'avancer pour soutenir les cartes, au cas où celles-ci, en raison de leur nombre insuffisant, risqueraient de tomber à plat. Une traverse en bois empêche les tiroirs d'être entièrement sortis du meuble, et la partie de chacun d'eux qui se trouve

1. K. DZIATZKO, « Eine Einrichtung zum Schutz von Zettelkatalogen », *Anzeiger de PETZOLDT*, 1879, n° 679.

nière la traverse en question fait ainsi et jusqu'à un certain point contrepoids à la partie antérieure, lorsqu'on tire celle-ci en dehors pour consulter les cartes. A Leyde, d'après KORTŪM, les meubles destinés à la conservation du catalogue sur fiches, ont 80 centimètres de profondeur et sont divisés en deux, dans le sens de la largeur, par une forte cloison centrale; ils sont donc à double face, et l'on peut ainsi, sans retirer le tiroir où sont renfermées les cartes qu'on désire consulter, le sortir presque entièrement, celui qui se trouve immédiatement derrière faisant contrepoids ¹.

A Giessen, on a récemment installé à la bibliothèque universi-




Fig. 59. Boîtes à fiches de la bibliothèque universitaire de Giessen.

taire des boîtes à fiches, confectionnées d'après les indications du bibliothécaire en chef HAUPT ², et voici la description qu'il en a lui-même donnée: les boîtes ont 18 centimètres de hauteur et 15 centimètres et demi de longueur (fig. 59 A); leur profondeur est de 15 centimètres; elles sont faites en carton gris et garnies sur les bords d'une bande de toile; les deux parois latérales sont fixes et résistantes (celles ont 7 millimètres d'épaisseur); celles qui sont en avant et en arrière sont au contraire plus légères et mobiles et peuvent, grâce à une forte toile qui les réunit aux parois fixes, être rabattues en partie, ainsi que le montre la figure 59 B; le couvercle enfin ferme parfaitement et protège très bien les cartes contre

1. Voir Appendice X.

2. Herm. HAUPT, « Eine Notiz über Kapseln zur Aufbewahrung des Blätterkatalogs », *Centralblatt f. B.*, V, 1888, p. 362-364.

la poussière; il peut, en outre, lorsqu'on baisse la face postérieure à laquelle il est attaché, lui servir de point d'appui. Un fort ruban de toile passé dans le carton, sur le devant, permet de prendre facilement les boîtes sur les rayons où elles sont placées. La possibilité de donner aux boîtes la forme indiquée sur la figure 50 B a une très grande importance : les cartes se partagent ainsi en deux paquets s'appuyant l'un en avant, l'autre en arrière, et il devient ainsi très facile de les feuilletter sans être obligé pour pouvoir les lire de les sortir de leur place. Toute par mesure de précaution, on a encore mis sur le couvercle



Fig. 60. Meuble employé à la bibliothèque de l'université de Halle pour la conservation du catalogue sur fiches.

chaque boîte un avis portant qu'il est interdit de la façon la plus formelle d'enlever les cartes de la boîte.

A la bibliothèque universitaire de Halle on a adopté un système dont voici la description d'après le docteur O. HARTWIG¹ et qu

1. O. HARTWIG, *Schema des Realkatalogs zu Halle*, p. 8; cf. aussi THOMANN, dans la *Zeitschrift f. Bibliothekswesen*, 1885, p. 350-351.

le celui employé à Marbourg. Les cartes sont réunies par paquets entre deux forts cartons de couleur bleue ayant les dimensions que les fiches : dans leur partie inférieure et près au tiers de leur hauteur, ces paquets sont serrés par une sangle munie d'une boucle. Le carton bleu supérieur porte une étiquette de papier blanc sur laquelle se trouvent les syllabes initiales des mots d'ordre de la première et dernière fiche du paquet. L'épaisseur maxima des paquets est déterminée par la hauteur des boîtes de carton oblongues dans lesquelles ils doivent être conservés. Ces boîtes correspondant aux dimensions des cartes ont 215 millimètres de longueur, 95 millimètres de hauteur et autant de largeur ; elles ne sont fermées que de cinq côtés, le côté du fond restant ouvert pour qu'on puisse y introduire les paquets de fiches. Sur le devant de chaque boîte sont indiquées en grosses lettres les syllabes initiales des mots sur le paquet qui est conservé dans cette boîte. Enfin du côté du fond ouvert, les faces latérales, supérieure et inférieure, sont légèrement saillantes, afin que l'on puisse sans difficulté saisir le paquet et le sortir. Les boîtes sont disposées alphabétiquement dans un meuble classificateur à compartiments, chaque boîte ayant son compartiment propre (fig. 60). Ce meuble offre place à 450 boîtes et peut être agrandi à volonté : actuellement il se trouve dans la salle des employés, il a une superficie de 1^m 33 de hauteur, 1^m 33 de longueur et 23 centimètres de profondeur. Un meuble en tout point semblable et renfermant un second exemplaire du catalogue des livres, se trouve dans la salle publique de lecture.

En France, un grand nombre de bibliothèques ont, depuis ces dernières années, adopté le système Ferdinand BONNANGE qui a donné jusqu'ici d'excellents résultats. Voici la description que nous empruntons au catalogue




Fig. 61. Fiche système
Bonnange.

général de M. Georges BORGEAUD, le fabricant bien connu, qui s'est fait une spécialité des articles de classements pour bibliothèques et collectionneurs : « les fiches, quoique fabriquées d'une seule pièce, se composent de deux parties (le talon et la fiche proprement dite) reliées entre elles (fig. 61) par une sorte de charnière que forme la toile dont elles sont garnies dans toute leur surface. Elles se placent dans une boîte qui est traversée par une vis sans fin dans toute sa longueur. Le talon de la fiche porte une échancrure qui lui permet d'être placée à cheval sur la vis sans fin ; il possède en outre, de chaque côté, un rebord en saillie qui s'engage dans la rainure établie dans les parois latérales de la boîte (fig. 62).

« Ces rebords rendant le talon plus large que ladite boîte.



Fig. 62. Catalogues à fiches articulées. Système Bonnange.

« faut le placer obliquement pour qu'il puisse entrer ; lorsqu'il a repris sa position normale, la fiche se trouve fixée dans la boîte et ne peut pas être retirée verticalement. La vis traverse une pièce en bois, dite écrou-presseur, qui sert à maintenir les fiches placées entre celui-ci et le fond de la boîte. Elles manœuvrent au moyen d'une clef spéciale qui fait avancer ou reculer l'écrou-presseur, selon qu'on veut immobiliser les fiches ou donner un espace suffisant pour en placer d'autres (3 centimètres environ). Pour immobiliser complètement les fiches lorsque toutes sont placées dans la boîte, on serre l'écrou-presseur et on retire la clef ; il est impossible alors de déranger l'ordre des fiches ni d'en retirer une, à moins de l'arracher de son talon. Dans ce cas, s'il y a eu soustraction frau

facile de le constater, puisque le talon reste
 l'arrangement a été modifié en Italie par un relieur de
 StADERINI¹, et voici, d'après le docteur CAPRA,
 cette modification : au lieu d'être manœuvré au
 vis, l'écrou-presseur se meut par engrenage sur une
 dentelée en forme de crémaillère. Chaque écrou est
 muni d'une serrure à boudin, et lorsqu'on veut le faire avancer ou
 reculer, on agit d'ouvrir avec une petite clef la serrure en ques-




Fig. 63. Catalogue à fiches articulées. Système Staderini.

Il a encore proposé d'appliquer à la conservation des fiches
 cellulaires usitées pour le classement des feuilles volantes.
 Un essai de ce genre a été fait à Rome, à la bibliothèque
 de Emmanuel, par M. STADERINI; le système de M^{lle} Giulia
 est d'autre part appliqué dans plusieurs bibliothèques

Annali sopra due sistemi di schedario per
 schedario », *Centralblatt f. B.*, X, 1893,
 différentes observations sur le même
 sistema di legatura meccanica per
 II, n° 28, 29, 30; *Revue des biblio-*
 STADERINI, *Osservazioni ad una*

général de M. Georges BORGEAUD, le fabricant bien connu, qui s'est fait une spécialité des articles de classements pour bibliothèques et collectionneurs : « les fiches, quoique fabriquées d'une seule pièce, se composent de deux parties (le talon et la fiche proprement dite) reliées entre elles (fig. 61) par une sorte de charnière que forme la toile dont elles sont garnies dans toute leur surface. Elles se placent dans une boîte qui est traversée par une vis sans fin dans toute sa longueur. Le talon de la fiche porte une échancrure qui lui permet d'être placé à cheval sur la vis sans fin ; il possède en outre, de chaque côté, un rebord en saillie qui s'engage dans la rainure établie dans les parois latérales de la boîte (fig. 62).

« Ces rebords rendant le talon plus large que ladite boîte.



Fig. 62. Catalogues à fiches articulées. Système Bonnage.

« faut le placer obliquement pour qu'il puisse entrer ; lorsqu'il a repris sa position normale, la fiche se trouve fixée dans la boîte et ne peut pas être retirée verticalement. La vis traverse une pièce en bois, dite écrou-presseur, qui sert à maintenir les fiches placées entre celui-ci et le fond de la boîte. Elle se manœuvre au moyen d'une clef spéciale qui fait avancer ou reculer l'écrou-presseur, selon qu'on veut immobiliser les fiches ou donner un espace suffisant pour en placer d'autres (3 centimètres environ). Pour immobiliser complètement les fiches lorsque toutes sont placées dans la boîte, on serré l'écrou-presseur et on retire la clef ; il est impossible alors de déranger l'ordre des fiches ni d'en retirer une, à moins de l'arracher de son talon. Dans ce cas, s'il y a une destruction frappe

« duleuse, il est facile de le constater, puisque le talon reste « dans la boîte. »

Le système Bonnange a été modifié en Italie par un relieur de Rome, M. Aristide STADERINI ¹, et voici, d'après le docteur CAPRA, en quoi consiste cette modification : au lieu d'être manœuvré au moyen d'une vis, l'écrou-presseur se meut par engrenage sur une tige de fer, dentelée en forme de crémaillère. Chaque écrou est muni d'une serrure à boudin, et lorsqu'on veut le faire avancer ou reculer, il suffit d'ouvrir avec une petite clef la serrure en question (fig. 63).




Fig. 63. Catalogue à fiches articulées. Système Staderini.

On a encore proposé d'appliquer à la conservation des fiches des reliures usitées pour le classement des feuilles volantes. Un essai de ce genre a été fait à Rome, à la bibliothèque Victor-Emmanuel, par M. STADERINI ; le système de M^{lle} Giulia SACCONI ² est d'autre part appliqué dans plusieurs bibliothèques

1. Aristide STADERINI, *Brevi cenni sopra due sistemi di schedario per cataloghi*, Roma ; DÉRING, « Der Schedario », *Centralblatt f. B.*, X, 1893, p. 344, et cf. *ibid.*, VIII, 1891, p. 373, différentes observations sur le même sujet.

2. Giulia SACCONI, « Intorno a un nuovo sistema di legatura meccanica per cataloghi », *Rivista delle biblioteche*, anno III, n° 28, 29, 30 ; *Revue des bibliothèques*, 1^{re} année, 1891, p. 218-219 ; A. STADERINI, *Osservazioni ad una*

comme suffisantes dans tous les cas, à condition « que les titres soient la plupart du temps reproduits en abrégé et qu'on ne fasse suivre d'aucunes remarques bibliographiques. » Mais lorsque, bien loin de se conformer à cet avis, on veut reproduire chaque titre exactement et l'accompagner des observations qui peuvent être jugées nécessaires, il faut alors choisir pour les fiches un format plus grand afin de ne pas se trouver à un moment donné embarrassé, faute de place, et obligé de prendre des cartes pour un même ouvrage.

La question de l'uniformité de format pour les cartes est étroitement liée à celle de leur conservation : chez nous, certaines bibliothèques considèrent comme dimensions normales celles de 20×15 centimètres, tandis qu'en Amérique, plusieurs établissements ont adopté pour leurs cartes un format n'atteint pas la moitié de celui que nous venons d'indiquer.

D. — Des catalogues spéciaux.

Les trois catalogues généraux une fois terminés, on doit compiler immédiatement des catalogues spéciaux. Parmi ces derniers le plus important de tous ceux qui ont rapport aux ouvrages imprimés est sans contredit celui des incunables¹. Dans les observations générales que nous avons présentées plus haut sur le classement des livres, nous avons déjà fait remarquer que les incunables doivent être catalogués à part et suivant certaines règles déterminées ; la raison en est qu'ils n'ont pas de titre au sens moderne du mot, aussi est-il en général très difficile

1. Cf., à propos de l'invention de l'imprimerie : DUBOIS, *Histoire de l'imprimerie* ; Paris, 1883 ; — K. FALKENSTEIN, *Geschichte der Buchdruckerkunst* ; Leipzig, 1840 ; — T. O. WEIGEL u. A. ZESTERMANN, *Die Anfänge der Buchdruckerkunst in Bild und Schrift*, Bd. 1-2 ; Leipzig, 1866 ; — LORCK, *Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst*, Bd. 1-2, Leipzig, 1882-83 ; — C. A. FRANKE, *Handbuch der Buchdruckerkunst*, 3. Aufl., vollständiger Neubearbeitung von R. WAGNER ; Weimar, 1885 ; — A. LINDE, *Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst*, Bd. 1-3, Berlin, 1886 ; — VINNE, *The invention of printing* ; New York, 1876 ; — E. C. MORE and C. W. H. WYMAN, *Bibliography of printing*, vol. 1-2 ; London, 1880-84.

les cartes qui les concernent : il faut pour chacun d'eux aller à des recherches particulières, recherches souvent longues, et avoir soin de compléter à l'aide des répertoires bibliographiques spéciaux les renseignements que l'on a soi-même

recueillis. Les indications relatives à l'origine d'un incunable quel qu'il soit, se trouvent en général reléguées dans la souscription (*Kolo-Rubrum*), malheureusement souvent incomplète ; quant au numérotage des feuillets ou des pages, aux signatures, aux rubriques, titres des colonnes, etc., ils sont très fréquemment omis. Ces omissions constituent pour le cartographe autant de difficultés très délicates à résoudre ; mais ces difficultés ne sont pas les seules, loin de là : lorsqu'un même ouvrage, par exemple, a eu plusieurs éditions, il est la plupart du temps impossible, sans indications précises, de les distinguer l'une de l'autre ; au format il est d'autant plus malaisé de le déterminer qu'on ne connaissait pas encore à l'époque de la création de l'imprimerie le pliage des feuilles et que dans le même ouvrage les cahiers n'ont pas tous le même nombre de pages. Enfin le nom de l'auteur lui-même n'est pas toujours facile à trouver ; lorsqu'il n'est pas indiqué dans la souscription, il faut le chercher soit dans la préface, soit dans l'épître qui en précède, soit même à la suite de l'une ou de l'autre, soit enfin dans le texte, et encore n'est-on pas sûr, lorsqu'on l'a découvert, de pouvoir l'identifier avec une certitude absolue. Lorsque, ainsi, la recherche arrive souvent, toutes les recherches sont restées vaines, sans plus d'autre ressource, pour déchiffrer l'énigme, que d'avoir recours aux répertoires bibliographiques. Parmi ces derniers, le *Repertorium bibliographicum* de HAIN est incontestablement le plus apprécié et celui qui rend les plus signalés services. Aussi, et en admettant que l'on ait pu soi-même se procurer tous les renseignements voulus, il sera bon néanmoins de consulter cet ouvrage ; on le fera du reste toujours avec fruit, car les données d'incunables données par le *Repertorium* sont si précieuses, de l'aveu unanime, l'usage habituel de cet ouvrage est plus utile que toutes les règles théoriques pour initier les commençants à la méthode de classification des incunables. Nous ne pouvons donc nous contenter de renvoyer le lecteur à l'étude

de HAIN ; mais, pour être complet, nous donnerons encore ici quelques indications générales.

Il ne faut pas se contenter, pour rédiger une carte d'incunable, de transcrire le nom de l'auteur ou à son défaut le mot d'ordre, et d'indiquer à la suite le sujet de l'ouvrage, il faut encore copier avec une fidélité diplomatique, c'est-à-dire avec une exactitude méticuleuse, les premières lignes du texte, en respectant scrupuleusement l'orthographe et les abréviations et en indiquant par un ou deux traits verticaux || les divisions des lignes ; on doit de même, et en se conformant aux règles que nous venons d'énoncer, transcrire la souscription et faire connaître la marque¹ et le nom de l'imprimeur, les caractères qu'il a employés, ainsi que le lieu et l'année de l'impression, puis on indique si l'ouvrage a des réclames, des registres ou des signatures², s'il est folioté ou paginé et de combien de feuilles ou de pages il se compose, feuillets et pages blanches comprises, enfin s'il est imprimé en lignes continues occupant toute la largeur des feuillets ou sur deux ou plusieurs colonnes, en n'oubliant pas de mentionner combien il y a de lignes à la page. (Tabl. V.)

Les renseignements très importants dont nous venons de parler doivent être complétés par des observations détaillées relatives aux lettres ornées, aux miniatures, à la reliure, à l'état de conservation de l'ouvrage ; il faut en outre dire si l'impression a été faite sur parchemin ou sur papier, et dans ce dernier cas surtout si le livre n'est pas daté, chercher à reconnaître la marque

1. Cf. F. ROTHSCHOLZIUS, *Thesaurus symbolorum ac emblematum seu insignia bibliopolarum ac typographorum* ; Norimbergæ, 1730 ; — P. DELALAN, *Inventaire des marques d'imprimeurs et de libraires de la collection du cercle de la librairie*, 2^m éd. ; Paris, 1892 (*La Revue des bibliothèques*, année II, 1892, p. 371, en a publié un compte rendu) ; — *Die Buchermarken oder Buchdrucker- und Verlegerzeichen* : Bd. I : Paul HEITZ, *Elsässische Buchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts, mit Vorbemerkungen und Nachrichten von K. A. BARACK* ; Bd. II : *Die italienischen Buchdrucker- u. Verlegerzeichen bis 1525, herausgegeben von P. KRISTELLEN* ; Bd. III : *Die Zürcher Buchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts*, von Paul HEITZ ; Strassburg, 1892-95 ; — W. ROBERTS, *Printers' marks : a chapter in the history of typography*. London, 1893.

2. Cf. W. BLADES, « On signatures in old books », *The Library*, vol. I, 1889, p. 121-131.

au¹, celle-ci étant d'une grande importance pour fixer d'une façon approximative l'époque à laquelle l'ouvrage a été publié.

ESSAI DE DESCRIPTION D'INCUNABLES

1. Description complète.

P. Terentii Afri Comoediae cum Aelii Donati grammatici interpretatione. Venetiis, Andr. de Asula et Bartholom. de Alexandria. 1483. fol.

Numéro provisoire : 283.

V. Hain 15394. — F. 1 a (c. sign. aii) " TERENTII VITA || () VBLIVS TERENTIVS AFER CARTHAGINE NATVS : SERVIVIT RO || mae., , etc. Vitam seq. notitia de comoedia, etc. ; f. 3 b " AELII DONATI GRAMMATICI CLARISSIMI. SEX. P. TERENTII AFRI || COMOEDIAS EXAMINATA INTERPRAETATIO. || „ Deinde post 3 lin. comment. " ANDRIAE PROLOGVS || POETA Quum primum animum || Ad scribendum „, etc. ; f. 125 a " Publii Terentii aphri poetae comici liber foeli || citer explicit : ac eiuſdem poetae uita Venetiis || impreſſa impendio diligentiaq; Andreae de || Aſula: Bartholomeiq; de Alexandria ſociorū || Anno ſalutis dominicae M.CCCC.LXXX || III. pridie nonas decembris. „, Eod. f. a registr. et insign. typogr. f. r. ch. maj. et min. c. f. text. a comment. circumd. 45 l. text. 62 l. comment. 125 ff. — Rel. peau.

2. Description abrégée.

P. Terentii Afri Comoediae cum Aelii Donati grammatici interpretatione. Venetiis, Dionysius et Peregrinus Bononienses, 1485. fol.

Numéro provisoire : 284.

Cf. Hain, N. 15396. — Rel. peau.

TABLEAU V. Essai de description d'incunables.

1. Cf. W. BLADES, « On paper and paper-marks », *The Library*, vol. I, 89, p. 217-223.

Inutile d'ajouter que lorsqu'on aura quelques données sur la rareté du livre ou sur son prix ou que l'on connaîtra quelques particularités historiques ou littéraires le concernant, il faudra naturellement les signaler.

On ne devra pas oublier enfin de citer le *Repertorium* de HAIN et les *Annales typographici* de PANZER¹. Il sera bon même de consulter ces deux ouvrages avant d'entreprendre la description d'un incunable quel qu'il soit : si le livre que l'on a à classer se

1. Voici quels sont exactement les titres de ces deux ouvrages : L. HAIN, *Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressis ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel accurate recensentur*, vol. I, 1-2, II, 1-2 ; Stuttgart, 1826-1838. A propos de Hain, cf. MECKLENBURG, « Uebereinige Druckfehler u. Irrthümer in Hain's Repertorium bibliographicum », *Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 480-483 ; — C. BURGER, « Indices uberrimi », *Leipzig*, 1891, *Beiheft d. z. Centralblatt f. B.* ; — W. A. COPINGTON, *Supplément to Hain's Repertorium bibliographicum*, Pt. I. ; London, 1895) ; — G. W. PANZER, *Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maillart Denisii aliorumque curas* : vol. I-V, ab a. MDI ad a. MDXXXVI, vol. VI-XI ; Norimbergue, 1793-1803 (Les *Annales typographici* de MATTAIRE, auxquels il est fait allusion ici, parurent à La Haye, Amsterdam et Londres, de 1719 à 1741, en cinq volumes, et furent complétés par DEUS dans un volume de supplément publié à Vienne en 1789). Du même PANZER mentionnons encore les *Annalen der älteren deutschen Litteratur*, vol. I-II et suppléments, Nürnberg u. Leipzig, 1788-1803, complétés et rectifiés ensuite par WELLER dans son *Repertorium typographicum*. — Pour connaître les règles précises à appliquer au catalogage des incunables, cf. G. MULCHBACH, « Wie soll man Incunabeln verzeichnen », *Anzeiger de Perzoldt*, 1882, n° 3.116. — le remarquable ouvrage de A. EINSLE, *Die Incunabeln-Bibliographie. Anleitung zu einer richtigen und einheitlichen Beschreibung der Wiegendrucke* ; Wien, 1888. *Publikationen des Vereins der österreichischen Buchhändler*, VI ; — Dr F. M., *Zur Methodik des Sammelns der Incunabeln* (Wien, Verlag der Oesterr. Buchhändler-Correspondenz), 1886 ; P. 14-15. — En France, on s'est décidé à rédiger un inventaire complet des incunables conservés dans les bibliothèques publiques. Le 15 février 1886, le ministre de l'Instruction publique, M. René GOMLET, adressa à cet effet, à tous les maires des localités qui possèdent une bibliothèque, une *Circulaire relative au catalogue des incunables des bibliothèques de France*, précédée d'une instruction de Léop. DELISLE sur le catalogage des incunables. Cette instruction se trouve reproduite dans le *Bulletin des bibliothèques et des archives*, II, 1886, n° 1, p. 1-40, et V, 1888, p. 49-52. Cf. aussi L. DUMAS, *Instruction pour la rédaction d'un inventaire des incunables conservés dans les bibliothèques publiques de France* ; Lille, Danel, 1886. Depuis ont paru les

que en effet déjà décrit dans un de ces deux répertoires bibliographiques on peut se contenter de le cataloguer sous une forme

alogues des incunables de la Bibliothèque Mazarine par MARAIS et FRESNE DE SAINT-LÉON, de la bibliothèque de Besançon par CASTAN, des bibliothèques publiques de Lyon et de la bibliothèque Sainte-Geneviève par PELLECHET, etc. — En Allemagne, les bibliothèques d'Aschaffenburg, Breslau, Hanovre, Cologne possèdent d'anciens catalogues d'incunables. Parmi les catalogues récemment publiés, citons : R. BUSCH, « Verzeichniss der Kölner Inkunabeln in der Grossherzoglichen Hofbibliothek zu Darmstadt », *Centralblatt f. B.*, VI, 1889, p. 97-107, 385-393 ; VII, 1890, p. 129-131 ; VIII, 1891, p. 30-48 ; — H. NENTWIG, *Die Wiegendrucke der Stadtbibl. Braunschweig*, 1891 ; — E. VOUELLIÈRE, *Die Wiegendr. der Univ.-Bibl. Bonn*, 1891 ; — C. REICHHART, *Beiträge zur Inkunabelkunde* ; Leipzig, 1895. Ces deux derniers parus comme suppl. du *Centralblatt f. B.*. — On a publié des reproductions d'incunables dans un certain nombre d'ouvrages. (Cf. entre autres : O. THIERRY-POUX, *Premiers monuments de l'imprimerie en France au XV^e siècle* ; Paris, 1890 ; — HOLTRUP, *Monuments typographiques des Pays-Bas au XV^e siècle*, 1868 ; — *L'arte della stampa nel rinascimento italiano : Venezia ; facsimili e marche tipografiche*, vol. I, Venezia, 1894 ; — K. BURGER, *Monumenta Germaniæ et Italiæ typographica*, fasc. 1 et suiv. ; Berlin, 1892 et suiv. — Dans un compte rendu fait à l'ouvrage italien intitulé *Gli incunaboli della R. Biblioteca Universitaria di Bologna, Catalogo di Andrea Caronti compiuto e pubblicato da Alberto Bacchi della Lega e Ludovico Frati*, Bologne, 1889, BURGER présente au sujet des inventaires d'incunables les observations suivantes, qui nous paraissent très justes : « Il faut accueillir avec faveur tous les travaux qui contribuent à nous faire mieux connaître les incunables, mais nous ne pouvons nous empêcher de faire à ce genre de publications, et entre autres aux nombreux inventaires d'incunables publiés par des bibliothèques, un reproche grave, qui est de poursuivre toujours à double but. Au lieu de se contenter d'être ce qu'ils doivent être, des catalogues bien faits facilitant les recherches des travailleurs, ils visent encore à jouer le rôle de bibliographies d'incunables, ce qui est une erreur. De brèves et claires descriptions, avec renvois à Hain ou à Campbell, accompagnées des indications voulues sur les particularités que présentent des exemplaires possédés par la bibliothèque, sont en général suffisantes pour les travailleurs qui fréquentent la bibliothèque et même pour le bibliographe qui s'adonne d'une façon spéciale à l'étude des incunables. Il n'est vraiment nécessaire de décrire en détail un incunable que lorsqu'il ne se trouve pas mentionné par Hain. » (*Centralblatt f. B.*, VII, 1890, 319-330). Les dimensions du catalogue, ainsi que le fait encore remarquer BURGER, se trouvent par le fait sensiblement réduites, les frais d'impression diminués, et il devient possible de publier quelques fac-similés d'écritures, de reliures, etc...

abrégée en renvoyant pour plus de détails soit à HART, soit à PANZER ; si au contraire ni l'un ni l'autre de ces auteurs n'en parle, il faudra l'indiquer en note sur la carte, afin que l'on puisse, à un moment donné, chercher en quoi l'exemplaire du livre en question diffère du ou des exemplaires du même ouvrage cités soit dans le *Repertorium*, soit dans les *Annales*.

Dans quel ordre classer les cartes d'un catalogue d'incunables ? Il est bien certain, et nul ne songe à le contester, que la valeur des incunables dépend en grande partie de la relation plus ou moins intime, plus ou moins immédiate, qu'ils ont avec l'histoire de la découverte et du développement de l'imprimerie, et c'est là, au fond, la raison principale de la distinction que l'on établit entre eux et les autres livres. Qu'on ne se méprenne pas toutefois sur ce que nous venons de dire : il n'entre nullement dans notre pensée de nier la haute valeur critique que possèdent la plupart des incunables, mais il faut bien reconnaître qu'ils ne sont pas à cet égard plus précieux que beaucoup d'autres livres du xvi^e siècle ou des siècles suivants auxquels on n'a pas jusqu'ici cependant utile d'assigner une place à part. MOLAECH a donc pleinement raison de déclarer que le seul point de vue auquel on doit se placer pour cataloguer les incunables est celui de leurs rapports avec l'histoire de l'imprimerie. Partant de cette idée on pourrait procéder de la façon suivante :

1^o Classer les incunables dont les imprimeurs et les lieux d'impression sont inconnus chronologiquement lorsqu'ils sont datés, et alphabétiquement lorsqu'ils ne le sont pas, en attendant que dans ce dernier cas, que les études des bibliographes soient venues élucider le problème de leurs origines ;

2^o Réunir ensemble et mettre à part les incunables dont on connaît avec certitude l'imprimeur et le lieu d'impression en les classant, autant que possible, dans l'ordre chronologique et par imprimeries, puis, ce travail une fois effectué, disposer géographiquement les groupes ainsi formés en commençant par le pays d'où proviennent les livres les plus anciens.

On obtiendrait ainsi une sorte de tableau synoptique permettant de se rendre très facilement compte des progrès accomplis par l'imprimerie durant les premières années qui suivirent la découverte, et de la façon dont elle se propagea dans les différents pays.

des villes d'Europe. Malheureusement cette méthode de classement n'est applicable qu'à des collections d'incunables très complètes et très considérables, par conséquent très rares ; aussi dans la plupart des cas sera-t-il préférable d'adopter l'ordre alphabétique des pays et des villes.

Les xylographes ou livres gravés sur bois doivent naturellement précéder les incunables, et il faut autant que possible les classer chronologiquement.

Lorsqu'on a, en se conformant aux règles sus-indiquées, terminé la rédaction de ce premier catalogue des incunables, qui est ainsi que nous venons de le voir, rigoureusement topographique, il faut mettre de côté les cartes à l'aide desquelles on en a effectué le classement et s'en servir ensuite pour doter la bibliothèque d'un second catalogue des incunables, cette fois alphabétique.

Mais on ne s'est pas contenté de ces deux catalogues et certains bibliographes ont proposé de dresser des inventaires spéciaux pour les incunables non ou partiellement datés, pour ceux dont le lieu d'impression n'est pas déterminé d'une façon absolument exacte ou est même totalement inconnu, ainsi que pour les incunables particulièrement précieux, soit qu'ils aient été imprimés sur parchemin ou qu'ils possèdent une réelle importance artistique, soit qu'en raison de leur valeur intrinsèque ou de leur perfection typographique on puisse les considérer comme exceptionnellement rares ; quelques-uns enfin ont conseillé de dresser un catalogue des incunables « par langues », c'est-à-dire divisé en sections correspondant aux différentes langues dans lesquelles les ouvrages en question ont été publiés. Lorsqu'on adopte, ainsi que cela se pratique à Leyde, faire imprimer (ou xylographier) et tirer à un certain nombre d'exemplaires les cartes dont on a besoin, il devient extrêmement simple et facile de composer ces inventaires multiples, surtout si l'on prend soin de leur donner la forme de petits catalogues sur fiches ; mais dans les bibliothèques où toutes les cartes sont écrites à la main, et où il y en a beaucoup les plus nombreuses, il serait matériellement impossible d'entreprendre pour une seule classe de livres un travail aussi minutieux et aussi long. C'est qu'en effet les incunables ne sont pas les seuls à réclamer ce traitement de faveur.

Lorsqu'une bibliothèque par exemple possède un assez nombre d'estampes¹ ou de portraits², il est nécessaire d'en une liste séparée; s'il s'agit d'une collection de cartes géographiques, il est à peu près indispensable de lui consacrer un catalogue spécial. En outre, il faut encore, dans les grandes bibliothèques, dresser la liste des revues et périodiques³ reçus par abonnement ainsi que celle des ouvrages de référence placés dans la salle de lecture, cataloguer à part les thèses, dissertations, programmes des universités françaises et étrangères, et enfin — *last not least* — le catalogue des manuscrits. Hâtons-nous de dire cependant que, en ce qui concerne le mode de classer les programmes scolaires et des dissertations étrangères, ils sont partagés. En Allemagne même, la question n'a pas été tranchée et les plus célèbres bibliographes sont loin d'accord sur la solution qu'elle comporte; tandis que les uns, en effet, conseillent de classer les programmes et dissertations afin d'éviter que le catalogue méthodique ne soit encombré de matériaux n'ayant pour la plupart que peu de valeur, d'autre part, au contraire, proposent de les placer sur les rayons à côté des livres, et de les intercaler purement et simplement dans le catalogue général. Mais ici une nouvelle question se pose : quelle rubrique du catalogue classer un programme? Tout programme étant en effet composé de deux parties absolument distinctes, l'on se trouve obligé d'en sacrifier une, soit qu'on fasse abstraction des renseignements scolaires, on ne peut pas tenir compte que de la dissertation qui les accompagne, soit au contraire que, laissant celle-ci de côté, on se contente de classer les programmes chronologiquement et par collège. F. MANN s'est prononcé pour la première de ces deux méthodes.

1. Cf. Simon LASCHITZEN, « Wie soll man Kupferstich- und Holzschnittkataloge verfassen? », dans les *Mittheilungen d. Instituts für deutsche Geschichtsforschung*, vol. V, 1881, p. 363-617.

2. Cf. Alois KARPF, « Der Hilfsapparat zu einer Porträtsammlung », *Anzeiger de PETZOLDT*, année 1882, n° 312; — R. R. BOWMAN, « An index to portraits », *Library Journal*, vol. XIV, 1899, p. 174-175; — Jas. T. MITCHELL, « The index to portraits; list of portraits collected », *ibid.*, vol. XV, 1899, p. 14-15.

3. Voir note 1, p. 199.



Leux, d'après lui, est de réunir ensemble les programmes dont les dissertations traitent de sujets analogues et de les classer en groupes ficelés à la fin de la section scientifique à laquelle ils partiennent¹. Dans un travail consacré à l'examen de cette manière de faire, PETZOLDT conseille au contraire d'envisager les programmes exclusivement au point de vue pédagogique et les classer par école; en effet, dit-il, ils ont surtout pour but de nous fournir des renseignements historiques et statistiques sur les divers établissements dont ils émanent, et les dissertations scientifiques qui les précèdent ou les suivent ne doivent pas-mêmes être envisagées que comme les *documenta eruditio-* des professeurs, documents destinés à nous permettre d'apprécier en connaissance de cause la valeur du corps enseignant par conséquent le niveau scientifique de l'école supérieure dans laquelle il professe. — Il faut bien avouer qu'il y a dans la théorie de PETZOLDT quelque chose de forcé et d'artificiel; les dissertations des programmes ont en général une importance scientifique dépassant de beaucoup la portée purement artificielle et locale que PETZOLDT voudrait leur attribuer. Il est-est-il évident, selon nous, que ce serait une lourde faute de considérer les dissertations que comme des documents pédagogiques et que la perte subie de ce chef par les différentes branches scientifiques représentées au catalogue serait d'une réelle importance. D'autre part, on doit reconnaître que le procédé recommandé par FÖRSTEMANN a un très grand inconvénient qui est d'éparpiller un peu partout les programmes d'un même établis-

1. FÖRSTEMANN a exposé ses idées sur cette question dans son ouvrage déjà cité p. 22 et intitulé *Ueber Einrichtung und Verwaltung von Schulbibliotheken*. Ses propositions relatives au classement des programmes furent produites dans l'*Anzeiger*, 1865, n° 656, par PETZOLDT, qui les discuta et y fit suivre de contre-propositions. Cf. également KARL KOCHENBÖFFER, *Zur Catalogisirung der Programme*, *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 96-98; F. SCHNORR V. CARLSFELD, « Die Schulprogramme und die Bibliotheken », *ibid.*, IV, 1887, p. 20-21. La Bibliothèque royale de Berlin a commencé depuis le 10 mai 1890 la publication d'un *Jahres-Verzeichniss der den deutschen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen* (Berlin, Asher et Co), qui paraît tous les ans au mois de mai. Ce catalogue donne une liste complète de tous les travaux publiés par les écoles supérieures allemandes.



Lorsqu'une bibliothèque par exemple possède un assez grand nombre d'estampes¹ ou de portraits², il est nécessaire d'en avoir une liste séparée; s'il s'agit d'une collection de cartes géographiques, il est à peu près indispensable de lui consacrer un catalogue spécial. En outre, il faut encore, dans les grandes bibliothèques, dresser la liste des revues et périodiques³ reçus par l'établissement ainsi que celle des ouvrages de référence placés dans la salle de lecture, cataloguer à part les thèses, dissertations et programmes des universités françaises et étrangères, et enfin rédiger — *last not least* — le catalogue des manuscrits. Hâtons-nous de dire cependant que, en ce qui concerne le mode de classement des programmes scolaires et des dissertations étrangères, les avis sont partagés. En Allemagne même, la question n'a pas encore été tranchée et les plus célèbres bibliographes sont loin d'être d'accord sur la solution qu'elle comporte; tandis que les uns, en effet, conseillent de classer les programmes et dissertations à part afin d'éviter que le catalogue périodique ne soit encombré de matériaux n'ayant pour la plupart qu'une faible valeur, d'autres, au contraire, proposent de les placer sur les rayons à côté des autres livres, et de les intercaler pu aisément et simplement dans le catalogue général. Mais ici une nouvelle question se pose. Sous quelle rubrique du catalogue classer un programme? Tout programme étant en effet composé de deux parties absolument distinctes, l'on se trouve obligé de sacrifier une, soit que, faisant abstraction des programmes scolaires, on ne veuille tenir compte que de la dissertation qui les accompagne, soit au contraire que, laissant celle-ci de côté, on se contente de classer les programmes chronologiquement et par collège. FÖRSTMANN s'est prononcé pour la première de ces deux méthodes. Le

1. Cf. SIMON LASCHITZER, « Wie soll man Kupferstich- und Holzschnittkataloge verfassen? », dans les *Mittheilungen d. Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, vol. V, 1884, p. 565-617.

2. Cf. ALOIS KARPF, « Der Hilfsapparat zu einer Porträtsammlung », *Anzeiger de PETZOLDT*, année 1882, n° 312; — R. H. BOWKER, « Report on index to portraits », *Library Journal*, vol. XIV, 1889, p. 174-178; — JAS. T. MITCHELL, « The index to portraits; list of portrait collections », *ibid.*, vol. XV, 1890, p. 14-15.

3. Voir note 1, p. 199.

nieux, d'après lui, est de réunir ensemble les programmes dont les dissertations traitent de sujets analogues et de les classer en paquets ficelés à la fin de la section scientifique à laquelle ils appartiennent¹. Dans un travail consacré à l'examen de cette manière de faire, PETZOLDT conseille au contraire d'envisager les programmes exclusivement au point de vue pédagogique et de les classer par école; en effet, dit-il, ils ont surtout pour objet de nous fournir des renseignements historiques et statistiques sur les divers établissements dont ils émanent, et les dissertations scientifiques qui les précèdent ou les suivent ne doivent elles-mêmes être envisagées que comme les *documenta eruditio-nis* des professeurs, documents destinés à nous permettre d'apprécier en connaissance de cause la valeur du corps enseignant et par conséquent le niveau scientifique de l'école supérieure dans laquelle il professe. — Il faut bien avouer qu'il y a dans la théorie de PETZOLDT quelque chose de forcé et d'artificiel; car les dissertations des programmes ont en général une importance scientifique dépassant de beaucoup la portée purement superficielle et locale que PETZOLDT voudrait leur attribuer. Aussi est-il évident, selon nous, que ce serait une lourde faute de ne considérer les dissertations que comme des documents pédagogiques et que la perte subie de ce chef par les différentes branches scientifiques représentées au catalogue serait d'une réelle importance. D'autre part, on doit reconnaître que le procédé recommandé par FÖRSTEMANN a un très grand inconvénient qui est d'éparpiller un peu partout les programmes d'un même établis-

1. FÖRSTEMANN a exposé ses idées sur cette question dans son ouvrage déjà cité p. 22 et intitulé *Ueber Einrichtung und Verwaltung von Schulbibliotheken*. Ses propositions relatives au classement des programmes furent reproduites dans l'*Anzeiger*, 1865, n° 656, par PETZOLDT, qui les discuta et les fit suivre de contre-propositions. Cf. également KARL KOCHENDÖRFFER, « Zur Catalogisirung der Programme », *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 96-98; — F. SCHNORR V. CAROLSFELD, « Die Schulprogramme und die Bibliotheken », *ibid.*, IV, 1887, p. 20-21. La Bibliothèque royale de Berlin a commencé depuis le 10 mai 1890 la publication d'un *Jahres-Verzeichniss der an den deutschen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen* (Berlin, A. Asher et C^{ie}), qui paraît tous les ans au mois de mai. Ce catalogue donne la liste complète de tous les travaux publiés par les écoles supérieures allemandes.

nus très faciles à faire depuis que l'on a pris l'habitude en France et en Allemagne de publier annuellement la liste des écrits académiques et des thèses soutenues dans les différentes universités de ces deux pays ¹, en ne les imprimant que d'un seul côté et sur

netes Verzeichniss des Inhalts der seit 1825 bis 1840 erschienenen Programme der preussischen Gymnasien u. einiger Gymnasien anderer deutschen Staaten, welche dem Programmatausche beigetreten sind; Breslau, 1840. — (F. WINIEWSKI), *Systemat. Verzeichniss der in d. Programmen d. preuss. Gymnasien u. Progymnasien in d. J. 1825-1841 enthalt. Abhandlungen*; Münster, 1844; — G. HAHN, *Systemat. geord. Verzeichniss der Abhandlungen, die in den an d. preuss. Gymnasien und Progymnasien 1842-1850 erschien. Programmen enth. sind*; Salzwedel, 1854; — Du MÊME, un autre catalogue faisant suite à celui que nous venons d'indiquer, et embrassant les années 1851-60, Salzwedel, 1864. — **Bavière**: GUTENÄCKER, *Verzeichniss aller Programme, welche an d. K. bayer. Lyzeen, Gymnasien u. latein. Schulen v. 1823/24 bis 1859/60 erschienen sind*; Bamberg, 1862. Continué par J. G. ZEISS, 1860/61-1872/73-1873/74-1883/84, par E. RENN, 1884/85-1888/89; Landshut, 1874-90. — **Bade**: FR. FESENBEKH, *Das Programmen-Institut im Grossherzogthum Baden nebst einer Zusammenstellung sämmtlicher seit 1837 von den badischen Lyceen u. Gymnasien veröffentlichten Programmbeilagen. Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Lahr 1863*; — Jakob KÖHLER, « Die Programmbeilagen der bad. höheren Lehranstalten, mit alphab. Verzeichniss der Verfasser u. Uebersicht der behandelten, Gegenstände. Beilage zum Programm des grossh. Gymnasiums zu Rastatt f. d. J. 1888 » (*Centralblatt f. B.*, V, 1888, p. 542-544). — **Autriche**: J. GUTSCHER, *System. geordn. Verzeichniss des wissenschaftlichen Inhaltes der v. d. österr. Gymnasien u. Realgymnasien in d. J. 1850-1867 veröffentl. Programme*, Th. I.-II.; Marburg, 1863-68; — F. HFM., *System. geordnetes Verzeichniss derjenigen Abhandlungen welche in d. Mittelschulprogrammen Oesterreich-Ungarns seit d. J. 1850-1869 u. in jenen v. Preussen seit 1852 u. v. Baiern seit 1863-1868 enth. sind*; Czernowitz, 1869; Th. 2, f. Oesterreich 1870-1873, für Preussen u. Baiern 1869-1872; Wien, 1874; — J. BITTNER, *Systematisch geordnetes Verzeichniss der Programmarbeiten österreichischer Mittelschulen a. d. J. 1874-1889*; Teschen, 1890-91. — **Suisse**: G. BÜELER, *Verzeichniss der Programmbeilagen der schweizerischen Mittelschulen*; Frauenfeld, 1890.

1. En France paraît annuellement, depuis 1882, le *Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque nationale* (Paris, C. Klincksieck). — En 1885, à la suite d'un arrêté ministériel en date du 25 juin reproduit dans le *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 322 et sq.), la maison Hachette a entrepris la publication d'un *Catalogue des thèses et écrits académiques* des universités françaises. — Citons encore : *Catalogue et analyse*

papier pelure. Il suffit alors de découper les titres des thèses que l'on a à classer et de les coller sur des cartes *ad hoc*, pour avoir

des thèses françaises et latines admises par les facultés des lettres, avec index et table alphabétique des docteurs (Paris, Delalain frères), par A. MOURIER et F. DELTOUR; — P. DORVEAUX, *Catalogue des thèses soutenues devant l'École de pharmacie de Paris, 1815-89*; Paris, 1891; — A. MAIRE, *Catalogue des thèses de sciences soutenues en France de 1810 à 1890 inclusivement*; Paris, 1892; — P. DORVEAUX, *Catalogue des thèses de pharmacie soutenues en province (1803-1894), suivi d'un appendice au « Catalogue des thèses soutenues devant l'École de pharmacie de Paris »*; Paris, 1895.

En Allemagne parut, le 6 novembre 1885, un arrêté du ministre v. Gossow décrétant l'impression d'un catalogue annuel des publications universitaires prussiennes. Cet arrêté se trouve reproduit dans le *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 504 et sq. Toutes les universités de l'empire ayant décidé de se joindre aux universités de Prusse, on entreprit la publication d'un *Jahres-Verzeichniss der an den deutschen Universitäten erschienenen Schriften*, qui paraît annuellement depuis le 15 août 1885 et dont chaque volume comprend une période d'une année s'étendant du 15 août de l'année précédente au 14 août de l'année courante. On a publié en 1891 une table des cinq premières années de ce *Jahres-Verzeichniss*. — La liste des thèses publiées par l'université de Strasbourg avant 1884 a été donnée dans un *Verzeichniss der an der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg von Sommer 1872 bis Ende 1884 erschienen. Schriften*. — Pour les universités de Berlin et de Bonn, le catalogue de tous les écrits académiques qui ont paru dans leur ressort depuis leur fondation se prépare en ce moment. — On a publié enfin récemment un certain nombre de catalogues systématiques, entre autres: H. VARNHAGEN, *Systematisches Verzeichniss der Programmabhandlungen, Dissertationen u. Habilitationsschriften aus dem Gebiete der romanischen u. englischen Philologie sowie der allgemeinen Sprach- u. Literaturwissenschaft u. der Paedagogik u. Methodik*, 2. vollständig umgearbeitete Auflage; Leipzig, 1893; — *Catalogus dissertationum philologicarum classicarum. Verzeichniss von etwa 18300 Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der klassischen Philologie u. Altertumskunde, zusammengestellt von der Zentralstelle für Dissertationen u. Programme* von Gustav Fock in Leipzig; Leipzig, Fock, 1893; — *Verzeichniss der seit 1850 an den deutschen Universitäten erschienenen Doctor-Dissertationen u. Habilitationsschriften aus der reinen u. angewandten Mathematik*; München, 1893. — Enfin, la « Zentralstelle für Dissertationen u. Programme » de Gustav Fock à Leipzig fait paraître, depuis le mois d'octobre 1889, un « Bibliographischer Monatsbericht » donnant les titres de tous les écrits académiques publiés soit par les écoles supérieures soit par les universités allemandes.

A. G. S. JOSEPHSON a dressé la bibliographie de tous les écrits académiques parus en Suède, sous le titre de *Avhandlingar ock program utgivet Svenska ock Finska akademier ock skolor 1855-90. Bibliografi H. 1, 2.*; Upsala, 1892.

rès rapidement un catalogue sur fiches, aussi parfait que possible. C'est avec raison que l'on a conseillé d'adopter le même système pour les programmes.

Il nous reste à parler du catalogue des manuscrits, un des plus importants, puisqu'il est destiné à faire connaître et à rendre accessible au public les plus précieux trésors de la bibliothèque. Faisons remarquer de suite à ce propos que la description détaillée des manuscrits est en général très difficile et oblige, comme nous allons le voir, à de nombreuses et délicates recherches; aussi, dans la plupart des cas, le bibliothécaire, occupé à dresser le catalogue complet de sa bibliothèque, devra-t-il se contenter de décrire sommairement les manuscrits qu'il possédera, afin de ne pas être obligé d'interrompre pendant trop longtemps son travail de classement. D'une façon générale, du reste, et surtout lorsque le nombre des manuscrits est assez considérable, il aurait, croyons-nous, avantage à se décharger sur un spécialiste du soin de les cataloguer, afin de ne pas être obligé, à un moment donné, pour mener à bonne fin ce travail, de négliger ses autres occupations ¹.

1. Cf., sur le cataloguage des manuscrits, l'instruction rédigée par une commission de savants qui font autorité en la matière, parmi lesquels Léopold DELISLE, et intitulée « Note sur la rédaction des catalogues de manuscrits », *Bulletin des bibliothèques*, I, p. 94 et sq. (Il en a été fait un tirage à part), Paris, 1884; — puis G. MEIER, « Bemerkungen über die Bestimmung des Alters von Handschriften », *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 225-231; — DU MÊME, « Wie sollen Handschriftenkataloge beschaffen sein? » *ibid.*, p. 463-474. — Pour l'étude de la paléographie des manuscrits, cf. PRIOR, *Manuel de paléographie latine et française du VI^e au XVII^e siècle*; Paris, 1890; 2^e éd., 1892; — DU MÊME, *Recueil de fac-similés d'écritures du XII^e au XVI^e siècle (manuscrits latins et français), accompagnés de transcriptions*; Paris, 1892 et sq. (1896); — CHATELAIN, *Paléographie des classiques latins*; Paris, 1884 et sq.; — W. WATTENBACH, *Anleitung zur griechischen Palaeographie*, 2. Aufl. mit 12 Taf.; Leipzig, 1877; 3. Aufl., 1895; — V. GARDTHAUSEN, *Griechische Palaeographie*; Leipzig, 1879; — W. WATTENBACH, *Anleitung zur lateinischen Palaeographie*, 4. Aufl., Leipzig, 1886; — DU MÊME, *Das Schriftwesen im Mittelalter*, 5. Aufl., Bd. 1-2., Berlin, 1885-86; — W. ARNDT, *Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Palaeographie*, 2. Aufl., Hft. 1-2.; Berlin, 1887-88; — F. BLASS, *Palaeographie. Buchwesen u. Handschriftenkunde in J. Müllers Handbuch der klass. Alterthums-Wissenschaft* d. 1., 2. Aufl., München, 1892; — F. LEIST, *Urkundenlehre*, 2. Aufl., Leipzig, 1893; — E. M. THOMPSON, *Handbook of Greek and Latin Palaeography*; London, 1893.

Que faut-il entendre maintenant par description sommaire des manuscrits ? On a pris l'habitude de considérer comme un modèle en ce genre le travail consacré par Ebert à la description des manuscrits classiques grecs et latins de la bibliothèque de Wolfenbüttel, bien qu'il soit à notre avis encore un peu trop détaillé (Tabl. VI). Voici comment on pourrait procéder pour cataloguer un manuscrit brièvement et, comme nous l'avons dit plus haut, sans y consacrer trop de temps.

Après avoir folioté le manuscrit et s'être rendu compte de la même occasion de l'état dans lequel il se trouve et des particularités extérieures qui le distinguent, on commence par inscrire le nom de l'auteur ; à la suite de ce nom on indique sommairement le sujet traité dans l'ouvrage, et l'on reproduit les premiers et les

(Extrait de l'ouvrage d'EBERT, *Bibliothecae Guelferbytanæ catalogus graeci et latini classici*; Lipsiae, 1827.)

57. Aristotelis organon graece.

Insunt : Κατηγορίαι (quarum initium abest, incipiunt enim a καὶ περὶ ἑρμηνείας, ἀναλυτικὰ πρότερα, ἀναλυτικὰ ὑστερα, τοπικά, σοφιστικὰ ἔλεγχαι, quorum finis deest. Addita sunt scholia graeca permulta cum marginalia tum interlinearia. — Membr. in fol. min. sec. xiii. Fuit qui Man. Chrysolaræ, qui nomen in ultima pagina adscripsit. Usus in Buhle in sua edit. (Gud. gr. 24).

Tableau VI. Description sommaire d'un manuscrit

niers mots du texte ; puis on mentionne, s'il y a lieu, les scolies et les notes marginales ou autres, en faisant connaître le nom du bibliothécaire ou du scribe qui a écrit le manuscrit et en indiquant si, d'un bout à l'autre, l'écriture est de la même main, si les lignes sont continues ou réparties en colonnes, si le manuscrit contient des miniatures, combien, enfin, si c'est un exemplaire unique ou simplement une copie. On mentionnera ensuite, à condition bien entendu qu'elle n'exige pas de trop longues recherches, la date du manuscrit, l'année ou au moins le siècle dans lequel il a été composé, la matière sur laquelle il est écrit : parchemin, papier

et le nombre des feuillets ou des pages dont il se compose, en n'oubliant pas de dire si le foliotage est ancien. Enfin, à tous ces renseignements on en ajoutera d'autres, concernant : 1° le format : celui-ci ne peut être déterminé avec quelque certitude que lors-

(Extrait des *Mélanges de paléographie et de bibliographie* par Léopold DELISLE; Paris, Champion, 1880; Ch. VIII : Manuscrits de Belgique et de Hollande, p. 218.)

Les Grandes Chroniques de France

(Ms. 4 de la Bibliothèque royale de Bruxelles). Gros volume sur parchemin de 424 feuillets, hauts de 472 mill. et larges de 350. Il se compose de deux parties, dans lesquelles les formes du langage, la composition des cahiers, la disposition des réclames, le système des grandes initiales et surtout le caractère de l'écriture sont faciles à distinguer. La première partie (Fol. 1-249) a l'aspect des mss. exécutés à Paris, sous les règnes de Philippe de Valois et de Jean. Elle comprend le texte des *Grandes Chroniques*, depuis le commencement jusqu'à la mort de Philippe-Auguste. — Fol. I. « Ci commencent les faiz des rois de France. Cil qui ceste ovre commence. à touz ceus qui ceste estoire verront, salus en nostre Seigneur. Pour ce que plusors genz dotoient de la genealogie des rois de France... » Fol. 249 v°. « ... mors fu en l'an de l'incarnacion nostre Seignor MCCXXIII, de son aage LVIII et de son regne XLIII. Ci se defenist la vie et [les faiz¹] au bon roi Philippe qui conquist Normandie. » Premiers mots du deuxième feuillet : « fil en sa prison... », et du troisième : « autre fist... ». La seconde partie du manuscrit (fol. 250-424) a été copiée vers la fin du xiv^e siècle. Elle contient le texte des *Grandes Chroniques*, depuis le règne de saint Louis jusqu'aux funérailles de Louis de Male, comte de Flandre, en 1381. — Fol. 250. « Cy commence la vie de monseigneur Saint Loys. Nous devons avoir en mémoire les fais et les contenance de noz devanciers... » Fol. 424. « ...et au retour de la dicte offrende s'agenouillia une espace de temps devant le corps du dit conte. »

Ce volume figure en ces termes sur le catalogue de la librairie du duc de Bourgogne, dressé à Dijon le 21 juillet 1420 : « Item ung autre livre des chroniques de France, couvert de cuir rouge, à deux fermours d'argent dorez, armoiez aux armes de feu monseigneur le duc Philippe (Philippe le Hardi) l'un rond et l'autre quarré, commençant au II^e fueillet *fil en sa prison* et ou derrenier *le roy d'Engleterre*². »

Tableau VII. Description détaillée d'un manuscrit.

1. Ces deux mots ont été ajoutés après coup.

2. Art. 87 du chap. de la Librairie. Ms. 127 des V^e de Colbert.

qu'il s'agit d'un manuscrit sur papier ; en cas contraire, on indique approximativement, en s'en référant aux dimensions volume, à moins que l'on ne préfère suivre une autre méthode meilleure selon nous, et qui consiste à donner en millimètre hauteur et la largeur des pages ; 2° la reliure, en tant, bien entendu qu'elle présente quelque particularité notable ; 3° le ou les propriétaires auxquels le manuscrit a appartenu, et, dans ce cas sera utile de signaler les marques de propriété qui s'y trouvent inscrites ; 4° le prix payé par la bibliothèque ; 5° les titres ouvrages dans lesquels le manuscrit a été décrit en détail ; 6° enfin, les travaux pour lesquels il a été mis à contribution.

Si la description sommaire d'un manuscrit est relativement simple, il n'en est pas de même, loin de là, d'une description détaillée, qui présente souvent les plus grandes difficultés ; elle exige une étude d'autant plus minutieuse que le manuscrit catalogué est lui-même plus important ou plus ancien (Tabl. V). Il faut tout d'abord reprendre sur nouveaux frais toutes les indications données dans la description sommaire, mais, cette fois, approfondissant chaque question et en essayant de résoudre les points obscurs que l'on avait tout d'abord laissés en suspens. On doit en outre chercher à déterminer d'une façon exacte le titre de l'ouvrage (ce qui est souvent très difficile), à restituer le nom de l'auteur, à découvrir l'époque précise à laquelle le livre fut composé, à élucider enfin toutes les questions relatives aux particularités paléographiques ou autres, capables de faire retrouver l'âge d'un manuscrit non daté ou mal daté. Enfin, s'il s'agit d'un ouvrage qui ait déjà été imprimé, d'un ouvrage classique, par exemple, il faut collationner, à l'aide d'une édition savante, le texte du manuscrit que l'on a sous les yeux, afin de voir s'il est complet et authentique ou, au contraire, s'il a été augmenté ou remanié, et examiner s'il ne contient pas quelques leçons nouvelles dont la découverte peut être d'un grand parti. Toutes ces questions, on le voit, sont de la plus haute importance capitale pour décider de la valeur d'un manuscrit ; aussi ne faut-il pas se contenter de les passer sous silence ; il faut s'occuper de les résoudre.

Il faut tout d'abord remarquer qu'ici le sujet de l'ouvrage est, comme dans les livres imprimés, le seul élément déterminant du classement, et qu'il faut encore tenir compte de l'âge des manuscrits et de la langue dans laquelle ils ont été écrits.

En vue de cette idée, nous conseillerons avec EBERT de comparer les manuscrits en deux classes (et par manuscrits nous n'entendons ici ni les chartes, ni d'une façon générale les documents d'archives qui exigent un classement spécial) : la première aux manuscrits anciens, et l'autre aux manuscrits modernes, en prenant comme limite de séparation l'époque de l'invention de l'imprimerie (c'est-à-dire la fin du xv^e siècle), qui a exercé, on le sait, une grande influence sur la valeur et l'importance des manuscrits. Ce premier travail effectué, on divisera les manuscrits anciens par langues, et les classes ainsi formées leur tour subdivisées en sous-classes, correspondant aux sections scientifiques du catalogue méthodique, et dans lesquelles sera placée la partie des manuscrits autant que possible chronologique. Quant aux manuscrits modernes, on les cataloguera dans la section scientifique à laquelle ils appartiennent normalement, sans tenir compte de la diversité des langues, et on pourra ensuite, si le besoin s'en fait sentir, créer des sous-classes, en observant, dans la mesure du possible, l'ordre chronologique.

Quand une bibliothèque a acquis les manuscrits qu'elle possède sous des titres plus ou moins importants, par collections, on peut se demander si le mieux ne serait pas de laisser ces collections intactes et de maintenir entre elles les distinctions d'origine qui leur sont propres. A notre avis, ce serait une faute. Nous n'ignorons pas les avantages que présente ce procédé, surtout lorsqu'il s'agit d'une collection déjà numérotée et qui se trouve dans un catalogue imprimé ; outre, en effet, qu'elle prévient toute erreur en ce qui concerne la provenance des manuscrits, ce qui est très important, elle permet souvent de tirer du classement de certains d'entre eux des déductions historiques très intéressantes. Mais ne pourrait-on obtenir, à peu de frais, le même résultat en faisant suivre la description de chaque manuscrit des renseignements relatifs à son origine, à son auteur, à son lieu et à son époque, et en les reportant sur le manuscrit lui-même ? Nous ne voyons rien qui ne s'opposerait plus à ce qu'on classât les

manuscrits d'après leur degré d'ancienneté, la langue laquelle ils sont écrits, le sujet qu'ils traitent, et l'on y gagne de pouvoir se faire une idée d'ensemble de leur valeur scientifique, beaucoup plus claire et plus précise que si l'on maintenu les groupements primitifs.

Nous n'avons encore rien dit des Chirotypes. Ils doivent naturellement être classés à côté des manuscrits, avec lesquels ont du reste les plus étroites relations.

Quant aux chartes, documents d'archives, autographes, très facile de les classer. A moins de motifs spéciaux, on classe les chartes dans l'ordre chronologique, et pour les autographes qui n'ont du reste qu'une valeur purement biographique, on catalogue d'après les mêmes règles que les ouvrages biographiques imprimés.

Lorsque le catalogue spécial des manuscrits est terminé, reste plus, comme pour les autres catalogues, qu'à classer alphabétiquement les cartes de dépouillement dont on s'est servi qui peuvent ensuite être réunies au catalogue alphabétique général, ainsi que cela a été prescrit en Italie, dans le règlement bibliothèques d'État.

Nous venons d'examiner les plus importantes des questions qui se rapportent à la confection des catalogues généraux et spéciaux d'une bibliothèque, et nous pourrions sans plus tarder nous occuper du placement des livres; mais avant de passer à l'étude de ce nouveau sujet, nous croyons utile de dire ici quelques mots d'une question qui mérite de retenir un instant notre attention non seulement en raison de son importance et de l'intérêt général qu'elle présente, mais encore parce que les bibliothécaires les plus compétents n'ont pu jusqu'ici s'entendre pour la résoudre nous voulons parler de l'impression des catalogues ¹.

1. Parmi les ouvrages que l'on peut utiliser comme manuels pour l'étude de la typographie, citons : C. B. LORCK, *Die Herstellung von Drucken* 4. Aufl., Leipzig, 1883; — J. H. WEHLE, *Das Buch; Technik und Praxis Schriftstellerei; Handbuch für Autoren*; Wien, 1879; 2. Aufl., 1890. Toutes les questions relatives à l'imprimerie et à l'industrie du livre trouvent traitées dans le *Buchgewerbeblatt*, publié à Leipzig depuis par K. BUNGER et qui est l'organe officiel du « Centralverein für gesammte Buchgewerbe ».

Depuis quelque temps, on se sert en Amérique, pour l'impression

On s'accorde généralement à reconnaître que toute bibliothèque disposant de ressources suffisantes doit considérer comme un devoir de faire imprimer un catalogue détaillé de ses manuscrits ou, à défaut de catalogue détaillé, au moins un catalogue sommaire, dans le genre de celui consacré par EBERT aux manuscrits grecs et latins de la bibliothèque de Wolfenbüttel, et que nous avons déjà cité plus haut. C'est ce qu'ont fait, du reste, la plupart des bibliothèques qui possèdent des collections de manuscrits importantes ¹; mais s'il est utile de faire imprimer les

catalogues, de la nouvelle machine « Linotype » caractérisée par l'adjonction de la fonte des caractères à la composition typographique. Les matrices et les moules de cette machine sont disposés de telle sorte que les lingots-types puissent se joindre les uns aux autres pour produire dans tous les cas une ligne entière. On trouvera des détails techniques sur cette machine dans la *Typologie-Tucker et Circulaire Caslon, recueil de l'imprimerie et de la lithographie, revue bibliographique*, éditée par H. W. CASLON et C^{ie}, Paris, vol. V, n° 233, p. 269-271, et n° 250, p. 473-475; vol. VII, n° 310, p. 145-50; voir aussi *Ottmar Mergenthaler's Satz- und Giess-Maschine « Linotype »*, Berlin, Verlag der Geschäftsstelle der « Deutschen Buch- und Stein-drucker », 1895. — Sur l'impression des catalogues par la machine linotype. F. N. BILLSTEIN, « Linotyping library-catalogs », *Library Journal*, vol. IX, 1894, p. 257-258; « Linotyping library-catalogs; A Symposium », *ibid.*, p. 259-261; enfin les observations de l'éditeur du *Library Journal*, *ibid.*, p. 255. — La machine linotype présente à peu près pour l'impression des catalogues les mêmes avantages que la stéréotypie. Il suffit, en effet, pour imprimer sans grands frais les différents inventaires, de changer de place les lignes fondues par la linotype, autrement dit les « lingots-types »; mais il faut pour cela que les titres n'aient qu'une ligne. Lorsque les titres se composent de plusieurs lignes, il devient impossible de changer de place les lingots-types, car la moindre erreur serait une source d'inextricables confusions. Il n'y a donc que les lignes commençant par un mot d'ordre qui soient susceptibles de changement : c'est pour cette raison que, lorsque l'on a à classer plusieurs ouvrages d'un même auteur, il est nécessaire, si l'on emploie la linotype, de répéter le nom de l'auteur avant chaque ouvrage.

1. On a entrepris en France, sous les auspices du ministère de l'Instruction publique, un *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France* (*Centralblatt f. B.*, IV, 1887, p. 263-266). Ce grand travail avance rapidement, et, ainsi que le dit la *Revue des bibliothèques*, « le jour est proche où il n'y aura plus en France de manuscrits inconnus. » — Un certain nombre de bibliothèques départementales avaient, du reste, publié déjà précédemment le catalogue de leurs manuscrits; plusieurs collections de manuscrits de la Bibliothèque nationale ont été également inventoriées dans des catalogues spéciaux, parmi lesquels nous citerons

catalogues des manuscrits, doit-on considérer également nécessaire la publication des catalogues généraux? C'est à

entre autres ceux dressés par MM. L. DELISLE, OMONT, ROBERT, *Bulletin des bibliothèques*, t. I, 1884, p. 82-84, 173 et suiv. Voir, en outre, trois volumes consacrés par H. OMONT à l'*Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale*, ainsi que son *Catalogue des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François I^{er} et Henri II* ; pold DELISLE le *Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois du fonds de La Trémoille*, celui des manuscrits latins et français *aux fonds des nouvelles acquisitions pendant les années 1875-1899*. Citons encore le *Catalogus codicum hagiographicorum latinorum asservantur in Bibliotheca nationali Parisiensi* publié par les « Hagiographi Bollandiani » ; il en a paru 3 vol. en 1893 ; — HUET, « Catalogue des manuscrits allemands de la Bibliothèque nationale », *Revue des bibliothèques*, IV, 1891, Appendice, etc.

A. BLAU a publié dans le *Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 1-35, 49-50, une liste des catalogues de manuscrits des bibliothèques allemandes depuis ont paru un grand nombre de catalogues nouveaux, pour la plupart véritablement remarquables. Citons d'abord le catalogue alphabétique des manuscrits sur parchemin de la bibliothèque universitaire de Wurtzbourg (1886) ; puis le *Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Heidelberg*, dont le premier volume, paru en 1886, contient une description par K. BARTSCH des vieux manuscrits allemands de la bibliothèque ; — FRID. LEITSCH, *Katalog der Handschriften der Königl. Bibliothek zu Bamberg* (2 Bde ; Leipzig, 1887, 1895 et suiv.) ; — W. L. BACH, *Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Handschriftensammlung zu Erfurt* (Berlin, 1887) ; — M. KEUFFER, *Beschreibendes Verzeichniss der Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier* (Heft. 1-3 ; Trier, 1888-90) ; — J. STÄNDER, *Chirographorum in regia bibliotheca Paulina monasterii catalogus* (Vratislaviae, 1889) ; — *Catalogus codicum graecorum in bibliotheca urtica Vratislariensi adservantur, a philologis Vratislaviensis* (Vratislaviae, 1889) ; — O. v. HEINEMANN, *Die Handschriften der öffentlichen Bibliothek zu Wolfenbüttel*, 4 Bde ; Wolfenbüttel, 1890 ; — W. L. BACH, *Die Handschriften der Grossherzoglichen badischen Hof- u. Landesbibliothek*, 2 Bde mit 2 Beilagen ; Karlsruhe, 1891-1894 ; — W. v. HEINEMANN, *historischen Handschriften der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart* (2 Bde ; Stuttgart, 1891) ; — H. NENTWIG, *Die mittelalterlichen Handschriften der Stadtbibliothek zu Braunschweig* ; Wolfenbüttel, 1893 ; — W. L. BACH, *Die oriental. (arab.) Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha* (5 Bde ; Gotha, 1893). Cf. aussi dans le *Centralblatt f. B.*, VII, 1890, p. 196, la suite du catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Berlin, dont le dix-septième volume a paru en 1893, et enfin le *Verzeichniss der Handschriften im preussischen Staate, I. Hannover, I. Lüneburg*, von W. MEYER, Bd. 1-2 ; Berlin, 1893 (*Centralblatt f. B.*, X, 1893).

avis se partagent. Tandis que les uns soutiennent l'affirmation en se plaçant au point de vue des travailleurs pour lesquels les publications de ce genre sont toujours précieuses, les autres, au contraire, se prononcent énergiquement pour la négative et valent, à l'appui de leur opinion, que les frais d'impression, souvent si considérables qu'ils risquent d'absorber une partie des ressources pécuniaires de la bibliothèque, ne sont nullement compensés par les avantages que l'on retire de ces catalogues si tôt vieillis et d'autant plus incommodes, qu'ils ont besoin d'être à chaque instant complétés par des suppléments, et de temps à autre entièrement refondus¹.

17-549, XI, 1894, p. 285-286), qui sera, il faut l'espérer, le premier nomenclaire d'un catalogue général de tous les manuscrits des bibliothèques provinciales prussiennes.

Sur la Suisse, cf. G. MEIER, « Verzeichniss der Handschriftenkataloge der schweizerischen Bibliotheken », *Centralblatt f. B.*, IV, 1887, p. 1-19. Évidemment la bibliothèque de la ville de Berne a publié : *Katalog der Handschriften zur Schweizergeschichte der Stadtbibliothek Bern*; Bern, 1887. — Pour l'Autriche-Hongrie, cf. A. GOLDMANN, « Verzeichniss der österreichisch-ungarischen Handschriftenkataloge », *Centralblatt f. B.*, V, 1888, p. 37. — Il a paru en outre, dans ce pays, un certain nombre d'inventaires manuscrits, parmi lesquels nous citerons : celui de la bibliothèque universitaire de Budapest, part. 1. 2., Budapest, 1889-94; le *Catalogus codicum manuscriptorum qui in bibliotheca monasterii Mellicensis servantur*, Bd. 1, Wien, 1887; *Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum*, Bd. 1-8, Wien, 1864-93. Parmi les catalogues de manuscrits publiés en Angleterre, citons ceux de la Bibliothèque de Cambridge, de la Bodléienne d'Oxford, de l'« India Office » de Londres et surtout celui du British Museum, complété à intervalles réguliers par un *Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum*. Ces différents inventaires sont très appréciés et rendent de plus grands services.

En Italie, enfin, le ministère des cultes a entrepris la publication d'une série d'*Indici e cataloghi* qui, une fois terminés, nous donneront les renseignements désirables sur les manuscrits des bibliothèques italiennes.

Dans son ouvrage déjà cité, *Public Libraries in America*, W. I. FLETCHER s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « Printed catalogs of public libraries have nearly had their day. Formerly no library was thought of which had not issued one. But when it was found how rapidly new elements must be issued to keep up with new books, and how soon the printed catalog became a « back number » and when the usefulness of a catalog was weighed against its cost, serious doubts arose as to the

Il est bien certain qu'en raison de l'impossibilité où l'on les tenir au courant des acquisitions nouvelles, les catalogues imprimés sont condamnés à vieillir vite; il est non moins certain que la multiplication des suppléments qui les accompagnent est une cause de confusion et d'erreurs, et enfin, il est incontestable qu'ils coûtent cher; mais, d'autre part, il faut bien reconnaître qu'un catalogue imprimé, par le fait même qu'il est en circulation dans le domaine public et qu'il n'est pas besoin de venir à la bibliothèque pour le consulter, rend beaucoup plus de service qu'un catalogue manuscrit. Cet argument, il est vrai, n'a pas la valeur qu'autant qu'il s'agit d'un catalogue n'atteignant pas des dimensions trop considérables et un prix trop élevé. Les catalogues imprimés de la plupart des bibliothèques nationales et certaines bibliothèques universitaires sont, par exemple, beaucoup trop chers pour que des particuliers puissent songer à en faire l'acquisition, mais ils contribuent du moins à enrichir la bibliographie des bibliothèques qui les possèdent ¹.

value of this system. » — Voici la réponse parfaitement juste que les observations de FLETCHER le critique du *Library Journal*, XIX, p. 237 : « The ordinary printed library catalog is quickly out of date, the best printed library catalog is not. Fifty more recent catalogs have been thrown into oblivion, while the catalogs of the Brooklyn Library and of the British Museum are at the elbow of every librarian who can afford them. They will continue there longer than we care to predict. None are they in the slightest degree out of usefulness in the libraries to which they furnish an index, for they are used as constantly as the day they were printed. »

1. On a récemment entrepris sur nouveaux frais en Angleterre la publication des catalogues du British Museum. En 1787, de 1813 à 1818 plus tard, dans les années qui suivirent 1840, diverses tentatives dans ce sens avaient été faites, mais n'avaient pas abouti. En 1879, le Council of the Society of Arts, après avoir pris l'avis des bibliothécaires les plus compétents, demanda, dans un rapport adressé au prince de Galles, que fut publié le catalogue du Musée britannique, en assurant que « l'étendue du catalogue n'était pas un obstacle à son impression » et en faisant remarquer qu'une fois imprimé, il pourrait servir de base à un catalogue encore plus vaste, comprenant tous les livres anglais (Cf. l'article de l'*Annuaire* PETZOLDT, 1879, n° 516, 892, 981; *The publishers' circular*, vol. II, p. 285-287). Le projet en question reçut un accueil favorable, et l'on se mit immédiatement à l'œuvre; depuis, le travail a été poussé avec rapidité et l'on espère pouvoir encore terminer avant la fin du siècle cette bibliothèque de catalogues. Cf. R. GARNETT, « The printing of the British Museum Catalogue », *Library Journal*, 1880, p. 101.

es bibliothèques d'importance moyenne et les petites bibliothèques, ainsi que les bibliothèques spéciales, doivent-elles ou

eum catalogue, a paper read at the Cambridge meeting of the Library Association of the United Kingdom », Sept. 1882 (il en a été fait un tirage et publié dans les *Transactions and Proceedings of the 4. and 5. annual meetings*, etc., London, 1884, p. 120-128; voir aussi *Library Journal*, VIII, 1883, note 12, p. 340; — DU MÊME, « Note on printing the British eum catalogue » (*Library Journal*, vol. X, 1883, p. 200-206), et « The ish Museum catalogue as the basis of an universal catalogue » (*The arry*, vol. V, 1893, p. 93-96); — cf. également *The publishers' circular*, VIII, 1883, p. 139; *Anzeiger de PETZOLDT*, 1883, n° 1572; *Centralblatt f. l.* 1883, p. 147; V, 1888, p. 147; VI, 1889, p. 378-379. — Tout en imprimant atalogue général de la bibliothèque, on s'occupe encore de l'impression catalogues spéciaux. Plusieurs ont déjà paru : le *Catalogue of books in library of the British Museum printed in England, Scotland and Ireland, of books in English printed abroad to the year 1640. Printed by order ie trustees*; London, 3 vol. (*Centralblatt f. B.*, II, 1883, p. 203-206); — J. FORTESCUE, *A subject index of the modern works added to the library he British Museum 1885-90*; London, 1891.

la Bibliothèque nationale, le premier catalogue imprimé fut publié 1743 à 1753, en six volumes consacrés à la théologie, aux belles-lettres et jurisprudence; un septième volume, consacré au droit civil, fut comé et en partie tiré : ce sont ces catalogues, augmentés d'une soixante de volumes de suppléments, qui servirent jusqu'au milieu de ce siècle. 1832, on entreprit la refonte du catalogue et l'on commença par toire de France : le premier volume parut en 1855, et le onzième en 1879 ; s volumes de supplément pour l'histoire locale y ont été ajoutés depuis. Catalogue des sciences médicales commença à paraître en 1857 : il se ipose aujourd'hui de trois volumes, et il en aura bientôt un quatrième, sacré à la médecine vétérinaire. Cf. E. PIERNET, « Essai d'une bibliohie historique de la Bibliothèque nationale », *Revue des bibliothèques*, 1892, p. 289-310, 395-454, 481-513, paru aussi comme tirage à part, Paris : — *Le livre*, 1889, p. 134-160; — *Grande Encyclopédie*, art. « Bibliothèque nationale », paragr. II : Organisation, Département des imprimés; — GALLÉE, *Choix de documents pour servir à l'histoire de la Bibliothèque onale*; Paris, 1894. — Il est aussi question, depuis 1894, d'imprimer le logue alphabétique de la Bibliothèque nationale. Voir à ce sujet : port présenté à M. le ministre de l'Instruction publique par Georges PICOT au nom de la commission des bibliothèques nationales et municipales chargée d'examiner l'état de l'inventaire des livres rimés de la Bibliothèque nationale et les moyens d'en effectuer l'impres-; Paris, 1894.

Prusse, le ministère de l'Instruction publique a l'intention de faire imer un *Catalogue général* comprenant les collections de la Biblio-
GRADEL. — *Manuel de Bibliothéconomie*. 19

non faire imprimer leurs catalogues ? La première qu'il faut élucider est celle de savoir si le bibliothécaire peut, sans nuire à rien de ses autres travaux, s'occuper de cette publication ou doit encore, avant de prendre une décision définitive, se renseigner à savoir approximativement à combien s'élèveront les frais de publication ; s'ils devaient en effet absorber une grande partie des ressources de la bibliothèque et diminuer dans de notables proportions les sommes nécessaires aux achats de livres, il vaudrait mieux, à moins qu'on n'ait la perspective d'obtenir pour la publication en question une allocation extraordinaire, renoncer à l'impression totale et se borner à faire imprimer certains

catalogues de la bibliothèque royale de Berlin, des bibliothèques universitaires et de quelques autres bibliothèques scientifiques de ce pays. On a commencé les travaux préparatoires de ce travail important.

Un grand nombre de bibliothèques tant européennes qu'américaines ont, surtout en ces vingt dernières années, fait imprimer leurs catalogues. En Allemagne, cf. A. GRAESEL, *Special-Katalog der Bibliotheks-Ausgaben in Chicago*, 1893, Berlin, 1893, p. 21-25 ; — P. SCHWENKE, *Adressbuch der deutschen Bibliotheken* ; Leipzig, 1893. Nous mentionnerons spécialement les trois catalogues suivants, qui pourront servir comme modèles : 1° le très remarquable *Katalog des Reichsgerichts* par K. SCHULZ ; Leipzig, 1882-90 ; 2° le *Katalog des Deutschen Reichstags*, Bd. 1-3 ; Berlin, 1890-96 ; 3° le *Catalogue of the General's Office of Washington* ; c'est Y. S. BILLINGS qui a publié et dirigé ce catalogue, qui est, à notre avis, le catalogue de cette bibliothèque d'une richesse inouïe et sans conteste unique en son genre ; le titre du catalogue est : *Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army ; Authors and subjects*, vol. 1-16 et « *Index of abbreviations* » ; Washington, Government printing-office, 1880-95. *Zeitschrift f. B.*, I, 1884, p. 416, VII, 1890, p. 66-67.

1. Parmi les bibliothèques qui ont publié le catalogue des ouvrages de leur bibliothèque ainsi à la disposition du public, nous citerons la bibliothèque universitaire de Breslau (1886), la Bibliothèque royale de Berlin (1889), la bibliothèque universitaire de Berlin (1889 ; 2^e éd., 1894), la bibliothèque universitaire de Göttingue (1890), la bibliothèque du Reichstag (1894 ; 2^e éd., 1895). En Angleterre, le British Museum avait publié en 1859 la *List of the books of reference in the reading room of the British Museum* [compilé par W. B. RYE] ; ce catalogue eut une seconde édition en 1871 et une troisième en 1889 ; il fut complété en 1881 par une *Hand-list of bibliographies, catalogues, and indexes placed in the reading room of the British Museum for reference* [compilé par G. W. PORTER], qui parut en seconde édition en 1889 sous le titre de *List of bibliographical works* [by G. K. FOX

es spéciaux, tels que ceux des ouvrages de référence placés dans la salle de lecture, des revues et des périodiques reçus par la bibliothèque, etc., et surtout des incunables, lorsqu'on en possède une collection tant soit peu considérable.

La question change de face lorsqu'il s'agit d'une bibliothèque possédant de ressources importantes et d'un personnel suffisant, on n'a plus alors à se demander s'il faut imprimer les catalogues, mais bien quels sont ceux qu'il faut imprimer, car il est évident qu'il est inutile de les imprimer tous et que la publication du catalogue topographique, par exemple, n'aurait aucune utilité.

Un grand nombre de bibliothèques ont fait imprimer leurs catalogues alphabétiques ; mais quant à nous, nous estimons que l'utilité de cette publication n'est nullement en rapport avec les dépenses qu'elle demande, la peine qu'elle donne et l'argent qu'elle coûte. Un catalogue alphabétique manuscrit mis dans la salle de lecture à la disposition du public présentera, en somme, pour les lecteurs les mêmes avantages qu'un catalogue imprimé. On s'objectera que ce dernier peut être consulté au dehors ; mais comme nous l'avons déjà fait remarquer, les dimensions et sur-

Un certain nombre de bibliothèques ont fait imprimer le catalogue des périodiques : entre autres, la Bibliothèque royale de Dresde, *Verzeichniss der Periodica aus den Gebieten der Litteratur, Kunst u. Wissenschaft im Besitze der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden* par J. RICHTER (1880), les bibliothèques universitaires de Kiel (1887-89) et Halle (1890), la bibliothèque de la Ville à Hambourg (1891), la Bibliothèque royale de Berlin (1892), la bibliothèque universitaire de Heidelberg (1893). Nous citerons en outre le catalogue publié par F. KEISZ à Munich, *Journalaal und die neue periodische Litteratur an der Königl. bayerischen Hof- u. Staatsbibliothek* (1879). A la Bibliothèque grand-ducale de Stuttgart, la liste des périodiques se trouve indiquée dans le catalogue des acquisitions annuelles. — Dans un article du *Centralblatt f. B.*, VII, p. 81-85, intitulé « Ueber ein Gesamtverzeichnis der an den deutschen öffentlichen Bibliotheken gehaltenen Periodica », EMILE HERZOG a étudié quels avantages on retirerait d'un catalogue général de tous les périodiques reçus par les bibliothèques publiques allemandes. Parmi les bibliothèques qui ont fait imprimer le catalogue de leurs périodiques, mentionnons encore la bibliothèque de Copenhague, la Bodléienne d'Oxford, la bibliothèque nationale centrale de Florence (1891), la bibliothèque universitaire de Pavie (1893), etc., etc.

tout le prix du catalogue alphabétique d'une bibliothèque tanté seront toujours un obstacle à sa diffusion dans le p en règle générale, les travailleurs se borneront à venir c à la bibliothèque l'exemplaire manuscrit ou imprimé, dép la salle de lecture. Quant à songer à vendre séparément l rentes parties du catalogue alphabétique, ce serait une pur dité. Aussi, pour peu qu'on veuille bien y réfléchir, s'ap t-on bientôt que, de tous les grands catalogues, le c méthodique est le seul qu'on ait avantage à faire imprim travailleur demande-t-il à consulter le catalogue imprim bibliothèque : ce n'est pas, en effet, pour y chercher le no ou tel auteur, mais bien pour se rendre compte de l'imp des collections possédées par la bibliothèque et savoir exa ce qu'elle contient en fait d'ouvrages spéciaux, sur telle branche de la science ; or, le catalogue méthodique est le puisse, à cet égard, donner les renseignements voulus. P bibliothèques ont, il est vrai, ainsi que nous l'avons d haut, publié leurs catalogues alphabétiques, mais po nombre d'entre elles cette anomalie s'explique par ce fait n'avaient pas de catalogue méthodique en état d'être in Ce que nous disons ici, du reste, n'implique nullement q doive renoncer d'une façon absolue aux avantages multip présente pour un catalogue imprimé le classement alph — avec la plupart des bibliographes, nous estimons que c une faute, mais rien n'empêche, par exemple, d'ajouter au gue méthodique un index alphabétique des œuvres qu'il e ou même de disposer alphabétiquement dans chaque cl sous-classe les titres des ouvrages qui s'y trouvent catalog

Une fois que l'on s'est décidé à faire imprimer le cat méthodique, il faut en organiser la publication de façon t l'on puisse mettre en vente séparément les différentes part le composent. Inutile d'insister sur les avantages pratiq cette méthode qui permet à chacun de se procurer pour t minime la section du catalogue qui l'intéresse particulier Est-il besoin d'ajouter que l'on devra procéder de mêm l'impression des « Accessions-Kataloges » ou « Catalogu acquisitions nouvelles », que l'on publie annuellement ou périodiquement, en réunissant ensemble un certain n d'années ?

Il nous resterait maintenant à examiner de quelle façon les titres des ouvrages doivent être transcrits dans un catalogue imprimé et à indiquer s'il vaut mieux les reproduire intégralement ou en abrégé. Mais c'est là une question que nous avons déjà tranchée plus haut, en démontrant que s'il était nécessaire pour le catalogue sur fiches de copier sans aucune omission les titres des ouvrages, il était préférable, par contre, pour le catalogue méthodique, de n'en reproduire que les parties essentielles. C'est donc ce dernier catalogue, rédigé suivant les règles que nous avons indiquées et revu avec le plus grand soin ¹, qu'il faut donner à l'impression. La bibliothèque arrivera ainsi à posséder un catalogue qui, au point de vue de l'exactitude des indications, ne laissera rien à désirer et dans lequel ne sera omis aucun des caractères essentiels qui permettent d'identifier un ouvrage. Mais si, par raison d'économie, le bibliothécaire se voyait obligé d'abrégé les titres des ouvrages au point qu'ils en soient incomplets, mieux vaudrait alors ne pas faire imprimer ce catalogue du tout. A quoi servirait en effet de dépenser de l'argent pour un catalogue qui ne fournirait que des indications inexactes et insuffisantes? Ce serait parfaitement inutile. Un catalogue de bibliothèque doit être plus et mieux qu'un simple catalogue d'annuaire.

§ III.

De la mise en place et du numérotage des livres

Lorsque l'on a achevé la transcription sur cartes des titres de tous les ouvrages et terminé la rédaction des différents catalogues, faut, sans plus tarder, s'occuper de la mise en place des livres.

¹ Il faut que l'on puisse se fier de la façon la plus complète à un catalogue imprimé : aussi doit-on apporter à sa publication l'exactitude la plus minutieuse. — « If you are troubled », dit le célèbre bibliographe Henry VENN « Indexes to periodicals », *Library Journal*, I, 1877, p. 359-363) « with the pride of accuracy, and wish it completely taken out of you, it is a catalogue. »

Souvent, du reste, et particulièrement dans les bibliothèques peu importantes, où le classement se fait progressivement section par section, les opérations de cataloguage et de mise en place sont en quelque sorte simultanées. Mais comment placer les livres? C'est là une question qui, en dépit de sa simplicité apparente, ne laisse pas que de présenter certaines difficultés. La preuve en est qu'aujourd'hui encore les bibliothécaires sont nullement d'accord entre eux sur la solution qu'il conviendrait de lui donner, et que toutes les méthodes proposées jusqu'ici n'ont trouvé des adhérents non seulement pour les défendre au point de vue théorique, mais encore pour les appliquer expérimentalement.

Tout le monde connaît le fameux aphorisme de KATZ : « Qu'un livre soit placé ici ou là, cela n'a aucune importance. » Partant de ce principe, un grand nombre de bibliothéconomes, tant anciens que modernes ont proclamé que la seule chose dont on devait se préoccuper était de faire de bons catalogues, mettant de trouver facilement et rapidement les livres qu'une bibliothèque possède et indiquant avec exactitude la cote assignée à chaque ouvrage.

Certes, ce n'est pas nous qui nierons l'importance des catalogues! Ils rendent d'autant plus de services qu'ils sont plus nombreux, faits et plus commodes à consulter, et cela quelle que soit la méthode que l'on adopte pour la mise en place des livres; mais nous sera bien permis cependant de nous demander avec Eschscholtz pourquoi, alors que l'on adopte pour le classement des galeries, des tableaux, des collections de monnaies ou d'histoire naturelle l'ordre rationnel, on refuse aux bibliothèques la même faveur, et que, sous le fallacieux prétexte que les livres étant classés méthodiquement dans le catalogue systématique, il n'y a aucun inconvénient à les mettre sans ordre sur les rayons. L'ordre n'est-il donc nécessaire que dans les catalogues? Personne n'oserait le soutenir. En réalité, lorsque le bibliothécaire a terminé la rédaction de ses catalogues, il n'a accompli que la moitié de sa tâche. Les livres, en tant que livres, demandent, au même titre que les catalogues, à être classés dans un ordre logique, clair et facile à comprendre. Mais quel est cet ordre, et sur quel principe est-il basé?

Il serait tout à fait absurde, par exemple, de vouloir classer

res chronologiquement, géographiquement ou d'après le nom des auteurs qui les ont publiés ! Ainsi que l'a fait remarquer DEWEY, l'original pourrait alors tout aussi bien avoir l'idée de les ranger d'après la couleur ou la matière de leur reliure ou même après leur prix ou leur valeur. Nous n'avons pas naturellement à discuter ici de pareilles méthodes, si peu scientifiques, ou pour mieux dire si puériles, qu'il suffit de les signaler pour en faire justice.

A première vue, le système le plus simple pour la mise en place des livres est celui qui consiste à les ranger sur les rayons uns à la suite des autres dans leur ordre d'entrée. De cette façon, l'on évite toute interruption dans la série des cotes, et l'on a jamais besoin d'exposants. En outre, quelle que soit la rapidité d'accroissement de la bibliothèque, on ne se trouve pas obligé de déplacer ou de changer les numéros ; enfin, le registre d'entrée-ventaire tient lieu de catalogue topographique, ce qui simplifie le travail d'autant, et l'intercalation des acquisitions nouvelles au milieu des autres livres se fait de la façon la plus simple du monde.

Ce sont là des avantages séduisants sans doute, mais qui ne peuvent malheureusement compenser les graves inconvénients que présente le système en question. Sans même insister sur ce fait que le numérotage continu aboutirait promptement dans les grandes bibliothèques à des chiffres fantastiques (ce qui, entre parenthèses, rendrait difficile la recherche des livres et pourrait donner lieu aux plus grossières erreurs dans la transcription des cotes), il faut bien reconnaître que le classement par ordre d'entrée n'a absolument rien de méthodique. N'y a-t-il même pas quelque ironie à employer les mots d'ordre et de classement pour désigner une semblable manière de faire ! Quel ordre que celui qui consiste à mettre au hasard, sur les rayons, à côté des ouvrages parus d'hier de vieux traités achetés chez les antiquaires ! Quel classement que celui qui permet de mélanger l'histoire naturelle, la théologie, jurisprudence, médecine, sciences naturelles, philosophie, et de les confondre dans un pêle-mêle sans nom avec la philosophie, la philologie et toutes les autres sciences, au point qu'il devienne impossible, aussi bien aux employés qu'aux travailleurs, de trouver un livre quelconque sans avoir continuellement

recours au catalogue ! Une bibliothèque dans laquelle les livres ont été mis en place d'après leur ordre d'entrée est donc, on le dire, un véritable chaos : le visiteur n'y voit qu'un amas d'éléments hétérogènes, et c'est avec raison que De la Harpe compare à un livre dont toutes les phrases auraient été imprimées sur des feuilles séparées que l'on aurait ensuite reliées au hasard. En résumé, la mise en place par ordre d'entrée va directement contre le but que doit se proposer tout classement rationnel, qui est de rendre la recherche des livres si facile que l'on n'a jusqu'à un certain point, se passer de consulter les catalogues. N'a-t-elle pas, en effet, comme résultat immédiat de faire de divers employés de la bibliothèque de véritables esclaves du catalogue ? Sans le catalogue, impossible de se reconnaître au milieu des magasins transformés en un véritable dédale ; c'est à lui seul qu'il faut avoir recours chaque fois qu'un travailleur vient demander un livre, et que l'on envisage un instant combien ces recherches multiples représentent au bout de l'année de temps inutilement perdu !

Un certain nombre de bibliothécaires, convaincus comme nous que la méthode que nous venons d'examiner était antiquaire et radicalement défectueuse, ont adopté pour la mise en place des livres de leurs bibliothèques l'ordre alphabétique. Ce système présente exactement les mêmes avantages que le catalogue alphabétique lui-même ; tous les ouvrages d'un même auteur étant réunis ensemble, il devient très facile de trouver un livre quelconque, à condition, bien entendu, qu'on en connaisse l'auteur. D'autre part on peut, sans inconvénient aucun, se servir de catalogue topographique proprement dit, puis de catalogue alphabétique lui-même en tient lieu. Rien n'empêcherait même de remplacer le catalogue alphabétique par une simple liste alphabétique et de se servir des cartes sur lesquelles on a transcrit intégralement les titres des ouvrages pour en former un catalogue méthodique sur fiches, à moins qu'on ne préfère le rédiger sous forme de volumes. — Le placement des livres dans l'ordre alphabétique est-il donc recommandable ? Nous répondrons sans hésiter que non. Il a comme le système précédent un inconvénient capital qui est de ne tenir aucun compte du sujet des ouvrages, et le semblant de classement

ente est purement superficiel, puisqu'il laisse épars, sur tous rayons de la bibliothèque, des ouvrages qui devraient, en raison de leurs affinités, se trouver réunis. Ce serait donc, croyons-nous, une très grave erreur d'appliquer à des collections tant soit importantes et surtout à des collections d'ouvrages scientifiques le placement par ordre alphabétique; mais, par contre, nous reconnaissons qu'il peut rendre d'utiles services aux petites bibliothèques qui, soit pour des raisons financières, soit parce qu'elles ne disposent pas du personnel voulu, ne se trouvent pas en mesure de posséder un catalogue méthodique.

Il y a enfin une troisième méthode pour la mise en place des livres et, à l'inverse des deux autres, cette dernière se rattache étroitement au système de classement adopté pour le catalogue méthodique, établissant une concordance aussi parfaite que possible entre la place occupée par les ouvrages sur les rayons et la place qui leur a été assignée au catalogue. Cette méthode n'est pas seulement la plus naturelle, mais aussi la plus logique, et dans tous les cas la plus utile; elle est un auxiliaire précieux de la mémoire et contribue ainsi pour une large part à rendre l'administration de la bibliothèque plus facile et plus féconde en permettant d'obtenir des résultats qu'elle ne pourrait atteindre à l'aide de la classification purement théorique des rayons. Grâce au placement systématique, plus de désordre et de confusion, tous les livres consacrés à l'étude d'une même science sont réunis ensemble, et lorsque l'on désire consulter une place, dans les magasins, les ouvrages que la bibliothèque possède sur un sujet quelconque, il suffit d'en trouver un (ce qui n'est pas bien difficile, si l'on a eu soin d'étudier, au préalable, le catalogue méthodique adopté) pour avoir immédiatement sous la main tous ceux dans lesquels la question à laquelle on s'intéresse a été traitée. En définitive, le système que nous préconisons ici n'est que l'application pratique du catalogue méthodique; les livres y gagnent d'être placés dans un ordre précis, l'ensemble des collections constitue par le fait un tout harmonieux, distribué selon des principes scientifiques rigoureux, c'est-à-dire suivant un plan uniforme dans lequel chaque science est représentée par une section spéciale et possède pour ainsi dire une bibliothèque particulière.

Cette méthode, déjà recommandée par Naudé, a donné lieu,

tant dans le passé que de nos jours, à de vives et de multiples critiques. On a tout d'abord fait remarquer qu'on ne pouvait l'appliquer sans qu'il en résultât une perte de place considérable. Il faut en effet prévoir les accroissements futurs, réserver à la suite de chacune des divisions méthodiques un espace suffisant pour l'intercalation des acquisitions ultérieures, et l'on voit, a-t-on dit, où cela peut conduire lorsque le système méthodique qu'il s'agit d'appliquer est un tant soit peu détaillé. La mise en place par ordre alphabétique présente du reste le même inconvénient puisqu'elle oblige à laisser de nombreux espaces libres, non seulement entre les différentes lettres, mais encore entre les noms commençant par la même lettre, lorsque ceux-ci sont fréquemment portés et communs à plusieurs écrivains.

N'a-t-on pas cependant exagéré l'inconvénient que nous venons de signaler. Qu'il ait présenté dans le passé un réel caractère de gravité, c'est indéniable ; mais en est-il de même aujourd'hui que l'on est arrivé (grâce à l'application dans la plupart des constructions nouvelles du « système à magasins », grâce aussi à l'adoption pour ainsi dire générale des rayons mobiles en remplacement des rayons fixes et à la substitution dans le classement des livres du format apparent au format réel) à tirer complètement parti de tout l'espace disponible et à pouvoir sans difficulté aucune changer de place les collections ? Quant à nous, nous ne le pensons pas, et nous estimons que dans les conditions actuelles le reproche de gaspillage de place que l'on fait au placement méthodique n'est pas sérieusement fondé. Le serait-il, du reste, que nous n'en persisterions pas moins dans notre manière de voir ! car, en définitive, nous ne pensons pas nous montrer trop exigeant en demandant que l'on accorde aux bibliothèques ce qu'on n'a jamais songé à refuser aux musées ou aux établissements analogues, c'est-à-dire la place suffisante pour y rassembler convenablement les collections.

Il y a encore une autre objection que l'on fait assez fréquemment à la méthode systématique. Elle oblige, dit-on, à changer très souvent les livres de place, et à modifier par conséquent de temps à autre le classement de chaque groupe, ce qui constitue pour la mémoire une cause perpétuelle de confusion. Cette objection n'est vraiment pas sérieuse. Si l'on a pris soin, dès le début,

ne pas trop serrer les livres les uns contre les autres, mais que n'ait au contraire laissé entre eux l'espace voulu pour pouvoir intercaler un nombre de volumes assez considérable, on ne sera pas de si tôt obligé de déplacer, pour quelques acquisitions nouvelles, des rayons entiers. Nous ne voulons pas affirmer du reste que l'éventualité en question ne puisse se présenter, mais n'y serait aussi bien exposé avec le système alphabétique. On nous fera observer, il est vrai, que dans ce dernier système et en son même du classement alphabétique des ouvrages, l'inconvénient qui en résulterait ne serait pas sensible ; mais nous ferons remarquer à notre tour qu'il suffit, pour mettre à ce point de vue le système méthodique sur pied d'égalité avec le système alphabétique, d'indiquer, à l'aide d'une étiquette placée sur chaque rayon, à quelle section du catalogue se rapportent les livres qui y trouvent réunis. De cette façon, ainsi que le remarque avec raison CUTTER, la mémoire ne peut plus en quelque sorte s'attacher, si l'on peut s'exprimer ainsi, à un endroit quelconque de la bibliothèque, à un certain nombre de rayons déterminés, et les étiquettes en question deviennent son seul guide au milieu des différentes classes dont elle se rappelle bien vite, du reste, l'empilement respectif.

Deux systèmes ont été proposés pour le placement des livres : le premier, que nous appellerons « système fixe », chaque rayon porte l'indication du rayon sur lequel il a été placé et avec lequel il fait pour ainsi dire corps, tandis que dans le second système ou « système mobile », les livres sont indépendants des rayons et peuvent être déplacés à volonté. — De nos jours, on a abandonné à peu près complètement le système fixe pour le système mobile. Le système fixe, employé surtout dans les bibliothèques américaines, présente en effet les plus graves inconvénients. Dès que les rayons, au début à moitié vides, sont au complet, nous dit CUTTER, les difficultés commencent. Comme chaque section ne dispose que d'un nombre de rayons limité, on se trouve bientôt contraint de mettre double rangée de livres sur chaque rayon — mais après ? Il arrive fatalement un moment où tout l'espace disponible étant occupé, on se voit acculé à l'inéluctable nécessité de déplacer les livres et obligé, par conséquent, de changer sur chacun d'eux, aussi bien que sur les catalogues, les indi-

cations de rayons devenues fausses par le fait de la traction subie, travail qui, même abstraction faite du temps la peine qu'il coûte, est la cause de nombreuses erreurs; afin de remédier à cet inconvénient, certaines bibliothèques ont préféré scinder en deux les classes trop nombreuses et en créer pour chacune d'elles, dans les locaux vacants qu'elle possédait encore, une seconde division reproduisant la classification de la section principale. C'était là, on en conviendrait, un remède pire que le mal, et de fait, il en est résulté une série de sections parallèles, source perpétuelle de confusion et de méprise. On a alors proposé un troisième moyen qui consiste à laisser au début, des vides dans le numérotage des rayons, à sauter, par exemple de 3 à 5, de 7 à 10, etc., de façon à pouvoir utiliser les numéros non employés pour l'intercalation de nouveaux rayons. Au « Harvard College », cette disposition a été adoptée partout, l'on a même prévu, dans ce but, la construction d'annexes spéciales, avec raison du reste, car la principale objection que l'on peut faire à ce procédé est précisément d'exiger une place considérable. Mais que de complications évitées! et combien le système mobile est plus simple! Les rayons sont-ils pleins? il suffit de repousser un peu les livres, au lieu d'empiéter un peu sur la place réservée à la classe voisine, on est de nouveau en ordre!

La mise en place systématique et mobile est donc, croyons-nous, le meilleur des systèmes pour le classement des livres et des rayons¹. En vain nous objectera-t-on qu'il oblige assez souvent à avancer ou à reculer les livres et les expose, par conséquent, à être facilement détériorés, étant donné que ce travail de remaniement est fait par des employés subalternes. Nous répondrons qu'un bon garçon n'abîmera pas plus les livres en faisant cette opération, qu'il ne les abîme lorsqu'il les ramène chaque jour pour le service de la salle de lecture. Quant à l'ordre des livres dans chacune des classes, il sera strictement conforme à celui adopté pour le catalogue méthodique, par conséquent généralement chronologique, mais parfois aussi alphabétique ou résumé, le placement des livres ne sera en quelque sorte q

1. Cf. Appendice XI.

pratique du catalogue méthodique qu'il reproduira aussi dans ses détails que dans ses grandes lignes. Malgré tout, et c'est un fait regrettable, il ne peut y avoir entre eux concordance absolue. Rien ne serait plus facile que d'établir cette concordance, si tous les livres étaient du même format et si l'on n'avait pas à tenir compte, pour leur mise en place, de particularités spéciales, inhérentes à quelques-uns d'entre eux (rareté, prix élevé de l'autre..., etc...). Il suffirait alors de disposer les livres sur les rayons en suivant exactement l'ordre adopté pour le classement des fiches de dépouillement destinées à la consultation du catalogue méthodique. Ce travail pourrait se faire aisément, grâce aux numéros provisoires portés tout à la fois sur les livres et sur les cartes; en outre, toutes les cartes, à ce moment, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, indiqueraient de leurs cotes définitives, il serait très facile, par la même occasion, de transcrire ces cotes directement sur les ouvrages. Toutefois, l'absence, de l'une part, et d'autre part l'obligation dans laquelle on se trouve de séparer de l'ensemble des collections les ouvrages d'une collection particulière, sont un insurmontable obstacle à l'harmonie qui devrait régner entre le rangement des volumes sur les rayons et le classement du catalogue méthodique. On a bien pu vouloir procéder à la mise en place des livres, sans tenir compte de la différence de format, mais c'était là une tentative condamnée fatalement à l'insuccès, car, sans insister sur les mille inconvénients que présenterait une pareille méthode, il suffit de réfléchir un instant à la perte de place véritablement insensée qu'elle occasionnerait pour se convaincre qu'il serait absolument impossible de l'appliquer d'une façon suivie. Que l'on songe, en effet, qu'il faudrait donner comme hauteur minima à tous les livres, sans exception une hauteur suffisante pour qu'on puisse y ranger les plus grands in-folios! On s'est donc vu obligé de cher-

Bibliothèque impériale et royale de Vienne, nous dit EBERT, JAM-
avait mis ce système en pratique et placé tous les livres sur les
sans tenir aucun compte de leur différence de format; mais
essesseur, Daniel von NESSEL, professant à ce sujet des idées absolu-
posées, fit modifier le placement et rétablir la division par format.

cher, pour le rangement des livres, un autre procédé, et voici quel est celui qui, après expérience, a été reconnu le meilleur : on commence tout d'abord par séparer du reste des collections tous les ouvrages qui, en raison de leur valeur ou de leur rareté, demandent à être classés à part, ainsi que les livres d'un format trop considérable pour qu'il soit possible de les placer sur les rayons, puis on groupe tous les autres volumes suivant leur taille, en trois classes, correspondant : la première aux in-f°, la seconde aux in-4°, et la troisième aux in-8°, in-12, etc., et l'on range ensuite dans chaque casier les livres de ces trois séries parallèles sur les rayons qui leur sont réservés, en suivant (dans la mesure du moins où le permettent les divisions par format que nous venons d'indiquer) l'ordre du catalogue méthodique, sans y rien changer, et surtout en s'abstenant de substitutions arbitraires dans le genre de celle qui consiste à remplacer le classement chronologique par le classement alphabétique, sous prétexte que ce dernier offre plus de commodité.

Les trois classes de formats que nous venons d'indiquer sont-elles suffisantes? Nous le croyons, et ce serait à notre avis une erreur que de vouloir séparer des in-8° les in-12 et les formats plus petits pour en faire une quatrième classe. Cette dernière division, en effet, rendrait à peu près impossible la concordance relative que le groupement en trois formats permet encore d'obtenir entre le rangement des livres et le catalogue méthodique. Quant à l'économie de place qui en résulterait, elle serait à peu près insignifiante. Si l'on en arrivait, du reste, à prétendre que toute différence entre les formats justifie la création d'une classe spéciale, on pourrait tout aussi bien soutenir qu'il faut séparer les in-4° raisin des in-4° jésus, ou les in-8° carré des in-8° cavalier. En réalité, il importe fort peu que des livres de formats différents soient mélangés ensemble, et il n'y aurait aucun inconvénient, par exemple, à placer un grand in-8° à côté des in-4°, ou un grand in-4° avec les in-f°, car, au point de vue de la mise en place des livres sur les rayons, le format réel n'a, ainsi que nous l'avons dit, aucune importance. « Ce dont il faut tenir compte pour le rangement des volumes, dit M. V. Moutat, c'est plutôt de la différence de *taille* que de la différence de *format*, car il s'agit uniquement d'utiliser le mieux possible la place des

dispose, en groupant sur les mêmes rayons les volumes qui exactement ou à peu de chose près la même hauteur. » — du reste là une question que nous avons déjà traitée en parlant haut et sur laquelle il est inutile que nous insistions spécialement¹. On pourra donc adopter pour le petit format 29 centimètres comme hauteur maxima et 35 centimètres pour le grand format; puis, afin de prévenir toute confusion et toute erreur, on indiquera sur chaque livre, aussi bien que sur les étiquettes qui le représentent au catalogue, la série à laquelle il appartient. Certains bibliographes ont proposé de remplacer les classes de format dont nous venons de parler par deux séries conventionnelles, comprenant : la première, tous les livres ayant une hauteur de 29 centimètres de haut; la seconde, tous ceux ayant de 35 centimètres, en mettant à part les in-f° de dimensions exceptionnelles qui dépassent 45 centimètres². Mais en général, il est reconnu que l'on perdait moins de place avec le système des classes, qui est du reste aujourd'hui le plus universellement adopté.

L'opération de la mise en place des livres se fait ordinairement en commençant par les rayons inférieurs de chaque casier, c'est-à-dire que les premiers in-f° se mettent sur le rayon le plus bas de ceux qui sont réservés aux in-f°, les premiers in-4° sur le rayon le plus bas de ceux qui sont réservés aux in-4°, etc... C'est du reste une habitude et non une règle. Rien n'empêcherait, par exemple, de commencer le rangement des volumes par les rayons supérieurs : il semble même que ce serait plus logique puisque nous allons de haut en bas. Par contre, on doit toujours placer les livres dans la même direction, c'est-à-dire en allant de gauche

[1]. Cf. encore à ce sujet : STAENDER, « Das Einheitsmaass für die Raumtheilung », *Centralblatt f. Bauverwaltung*, Bd. XII, 1892, p. 150-158; GILBERT, « Die Fassungskraft des Magazins der Greifswalder Universitätsbibliothek », *Centralblatt f. B.*, IX, 1892, p. 317-331; — E. STEFFENS, *Ueber den Einfluss fest bestimmter Grössenklassen der Bücher auf die Raumaussnützung in Bibliotheken*; Kiel, 1892 (*Centralblatt f. B.*, X, 1892, p. 38); — EHRARD und WOLFF, « Raumaussnützung in Magazinbibliotheken », *Centralblatt f. B.*, X, 1893, p. 270-271.

[2]. H. F. W. ZANGEMEISTER a appliqué cette division à la bibliothèque universitaire de Heidelberg.

à droite (fig. 66), parce que c'est précisément dans ce sens que nous sommes accoutumés à lire. On a, il est vrai, proposé, sous prétexte qu'il en résulterait une notable économie de temps, d'adopter, pour la mise en place des livres, la méthode serpentine, qui consiste, ainsi que le montre la figure 67 à ranger les volumes du premier rayon, de gauche à droite; ceux du second, de droite à gauche; ceux du troisième, de gauche à droite, etc...: mais c'est là une manière de faire qui doit être absolument interdite, car ce perpétuel changement de direction serait fatalement,




Fig. 66. — Placement des livres suivant la méthode normale.




Fig. 67. — Placement des livres suivant la méthode serpentine.

pour les garçons chargés de remettre sur les rayons les ouvrages communiqués au public, une cause d'erreurs journalières. — Inutile d'ajouter qu'il faut commencer en même temps le rangement des trois séries de format et s'abstenir, dans tous les cas, de mettre en place les in-8° ou les in-8° avant les in-4°, que chaque classe de format doit former un tout homogène et suivi, que les trois formats doivent être autant que possible groupés ensemble, enfin que les différentes sections scientifiques doivent être indiquées par des étiquettes. Ainsi que le dit STEFFENHAGEN ¹, ce

1. Cf. E. STEFFENHAGEN, *Ueber Normalhöhen, etc.*, p. 4-5; — ou *Die neue Aufstellung der Universitäts-Bibliothek zu Kiel*; Kiel, 1882.

es vérités évidentes et sur lesquelles il est inutile d'insister.

Il doit aussi veiller soigneusement, si l'on ne veut pas avoir plus tard de difficultés pour l'intercalation des acquisitions nouvelles, à ce que les volumes ne soient pas trop serrés. Sous les points de vue, c'est là, du reste, une mesure excellente; car, outre qu'elle prévient tout frottement nuisible entre les reliures, elle permet à l'air, si nécessaire à la conservation des livres, de circuler librement, et facilite, par le fait même, le service des garçons chargés de prendre et de remettre sur les étagères les ouvrages demandés, en leur évitant les difficultés que présente cette opération, en apparence très simple, dans les bibliothèques où les livres sont pressés les uns contre les autres d'une façon exagérée. Ce mode de placement présente parfois un léger inconvénient : les vides réservés aux ouvrages entreront par la suite étant forcément assez nombreux, certains volumes se trouvent momentanément isolés et risquent, ainsi, de perdre leur aplomb et de s'affaisser sur le côté. Afin de maintenir dans leur position normale, on comblait auparavant ces vides à l'aide de planchettes en bois dont les dimen-



Fig. 68. Modèles d'appui-livres.

ensions et la forme correspondaient, en général, à celles des planchettes en bois; mais, de nos jours, on leur a substitué, et avec raison, les appui-livres (fig. 68) en métal, qui joignent au métal les avantages très pratiques celui d'être fort bon marché. — Une fois les appui-livres mis en place, il faut coller, à la partie supérieure de chaque ouvrage, et, si possible, sur des plaques de fer blanc disposées, adossées aux livres, des étiquettes indiquant la section à laquelle appartiennent les ouvrages qui s'y trouvent classés.

Quelle règle suivre enfin pour les livres d'un format exceptionnel, tels que les grands atlas, les albums de planches, etc. ? Il faut, si la disposition des lieux s'y prête, s'efforcer de rapprocher les tables-comptoirs, dans lesquelles ils sont conservés, des casiers où l'on a placé les ouvrages de la branche scientifique dont ils font partie.

Quant aux volumes précieux que l'on a l'intention d'exposer dans des vitrines, on doit les disposer de telle sorte, que le visiteur puisse immédiatement se rendre compte de ce qui les rend remarquables ou curieux.

Nous aurions maintenant terminé l'examen des principales questions qui se rapportent à la mise en place des livres, si nous n'avions pas encore à envisager un cas qui se présente malheureusement assez fréquemment, et qui a pour résultat immédiat de troubler l'unité et l'harmonie générale de tout le classement : nous voulons parler des donations et legs faits à la bibliothèque, sous cette condition résolutoire que les ouvrages ainsi donnés, ou légués, devront être placés à part et former en quelque sorte une bibliothèque distincte. Cette condition une fois acceptée sera la pierre d'achoppement contre laquelle viendront se briser tous les efforts que pourra faire le bibliothécaire, pour donner à l'ensemble des collections l'homogénéité voulue ; aussi est-ce à lui de mettre tout en œuvre, pour obtenir l'annulation de cette clause néfaste et l'autorisation de réunir aux autres ouvrages ceux dont on a bien voulu faire don à l'établissement qu'il dirige. — Mais que faire lorsque le donateur persiste dans ses prétentions, ou lorsque la condition dont nous venons de parler se trouve inscrite dans un testament ? Il faut alors, à moins bien entendu que le donateur ne s'y oppose formellement, adopter, pour le classement et la mise en place des ouvrages ainsi reçus, le même système que pour le reste des collections. Cette manière de faire n'est pas seulement la plus rationnelle, elle est aussi, et à un autre point de vue, la plus pratique. Sait-on en effet ce que réserve l'avenir ? Ne peut-on par exemple prévoir le moment où, à la suite de quelque circonstance fortuite, la condition résolutoire mentionnée plus haut deviendra caduque, et, dans le cas où cette éventualité se réaliserait, ne voit-on pas quelle facilité l'on aurait, grâce à la concordance de classification que nous

réconisons, pour fondre dans la bibliothèque proprement dite collection jusque là séparée ?

Il peut aussi arriver que les ouvrages ainsi donnés sous condition soient tous consacrés à l'étude d'une science spéciale, peu ou pas du tout représentée dans la bibliothèque. Rien de plus facile alors que de tourner la difficulté et de conserver aux collections leur unité, tout en respectant la volonté du donateur. Il suffit, en effet, de réunir aux ouvrages en question ceux que la bibliothèque possède déjà sur le même sujet, ou dont elle fera plus tard l'acquisition.

Nous terminerons ce chapitre par quelques considérations sur le numérotage des livres. On a prétendu que le numérotage était inutile, et l'on a cité à l'appui de cette thèse nombre de bibliothèques dans lesquelles les collections, bien que n'étant pas numérotées, sont parfaitement en ordre ; il n'en reste pas moins que ces bibliothèques sont dans un état d'infériorité manifeste vis-à-vis des établissements similaires dans lesquels le numérotage est appliqué. Outre qu'il constitue en effet la meilleure des garanties contre les désordres qui pourraient s'introduire dans le classement, le numérotage présente encore cet avantage de permettre à la personne la plus inexpérimentée de trouver, sans coup férir, au milieu des collections les plus considérables, l'ouvrage dont elle a besoin. A quoi bon discuter du reste ? le meilleur argument en faveur du numérotage ne réside-t-il pas dans le fait que pas une seule des bibliothèques qui l'ont adopté n'a jusqu'ici songé à s'en défaire, tandis qu'au contraire une quantité de bibliothèques ont, après expérience, résolu à leur tour de l'appliquer.

Il y a plusieurs systèmes de numérotage : chacun d'eux correspond à l'un des modes de placement que nous avons énumérés et lui est en quelque sorte subordonné. Nous avons déjà parlé plus haut du système de placement fixe préconisé par ZOLLER sous le nom significatif de « système de clouage » (*Festnagelsystem*), et indiqué quels en étaient les inconvénients : il est donc inutile d'y revenir ici ; qu'il nous suffise d'ajouter aux observations déjà faites à ce propos, qu'à chaque fois qu'on a trait obligé de déplacer les livres, on se verrait, par le fait même, contraint d'en modifier complètement le numérotage. Suivant

une autre méthode, qui présuppose l'existence d'un catalogue méthodique en volumes, il faudrait, après avoir inscrit sur chaque livre l'indication de la classe à laquelle il appartient, lui donner comme numéro celui de la page du catalogue sur laquelle il se trouve inscrit ! Comme chaque page du catalogue porte les titres de plusieurs ouvrages et qu'il peut même arriver, nous l'avons vu, que ces ouvrages soient de formats différents, il suffit de réfléchir un instant pour se convaincre que cette manière de procéder compliquerait énormément les recherches et serait une cause permanente d'erreurs. *A priori*, du reste, on peut dire que le fait de donner la même cote à plusieurs ouvrages a quelque chose d'anti-scientifique. Le système le plus simple, en même temps que le plus rationnel, est donc toujours celui que nous avons préconisé plus haut : le système mobile. Grâce à lui, les livres ne sont pas fixés d'une façon immuable et définitive sur un rayon déterminé et l'on n'a plus, d'autre part, à tenir compte, pour leur cote, du chiffre de la page du catalogue sur laquelle ils ont été inscrits : leur numérotage est alors déterminé uniquement par le rang qui a été assigné à chacun d'eux au catalogue méthodique, et, suivant que tel ouvrage a été classé par exemple le premier, le second, le troisième, ... le millième, il reçoit les numéros 1, 2, 3, ... ou 1000.

Lorsque les différentes classes du catalogue méthodique se trouvent divisées en séries parallèles correspondant aux dimensions des formats, il faut établir, pour chaque série, une numérotation particulière partant toujours de 1 ; au contraire, lorsque l'on a inscrit les ouvrages au catalogue en suivant l'ordre strictement méthodique et sans tenir compte des différences de formats qui les séparent (voir tableau II, p. 227), il ne doit et ne peut y avoir qu'une numérotation unique, que cette numérotation soit suivie ou non. Dans tous les cas, et afin de prévenir toute erreur, il est bon d'ajouter à la cote de chaque ouvrage l'indication du format auquel il appartient, en employant par exemple les signes suivants : O ou 8° pour les in-octavo, Q ou 4° pour les in-quarto, F ou 2° pour les in-folio.

Il nous reste maintenant à traiter, à propos de la numérotation, quelques questions spéciales. On peut se demander par exemple si l'on doit, dans chaque série de formats, numérotter les livres

suivant une progression constante ou, lorsque les formats sont mélangés, adopter pour l'ensemble de la bibliothèque une numérotation unique et indéfinie ?

Dans les petites bibliothèques, qui ne possèdent que quelques centaines ou quelques milliers de volumes, la numérotation continue peut être employée et présente même, au point de vue pratique, certains avantages ; mais il en est différemment dans les bibliothèques importantes, où le nombre des livres se chiffre par centaines de mille et quelquefois par millions. Qu'arriverait-il, en effet, si l'on voulait adopter dans ces établissements le numérotage indéfiniment progressif ? Au bout de très peu de temps on aurait besoin de quatre, cinq, six ou même sept chiffres pour exprimer la cote d'un ouvrage, ce qui serait très incommode et rendrait difficile, dans certains cas même impossible, l'inscription de la cote en question sur le dos du volume. Les grandes bibliothèques ont donc tout intérêt, selon nous, à adopter pour chacune des classes principales, si ces classes sont trop importantes, pour chacune des sous-classes et dans certains cas même pour chacune des sections, une numérotation distincte commençant toujours par 1 ; mais alors, et pour prévenir toute erreur, il faut que chaque livre porte, en même temps que son numéro de série et la désignation du format qu'on lui a reconnu, l'indication aussi claire et abrégée que possible de la classe, sous-classe et section à laquelle il appartient. Les classes s'indiquent à l'aide des lettres capitales romaines employées dans le catalogue méthodique ; pour les sous-classes, on se sert de caractères minuscules, et, pour les sections, de caractères grecs. On évitera, dans tous les cas, l'usage des signes plus ou moins étranges (mathématiques, astronomiques, etc.) ainsi que l'emploi des chiffres romains trop compliqués et trop longs et qui s'exprimant en lettres capitales romaines pourraient être parfois confondus avec les mêmes lettres destinées à indiquer les classes, *vice-versa*. D'une façon générale, il ne faut employer pour la numérotation que des chiffres arabes.

La seconde question qui se pose est celle de savoir s'il faut donner un numéro spécial à chacun des volumes d'un même ouvrage ou adopter un seul numéro pour l'ouvrage entier. Le système le plus naturel et le plus avantageux est celui qui consiste à

considérer chaque ouvrage comme un tout indivisible et donner, par conséquent, un numéro unique. L'autre méthode est une source de difficultés infinies. On ne peut, par exemple, savoir, lorsqu'un ouvrage commence à paraître, de combien volumes il se composera, et, lorsqu'il s'agit de périodiques ou d'encyclopédies, on ne le sait jamais. Même avec le système de numérotation non suivie il serait très difficile de donner à chaque volume un numéro propre ; dans les grandes bibliothèques, où l'accroissement est extrêmement rapide, les incertitudes qui en résulteraient seraient particulièrement sensibles, et il suffirait d'un événement imprévu, telle que l'acquisition d'un bloc d'une collection tant soit peu importante, pour jeter le trouble dans les catalogues et empêcher qu'ils ne soient régulièrement continués.

Examinons maintenant comment il faut numéroter les ouvrages destinés à prendre place dans les armoires ou vitrines et de quelle façon on doit rédiger les diverses indications qui entrent dans leurs cotes. Le mieux, croyons-nous, est de traiter comme des ouvrages ordinaires et de donner purement et simplement à chacun d'eux la cote qui lui aurait été attribuée s'il eût été classé avec les autres livres : il suffit ensuite d'indiquer, en quelques mots, sur le catalogue que tel ouvrage ne trouve pas placé sur les rayons avec les autres livres, mais, en raison de sa rareté ou de sa valeur, mis dans une vitrine ou une armoire, puis, et afin qu'il n'y ait pas de lacune dans la numérotation, on remplace sur les rayons l'ouvrage manquant par une planchette indicatrice destinée à rappeler où l'ouvrage est conservé. Cette manière de procéder toutefois n'est pas d'absolu, et, dans une bibliothèque qui posséderait par exemple une quantité de livres précieux relativement considérable, il vaudrait mieux les réunir ensemble et en former une collection distincte.

Sur quelles parties du livre faut-il appliquer la cote, maintenant, comme nous l'avons vu, le numéro donné à l'ouvrage ? Sur les indications de la classe et du format auxquels il appartient ? Sur cette question tout le monde à peu près est d'accord. La cote doit être appliquée à l'aide d'une étiquette gommée d'abord extérieurement sur le dos de chaque livre (soit de

partie supérieure du dos, soit dans sa partie inférieure et, lorsqu'il s'agit de plaquettes très minces, sur le plat extérieur du volume aussi près que possible du dos), puis, de crainte qu'avec le temps la cote extérieure ne se perde ou ne devienne illisible, on la met encore une fois, par mesure de précaution, sur l'un des plats intérieurs du livre, soit au commencement, soit à la fin. Les étiquettes dont on se sert sont tantôt rondes, tantôt oblongues ou carrées et plus ou moins simples ou élégantes. On les choisit parfois de teintes différentes correspondant chacune à l'une des classes, ce qui permet de s'orienter plus rapidement au milieu des collections ¹. Comme les in-f° sont généralement placés dans les magasins sur les rayons les plus bas, on a pris l'habitude de coller les étiquettes destinées aux livres de ce format sur la partie supérieure du dos, de telle façon qu'on puisse lire facilement la cote sans être obligé de se baisser; pour les in-4° et les in-8, au contraire, les étiquettes se placent sur la partie inférieure du dos ². Dans certains établissements aussi on a choisi, pour chaque format, une étiquette de forme différente, afin de prévenir entre eux toute confusion.

A quel moment doit-on inscrire sur les livres leurs cotes définitives? Ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, c'est au moment où l'on procède à la mise en place des volumes sur les rayons, à l'aide des cartes qui ont servi à la confection du catalogue méthodique. Afin de ménager ces cartes, on a, dans certains établissements, recopié les titres des ouvrages de façon à en former des listes ³ sur lesquelles se trouvent indiquées, en même temps que les cotes provisoires ou les anciennes cotes, les cotes

1. Un certain nombre de petites bibliothèques ont, afin d'atteindre le même but, donné aux livres de chaque classe une reliure de couleur différente. C'est ainsi qu'à la bibliothèque ducale de Cobourg (cf. G. M. АМТОН, *Coburg und seine Umgebungen*, p. 36-37), où les livres sont divisés en quatre grandes classes correspondant aux quatre facultés, tous les ouvrages de philosophie sont reliés en jaune, ceux de théologie en noir, ceux de droit en rouge et ceux de médecine en vert.

2. CUTTEN, dans le *Library Journal*, III, 251, conseille de placer les étiquettes des in-4° à 5 cm. au-dessus de la coiffe inférieure et celles des in-8° à 7 cm.

3. Cf. O. HARTWIG, *Schema... etc.*, p. 11.

définitives. Ce procédé permet d'effectuer le placement des livres, sans qu'il soit besoin d'avoir les cartes constamment à la main, et facilite en outre le travail dans une certaine mesure.

La cote définitive annule, il est à peine besoin de le dire, la cote provisoire; mais est-il nécessaire d'effacer cette dernière tout à la fois sur les cartes et sur les livres? Nous ne le croyons pas et, pour tout dire, nous ne le conseillons pas. Outre qu'il s'agit là d'un travail extrêmement long et pénible, il serait difficile de le mener à bien sans endommager par le grattage les pages parfois très minces sur lesquels certains ouvrages sont imprimés. Lorsque la cote provisoire a été mise à l'encre (et la plupart du temps on l'inscrit au crayon), il suffit, afin d'éviter toute confusion, d'employer pour la cote définitive une encre de couleur différente. Ajoutons enfin que la présence de la cote provisoire peut dans certains cas servir à redresser les erreurs qui se sont glissées dans la rédaction de la cote définitive.

§. IV.

De la conservation des livres.

Lorsque le bibliothécaire est arrivé à assurer aux collections dont on lui a confié la garde, un homme tout à la fois élégant, fortable et pratique; lorsqu'il s'est efforcé d'activer leur développement et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour que les accroissements futurs puissent s'effectuer sans encombre; qu'enfin il a classé avec soin tous les livres, qu'au moyen de catalogues il les a rendus accessibles aux travailleurs, qu'il les a placés soigneusement sur les rayons et les a numérotés, peut encore cependant considérer sa tâche comme achevée? L'œuvre d'organisation, il est vrai, est à peu près terminée; mais il s'agit maintenant pour lui de veiller, avec une attention soutenue, avec un zèle infatigable, à ce que l'ordre établi soit non seulement maintenu et observé jusque dans ses plus minuscules détails, et à ce que rien ne vienne troubler la marche normale de l'établissement qu'il a mission de diriger. De nombreux dangers, en effet, menacent le bon ordre et même l'existence du dépôt, dont on lui a confié l'entretien. Sans parler de l'action

ents, de la poussière, des insectes, des vers, etc., le fait que les livres sont appelés à être consultés, à être communiqués en lecture et en prêt, en un mot à être utilisés, est pour eux une cause de désordre et de destruction ¹. Si une bibliothèque n'était destinée, comme un musée d'arts décoratifs ou galerie de tableaux, qu'à être visitée et offerte en spectacle à la curiosité du public, rien ne serait plus facile que de la maintenir en ordre et de prévenir tout dégât de la part des visiteurs ; le but dernier de toute bibliothèque est, au contraire, d'être à la disposition immédiate des travailleurs qui désirent en puiser les richesses, et il n'est pas besoin de longues réflexions pour comprendre que plus le nombre des personnes qui fréquentent la bibliothèque sera grand, plus la communication des livres sera importante, plus aussi les dangers auxquels sont exposées les collections seront eux-mêmes redoutables et menaçants. Ces dangers sont de deux sortes : le premier est que l'ordre ne soit troublé à la sortie ou par la rentrée des livres, le second que les ouvrages eux-mêmes ne soient détériorés ou perdus par les emprunteurs, ce qui arrive assez fréquemment, surtout lorsqu'on les prête aux étrangers. Nous étudierons plus loin, dans le chapitre consacré à l'usage de la bibliothèque, les mesures qu'il faut prendre contre les lecteurs ou les emprunteurs négligents, et parfois malveillants ; mais, pour le moment, nous allons examiner quel est le moyen qui permettra au bibliothécaire de se rendre compte des livres qui se seraient glissés dans les collections, de s'apercevoir des disparitions qui viendraient à se produire (et qui doivent être soigneusement indiquées dans un *État des ouvrages disparus*) et de constater enfin les dommages quelconques que la bibliothèque pourrait subir : ce moyen c'est le récolement.

Certains bibliothécaires, peu nombreux heureusement, considèrent le récolement comme un travail tout à fait secondaire ou, mieux dire, superflu, et les jours qui lui sont consacrés comme une période de repos et de vacances, sinon pour la totalité du moins pour une partie du personnel. S'il en était ainsi, nous n'aurions pas besoin de nous appesantir longuement ici

Cf. l'article intitulé « How we protect rare and illustrated books », *Library Journal*, vol. XV, 1890, p. 101, 133-134.

cations de rayons devenues fausses par le fait de la transformation subie, travail qui, même abstraction faite du temps et de la peine qu'il coûte, est la cause de nombreuses erreurs; aussi, afin de remédier à cet inconvénient, certaines bibliothèques ont-elles préféré scinder en deux les classes trop nombreuses et organiser pour chacune d'elles, dans les locaux vacants qu'elles possédaient encore, une seconde division reproduisant la classification de la section principale. C'était là, on en conviendra, un remède pire que le mal, et de fait, il en est résulté une série de sections parallèles, source perpétuelle de confusion et de méprises. On a alors proposé un troisième moyen qui consiste à laisser, dès le début, des vides dans le numérotage des rayons, à sauter par exemple de 3 à 5, de 7 à 10, etc., de façon à pouvoir ensuite utiliser les numéros non employés pour l'intercalation de nouveaux rayons. Au « Harvard College », cette disposition a été adoptée partout, l'on a même prévu, dans ce but, la construction d'annexes spéciales, avec raison du reste, car la principale objection que l'on peut faire à ce procédé est précisément d'exiger une place considérable. Mais que de complications inutiles! et combien le système mobile est plus simple! Les rayons sont-ils pleins? il suffit de repousser un peu les livres, au besoin d'empiéter un peu sur la place réservée à la classe voisine, et tout est de nouveau en ordre!

La mise en place systématique et mobile est donc, croyons-nous, le meilleur des systèmes pour le classement des livres sur les rayons¹. En vain nous objectera-t-on qu'il oblige assez fréquemment à avancer ou à reculer les livres et les expose, par conséquent, à être facilement détériorés, étant donné que ce travail de remaniement est fait par des employés subalternes. Nous répondrons qu'un bon garçon n'abîmera pas plus les livres en faisant cette opération, qu'il ne les abîme lorsqu'il les sort chaque jour pour le service de la salle de lecture. Quant à l'ordre des livres dans chacune des classes, il sera strictement conforme à celui adopté pour le catalogue méthodique, par conséquent généralement chronologique, mais parfois aussi alphabétique. En résumé, le placement des livres ne sera en quelque sorte que

1. Cf. Appendice XI.

pratique du catalogue méthodique qu'il reproduira aussi dans ses détails que dans ses grandes lignes. Malgré tout, et c'est un fait regrettable, il ne peut y avoir entre eux concordance absolue. Rien ne serait plus facile que d'établir cette concordance, si tous les livres étaient du même format et si l'on n'avait pas à tenir compte, pour leur mise en place, de particularités spéciales, inhérentes à quelques-uns d'entre eux (rareté, prix élevé de l'autre..., etc...). Il suffirait alors de disposer les livres sur les rayons en suivant exactement l'ordre adopté dans le classement des fiches de dépouillement destinées à la constitution du catalogue méthodique. Ce travail pourrait se faire aisément, grâce aux numéros provisoires portés tout à la fois sur les livres et sur les cartes; en outre, toutes les cartes, à ce moment, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, ne comporteraient que des cotes définitives, il serait très facile, par la même occasion, de transcrire ces cotes directement sur les ouvrages. Toutefois, l'existence des dimensions essentiellement variables des livres, d'une part, et d'autre part l'obligation dans laquelle on se trouve de séparer de l'ensemble des collections les ouvrages d'une collection particulière, sont un insurmontable obstacle à l'harmonie qui devrait régner entre le rangement des volumes sur les rayons et le classement du catalogue méthodique. On a bien pu vouloir procéder à la mise en place des livres, sans tenir compte de la différence de format¹, mais c'était là une tentative condamnée fatalement à l'insuccès, car, sans insister sur les mille inconvénients que présenterait une pareille méthode, il suffit de songer un instant à la perte de place véritablement insensée qu'elle occasionnerait pour se convaincre qu'il serait absolument impossible de l'appliquer d'une façon suivie. Que l'on songe, en outre, qu'il faudrait donner comme hauteur minima à tous les livres sans exception une hauteur suffisante pour qu'on puisse y ranger les plus grands in-folios! On s'est donc vu obligé de cher-

¹ La Bibliothèque impériale et royale de Vienne, nous dit ENERT, LAMBERT, avait mis ce système en pratique et placé tous les livres sur les rayons sans tenir aucun compte de leur différence de format; mais le bibliothécaire, Daniel von NESSEL, professant à ce sujet des idées absolues, fit modifier le placement et rétablir la division par format.

tant dans le passé que de nos jours, à de vives et de multiples critiques. On a tout d'abord fait remarquer qu'on ne pouvait l'appliquer sans qu'il en résultât une perte de place considérable. Il faut en effet prévoir les accroissements futurs, réserver à la suite de chacune des divisions méthodiques un espace suffisant pour l'intercalation des acquisitions ultérieures, et l'on voit, a-t-on dit, où cela peut conduire lorsque le système méthodique qu'il s'agit d'appliquer est un tant soit peu détaillé. La mise en place par ordre alphabétique présente du reste le même inconvénient puisqu'elle oblige à laisser de nombreux espaces libres, non seulement entre les différentes lettres, mais encore entre les noms commençant par la même lettre, lorsque ceux-ci sont fréquemment portés et communs à plusieurs écrivains.

N'a-t-on pas cependant exagéré l'inconvénient que nous venons de signaler. Qu'il ait présenté dans le passé un réel caractère de gravité, c'est indéniable; mais en est-il de même aujourd'hui que l'on est arrivé (grâce à l'application dans la plupart des constructions nouvelles du « système à magasins », grâce aussi à l'adoption pour ainsi dire générale des rayons mobiles en remplacement des rayons fixes et à la substitution dans le classement des livres du format apparent au format réel) à tirer complètement parti de tout l'espace disponible et à pouvoir sans difficulté aucune changer de place les collections? Quant à nous, nous ne le pensons pas, et nous estimons que dans les conditions actuelles le reproche de gaspillage de place que l'on fait au placement méthodique n'est pas sérieusement fondé. Le serait-il, du reste, que nous n'en persisterions pas moins dans notre manière de voir! car, en définitive, nous ne pensons pas nous montrer trop exigeant en demandant que l'on accorde aux bibliothèques ce qu'on n'a jamais songé à refuser aux musées ou aux établissements analogues, c'est-à-dire la place suffisante pour y ranger convenablement les collections.

Il y a encore une autre objection que l'on fait assez fréquemment à la méthode systématique. Elle oblige, dit-on, à changer très souvent les livres de place, et à modifier par conséquent de temps à autre le classement de chaque groupe, ce qui constitue pour la mémoire une cause perpétuelle de confusion. Cette objection n'est vraiment pas sérieuse. Si l'on a, dès le début,

ne pas trop serrer les livres les uns contre les autres, mais que l'on ait au contraire laissé entre eux l'espace voulu pour pouvoir intercaler un nombre de volumes assez considérable, on ne se sent pas de si tôt obligé de déplacer, pour quelques acquisitions nouvelles, des rayons entiers. Nous ne voulons pas affirmer du reste que l'éventualité en question ne puisse se présenter, mais il y serait aussi bien exposé avec le système alphabétique. On nous fera observer, il est vrai, que dans ce dernier système et en même temps du classement alphabétique des ouvrages, l'inconvénient qui en résulterait ne serait pas sensible ; mais nous ferons remarquer à notre tour qu'il suffit, pour mettre à ce point de vue le système méthodique sur pied d'égalité avec le système alphabétique, d'indiquer, à l'aide d'une étiquette placée sur chaque rayon, à quelle section du catalogue se rapportent les livres qui y sont souvent réunis. De cette façon, ainsi que le remarque avec nous CUTTER, la mémoire ne peut plus en quelque sorte s'attacher, si l'on peut s'exprimer ainsi, à un endroit quelconque de la bibliothèque, à un certain nombre de rayons déterminés, et les étiquettes en question deviennent son seul guide au milieu des différentes classes dont elle se rappelle bien vite, du reste, l'arrangement respectif.

Les deux systèmes ont été proposés pour le placement des livres : le premier, que nous appellerons « système fixe », chaque rayon porte l'indication du rayon sur lequel il a été placé et avec lequel il fait pour ainsi dire corps, tandis que dans le second système ou « système mobile », les livres sont indépendants des rayons et peuvent être déplacés à volonté. — De nos jours, on a donné à peu près complètement le système fixe pour le système mobile. Le système fixe, employé surtout dans les bibliothèques américaines, présente en effet les plus graves inconvénients. Dès que les rayons, au début à moitié vides, sont au complet, nous dit CUTTER, les difficultés commencent. Comme chaque rayon on ne dispose que d'un nombre de rayons limité, on se trouve très tôt contraint de mettre double rangée de livres sur chaque rayon — mais après ? Il arrive fatalement un moment où tout rayon disponible étant occupé, on se voit acculé à l'inéluctable nécessité de déplacer les livres et obligé, par conséquent, de changer sur chacun d'eux, aussi bien que sur les catalogues, les indi-

à droite (fig. 66), parce que c'est précisément dans ce sens que nous sommes accoutumés à lire. On a, il est vrai, proposé, sous prétexte qu'il en résulterait une notable économie de temps d'adopter, pour la mise en place des livres, la méthode serpentine, qui consiste, ainsi que le montre la figure 67 à ranger les volumes du premier rayon, de gauche à droite; ceux du second de droite à gauche; ceux du troisième, de gauche à droite, etc...; mais c'est là une manière de faire qui doit être absolument interdite, car ce perpétuel changement de direction serait fatalement,




Fig. 66. — Placement des livres suivant la méthode normale.




Fig. 67. — Placement des livres suivant la méthode serpentine.

pour les garçons chargés de remettre sur les rayons les ouvrages communiqués au public, une cause d'erreurs journalières. — Inutile d'ajouter qu'il faut commencer en même temps le rangement des trois séries de format et s'abstenir, dans tous les cas, de mettre en place les in-f° ou les in-8° avant les in-4°, que chaque classe de format doit former un tout homogène et suivi, que les trois formats doivent être autant que possible groupés ensemble, et enfin que les différentes sections scientifiques doivent être indiquées par des étiquettes. Ainsi que le dit STEFFENHAGEN ¹, ce système

1. Cf. E. STEFFENHAGEN, *Ueber Normalhöhen, etc.* n. 4-5; — *Die neue Aufstellung der Universitäts-Bibliothek zu Kiel*, 1863.

vérités évidentes et sur lesquelles il est inutile d'in-

oit aussi veiller soigneusement, si l'on ne veut pas r plus tard de difficultés pour l'intercalation des acquisitions, à ce que les volumes ne soient pas trop serrés. les points de vue, c'est là, du reste, une mesure excellente, outre qu'elle prévient tout frottement nuisible entre res, elle permet à l'air, si nécessaire à la conservation des le circuler librement, et facilite, par le fait même, le service des garçons chargés de prendre et de remettre sur les les ouvrages demandés, en leur évitant les difficultés que présente cette opération, en apparence très simple, s bibliothèques où les livres sont pressés les uns contre es d'une façon exagérée. Ce mode de placement présente s un léger inconvénient : les vides réservés aux ouvrages eront par la suite étant forcément assez nombreux, certains volumes se trouvent momentanément isolés et risquent, e perdre leur aplomb et de s'affaisser sur le côté. Afin de tenir dans leur position normale, on comblait auparavant es vides à l'aide de planchettes en bois dont les dimen-




Fig. 68. Modèles d'appui-livres.

t la forme correspondaient, en général, à celles des s ; mais, de nos jours, on leur a substitué, et avec raison, des appui-livres (fig. 68) en métal, qui joignent au même des pratiques celui d'être fort bon marché. — Une fois les mis en place, il faut coller, à la partie supérieure de chaque et, si possible, sur des plaques de fer blanc disposées, ad s étiquettes indiquant la section à laquelle appartiennent rages qui s'y trouvent classés.

Quelle règle suivre enfin pour les livres d'un format exceptionnel, tels que les grands atlas, les albums de planches, et faut, si la disposition des lieux s'y prête, s'efforcer de rappl les tables-comptoirs, dans lesquelles ils sont conservés casiers où l'on a placé les ouvrages de la branche scien dont ils font partie.

Quant aux volumes précieux que l'on a l'intention d' dans des vitrines, on doit les disposer de telle sorte, que le puisse immédiatement se rendre compte de ce qui les remarquables ou curieux.

Nous aurions maintenant terminé l'examen des princ questions qui se rapportent à la mise en place des livres, s n'avions pas encore à envisager un cas qui se présente m reusement assez fréquemment, et qui a pour résultat imr de troubler l'unité et l'harmonie générale de tout le classe nous voulons parler des donations et legs faits à la bibliot sous cette condition résolutoire que les ouvrages ainsi donr légués, devront être placés à part et former en quelque sor bibliothèque distincte. Cette condition une fois acceptée s pierre d'achoppement contre laquelle viendront se briser les efforts que pourra faire le bibliothécaire, pour donner à semble des collections l'homogénéité voulue; aussi est-ce de mettre tout en œuvre, pour obtenir l'annulation de clause néfaste et l'autorisation de réunir aux autres ouv ceux dont on a bien voulu faire don à l'établissement dirige. — Mais que faire lorsque le donateur persiste da prétentions, ou lorsque la condition dont nous venons de se trouve inscrite dans un testament? Il faut alors, à bien entendu que le donateur ne s'y oppose formellement, ter, pour le classement et la mise en place des ouvrages reçus, le même système que pour le reste des collections. manière de faire n'est pas seulement la plus rationnelle, el aussi, et à un autre point de vue, la plus pratique. Sait-effet ce que réserve l'avenir? Ne peut-on par exemple prév moment où, à la suite de quelque circonstance fortuite, la c tion résolutoire mentionnée plus haut deviendra caduque, cas où cette éventualité se réaliserait, ne voit-on pas quelle lité l'on aurait, grâce à la concordance de classification que

préconisons, pour fonder dans la bibliothèque proprement dite la collection jusque là séparée ?

Il peut aussi arriver que les ouvrages ainsi donnés sous condition soient tous consacrés à l'étude d'une science spéciale, peu ou pas du tout représentée dans la bibliothèque. Rien de plus facile alors que de tourner la difficulté et de conserver aux collections leur unité, tout en respectant la volonté du donateur. Il suffit, en effet, de réunir aux ouvrages en question ceux que la bibliothèque possède déjà sur le même sujet, ou dont elle fera plus tard l'acquisition.

Nous terminerons ce chapitre par quelques considérations sur le numérotage des livres. On a prétendu que le numérotage était inutile, et l'on a cité à l'appui de cette thèse nombre de bibliothèques dans lesquelles les collections, bien que n'étant pas numérotées, sont parfaitement en ordre ; il n'en reste pas moins que ces bibliothèques sont dans un état d'infériorité manifeste vis-à-vis des établissements similaires dans lesquels le numérotage est appliqué. Outre qu'il constitue en effet la meilleure des garanties contre les désordres qui pourraient s'introduire dans le classement, le numérotage présente encore cet avantage de permettre à la personne la plus inexpérimentée de trouver, sans coup férir, au milieu des collections les plus considérables, l'ouvrage dont elle a besoin. A quoi bon discuter du reste ? le meilleur argument en faveur du numérotage ne réside-t-il pas dans ce fait que pas une seule des bibliothèques qui l'ont adopté n'a jusqu'ici songé à s'en défaire, tandis qu'au contraire une quantité de bibliothèques ont, après expérience, résolu à leur tour de l'appliquer.

Il y a plusieurs systèmes de numérotage : chacun d'eux correspond à l'un des modes de placement que nous avons énumérés et lui est en quelque sorte subordonné. Nous avons déjà parlé plus haut du système de placement fixe préconisé par ZOLLER sous le nom significatif de « système de clouage » (*Festnagelsystem*), et indiqué quels en étaient les inconvénients : il est donc inutile d'y revenir ici ; qu'il nous suffise d'ajouter aux observations déjà faites à ce propos, qu'à chaque fois qu'on serait obligé de déplacer les livres, on se verrait, par le fait même, contraint d'en modifier complètement le numérotage. Suivant

laissé envahir par eux. Toujours d'après TASCHENBERG, l qui n'ont séché que lentement ou qui se sont trouvés ex l'humidité avant d'être travaillés ou après, sont particulie exposés à être attaqués par les vers, tandis que ceux séché rapidement, et sont toujours ensuite restés secs, on les chances d'en être préservés, surtout si l'on a eu soie enduire d'un vernis quelconque ou de les imprégner d'ui tion antiseptique. Lorsque le bibliothécaire aura besoin veaux rayons, il devra donc, avant de les commander, ve que le bois qui servira à les faire soit parfaitement sain. fois les rayons terminés, exiger du fabricant qu'il les peign passe au vernis à l'huile. S'il rencontrait dans de vieux ray trous isolés, il pourrait, ainsi que le conseille TASCHENI contenir de les boucher avec du mastic, mais si au con reconnaissait à la quantité des trous que les rayons sont lement infestés d'insectes, il ne devrait pas hésiter à les immédiatement et, par mesure de précaution, à les détruire. d'autres observations, l'*Anobium* aime beaucoup la colle d' et dépose volontiers ses œufs dans le bois de hêtre (d'après qu uns aussi dans le bois de chêne). Se basant sur ces donnée dans quelques bibliothèques, employé, et avec succès, par procédé suivant pour la destruction des vers ¹. On place, dans certains endroits de la bibliothèque, des morceaux d recouverts d'une légère couche de colle d'amidon, sur lesq insectes viennent aussitôt pondre leurs œufs. La sortie d n'ayant lieu qu'en hiver, on diffère jusqu'à cette saison l' des pièges. Si, après les avoir visités, entre janvier et n reconnaît que certains d'entre eux sont vermoulus ou c de petites excroissances dénotant la présence des vers, on l et l'on arrive ainsi à se débarrasser à peu près complète l'*Anobium*. Mais ce n'est pas seulement au bois que s'attaq vers de bois, et, pour arriver à se frayer un passage jusqu'à dont ils veulent se nourrir, ils n'hésitent pas à traverser volume, en laissant un trou rond comme trace de leur pas en causant ainsi autant de dégâts que les vers destructeurs du au premier rang desquels il faut, d'après BLADES, citer

1. Cf. *Centralblatt f. B.*, p. 35-36.

judospretella. Quel est donc le meilleur des systèmes à pour se débarrasser de toute cette vermine ? C'est là une question difficile à résoudre et qui a même été, à différentes reprises, l'objet de concours¹ ; mais la plupart des mesures qui ont été proposées jusqu'ici sont ou trop compliquées ou insuffisantes. La plus simple et en même temps la plus pratique, nous, est celle qui consiste à imprégner de térébenthine, ou de toute autre substance insecticide des mordants ou drap que l'on place ensuite derrière les rangées de livres sur les volumes précieux, et particulièrement pour les livres en bois, dont toute bibliothèque un peu importante possédait une certaine quantité et qui sont en général très estimées de leur ancienneté, le mieux est d'employer l'huile de *cedrium*), dont les propriétés conservatrices étaient déjà connues des anciens². NAUMANN³ a aussi proposé, et ce sur le conseil d'un chimiste distingué, de mêler à la colle d'amidon des livres de la farine de marrons d'Inde. En raison de son amertume, la farine, paraît-il, protégerait encore mieux les livres contre les attaques des vers que la térébenthine et le camphre. Du reste, récemment conseillé d'employer la benzine comme préservatif, d'après lui, de la répandre goutte à goutte avec une brosse sur les rayons, les vieilles reliures en bois ou les volumes pour détruire les insectes, sinon toujours à la première

Le PÉTZOLDT, la « Société royale des sciences » de Göttingue en 1771, promit de récompenser par un prix la meilleure solution de la question suivante : « Combien y-a-t-il d'espèces d'insectes nuisibles aux livres et aux archives ? à quelle partie des livres chaque insecte fait-il de préférence ? quels sont les meilleurs moyens de les détruire ? » (*Gött. Anz.* 1771, p. 737 et suiv.). — En 1812, la « Société des sciences de Mons » fit à son tour frapper une médaille d'or de la valeur de 100 francs, qui devait être décernée à celui qui pourrait indiquer les moyens sûrs, faciles et peu dispendieux, de combattre les insectes et de les préserver de l'attaque des insectes ». « Les procédés, ajoutait le programme du concours, devront s'appliquer aux bibliothèques publiques comme aux petites collections particu-

« *ri oleo peruncta materies nec tineam, nec cariem sentit* », écrit l'auteur de son *Histoire naturelle*.

rapeum, VII, 1846, p. 375.

entralblatt f. B., I, 1884, p. 428.

1882. — *Manuel de Bibliothéconomie*.

application, du moins dans tous les cas à la seconde. Condu du reste, et c'est là un fait de nature à réjouir tous les philèles, que, comparé à ce qu'il était autrefois dans les bibliothèques, le fléau dont nous nous occupons a beaucoup perdu de son intensité. La valeur de plus en plus grande l'on accorde aux ouvrages anciens, le soin apporté aux nouvelles reliures, l'usage de plus en plus fréquent des collections proprement plus minutieuses, une aération plus abondante, la lumière répandue à profusion, enfin une administration plus sage, connaissant le prix des trésors qui lui sont confiés, traitant en conséquence, autant de causes qui ont contribué à rendre plus favorable une situation que tout bibliothécaire, peu qu'il soit véritablement ami des livres, doit chercher à améliorer encore.

Nous avons parlé plus haut d'une façon détaillée des dangers qui peuvent menacer une bibliothèque (incendie, vol, etc.) et montré que l'on pourrait, dans une certaine mesure, les prévenir, en apportant les soins voulus à la construction de l'édifice ; inutile, par conséquent, d'y revenir encore. Il y a maintenant une question que nous ne pouvons passer sous silence : celle de l'assurance contre l'incendie ¹. Pour assurer une bibliothèque publique, il faudrait d'abord en déterminer la valeur approximative, ce qui ne serait pas toujours facile, surtout s'il s'agissait d'une bibliothèque importante : on se voit alors obligé de faire l'assurance en bloc, pour une somme globale fixée par un expert. Les seules estimations possibles seraient (outre celles des acquisitions annuelles) celles des manuscrits, des incunables et des estampes, que l'on ferait bien raison de leur valeur exceptionnelle, d'assurer à part. Mais nous éloignons de la question particulière que nous venons d'examiner et qui est celle-ci : l'État doit-il oui ou non assurer

1. Cf. PETZOLDT, dans l'*Anzeiger*, 1872, n° 482. — Un arrêté du ministre de l'Instruction publique de Prusse, promulgué en 1881, prescrit d'assurer les bibliothèques scolaires contre l'incendie ; toutefois, et afin d'éviter des frais considérables, il ordonne de ne pas spécifier la valeur réelle des livres rares et des manuscrits : ceux-ci doivent être ou bien expressément exclus de la police d'assurance ou bien assurés pour une somme relativement peu élevée. Voir *Anzeiger* de PETZOLDT, 1882, n° 403.

èques ? A la question ainsi posée, nous croyons qu'il faut répondre non. Étant donné, en effet, la quantité considérable de bibliothèques que possèdent certains pays — qu'on réfléchisse seulement au nombre de bibliothèques universitaires qu'il y a en France ou en Allemagne — l'État serait obligé de payer chaque bibliothèque une somme considérable aux compagnies d'assurances, et au bout de peu d'années, finirait par représenter la valeur d'une bibliothèque. Nous pensons donc que, si les particuliers doivent toujours assurer leurs bibliothèques, l'État, au contraire, a tout avantage à ne pas le faire. Il vaut mieux pour lui laisser les chances de voir, à la suite d'un accident, une de ses bibliothèques endommagée par le feu, et ce avec d'autant plus de dommage que bon nombre des trésors qui se trouvent renfermés dans l'une, soit dans l'autre, ne pourraient en aucun cas être remplacés à prix d'argent. La conséquence de cet état de choses sera que les administrateurs des bibliothèques devront prendre toutes les précautions, afin d'éviter un malheur à tous les égards irréparable ; il sera donc utile que sinon tous du moins un certain nombre des employés habitent dans le voisinage de l'établissement, afin de pouvoir, en cas d'incendie, se trouver immédiatement sur les lieux pour organiser les premiers secours, et, au cas où la catastrophe menacerait de prendre de telles proportions, pour procéder, avec l'aide des personnes présentes, au sauvetage des collections les plus précieuses.

CHAPITRE V

DE L'ACCROISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

§ I

l'Accroissement en général et de ses différents modes.

qu'une bibliothèque ouverte au public ne cesse pas de servir au but en vue duquel elle a été créée, pour qu'elle rende tous les services qu'elle doit rendre, il faut naturellement

qu'elle soit tenue au courant de la science, c'est-à-dire que les collections s'accroissent d'une façon continue ¹.

La première question, que nous ayons à examiner à ce point est celle de savoir à qui incombe le soin de diriger cet accroissement. La réponse ne peut être douteuse. C'est au bibliothécaire, et au bibliothécaire seul, qu'il appartient de déterminer quelles sont les acquisitions qui peuvent être considérées comme nécessaires, non seulement parce qu'il connaît mieux qu'un autre sonne les besoins de l'établissement qu'il a charge d'administrer, mais encore parce que son action s'exerce sans idées préconçues et ne s'inspire que des véritables intérêts de la bibliothèque. A cet égard, il est vrai, que le bibliothécaire ne pourrait connaître tous les besoins du public pour lequel la bibliothèque a été créée, et fait observer qu'il serait bon d'avoir égard à tous les besoins dans le choix des livres nouveaux, afin que les acquisitions effectuées soient autant que possible en harmonie avec les besoins des travailleurs. Mais il y a un moyen bien simple de connaître tout le monde et de prévenir tout malentendu, c'est de mettre à la disposition des lecteurs un « livre des demandes » sur lequel chacun d'eux puisse inscrire les titres des ouvrages dont l'acquisition lui semble nécessaire. Ce système, employé dans un grand nombre d'établissements, a toujours donné jusqu'à présent d'excellents résultats : il tient constamment le bibliothécaire au courant des desiderata du public, et lui permet ainsi de leur donner satisfaction, dans la mesure où il les juge fondés et véritablement sérieux.

Mais dans certains pays on ne s'en est pas tenu là : on a encore nécessaire d'adjoindre au bibliothécaire, pour le service des acquisitions, une commission spéciale composée, ainsi que cela a lieu dans les bibliothèques universitaires, de professeurs appartenant aux diverses facultés. Ces commissions n'ont pas été, en général, accueillies favorablement par le monde des bi-

1. Robert HARRISON, « Selection and acquisition of books for a library », Conférence faite au congrès des bibliothécaires à Londres. *Cl. Lib. Journal*, vol. II, 1878, p. 145-150. — James M. ANDERSON, « Selection and acquisition of books », Conférence faite au même congrès (*Library Journal*), vol. II, 1878, p. 150-152. — « How we chose and buy new books », Symposium. » *Library Journal*, vol. XIV, 1889, p. 336-338, 372.

s¹. Il faut avouer, du reste, qu'on leur a accordé, dans ce pays, des pouvoirs exorbitants. En France, par exemple, cette commission a la haute main sur le service des livres et c'est à peine si l'administration de la bibliothèque leur laisse la liberté d'acheter, sans autorisation préalable, les livres de bibliographie qu'elle juge les plus indispensables². Le bibliothécaire se trouve ainsi placé sous une tutelle peu compatible avec sa dignité, sans qu'il en résulte aucun avantage pour la bibliothèque. Ne serait-elle même là qu'à titre purement consultatif, que cette commission serait encore inutile sinon nuisible, et les arguments que l'on fait valoir pour la combattre sont notre avis, irréfutables. En raison même de son expérience et de ses connaissances bibliographiques et techniques, a-t-on pensé que le bibliothécaire possèdera toujours un grand avantage sur les membres d'une commission consultative, et s'il est tant soit peu capable et habile, il lui sera toujours possible de les amener à voter dans un sens favorable à ses vues, tout en se déchargeant d'une part de sa responsabilité ; donc si la bibliothèque est bien administrée, la commission est superflue ; dans le cas contraire, en admettant même que le bibliothécaire soit totalement incapable, la commission sera malgré tout absolument inutile, car si elle veut imposer au bibliothécaire ses décisions, elle aura mille moyens de les éluder, et pourra, en outre, au

R. V. MOLL, *Staatsrecht, Völkerrecht und Politik*, vol. III, 1869, et l'article souvent cité de HEINZE, dans la *Zeitschrift für die Staatswissenschaft*, XXVI, 1870, p. 297 et suiv. Voir aussi *Die Selbständigkeit des bibliothekarischen Berufes*. Suppl. 1, suiv.

Le dernier règlement des Bibliothèques universitaires françaises en propre termes que « les décisions de la commission sont souveraines sans appel ». Il en résulte cette conséquence inouïe, que, non seulement le bibliothécaire n'a pas le droit d'acheter les répertoires bibliographiques les plus utiles, que non seulement il se trouve dans l'impossibilité de faire d'une façon normale le service des suites, mais encore qu'il est obligé, dans tous les cas, les acquisitions votées par la commission, il lui faut de proportionner ses achats aux ressources de la bibliothèque. On ne sera donc pas étonné, lorsque nous dirons que, dans telle bibliothèque que nous pourrions citer, on avait, après trois ou quatre ans de régime, creusé un tel déficit qu'il fallut, pendant une année entière, suspendre tout achat, afin de rétablir tant bien que mal l'équilibre.

cas où son administration serait mise en cause, rejeter la commission la responsabilité des erreurs commises. C'est ce qui faisait dire à Robert de Mohl : « Toutes les expériences jusqu'ici dans ce domaine n'ont prouvé qu'une chose, c'est que les commissions consultatives n'ont aucun raison d'être. »¹ Il en existe une, ce qui peut arriver de mieux, c'est que les membres, au bout de peu de temps, se lassent d'intervenir. Lorsqu'ils prennent leur rôle au sérieux, et veulent exercer une action quelconque, ils font réellement plus de mal que de bien. Il semble, du reste, que dans certaines universités allemandes, le système soit maintenant revenu de ces commissions, et ce n'est qu'un retour à l'ancien état de choses.² Si l'on considère en effet avec Molbech, que le bibliothécaire est un homme d'une culture supérieure, ayant reçu une instruction littéraire et bibliographique étendue, familiarisé avec l'histoire des sciences, au courant de leurs progrès, ayant pris part dans les travaux de son administration, à connaître à fond les besoins de sa bibliothèque, on peut vraiment se demander si un homme qui est plus apte que lui à apprécier la façon dont les acquisitions doivent être dirigées, et qui peut, mieux que lui, concilier les ressources disponibles avec les besoins du public et les exigences auxquelles la bibliothèque est obligée de donner satisfaction. — En imposant au bibliothécaire, c'est-à-dire au véritable directeur et administrateur de la bibliothèque, la tutelle d'un pouvoir étranger, en soumettant son activité au contrôle de commissions quelconques, en le forçant de soumettre les achats qu'il juge utiles à l'approbation préalable d'une autorité supérieure, on paralyse son entrain et sa bonne volonté, et, sous prétexte d'assurer d'une façon normale le développement de la bibliothèque, on le limite et on l'entrave. L'intention, toutefois, n'est pas de réclamer pour le bibliothé-

1. Voir par ex. ce qui s'est passé à Iéna. *Anzeiger de Pritzmar*, n° 123. A la bibliothèque universitaire de Fribourg-en-Brigau, la commission de surveillance, qui existait depuis plus de cent ans, fut supprimée en 1888, et ce du consentement unanime de ceux qui en faisaient partie. *Centralblatt f. B.*, V, 1888, p. 287. Elle avait du reste été dépouillée de la plus grande partie de ses prérogatives par les règlements de 1871 et 1876, qui avaient étendu considérablement les pouvoirs du bibliothécaire en chef.

pendance absolue et sans contrôle, non ; si capable et si qu'il soit, le bibliothécaire n'est pas infailible, et il est séquent nécessaire que l'on puisse surveiller la façon dirige le service des achats, afin de prévenir, de sa part, ququisition arbitraire ou dictée par un esprit marqué visme ; mais il faut que cette surveillance s'exerce elligence et discrétion et ne soit pas un obstacle à la lministration de l'établissement. — Que le bibliothécaire, s'agit de dresser la liste des acquisitions, soit au préa-igé de consulter ses collègues, s'il en a, de tenir compte, mesure du possible et avec conscience, des propositions missions, s'il en existe, ainsi que des vœux du public esiderata des érudits, rien de plus juste ; mais ensuite fie à son intelligence et à sa perspicacité : il est, en meilleur juge de savoir s'il peut suivre les conseils qui té donnés, ou accéder aux vœux qui lui ont été présentés ; nait, mieux que personne, la situation et les besoins de ement dont il a la direction. Il faut surtout bien se garder le bibliothécaire à exposer au public les raisons pour s il n'a pas cru devoir acheter tel ou tel ouvrage porté gistre des demandes » : outre que, neuf fois sur dix, ses ons ne satisferaient pas son interlocuteur, il ne tarde- se trouver, par le fait même, vis-à-vis des travailleurs, situation aussi fausse qu'ambiguë.

illeur système de contrôle est celui qui consiste à exiger thécaire un rapport annuel sur son administration, en et non seulement de justifier des sommes qui lui ont été our les achats, mais encore de prouver que ces sommes équitablement réparties entre les différentes sciences ées dans la bibliothèque, de façon que l'on puisse se ompte, sans difficulté aucune, de leurs accroissements s. Ce rapport obtenu, qu'on laisse au bibliothécaire sa t qu'il ne soit pas tenu, chaque fois qu'il veut acheter d'en demander l'autorisation à ses supérieurs hiérar- Le bibliothécaire devra enfin parcourir avec attention catalogues d'antiquaires et les catalogues des collections met en vente aux enchères, afin de voir s'il ne se trou- as des ouvrages dont la bibliothèque a besoin et qu'elle

pourrait acheter à un prix avantageux ¹; inutile d'ajouter aussi, pour connaître les publications nouvelles, et avec soin les recueils de bibliographie et se tenir sur courant de tous les ouvrages qui paraissent sur la bibliologie et la bibliothéconomie. Et maintenant, est-ce se montrer exigeant que de demander au public d'avoir confiance, jugement expérimenté et mûri du bibliothécaire, et, d'être persuadé qu'il n'est guidé que par des considérations sérieuses. Surtout que les travailleurs qui fréquentent la bibliothèque gardent sur son compte d'appréciations trop hâtives, et l'ignorance où ils sont des considérations qui déterminent le choix, qu'ils s'abstiennent de le taxer d'ignorance ou d'ingérence, même lorsque les nouvelles acquisitions ne répondent pas à ce qu'ils attendaient.

Nous nous trouvons ainsi tout naturellement amenés à rechercher quelles sont les principales règles qui doivent guider le bibliothécaire dans ses achats. Il est clair qu'il ne faut pas laisser au hasard ni à l'arbitraire, mais au contraire suivre une marche déterminée, et en harmonie avec le plan qui a été arrêté dès le début. Le bibliothécaire doit donc s'efforcer de garder une balance égale entre les différentes branches scientifiques représentées dans son établissement, et de les tenir toutes également au courant des progrès qui s'accomplissent. S'il reconstruit qu'au moment de la constitution du premier fonds les différentes classes aient été particulièrement avantagée aux dépens des autres, sans raison spéciale, il faudrait qu'il cherche à rétablir l'équilibre en s'appliquant naturellement à ne rien acheter qui ne soit absolument utile.

¹ 1. Inutile de dire qu'avec le système des commissions (et c'est là un argument de plus à ajouter à tous ceux que nous avons mis ci-dessus pour montrer qu'elles sont profondément nuisibles) il est impossible au bibliothécaire de profiter des occasions souvent précieuses qu'offrent les catalogues d'antiquaires. Lorsqu'on rencontre d'occasion un ouvrage de valeur, il faut en effet, si l'on ne veut pas le laisser échapper, l'acheter immédiatement; or, n'avons-nous pas dit que le bibliothécaire ne doit rien acheter, fût-ce un volume de cinquante centimes, sans un mandat du conseil? Quel rôle joue-t-il, dans ces conditions, le bibliothécaire? Quel rôle joue-t-il, dans les bibliothèques universitaires françaises, se réunissant au maximum une fois par mois?

Dans les bibliothèques qui ont un caractère général, le bibliothécaire ne doit pas s'attacher d'une façon spéciale à une classe plutôt qu'à une autre, mais considérer toujours les collections dans leur ensemble. Ces bibliothèques étant en quelque sorte cyclopédiques, les différentes sciences qui s'y trouvent représentées ont, par le fait, la même importance, et demandent à être traitées sur un pied d'égalité absolue. Ce serait donc une grave erreur que de négliger l'une pour enrichir l'autre, bien que l'on soit forcément amené, et avec raison du reste, à porter plus spécialement son attention sur les sciences les plus importantes et les plus étudiées. Cette règle souffre cependant une exception, c'est lorsqu'il existe à côté de la grande bibliothèque une ou plusieurs bibliothèques spéciales, dirigées d'une façon exclusivement scientifique et accessibles au public¹. Dans ce cas,

1. L'importance des bibliothèques spéciales n'a pas été reconnue comme elle devrait l'être. Elles ont pour objectif, chacun le sait, de réunir tous les travaux consacrés à l'étude d'une science déterminée, et de classer les collections, ainsi formées, dans un ordre tel, qu'elles soient facilement accessibles au public, et il est incontestable qu'elles atteignent ce double but beaucoup plus facilement et rapidement que ne pourrait le faire une bibliothèque générale. Pour ces bibliothèques spéciales, tout ce qui se publie sur la science particulière à l'étude de laquelle elles sont consacrées a une réelle valeur, aussi bien les feuilles volantes que les articles de revues, les extraits de journaux que les brochures. C'est au bibliothécaire de veiller attentivement à ce que rien ne lui échappe de ce qui peut intéresser l'établissement qu'il dirige ; car c'est seulement grâce à des recherches continues, soutenues par un zèle infatigable, que se créent et se maintiennent ces bibliothèques spéciales d'histoire, de médecine, de théologie, de jurisprudence, etc., dont quelques-unes sont aujourd'hui si complètes et d'une telle richesse, qu'elles réalisent, pour ainsi dire, la perfection. La plupart des bibliothèques, du reste, pourraient, tout en conservant leur caractère propre, être jusqu'à un certain point, et à peu de frais, des bibliothèques spéciales, et notre seul regret est qu'elles ne l'aient pas jusqu'ici compris. Pourquoi, par exemple, les bibliothèques scolaires ne s'efforceraient-elles pas de collectionner les programmes scolaires et les dissertations qui s'y rattachent ? Pourquoi les bibliothèques universitaires ne chercheraient-elles pas, aussi bien en France qu'en Allemagne ou en Italie, à réunir tous les écrits académiques, thèses, programmes, mémoires, etc., publiés par les différentes universités de leur pays respectif ? Serait-il enfin exagéré de demander que, dans chaque ville, la bibliothèque municipale se préoccupât, sans négliger pour cela les besoins actuels du public, de former une collection de tous les ouvrages ou travaux quelconques

le bibliothécaire peut se permettre de consacrer au développement de certaines branches déterminées une partie des ressources qui, en temps ordinaire, eussent été réservées aux sciences représentées précisément dans les bibliothèques spéciales dont nous venons de parler. Nous ne voulons pas dire, là, qu'il doive laisser ces sciences de côté; non, mais il lui faudra de se procurer les ouvrages importants dans lesquelles se trouvent étudiées, et il pourra, sans inconvénient aucun, dispenser d'acheter toutes les dissertations, brochures, et autres s'y rapportent, et que les bibliothèques spéciales collectent d'habitude avec un soin jaloux ¹.

Mais, nous dira-t-on, les grandes bibliothèques ne peuvent plus, se désintéresser complètement des besoins momen-

publiés sur la ville elle-même et la région dont elle fait partie? Si les bibliothèques comprenaient ainsi leur devoir, non seulement les lecteurs y trouveraient leur avantage, mais encore les bibliothèques générales y gagneraient d'être déchargées d'un grand poids. Au lieu d'être obligées de se perdre dans les détails, elles n'auraient plus qu'à se tenir au courant du mouvement général de la science et à acquérir dans chaque branche les ouvrages les plus intéressants, ceux qui, en raison de leur valeur, seront aussi utiles aux érudits de l'avenir qu'ils le sont aux lecteurs du présent. Si l'on s'en référait à l'étymologie des mots, ce serait dans les bibliothèques universitaires que l'*Universitas litterarum* devrait ainsi être conservée. Malheureusement, et étant donné les faibles ressources dont elles disposent, les bibliothèques universitaires doivent se contenter de faire un choix, très limité hélas! dans la riche production scientifique et littéraire de tous les peuples. C'est aux bibliothèques nationales qu'incombe de nos jours, le soin de réunir tout ce qui paraît dans leurs pays respectifs, et, dans la mesure du possible, toutes les œuvres de valeur qui se publient à l'étranger. Cf. aussi sur cette question l'article de S. S. GANN, « Action of libraries to constituencies » (*Library Journal*, vol. XVIII, p. 219-220).

1. Il est nécessaire, et ce dans l'intérêt même de l'histoire, de conserver les feuilles volantes, mais il faudrait, pour arriver à un bon résultat, que les diverses bibliothèques, dont nous avons parlé dans la note précédente, se partageassent le soin de les acheter et de les collectionner, en suivant une marche analogue à celle que nous avons conseillée pour les livres. Voici de quelle façon Charles A. CUTTER, dans un article du *Library Journal* (vol. I, 1877, p. 51-54), « The preservation of pamphlets », conseille de répartir les feuilles volantes : « Local pamphlets to local libraries, professional or scientific pamphlets to special libraries, miscellaneous and sorts of pamphlets to the larger general libraries. »

provoqués par l'une ou l'autre de ces circonstances particulières qui font, qu'à une époque déterminée telle ou telle science occupe une place prépondérante dans les préoccupations du monde lettré. — Nous sommes absolument de cet avis, et, si nous considérons que le bibliothécaire serait impardonnable de prendre pour criterium des achats qu'il doit faire un engouement passager du public, ou les désirs exprimés parfois de la façon la plus indiscrete par des érudits fanatiques, nous reconnaissons néanmoins que, dans certains cas, son devoir est de chercher à donner satisfaction aux véritables besoins et aux légitimes exigences du public en subordonnant aux nécessités de l'actualité les desiderata éventuels de l'avenir. Il faut enfin tenir compte, et ce même dans les grandes bibliothèques, de certaines conditions de régions, de pays, qui peuvent avoir une réelle influence sur l'accroissement plus ou moins rapide de telle ou telle branche, et faciliter plus ou moins, par exemple, les achats de livres parus dans une langue ou dans une autre. Il y a là des circonstances spéciales, qui forcent, en quelque sorte, le bibliothécaire à favoriser telle ou telle partie aux dépens de telle autre. Il ne résulte pas de ce que nous venons de dire que l'on doive établir, pour chaque bibliothèque, des règles précises, astreignant le bibliothécaire à consacrer, par exemple, annuellement une somme déterminée à l'achat des livres qui ont une importance particulière pour la région ou la ville dans laquelle se trouve la bibliothèque ; de pareilles règles seraient contraires aux intérêts bien entendus de la bibliothèque, et c'est au nom de ces mêmes intérêts qu'il faudrait protester si l'autorité supérieure émettait la prétention de déterminer, à l'avance, dans quelle proportion se ferait, chaque année, l'accroissement des différentes classes et de fixer, à un centime près, la somme à consacrer à chacune d'elles. Dans certains pays, nous le savons, on a cherché à diviser le budget annuel en un certain nombre de parts, plus ou moins importantes, dont chacune était ensuite attribuée, suivant une progression déterminée, à l'une ou l'autre des sections. Mais, outre que ce système de répartition soulève de graves objections, on n'a pas tardé aussi à s'apercevoir qu'il était impossible de l'appliquer d'une façon rigoureuse. Comment déterminer, en effet, avec une précision mathématique, que les

achats destinés à la section de physique ne devront pas année dépasser telle somme, ceux de la section d'histoire autre somme, etc. Dans l'impossibilité d'établir les prévisions des bases certaines, on s'est vu obligé de décider que le bibliothécaire pourrait, selon les besoins, augmenter la part de la classe ou diminuer celle de telle autre, et n'est-ce pas la condamnation même du système? Le mieux est donc de s'en remettre complètement à l'initiative et au discernement du bibliothécaire, d'avoir pleine confiance en son expérience, et de lui laisser le soin de diriger les achats au service des intérêts de la bibliothèque. Qu'il soit obligé de tenir compte de certaines circonstances locales et régionales, rien de mauvais, mais qu'on se garde de trop limiter sa liberté d'action. Un bibliothécaire scrupuleux et intelligent saura beaucoup mieux, en faisant référence à son propre jugement et aux conseils de ses collègues, organiser le service des acquisitions dans un sens conforme aux véritables besoins du public, que ne pourrait le faire une commission étrangère forcément ignorante de ces besoins, et par conséquent impuissante, malgré toute sa bonne volonté, à leur donner satisfaction.

Avant d'acheter un ouvrage quelconque, le bibliothécaire doit examiner sérieusement : 1° si l'ouvrage a une valeur réelle ; 2° si la bibliothèque en a besoin. Cet examen préalable est d'autant plus nécessaire, que les ressources dont les bibliothèques disposent sont, en général, plus que modiques, et suffisent à peine à satisfaire aux besoins les plus urgents. Le bibliothécaire doit donc se rappeler à tous ses devoirs, s'il restreignait encore, par des achats inconsidérés ou inutiles, le modeste budget qu'il peut consacrer aux acquisitions sérieuses. Dans certaines circonstances nous l'avons vu, lorsqu'il achète par exemple une collection en bloc, il peut se voir obligé de prendre des livres qui n'ont pour la bibliothèque aucune valeur : son devoir est, alors, de profiter de la première occasion pour s'en débarrasser, soit qu'il puisse les vendre, soit qu'il puisse les échanger contre d'autres ouvrages plus intéressants.

Passons maintenant aux différents modes d'accroissement de la bibliothèque, qui sont au nombre de quatre, qui sont : l'achat, l'échange, le dépôt légal, dans les pays où il existe, et enfin les dons.

nous avons traité plus haut de la création des bibliothèques, de la constitution du premier fonds, nous avons constaté que l'achat en bloc de collections entières et prouvé que le système en bloc était alors, et de beaucoup, le plus avantageux : nous en estons plus de même une fois que, la bibliothèque étant constituée, il ne s'agit plus que de la maintenir au courant des besoins nouveaux. A moins qu'il ne se présente dans des circonstances particulièrement favorables, et n'offre des avantages compensant les inconvénients qu'il entraîne toujours, l'achat en bloc doit être alors impitoyablement proscrit. Mais quels sont ces inconvénients s'agit-il ? Nous en avons déjà signalé un, c'est de faire entrer dans la bibliothèque, en nombre plus ou moins considérable, des ouvrages inutiles ; il y en a encore un autre, celui, par exemple, de faire l'acquisition de livres que l'on ne peut déjà, de doubles dont on ne peut ensuite se débarrasser, ou d'ouvrages incomplets dont il sera désormais impossible de combler les lacunes, quelque peine qu'on se donne pour le faire, etc... Il y a cependant un cas où l'achat en bloc peut encore être utile et avantageux, ce serait celui où il s'agit d'enrichir d'une collection importante une classe de livres délaissée ; mais, d'une façon générale, le système de l'achat en bloc n'est applicable à une bibliothèque en voie de formation que dans des cas très rares. Nous avons vu qu'il a été adopté pour les acquisitions ordinaires. Nous avons vu aussi, par exemple, que, lorsqu'il s'agissait de constituer une bibliothèque, il était en général plus avantageux de s'adresser aux antiquaires, ou de suivre les ventes aux enchères, que de passer par l'intermédiaire des libraires, et nous en avons vu les raisons : mais une bibliothèque entrée dans la pratique de l'action, et obligée de se tenir au courant de tout ce qui se publie, pourrait-elle suivre la même règle ? Évidemment non. Les neuf dixièmes de ses ressources, en effet, sont consacrés à l'achat d'ouvrages récemment parus, ouvrages que l'on ne peut en aucun le sait, trouver que chez les libraires. Ce serait une mauvaise affaire, très mal placée, et qui porterait une grave atteinte aux intérêts légitimes des travailleurs, que de vouloir attendre, pour l'acquisition de publications nouvelles, qu'elles apparaissent dans les ventes des antiquaires ou aux enchères des ventes, sous prétexte qu'il serait ainsi possible de les payer moins cher. Qu'arri-

application, du moins dans tous les cas à la seconde. Constatons du reste, et c'est là un fait de nature à réjouir tous les bibliophiles, que, comparé à ce qu'il était autrefois dans les vieilles bibliothèques, le fléau dont nous nous occupons a beaucoup perdu de son intensité. La valeur de plus en plus grande que l'on accorde aux ouvrages anciens, le soin apporté aux nouvelles reliures, l'usage de plus en plus fréquent des collections, l'usage plus minutieux, une aération plus abondante, la lumière répandue à profusion, enfin une administration plus sage, connaissant le prix des trésors qui lui sont confiés et traitant en conséquence, autant de causes qui ont contribué à rendre plus favorable une situation que tout bibliothécaire, peu qu'il soit véritablement ami des livres, doit chercher à améliorer encore.

Nous avons parlé plus haut d'une façon détaillée des autres dangers qui peuvent menacer une bibliothèque (incendie, humidité, etc.) et montré que l'on pourrait, dans une certaine mesure, les prévenir, en apportant les soins voulus à la construction de l'édifice ; inutile, par conséquent, d'y revenir encore. Il y a cependant une question que nous ne pouvons passer sous silence, c'est celle de l'assurance contre l'incendie ¹. Pour assurer une bibliothèque publique, il faudrait d'abord en déterminer la valeur approximative, ce qui ne serait pas toujours facile, surtout s'il s'agissait d'une bibliothèque importante : on se verrait alors obligé de faire l'assurance en bloc, pour une somme globale fixée par un expert. Les seules estimations précises seraient (outre celles des acquisitions annuelles) celles des manuscrits, des incunables et des estampes, que l'on ferait bien, pour raison de leur valeur exceptionnelle, d'assurer à part. Mais nous nous éloignons de la question particulière que nous voulions examiner et qui est celle-ci : l'État doit-il oui ou non assurer sa

1. Cf. PETZOLDT, dans l'*Anzeiger*, 1872, n° 482. — Un arrêté du ministre de l'Instruction publique de Prusse, promulgué en 1881, prescrit d'assurer les bibliothèques scolaires contre l'incendie ; toutefois, et afin d'éviter des frais considérables, il ordonne de ne pas spécifier la valeur réelle des livres rares et des manuscrits : ceux-ci doivent être ou bien expressément exclus de la police d'assurance ou bien assurés pour une somme relativement peu élevée. Voir *Anzeiger* de PETZOLDT, 1882, n° 483.

thèques ? A la question ainsi posée, nous croyons qu'il faut dire non. Étant donné, en effet, la quantité considérable de thèques que possèdent certains pays — qu'on réfléchisse seulement au nombre de bibliothèques universitaires qu'il y a en France ou en Allemagne — l'État serait obligé de payer chaque année aux compagnies d'assurances une somme considérable. Le total, au bout de peu d'années, finirait par représenter la valeur d'une bibliothèque. Nous pensons donc que, si les particuliers doivent toujours assurer leurs bibliothèques, l'État, au contraire, a tout avantage à ne pas le faire. Il vaut mieux pour lui courir les chances de voir, à la suite d'un accident, une de ses bibliothèques endommagée par le feu, et ce avec d'autant plus de raison que bon nombre des trésors qui se trouvent renfermés dans l'une, soit dans l'autre, ne pourraient en aucun cas être remplacés à prix d'argent. La conséquence de cet état de choses sera que les administrateurs des bibliothèques devront prendre toutes les précautions, afin d'éviter un malheur à tous les égards de vue irréparable ; il sera donc utile que sinon tous du moins un certain nombre des employés habitent dans le voisinage de l'établissement, afin de pouvoir, en cas d'incendie, se trouver immédiatement sur les lieux pour organiser les premiers secours, et, au cas où la catastrophe menacerait de prendre de vastes proportions, pour procéder, avec l'aide des personnes présentes, au sauvetage des collections les plus précieuses.

CHAPITRE V

DE L'ACCROISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

§ I

L'accroissement en général et de ses différents modes.

Il est évident qu'une bibliothèque ouverte au public ne cesse pas de servir au but en vue duquel elle a été créée, pour qu'elle rende tous les services qu'elle doit rendre, il faut naturellement

Avec le temps, et à mesure qu'il aura une pratique plus grande des achats de livres, le bibliothécaire sera du reste de moins en moins exposé à découvrir, surprise toujours désagréable, acheté deux fois le même ouvrage.

A condition qu'il ait le livre devant les yeux — et c'est cela surtout que les envois à l'examen sont avantageux — le bibliothécaire expérimenté reconnaîtra presque toujours, par certains indices extérieurs : couverture, nom de l'éditeur, dédicace etc., que tel livre n'est qu'une thèse et telle brochure qu'un extrait d'un article de revue. Il n'est pas toujours possible, cependant, d'arriver, sur ce point, à une certitude absolue, aussi devons-nous, dans les cas douteux, de différer l'achat du livre jusqu'au moment où l'on aura pu dissiper ses soupçons. Tous les achats ne se font pas « après examen », et il arrive très souvent qu'on commande à un libraire un ouvrage qui est encore sous presse, ou un livre paru depuis longtemps, ou un livre quelconque publié à l'étranger. Dans une bibliothèque bien tenue, ces commandes devront être soigneusement notées, de façon qu'on puisse toujours immédiatement savoir si, quand, et chez quel tel ou tel ouvrage a été commandé. C'est là une précaution indispensable. Outre, en effet, qu'elle permet de contrôler rigoureusement la façon dont les ordres d'achats ont été exécutés, elle empêche encore que, par oubli ou distraction, on ne commande deux fois le même livre, et qu'on ne soit ainsi exposé à le payer deux fois. Partant de ce principe, certains bibliographes ont proposé la création d'un registre spécial, sur lequel les commandes seraient consignées par ordre de dates ; mais il nous semble qu'il est plus pratique et plus simple de prendre note de chaque commande sur une fiche séparée, et de réunir ensuite toutes les fiches ainsi obtenues aux cartes sur lesquelles les suites des ouvrages en cours de publication sont, ainsi que nous le verrons

d'exemplaires, une centaine environ : or, il paraît que l'on aurait reproduit et mis en vente, comme originaux, un certain nombre d'ouvrages précieux, particulièrement des revues scientifiques, les *Annales de l'Archiv de Vincow*, la *Zeitschrift für analytische Chemie*, la *Archiv für die Sprachforschung*, ainsi que les œuvres de UMLAND, le catalogue de HEINSIUS, etc...

in, inscrites au fur et à mesure de leur entrée (tabl. 9). Cela fait, on classe toutes les fiches alphabétiquement. Cette fusion des deux répertoires n'offre absolument aucun inconvénient et elle permet, en outre, lorsque l'ouvrage commandé n'est pas encore complet, d'utiliser la fiche de commande comme carte de suite, qui constitue tout à la fois une économie de travail et de temps. Il est utile, croyons-nous, d'insister longuement ici sur les avantages du système que nous indiquons : tout le monde, en effet, sera d'accord avec nous pour reconnaître que, lorsqu'on veut assurer de l'identité d'un ouvrage, il est plus facile d'en trouver le titre dans un répertoire classé alphabétiquement que dans un registre où l'on a été, par la force même des choses, obligé de suivre l'ordre chronologique.

Disons enfin que l'on devrait adopter comme règle invariable, dans toute bibliothèque, de ne jamais donner d'ordre d'achats oralement, mais toujours par écrit, de façon qu'en cas de contestation le libraire puisse toujours fournir la preuve que la commande lui a été réellement faite. Dans les grandes bibliothèques on se sert, en général, pour les commandes, de formulaires spéciaux, imprimés ou lithographiés, dont on n'a qu'à remplir les vides par les indications voulues.

L'échange des livres constitue, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le second des modes d'accroissement. Toute bibliothèque doit en premier lieu échanger les doubles qu'elle possède contre d'autres ouvrages dont elle a besoin. Certaines bibliothèques,

les bibliothèques universitaires, par exemple, peuvent échanger entre elles les publications parues dans le ressort de leurs académies respectives. Nous allons examiner, à tour de rôle, ces deux modes d'échanges.

La question des doubles a, surtout pour les bibliothèques tant qu'elles sont peu considérables, une réelle importance. Toute bibliothèque, quelle qu'elle soit, arrive, avec le temps, à posséder un certain nombre de doubles, dont le bibliothécaire doit naturellement chercher à tirer parti; s'il les laissait, en effet, se morfondre sur ses rayons, au lieu de s'efforcer de les utiliser d'une façon avantageuse et profitable aux intérêts de l'établissement qu'il dirige, il mériterait qu'on lui reprochât sévèrement son impardonnable

négligence¹. Mais quels sont les livres qui peuvent être considérés comme doubles? Avant de décider que tel ouvrage est en double, le bibliothécaire doit examiner attentivement les deux exemplaires qu'il possède; s'ils sont tous les deux absolument identiques, si les deux titres sont semblables, si le lieu et l'année de la publication, le nom de l'éditeur, la dédicace, la préface, le texte, le nombre des pages, les caractères et le papier sont exactement les mêmes, il n'y a pas d'hésitation à avoir; mais si, au contraire, il existe entre les deux exemplaires une différence quelconque, si minime soit-elle, ils ne peuvent à aucun titre être considérés comme faisant double emploi. Un ouvrage est-il véritablement en double? on met de côté, pour le garder, l'exemplaire le mieux conservé et le mieux relié, et l'on fait placer l'autre dans la collection des doubles. Il est nécessaire d'avoir une liste, autant que possible méthodique et correspondant au classement adopté dans la bibliothèque, des livres de cette collection. Nous allons maintenant examiner de quelle façon on doit procéder pour se débarrasser des doubles; mais disons auparavant qu'il est des ouvrages dont les doubles doivent être soigneusement conservés: ce sont les ouvrages qui sont très fréquemment consultés, ou ceux que l'on juge à propos d'immobiliser dans la salle de lecture pour que le public les ait toujours à sa disposition; dans ce dernier cas, en particulier, un second exemplaire est très utile, sinon même nécessaire, pour le service du prêt.

Il y a deux manières de tirer parti des doubles que l'on pos-

1. Cf. Cornelius WALFORD, « A proposal for applying a system of « Clearing » to duplicate volumes in public and private libraries », *Transactions and proceedings of the Library Association*. 3. Meeting. London, 1889, p. 104-106. Edmund Mills BARTON, « The best use of duplicates », *Library Journal*, X, 1885, p. 231-234, et enfin l'arrêté du ministère des cultes d'Autriche relatif à la séparation des doubles dans les bibliothèques universitaires et scolaires. *Centralblatt f. B.*, VI, 1889, p. 318-319. — Lorsque le gouvernement allemand décida, après la guerre, de reconstituer la bibliothèque de l'université de Strasbourg, les différentes bibliothèques d'Allemagne envoyèrent leurs doubles au nouvel établissement, et les collections ainsi constituées formèrent en quelque sorte le noyau de la bibliothèque actuelle, qui possède, chacun le sait, des richesses bibliques.

sède : la vente ou l'échange. Lorsqu'on veut vendre, on a à choisir entre la vente aux enchères et la vente à l'amiable, soit en bloc, soit en détail. La vente aux enchères est évidemment un moyen très commode de se débarrasser des doubles, et c'est pour cette raison que les bibliothécaires lui donnent en général la préférence ; mais elle présente cependant des inconvénients graves : d'abord les droits à payer au commissaire-priseur, sur le produit de la vente, sont, la plupart du temps, très élevés, et en second lieu, la réussite même des enchères dépend d'une foule de circonstances fortuites et impossibles à prévoir. Dans ces conditions, nous croyons qu'il est préférable de n'y avoir recours qu'à titre exceptionnel. Le mieux, à notre avis, est de s'adresser directement au public et de mettre chaque ouvrage en vente à un prix de..., fixé soit par un bibliothécaire parfaitement au courant de la valeur des livres, soit même par un expert. Si l'on ne parvient pas à écouler de cette façon tout le stock des doubles que la bibliothèque possède, il est alors toujours temps de faire vendre aux enchères, autant que possible par une maison qui ne prenne pas une commission excessive, ceux qui sont restés, à moins qu'on ne trouve un antiquaire qui consente à solder le tout à un prix raisonnable.

On peut aussi, avons-nous dit, échanger les doubles ; malheureusement, c'est là chose assez difficile. Les occasions propices sont d'autant plus rares qu'il n'existe pas encore chez nous, à l'heure qu'il est, de revue bibliographique qui se soit donné pour tâche de faciliter les échanges en leur ouvrant une rubrique spéciale dans ses colonnes. A cet égard, les Américains nous ont donné l'exemple. Il y a quelques années, en effet, les bibliothécaires des États-Unis ont décidé de publier, en supplément à leur revue, un bulletin des doubles que leurs bibliothèques désirent vendre ou échanger ¹. Il est incontestable qu'une liste de ce

1. Le *Library Journal* fit une tentative du même genre, en 1886, et ouvrit à cet effet une rubrique dans ses colonnes : « Bulletin of duplicates for exchange or sale of books wanted. » Pour les abonnés du journal, le prix d'insertion était de cinq centimes par annonce ; pour les non abonnés, de dix centimes : la rédaction du journal devait servir d'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs. Cf. aussi « What we do about duplicates ». Symposium, *Library Journal*, XIV, 1889, p. 369-371.

scientifiques du monde, et leurs bibliothèques ¹ sont devenues peu à peu, surtout au point de vue des périodiques, d'une richesse inouïe.

Le dépôt légal est la troisième source d'accroissement : mais les bibliothèques nationales sont à peu près les seules à en profiter. Tout le monde sait ce qu'il faut entendre par dépôt légal. En vertu d'une loi, tout éditeur (et, à défaut d'éditeur, l'imprimeur) doit déposer entre les mains de l'État deux exemplaires de tous ses ouvrages, journaux, brochures, atlas, gravures, morceaux de musique, etc., qu'il publie. Ce dépôt est en général gratuit ; mais parfois aussi l'éditeur reçoit une indemnité déterminée. En France, tous les articles ainsi reçus sont versés par l'État à la Bibliothèque Nationale, dont ils constituent l'un des moyens d'accroissement les plus puissants ². Dans certains pays, le service du dépôt légal fonctionne également en faveur des bibliothèques universitaires, mais il n'est alors obligatoire que pour les livres publiés dans la province où l'université a son siège.

Quel est l'origine du dépôt légal ? FRANKÉ en a dernièrement retracé l'histoire et montré qu'il avait passé par plusieurs phases avant d'arriver à sa forme actuelle ³. Primitivement on était

1. Parmi les bibliothèques des grandes académies allemandes, nous mentionnerons ici, d'une façon toute particulière, celle de la « Leopoldinisch-carolinische deutsche Akademie der Naturforscher », dont le siège se trouve actuellement à Halle. Cf. O. GRULICH, « Leiden und Freuden einer wandernden Bibliothek » *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 117-134. — Du même, *Geschichte der Bibliothek der K. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie*, Halle, 1894. Pour faciliter les échanges entre les sociétés scientifiques, les Américains ont créé la « Smithsonian Institution » de Washington, qui est très bien dirigée et dispose en outre de ressources considérables.

². Cf., à ce propos, L. DELISLE, *Notes sur le département des imprimés de la Bibliothèque Nationale*, p. 28.

³. Cf. Johannes Franke, *Die Abgabe der Pflichtexemplare von Druckerschriften mit besonderer Berücksichtigung Preussens und des deutschen Reiches*. Berlin 1889 (3^e fasc. de la *Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten* de K. DZITZKO). Dans ce travail, fort bien fait, très complet et basé sur les données les plus sérieuses, l'auteur nous retrace l'histoire du dépôt légal dans les différents pays, ce qui nous dispense de nous appesantir longuement ici sur cette question. En France, c'est à François I^{er} que revient l'honneur d'avoir institué le dépôt légal. Par ses lettres patentes du mois d'octobre 1537, il défendait « à tous imprimeurs et libraires des villes, universités, lieux et endroits » du royaume et des pays

obligé, pour obtenir de la censure l'autorisation de publier un ouvrage quelconque, de lui en remettre un exemplaire, qu'on

de son obéissance « de mettre et exposer en vente... aucun livre nouvellement imprimé..., que premièrement ils n'aient baillé un desdits livres, volumes ou cahiers, de quelque science ou profession qu'il soit, es mains de l'abbé Melin de Saint-Gelais », garde de la bibliothèque de Blois, ou de ses successeurs. Le préambule de ces lettres est des plus curieux. Le roi y expose que cette mesure trouve sa justification dans l'intérêt des lettres. Il veut que ses « successeurs roys de France » puissent être « induits et persuadés d'entretenir et continuer la nourriture et les professeurs d'icelles. » (Voir *Grande Encyclopédie*, t. XIV, p. 170-173, un résumé de l'histoire du dépôt légal en France, par Coudenc). De nos jours, le service du dépôt légal a été réorganisé chez nous sur de nouvelles bases par la loi du 29 juillet 1881. D'après le paragraphe III de cette loi, tout imprimeur ou éditeur doit déposer deux exemplaires de tout ce qu'il publie : « au ministère pour Paris ; à la préfecture pour les chefs-lieux d'arrondissement, et pour les autres villes à la mairie. » Un des deux exemplaires est envoyé par le ministère de l'Intérieur au ministère de l'Instruction publique, l'autre transmis à la Bibliothèque Nationale.

A l'étranger, le dépôt des atlas, des estampes, des morceaux de musique n'est obligatoire que dans certains pays. En Bavière, par exemple, tous les ouvrages consacrés à l'histoire de l'art du dessin doivent, ainsi que nous l'apprend FRANKE (p. 142-143), être déposés en double exemplaire, dont l'un est destiné à la bibliothèque royale de Munich, et l'autre au cabinet des estampes ; il en est de même des publications musicales, dont un exemplaire est déposé à la bibliothèque royale, et l'autre à la bibliothèque du conservatoire. En Prusse (FRANKE, p. 217 et suiv.), les cartes géographiques et les gravures ne sont pas soumises au dépôt légal, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'un texte, ce texte fût-il des plus courts ! Cf. encore E. STEFFENHAGEN, « Die Pflichtexemplare in Schleswig-Holstein. » *Centralblatt f. B.*, VII, 1890, p. 429-432 ; VIII, 1891, p. 275-278. — De même, *Der Pflichtexemplarzwang in Schleswig-Holstein*. Kiel, 1890. — A. KALHA, « Die Vorschriften über Pflichtexemplare in Oesterreich. » *Wien*, 1891. — R. LÖNSTEDT, « Ueber die Abgabe der Pflichtexemplare von Druckersugaben an die Bibliotheken in Schweden, sowie d. mit zusammenhängende Fragen. » *Centralblatt f. B.*, VIII, 1891, p. 202-210.

• L'Angleterre a aussi sa loi sur le dépôt légal, mais le service s'en est bien fait qu'à Londres. L'éditeur doit cinq exemplaires, qui sont destinés à la Musée britannique et aux bibliothèques d'Oxford, Cambridge, Édimbourg et Dublin. — En Russie, la loi du dépôt légal est plus sévère. Elle oblige l'imprimeur à déposer au comité de la censure huit exemplaires. Une ordonnance administrative a porté ce chiffre à neuf pour certaines catégories d'ouvrages (histoire, géographie, etc.). Ces neuf exemplaires sont destinés à la bibliothèque de l'état-major général. I

appelait *exemplaire de censure*. Il y avait aussi l'*exemplaire de privilège*; mais le dépôt de ce dernier n'était obligatoire que pour les livres jouissant de privilèges spéciaux; il constituait alors pour l'imprimeur une garantie de propriété, qui protégeait son œuvre contre les reproductions illicites.

La suppression de la censure préalable des livres dans la plupart des pays civilisés entraîna, tout naturellement, la disparition de l'ancien exemplaire de censure. Le droit de censure se transforma alors en un droit de surveillance sur la presse politique, quotidienne ou périodique, et les éditeurs de journaux, seuls, furent, dès lors, astreints à déposer, à titre d'*exemplaire de surveillance*, soit entre les mains de la police, soit au greffe d'un tribunal spécial, un exemplaire de chacun des numéros de leur journal. Quant à l'exemplaire de privilège, il fut aboli avec les privilèges qu'il était chargé de défendre, et la loi qui décréta la protection de la propriété littéraire le remplaça par l'*exemplaire de protection*, dont le dépôt était obligatoire, si l'on tenait à voir ses droits d'auteurs reconnus et défendus contre toute contrefaçon. — Mais où mettre tous ces livres ainsi reçus : exemplaires de censure ou de privilège, de surveillance ou de protection? Dès le début, tout le monde fut d'accord pour reconnaître que le mieux était de les placer en dépôt dans les bibliothèques, et c'est ce qui fut fait; puis, par une association d'idées toute naturelle, on en vint à se demander si l'on ne pourrait pas, aussi bien dans l'intérêt des bibliothèques que du public, obliger les éditeurs à livrer à l'État un exemplaire de tous les ouvrages qu'ils publiaient. Ce fut là l'origine du dépôt légal, et FRANKÉ nomme *exemplaires d'étude*, parce qu'ils contribuent au développement de l'instruction et au

bibliothèques publiques. » Cf. *Grande Encyclopédie*, loc. cit. Nous n'étudierons pas ici la façon dont fonctionne le service du dépôt légal en Allemagne, car nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin. — Disons en terminant que « les seuls États de l'Europe dans lesquels le dépôt légal en faveur d'une bibliothèque quelconque n'existe pas » actuellement « sont : la Bulgarie et la Belgique, le royaume de Saxe et les quatre petits états du même nom (Saxe-Altenbourg, Saxe-Weimar, etc.) ; les duchés et grands-duchés de Bade, Mecklembourg, Oldenbourg et Brunswick, les principautés de Reuss, Waldeck et Lippe, et l'État de Brême. » *Grande Encyclopédie*, loc. cit.

progrès de la science, tous les ouvrages que les grandes bibliothèques tirent de cette source inépuisable. — La question de dépôt légal a été de tout temps l'objet de discussions ardentes. Il s'est toujours trouvé des éditeurs pour le combattre et pour protester contre le sacrifice qui leur est, de ce chef et injustement, disent-ils, imposé par l'État¹. La vérité est que, dans la plupart des cas, ce sacrifice est si minime qu'il ne vaut même pas la peine d'en parler. Tous ceux qui sont tant soit peu au courant des travaux d'imprimerie savent très bien que ce ne sont pas quelques exemplaires de plus ou de moins qui peuvent modifier d'une façon sensible le prix de tirage d'un livre. L'on peut même se demander si, dans leur intérêt bien entendu, les imprimeurs et les éditeurs n'agiraient pas habilement en faisant cadeau de leur plein gré au

1. Voir à ce propos l'article paru en 1874 dans le *Magazin für den deutschen Buchhandel*, n° 5, p. 65-73, « Die Pflichtexemplare vor dem Reichstage », et la réponse de PETZOLDT dans l'*Anzeiger de la même année*, n° 490. Parmi ceux qui ont défendu le plus énergiquement les droits des libraires citons en première ligne Konrad WINDING, qui dans son travail « Die Pflichtexemplare in Deutschland » (*Börsenblatt für den deutschen Buchhandel*, 1887, vol. III, n° 218, p. 4678-80; n° 222, p. 4787-80; vol. IV, n° 257, p. 5630) appelle le dépôt légal un « impôt injuste ». Il ajoute cependant, à la fin de son article, « que l'on doit prendre en considération l'engagement mis en avant par les partisans du dépôt légal, qui le considèrent comme l'unique moyen de réunir tous les livres qui paraissent dans chaque pays, et qui constituent, en quelque sorte, le patrimoine intellectuel de chaque peuple », et il reconnaît « qu'étant donné les ressources plus que modestes, dont disposent nos bibliothèques, il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de supprimer le dépôt légal »; mais on pourrait, dit-il en terminant, et sur ce point nous sommes, on le verra plus loin, de son avis, accorder aux éditeurs, pour les ouvrages de prix, une indemnité de 50 0/0. ALBERT KIRCHHOFF s'est aussi déclaré l'adversaire du dépôt légal dans son article du *Börsenblatt* (1887, vol. IV, n° 248, p. 5398-5400), intitulé « Zur Geschichte der Pflichtexemplare ». C'est, dit-il, « la dernière des prestations en nature qui existe encore, et elle n'en est que plus odieuse. ADOLF GUBITZ (« Die Pflichtexemplare. Ein Vorschlag zur Beseitigung derselben. » *Ibid.*, 1888, vol. I, n° 36, p. 749-750) a proposé de supprimer le dépôt légal, persuadé qu'on pourrait compter, pour le remplacer, sur la bonne volonté des auteurs, qui ne manqueraient pas de faire don spontanément à l'État de toutes leurs publications. Nous croyons que M. GubitZ s'abuse, et nous sommes persuadés que, si l'État voulait récompenser les « dons spontanés des auteurs » pour supprimer le dépôt légal, il s'exposerait à de fâcheuses désillusions.

principales bibliothèques des ouvrages qu'ils publient ; celles-ci ne contribuent-elles pas, en effet, à tenir le public au courant du mouvement littéraire, et la réclame indirecte, qu'elles font aux livres en les communiquant aux travailleurs, n'est-elle pas, en général, beaucoup plus efficace que les critiques qui paraissent dans certains journaux très souvent peu lus. Et cependant quelle peine les libraires ne se donnent-ils pas pour obtenir de ces journaux quelques comptes rendus favorables, et de combien d'exemplaires sont-ils obligés de faire cadeau aux bureaux de rédaction ! Du reste, c'est un tort, ainsi que le fait remarquer DZIATZKO ¹, de récriminer à tout propos contre le dépôt légal, et les éditeurs qui s'en plaignent devraient comprendre que le petit nombre de volumes qu'ils donnent ainsi à l'État n'est pour celui-ci qu'une bien faible compensation de la protection qu'il leur accorde contre les contrefacteurs. Nous reconnaissons que, lorsqu'il s'agit d'une publication d'un prix exceptionnellement élevé, on pourrait accorder au libraire une indemnité plus ou moins importante ; mais cette réserve faite, nous avouons que nous ne considérons le dépôt légal ni comme injuste, ni comme trop onéreux. C'est une institution des plus utiles et qui rend vraiment à l'État d'incalculables services ². Comme on l'a souvent dit, et comme le répète FRANKÉ, c'est le seul moyen que nous ayons de conserver d'une façon complète et intégrale toute la production scientifique et littéraire de notre temps. Il faut insister sur cette idée, car elle constitue le meilleur des arguments en faveur du dépôt légal. En admettant même, en effet, qu'une bibliothèque disposât de ressources inépuisables, pourrait-elle se procurer tous les livres, brochures, etc., qui paraissent annuellement dans un pays quelconque, la France ou l'Allemagne par exemple ? Personne n'oserait le soutenir. Si le dépôt légal arrive à centraliser, comme nous

1. Dans sa préface à l'ouvrage de FRANKÉ cité plus haut. Cf. également de DZIATZKO, « Zur Frage der Pflichtexemplare in Deutschland ». *Börsenblatt*, 1887, vol. IV, p. 5351-52.

2. A. R. SPROFFORD, « Copyright in its relations to libraries and literature », *Library Journal*, I, 1877, p. 84-89. — R. A. MACFIE, « Copyright in its relation to the supply of books to libraries and the public » *Transactions and proceedings of the 3. annual meeting of the Library Association U. K.* London, 1884, p. 107-113.

l'avons dit, et ce sans exception aucune, tout ce qui se passe dans une région déterminée, c'est que, pour tous les éditeurs-imprimeurs de cette région, il a force de loi. Mais comment une bibliothèque pourrait-elle arriver au même résultat? Comment prendrait-elle pour se tenir au courant de toutes les publications nouvelles? Disons tout de suite que cela lui serait impossible pour l'excellente raison qu'elle ne disposerait d'aucun moyen de contrôle. Les bibliographies, nous dira-t-on? Mais nos meilleures bibliographies, tout le monde le sait, sont loin d'être complètes; c'est ainsi, par exemple, qu'elles laissent absolument de côté les feuilles volantes, dont l'importance pour l'histoire des idées et la vie sociale d'une époque est cependant considérable.

Le dépôt légal est donc, ainsi qu'on l'a dit, « une mesure plus sage ». Est-il maintenant nécessaire d'ajouter que le directeur strict du bibliothécaire placé à la tête d'un établissement, et la chance d'avoir été choisi pour recevoir ce dépôt, est de veiller avec soin à ce que les éditeurs lui remettent ponctuellement et régulièrement tout ce qu'ils font paraître. L'État de son côté, et c'est là un point sur lequel HARTWIG ¹ a insisté avec raison, l'État, disons-nous, doit exiger des libraires et des imprimeurs que les exemplaires destinés au dépôt légal soient imprimés sur un papier solide et durable; le papier employé en effet aujourd'hui par les imprimeurs, pour les publications à bas prix, et surtout pour les journaux, est tellement mauvais qu'il ne tient pas, au bout de peu de temps, à tomber en poussière. On ne saurait souhaiter que les éditeurs et imprimeurs acceptent une fois pour toutes, et sans arrière-pensée, le dépôt légal comme une loi, qui en définitive n'a en vue que les intérêts du plus grand nombre: tout le monde y gagnerait, et l'on n'aurait plus à enregistrer de toute part des plaintes au sujet des irrégularités et négligences que l'on constate partout dans cet important service ².

1. O. HARTWIG, « Die Pflichtexemplare der deutschen Buchhandlung », Article paru dans la *Post*, de Berlin, le 19 mars 1886, n° 76. De même, « Alteste und das jüngste Papier ». *Centralblatt f. B.*, V, 1888, p. 197-201.

2. Voici ce que dit à ce propos M. L. DEUSZ dans ses *Notes sur le Département des imprimés*, p. 28 : « La question des réformes à apporter au service du dépôt légal est trop compliquée pour être abordée ici ».

Il nous reste maintenant à parler des dons qui constituent le quatrième des modes d'accroissement. On peut dire que, d'une façon générale, nos bibliothèques n'ont pas à compter d'une façon bien sérieuse sur la libéralité des particuliers. Ce phénomène regrettable s'explique surtout, croyons-nous, par ce fait que, la plupart de nos bibliothèques étant des établissements officiels, le public considère que c'est à l'État à subvenir à leurs besoins. Par une bizarrerie assez curieuse, ce sont les bibliothèques universitaires qui ont le plus à souffrir de cet état de choses. Bien peu, parmi ceux qui les fréquentent et viennent journellement y étudier, songent plus tard à leur laisser un témoignage sensible de leur gratitude ; mais, s'il est permis de léplorer ce fait, comment qualifier la conduite de ces professeurs, trop nombreux hélas ! qui n'ont pas même la délicatesse l'offrir à la bibliothèque de l'université à laquelle ils appartiennent au moins un exemplaire des ouvrages qu'ils publient ? **BERT** demandait qu'on les y obligeât par une loi, soutenant avec juste raison que ces ouvrages intéressaient directement l'histoire de l'université, comme étant une des manifestations les plus probantes de son activité intellectuelle.

Les legs de bibliothèques privées sont également chez nous extrêmement rares, et c'est regrettable à tous les points de vue ; car ces bibliothèques, qui ont souvent une réelle valeur, sont en général, après la mort de leurs possesseurs, absolument dilapillées ! Ce serait déjà un grand bien, si chaque propriétaire de bibliothèque consentait à spécifier qu'après sa mort, et au cas où ses héritiers mettraient en vente les collections qu'il a réunies,

ment. Il suffit de rappeler ici que, malgré la fréquence de nos réclamations et malgré le concours empressé des bureaux du ministère de l'Intérieur, beaucoup de publications françaises n'arrivent point à la Bibliothèque où l'y sont représentées que par des exemplaires plus ou moins défectueux. Ce mal serait encore plus grand, si beaucoup d'auteurs et d'éditeurs, pour assurer la conservation dans un dépôt public de tous les produits de la librairie française, ne comblaient pas souvent des lacunes résultant des négligences de la négligence des imprimeurs, les autres des procédés actuellement employés pour la constitution des livres à planche et des ouvrages de longue haleine dans lesquels entrent des éléments très divers. » *Sur les améliorations à apporter au service du dépôt légal en Allemagne, cf. Appendice XII.*

la bibliothèque publique la plus proche aurait un droit de préemption sur tous les ouvrages dont elle pourrait avoir besoin. Aux États-Unis, nous l'avons déjà dit plus haut, les particuliers font aux bibliothèques des dons considérables¹; mais il est évident que dans ce pays les bibliothèques ont un caractère démocratique plus accentué que chez nous et rendent à la masse du public plus de services que les nôtres. Nous ne pouvons, néanmoins, nous empêcher de déplorer que l'exemple qui nous est donné par les Américains ne soit pas suivi en Europe. La production littéraire et scientifique est devenue de nos jours si considérable que, faute de ressources suffisantes, la plupart des bibliothèques se trouvent contraintes de n'acheter que les livres absolument nécessaires et de laisser de côté des ouvrages qui leur seraient cependant très utiles. Que d'occasions il y aurait là pour les personnes riches de se montrer généreuses et de faire le bien d'une façon intelligente, en contribuant au développement de la culture intellectuelle et à la vulgarisation de la science. Toutefois, nous avons un conseil à donner aux personnes qui désirent faire cadeau de livres à une bibliothèque, ce serait de demander, tout d'abord, au bibliothécaire quels sont les ouvrages dont l'établissement qu'il dirige a le plus besoin. Faute de cette précaution on risque, en effet, de donner à la bibliothèque des livres qui, quelle que soit leur valeur, ne lui seront d'aucune utilité, puisqu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la science à l'étude de laquelle elle est consacrée, ou des doubles dont elle ne saura que faire. Quel en sera le résultat? Un supplément de travail pour le bibliothécaire, parfois des frais de reliure relativement élevés, et, en définitive, une donation manquée, parce que les livres qui auraient pu faire l'affaire de la bibliothèque ont précisément reçu de leur propriétaire une autre destination. Hâtons-nous de dire

1. Cf. les indications données à ce sujet par le *Centralblatt f. B.* 1886, p. 243, 503; IV, 1887, p. 280, 370, 420; V, 1888, p. 437; VI, 1889, p. 45, 469; VII, 1890, p. 72-73, 111-112, 213-214; VIII, 1891, p. 233-234. Par le *Library Journal*, qui enregistre sous une rubrique spéciale les livres reçus. Consulter également T. E. STEPHENS, « The rise and growth of public libraries in America », *Transactions and proceedings of the annual meeting of the Library Association*. London, 1895, p. 16-39. Pour l'Allemagne, cf. *Centralblatt f. B.*, VI, 1889, p. 46.

reste, que, si le bibliothécaire ne peut en aucune façon imposer sa volonté au donateur, il lui est cependant possible d'arriver à modifier ses intentions dans un sens favorable aux intérêts de la bibliothèque, en l'éclairant sur le but qu'elle poursuit et en lui faisant connaître ses véritables besoins. Du jour, en effet, où le donateur sera arrivé à cette conviction que, pour rendre service à la bibliothèque, il ne suffit pas de lui donner des livres quelques-uns, mais seulement les livres dont elle a besoin, la question sera résolue, et le bibliothécaire n'aura plus à craindre que le don qu'on veut lui faire ne l'encombre d'ouvrages inutiles. Si arrivait un jour, malgré tout, que dans le nombre des volumes offerts un certain nombre fussent inutiles, le bibliothécaire pourrait toujours, à condition bien entendu que le donateur l'y autorisât, chercher à les vendre ou à les échanger. Mais que peut faire le bibliothécaire, lorsque l'établissement qu'il dirige hérite d'une bibliothèque entière, et que l'une des clauses testamentaires spécifie que nul des ouvrages qui en font partie ne pourra être ni légué ni vendu ? Il n'a, évidemment, qu'à se soumettre à la volonté formelle du testateur et à accepter tout, plutôt que de faire des observations et des réserves, dont le résultat le plus clair pourrait peut-être de soulever des difficultés de la part des autres légataires, et qui, dans tous les cas, risqueraient de détourner les bonnes désireuses de faire un don à la bibliothèque de mettre leur projet à exécution.

§ II

Du registre des acquisitions.

Lorsqu'un ouvrage quelconque fait son entrée à la bibliothèque, qu'il soit ancien ou moderne, relié ou broché, qu'il ait été acheté ou qu'il provienne d'un don, le premier soin du bibliothécaire ou de l'employé chargé du service des entrées doit être de l'inscrire sur un registre spécial appelé registre des acquisitions¹. (Tabl. VIII.)

Cf. H. BERALDI, « Voyage d'un livre à travers la Bibliothèque Nationale », op. cit. *La Nature*, 2^e sem., 1873. — G. M. JONES, « Accession department », *Library Journal*, vol. XVIII, 1873, p. 234-235.

Le tracé de ce registre peut varier de bibliothèque à bibliothèque, mais les rubriques sont à peu près partout les mêmes : concernant la date de l'enregistrement, le numéro d'entrée par l'ouvrage (numéro progressif d'une série qui recommence chaque année à partir de 1), le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage accompagné des renseignements nécessaires : lieu et la date de sa publication, ainsi que sur son format, le nombre des volumes dont il se compose, le nom du fournisseur et le prix payé. Aussitôt que l'ouvrage a été catalogué, le bibliothécaire doit en outre en inscrire la cote dans la colonne spéciale réservée à cet effet ; enfin sous la légende « observations » il indique les particularités spéciales que présente le livre et la façon dont il est relié ¹.

Il est absolument nécessaire, aussi bien dans l'intérêt de l'œuvre que pour assurer la tenue régulière des catalogues, que les différents ouvrages reçus soient inscrits sur le registre des acquisitions au fur et à mesure de leur entrée. En agissant autrement, en laissant s'accumuler sur sa table les livres nouveaux au lieu de les enregistrer immédiatement, le bibliothécaire s'expose à commettre ensuite des erreurs qu'un peu plus de hâte lui aurait permis d'éviter. L'enregistrement de tous les ouvrages nouveaux se fait, en général, à l'aide des factures provisoires dont les libraires accompagnent leurs envois. Inutile de dire que ces factures doivent être contrôlées avec le plus grand soin.

1. Sur les opérations diverses auxquelles donne lieu, dans une bibliothèque, l'entrée des acquisitions nouvelles, cf. l'*Instruction générale relative au service des bibliothèques universitaires françaises*, du 4 août 1878, et « How we treat new books. Symposium ». *Library Journal*, XIV, 1889, p. 109-111. Un certain nombre de bibliothécaires américains sont mis d'accord pour adopter dans leurs établissements respectifs un registre d'acquisitions établi sur un modèle uniforme. Melvil Dewey décrit en détails ce registre-type, dans un intéressant article du *Library Journal*, « A model accession-catalogue », vol. I, 1877, p. 315-320. Ce registre a 360 pages et 5400 lignes. Le *Library cooperation committee* l'a mis en vente au prix de 4 dollars 1/2, et l'on peut se le procurer en s'adressant au bureau des « Library supplies », Tremont place, n° 1, Boston (*Library Journal*, I, 454). Un autre modèle de registre a été proposé par V. Francis T. BARRET, « A form of stock-book, or accessions-catalogue » *Transactions and proceedings of the Library Association*, 1. Meeting. London, 1879, p. 79-81.

ANNÉE 1890-90

DATE	Numéros d'entrée	TITRE DE L'OUVRAGE	Nombre des volumes	Nom du Fournisseur	Prix		Cote du catalogue méthodique	OBSERVATIONS
1890					M.	Pf.		
10 Janvier	2850	ROSNACH u. WESTPHAL. Theorie d. musischen Künste der Hellenen. vol. III, 2 Leipzig, 1889, in-8°	1	Librairie G. Berlin	12	60	Cb 1700 b	
"	2851	SCHRADER (O.). Sprachvergleichung u. Urgeschichte. 2. éd., Iéna, 1890, in-8°	1	id.	12	60	Bf 190 a	
"	2852	JOST (J. M.). Neuere Geschichte d. Israeliten Abth 1-3. Breslau (1846), in-8°	1	M...J, antiquaire Breslau	4	50	Ha 4301	
"	2853	TESTAMENTUM novum, curante I. COZZA-LUZI. Romae, 1889, in-folio	1	Librairie H. Berlin	176	45	Jc 4555. 2°	
"	2854	STUNNICZKA (Frz.). Kyrene. Leipzig, 1890, in-8°	1	id.	8	10	Hb 3861	
11 Janvier	2855	JAMES (Wilh.). Naval history of Great Britain. New edit., vol. I-VI. London, 1837, in-8°	6	T... London	5	40	Nn 1702	
"	2856	ZANNONI (Antonio). La Fonderia di Bologna. Bologna, 1888, in-folio	1	Z... Bologna	52	65	Ha 1444. 2°	
"	2857	LEROY-BEAULIEU (Paul). L'État moderne. Paris, 1890, in-8°	1	W... Paris	7	20	Ks 237	

Tableau VIII. — Modèle de registre d'acquisition.

Il est des cas cependant où le bibliothécaire se trouve réellement dans l'impossibilité d'inscrire tout de suite sur le registre des acquisitions les livres qu'il reçoit : soit qu'il ait d'autres occupations pressantes, soit qu'en raison du nombre considérable des entrées il se voie obligé de différer pendant quelques jours leur enregistrement. Ce retard risquant, l'avons déjà dit, d'être une cause d'erreurs, il faudra alors, par mesure de prudence, indiquer sur la couverture même de chaque livre quel est son prix, le nom du libraire chez lequel il a été acheté et la date de son arrivée. Ce sont là, en effet, des données essentielles pour les règlements de comptes auxquels on devra procéder plus tard ; puis, et en attendant qu'on s'occupe des ouvrages en question, il faudra avoir bien soin de les mettre de côté, et veiller attentivement à ce que personne ne les touche.

L'enregistrement des acquisitions nouvelles est, ainsi que nous venons de le voir, une opération des plus simples ; mais c'est cependant une question sur laquelle tout le monde n'est pas absolument d'accord, et que nous devons par conséquent examiner ici, c'est celle de la numérotation. Tandis, en effet, que dans certaines bibliothèques chacun des ouvrages reçus dans le courant de l'année ne porte qu'un seul numéro d'entrée, alors même qu'ils paraissent en livraisons successives, dans d'autres, au contraire, chaque cune de ces livraisons est portée séparément sur le registre des acquisitions, à sa date d'arrivée, et reçoit un numéro distinct. On a même été jusqu'à donner un numéro particulier à chaque volume d'un même ouvrage, sans tenir compte de ce fait que ces différents volumes étaient arrivés le même jour et qu'ils constituaient en quelque sorte un tout inséparable. Ce système, dit-on, présente cet avantage qu'à la fin de l'année le dernier des numéros d'entrée portés sur le registre correspond exactement au chiffre total des volumes reçus, et il permet, en outre, si le besoin s'en fait sentir, de retrouver facilement la date exacte à laquelle telle ou telle livraison d'un ouvrage quelconque a été envoyée à la bibliothèque. Mais il nous semble qu'en ce qui concerne ce dernier point on peut atteindre le même résultat d'une façon beaucoup plus pratique : il suffit, en effet, au lieu de porter sur le titre, et

bit, ce qui est encore préférable, à l'aide de timbres la date de son entrée et le numéro qui lui a été attribué au chiffre des volumes qui s'incorporent continuellement aux multiples divisions de la bibliothèque, rien de plus facile de le connaître jour par jour : on n'a qu'à additionner sur chacune des pages du registre le nombre des volumes nouvellement portés et à ajouter à la somme ainsi obtenue le total des pages précédentes.

Il faut donc dire plus haut que l'inscription des titres des livres sur le registre des acquisitions devait être faite en sorte que c'est là un point sur lequel il est, croyons-nous, inutile d'insister. A quoi servirait, en effet, de reproduire le titre dans le registre ? Le registre des acquisitions n'est pas un catalogue, sa réalité d'autre but que de conserver ce qu'on pourrait appeler l'état civil de chaque ouvrage, en justifiant de son origine par l'indication du prix des livres, elle est rendue plus importante par ce fait que le registre des acquisitions est, en fait, un des plus importants registres de comptabilité, et que le bibliothécaire a à contrôler les factures des libraires, lesquelles doivent être remises chaque mois aux grandes bibliothèques et tous les trois mois aux bibliothèques de moindre importance. Une fois ces factures réglées, le bibliothécaire fera porter sur le registre en question, en marge des différents volumes qui s'y trouvent portés, la date à laquelle ils ont été acquis. Dans tous les cas, d'indiquer par un signe quelconque que l'acquisition a été régulièrement effectuée.

Enfin très utile de mentionner pour chaque ouvrage, nous l'avons fait, la cote qui lui a été assignée au catalogue. Grâce à cette précaution, on pourra, en effet, à la fin de chaque année, faire le relevé exact des accroissements de la bibliothèque, par sections du cadre bibliographique, et l'on ne sera pas obligé, pour obtenir le même résultat, de tenir à jour un registre uniquement destiné celui-là à classer par ordre alphabétique les nouvelles acquisitions ¹. Le bibliothécaire

¹ Il ne faut pas dire que ce second registre sera cependant absolument inutile si l'on a l'intention de faire imprimer, à la fin de l'année, une *table* des acquisitions nouvelles faites par la bibliothèque.

devra mentionner les données ainsi obtenues sur les accretions des différentes divisions dans son rapport annuel, port que nous considérons comme indispensable et qui doit être rendu partout obligatoire, aussi bien dans l'intérêt du bibliothécaire lui-même que dans l'intérêt de l'établissement qu'il dirige.

Puisque nous avons l'occasion de parler des catalogues d'acquisitions, nous ne pouvons que le nombre des bibliothèques, qui se sont décidées à en faire un, est loin d'être aussi considérable qu'on pourrait le souhaiter. En France, la Bibliothèque Nationale publie mensuellement « les notices de la plupart des volumes ou brochures » qu'elle reçoit, dans des bulletins consacrés l'un aux livres d'origine étrangère, l'autre aux livres d'origine française. (Sur l'utilité de ces bulletins, cf. L. DELMAS, *Notes et Catalogue des livres nouveaux*, p. 31-37). La Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, le British Museum, la bibliothèque Victor-Emmanuel à Rome, la Bibliothèque Nationale à Florence, etc., publient des catalogues analogues. Dans un très remarquable article, paru dans la *Revue de bibliothèques* et intitulé « Projet d'un catalogue annuel des acquisitions des bibliothèques universitaires », M. A. FÉCAMP, bibliothécaire en chef de la bibliothèque universitaire de Montpellier, a montré quels inestimables services un catalogue de ce genre rendrait aux professeurs et aux élèves de nos universités. Grâce à ses efforts persévérants, ce projet a commencé son exécution par la publication, en 1895, d'un premier fascicule contenant les acquisitions des bibliothèques universitaires de Bordeaux, Caen, Dijon, Montauban, Montpellier et Toulouse pendant l'année 1893-1894. Le second fascicule (1894-95) est sous presse et contiendra plus les acquisitions des bibliothèques universitaires d'Aix et de Marseille. Les matériaux du fascicule III (1895-96) sont déjà réunis, et ce fascicule sera mis sous presse dès l'achèvement du fascicule II, renfermant outre les acquisitions des bibliothèques déjà nommées, celles de bibliothèques d'Alger, Besançon, Clermont-Ferrand et Lille, auxquelles s'ajoutent, pour 1896-97, les bibliothèques de Poitiers et de Nancy. Enfin pour le 5^e fascicule, M. A. FÉCAMP espère arriver à l'unanimité de la collaboration des bibliothèques universitaires de province et à l'adhésion des trois qui manquent encore : Grenoble, Lyon et Nancy.

En Allemagne, la Bibliothèque royale de Berlin fait paraître depuis 1892 un *Verzeichniss der aus der neu erschienenen Litteratur erworbene Druckschriften*, et il en est de même des bibliothèques de Bamberg, Bonn, Breslau, Dresde, Karlsruhe, Cologne, Weimar, Wurzburg, etc., etc.

La Bibliothèque royale de Stockholm a récemment entrepris la publication d'un catalogue général systématique des acquisitions annuelles de toutes les bibliothèques de Suède. Ce catalogue est rédigé par E. W. GREN. Il y a là un exemple que l'on ferait bien d'imiter partout.

Dans les grandes bibliothèques comme la Bibliothèque Nationale

a proposé de remplacer le registre des acquisitions par sorte de répertoire sur fiches dans lequel chacun des ages nouveaux serait classé dans l'ordre alphabétique. MOEBCH notamment s'est fait le défenseur de cette idée. Dans le registre, disait-il, les acquisitions sont inscrites suivant l'ordre chronologique de leur arrivée et forment un pêle-mêle pour dire inextricable. Qu'en résulte-t-il ? C'est que, lorsqu'on veut savoir si telle ou telle publication a été reçue ou non par la bibliothèque, il faut parcourir tout le registre et parfois plusieurs registres, sans pouvoir même être sûr que l'ouvrage cherché ne vous échappera pas. Mais il est facile, selon nous, de remédier à cet inconvénient, en ajoutant à chaque registre une table alphabétique, naturellement très succincte, qui permettra toujours, à condition qu'on la tienne régulièrement au courant, de trouver facilement la page sur laquelle se trouve mentionné l'ouvrage dont on désire vérifier la présence.

Le répertoire sur cartes mobiles préconisé par MOEBCH évite au reste ce grave défaut qu'il rendrait très incommode, pour ne pas dire impossible, au bibliothécaire le rôle des factures des libraires. Mais, nous dira-t-on, ne présenterait-il pas, du moins, certains avantages analogues à ceux que vous avez signalés plus haut en parlant du catalogue alphabétique sur fiches ? En aucune façon. Le système des fiches est précieux pour un catalogue alphabétique, parce qu'il permet, comme nous l'avons déjà expliqué, de supprimer, ou de remplacer par d'autres, les cartes devenues inutiles, de compléter les qui présentent des lacunes, etc., etc. ; mais il n'y a aucune

ins mensuels, dont nous avons parlé plus haut, ne sont pas seulement destinés à faire connaître au public les ouvrages nouveaux qui viennent d'être placés dans chacune des divisions de l'établissement, ils servent également à la rédaction des différents catalogues ou répertoires. On en fait servir à cet effet un certain nombre d'exemplaires sur papier pelure et de chaque côté, de telle façon que l'on puisse ensuite découper chaque feuille et pour le monter sur fiches ou le coller dans des registres. Ce procédé, au lieu de faire à la main les copies de chaque notice, prévient toute erreur dans la transcription des titres, fournit enfin des éléments de catalogue d'une lecture très facile et dont la netteté abrège la durée des recherches. Cf. L. DELISLE, *loc. cit.*

analogie à établir entre ce catalogue et le répertoire analytique des acquisitions, qui, de l'aveu même de ses partisans, n'est pas un catalogue et n'en possède aucun des caractères. Nous avons encore une raison à faire valoir à l'appui de ce que nous défendons ici. L'inventaire des acquisitions doit être, ainsi que nous l'avons dit, annuel, c'est-à-dire qu'il ne peut tenir que les ouvrages entrés à la bibliothèque dans le courant d'une année. Ce délai expiré, il est clos à jamais et revêt le caractère d'un document historique que l'on doit précieusement garder, qu'il constitue en quelque sorte, ainsi qu'un bibliographe l'a dit avec justesse, l'*editio princeps* de la bibliothèque. Et croit-on que lorsque cet inventaire est rédigé, ainsi que nous le conseillons, sous forme de registre, il n'est pas plus facile à conserver, que s'il se présentait sous la forme d'un répertoire à fiches mobiles, déjà plus ou moins détériorées et fort sujettes à se perdre ¹.

Dans les petites bibliothèques, on peut se contenter d'un

1. Justin Winsor, le célèbre bibliothécaire de la *Harvard University*, a contesté l'utilité du registre des acquisitions et, dans un article, très court, intitulé « Shelf-lists vs. accession catalogues » (*Library Journal*, vol. III, 1878, p. 247-248), proposé de le fonder avec la *Shelf-List* (c'est-à-dire le catalogue topographique), sous prétexte que « the pure accession catalogue demands an amount of labor which produces no corresponding advantages ». La rédaction du *Library Journal* avait déjà par là même « danger of giving up an old well-tried feature of library economy ». Une ample expérience prouva la sagesse de sa décision. Dans un autre article, également intitulé « Shelf-lists... etc. », et paru dans le même *Journal*, vol. III, 1878, p. 324-326, W. F. Poole répondit aux objections de Winsor. Tandis que ce dernier demandait la suppression du registre des acquisitions « because of the amount of labor required to keep it up », Poole, au contraire, conseillait de le conserver « because of the amount of labor it saves. The accession catalogue », ajoutait-il, « is a permanent record for all time. Nothing can be added to its past entries and nothing can be taken from them. The shelf-lists, in which it is proposed to mix up the accession entries, are temporary records. They are soon worn out of use, and are constantly in process of change. At each rearrangement of the library, or of a class, they are wholly superseded by new shelf-lists. What then becomes of the accession entries? They must be copied. This is a tedious and expensive process, and one which is entirely avoidable. I think, therefore, that the accession catalogue is a good thing, and that which is good.

istre d'acquisitions ; mais dans les grandes bibliothèques il en est deux : l'un pour les achats proprement dits, l'autre pour les dons. Le registre des dons sera établi sur le même modèle que celui des achats (voir tabl. VIII), avec cette seule différence que le nom du fournisseur sera remplacé par celui du donateur et que la rubrique relative au prix des ouvrages sera supprimée. Il faut d'ajouter que, dans ce cas, chacun des registres possède naturellement une numérotation distincte et que les livres donnés doivent porter la mention « Don » à côté de leur numéro d'acquisition.

Il serait bon aussi de créer dans chaque bibliothèque un registre d'acquisition spécial pour les périodiques ¹. Le nombre des journaux, revues, recueils académiques, etc., est devenu de jours si considérable, et leur mode de publication varie tellement que l'on peut même, jusqu'à un certain point, considérer ce registre comme nécessaire. A l'encontre des deux autres registres d'accroissement, ce dernier doit être alphabétique et il ne voyons aucun inconvénient à ce qu'il embrasse une période indéterminée d'années. Ce registre peut être un simple cahier relié ou, ce qui vaut mieux encore, se composer d'une série de cahiers de papier blanc que l'on réunit ensemble à l'aide d'une agrafe électrique. Cette disposition adoptée à Paris à la bibliothèque de la Sorbonne a donné jusqu'ici d'excellents résultats.

Pour conserver les numéros des périodiques de l'année courante, on se sert en général de meubles spéciaux divisés, ainsi que montre la figure ci-dessous (fig. 69), en un certain nombre de cases dans lesquelles les journaux et revues se trouvent classés par ordre alphabétique. Le titre et la cote de chaque revue doivent être indiqués sur une étiquette placée sur le rayon inférieur de la case où elle est conservée. Il serait avantageux que le meuble fût muni, à cet effet, de tablettes à rainures permettant de glisser cette étiquette sur champ. Les portes à coulisse, indiquées sur notre gravure, sont très pratiques et méritent d'être

¹ Cf. sur cette question, Hannah P. JAMES, « Current magazine check-lists », *Library Journal*, vol. XIV, 1889, p. 377-378 ; R. R. BOWKER, « Current magazine check-lists : another method », *ibid.*, p. 404-405. — « The management of periodicals. Symposium », *ibid.*, vol. XV, 1890, p. 57.

recommandées, bien qu'elles ne soient pas d'une nécessité absolue. Dans les grandes bibliothèques, où le chiffre des périodiques reçus est extrêmement considérable, une armoire ne suffit pas ; il en faut naturellement plusieurs, et l'on doit, dans ce cas, d'éviter des recherches inutiles, indiquer, à l'aide d'une



Fig. 69. — Meuble classer pour les revues.

étiquette placée bien en évidence sur chacune d'elles, la section alphabétique à laquelle elle est consacrée. A la fin de l'année lorsque les revues sont complètes, on les sort de leurs cases respectives pour les envoyer à la reliure, sinon on les laisse à place jusqu'au moment où l'on a pu se procurer les numéros ou les parties qui font défaut.

Les livraisons successives des ouvrages en cours de publication doivent être conservées dans des armoires analogues à celles

qu'on emploie pour les périodiques et classées également par ordre alphabétique.

Dans certaines bibliothèques on a créé, sous le titre de « registre des publications inachevées », un registre commun tout à la fois aux périodiques et aux suites. Cette manière de faire présente, à notre avis, plus d'inconvénients que d'avantages, et il nous semble préférable de séparer nettement les suites des périodiques, dont elles diffèrent en réalité du tout au tout. Chaque ouvrage nouveau qui entre à la bibliothèque doit, avons-nous dit au début de ce chapitre, être immédiatement inscrit au registre d'entrée, et cette règle s'applique aussi bien à ceux qui sont incomplets qu'à ceux qui sont entièrement achevés. Mais, pour les ouvrages incomplets, qui sont annoncés comme devant avoir plusieurs volumes, ou qui paraissent par livraisons, cette première opération n'est pas suffisante; il faut encore les enregistrer à part, de manière à en avoir une liste spéciale qu'on puisse contrôler d'une façon régulière. Faute de cette précaution, en effet, il serait impossible d'organiser le service des suites sur une base sérieuse et l'on risquerait, à un moment donné, de voir encore portés comme incomplets des ouvrages achevés en réalité depuis longtemps. Mais comment disposer ce répertoire des suites? sur fiches ou sous forme de registre? A notre avis, un répertoire sur fiches est, dans ce cas, bien préférable à un registre. Ce dernier, en effet, ne tarderait pas, en raison même de la nécessité dans laquelle on se verrait de biffer les ouvrages devenus complets, à se trouver surchargé de ratures qui nuiraient à sa propreté et rendraient les recherches fort pénibles. Avec un répertoire sur fiches, au contraire, cet inconvénient n'est pas à craindre, puisqu'il suffit, lorsque la publication d'un des ouvrages qui y sont inscrits est terminée, de supprimer purement et simplement la carte qui le concernait. Dans quel ordre classer ce répertoire sur fiches? Dans l'ordre alphabétique, qui est ici le plus naturel et le plus commode. Outre le titre de l'ouvrage (titre qu'on pourra abréger, s'il est trop long), il faudra noter sur chaque carte (tabl. IX) le nom du libraire chez lequel il a été acheté, indiquer l'année et le n° du registre des acquisitions, signaler au fur et à mesure l'arrivée des suites et la date de réception de chacune d'elles, enfin,

Nom du fournisseur	TITRE DE L'OUVRAGE	Année et n° du registre des acquisitions	OBSERVATI
Librairie W. Paris	LINDNER (Th.). Deutsche Ge- schichte unter d. Habsbur- gern u. Luxemburgern. T. I 14/III, 90. (Donné à relier 15/III, 90). T. II, etc.	1889-90 1118	[Cote] Ne Payé 22/V

Tableau IX. — Modèle de fiche du répertoire des suites.

sous la rubrique « observations », inscrire la cote de l'ou-
mentionner s'il était déjà relié au moment où on l'a ac-
indiquer, s'il y a lieu, à quelle époque les différentes parti-
le composent ont été payées. Cette indication de paiement
très grande importance, parce que, en cas de contestation
réclamation quelconque de la part du libraire, elle per-
bibliothécaire de retrouver immédiatement la facture pro-
que le compte, objet du litige, a été effectivement réglé.
qu'il s'agit d'un ouvrage paraissant en livraisons, il faut en-
trer chacune des livraisons séparément, puis, une fois
volume est complet, on biffe sur la carte les indications q-
concernent, en mentionnant qu'à tel jour elles ont été envoy-
la reliure et formeront les tomes I, II, etc. Il est bien ent-
toutefois, qu'on ne doit jamais rien effacer sur une fiche.
avoir, au préalable, sorti de l'armoire où elles sont conserv-
livraisons qui doivent être réunies en volume; pour mieux
et afin d'éviter toute erreur, les deux opérations doivent
simultanées. De temps à autre, du reste, il est nécessai-
l'employé chargé du service des suites fasse une revue g-
des meubles où sont déposés les ouvrages en cours de pub-
tion, et vérifie si les volumes ou fascicules présents concor-

une façon parfaitement exacte, avec les indications du répertoire. C'est là l'unique moyen pour lui de prévenir toute erreur, et d'empêcher que des ouvrages entièrement terminés ne soient, par mégarde, maintenus dans l'incomplet; il pourra également profiter de cet examen pour enlever des casiers, où on les ait provisoirement placés, les ouvrages inachevés dont la publication, pour une cause ou pour une autre, a été interrompue. Que faire de ces ouvrages? S'il est prouvé que la suite n'en paraîtra jamais, on n'a qu'à les faire relier sans plus attendre; en cas de doute, et si l'on peut espérer que l'auteur se décidera un jour à les terminer, il suffit de les faire cartonner.

§ III.

De la reliure des livres.

Une fois les livres nouveaux enregistrés et classés, il faut immédiatement s'occuper de leur reliure. Les publications de tout genre dont s'accroissent annuellement les collections d'une bibliothèque lui parviennent, en effet, pour la plupart, à l'état de volumes ou de fascicules brochés qu'il serait très difficile, pour pas dire impossible, de conserver si l'on n'avait pas soin de les faire relier. Il arrive cependant parfois que, parmi les ouvrages reçus, il y en ait un certain nombre de reliés; mais, même dans ce cas, il sera prudent de ne pas les mettre à leur place sur les rayons avant d'avoir examiné si la reliure dont ils sont munis est suffisamment forte et durable.

Dans certaines bibliothèques, on a l'habitude de n'envoyer les livres nouveaux au relieur qu'après les avoir mis pendant quelques jours à la disposition du public dans la salle de lecture¹. Cette

¹ Il en est ainsi, par exemple, à la Bibliothèque Victor Emmanuel, à Rome. Cf. à ce propos l'article de G. CANESTABELLI, « Lo scaffale provvisorio », dans la *Rivista delle Biblioteche*, 1893, p. 98-99, et les remarques de MORINI, *ibid.*, p. 99-100. Au British Museum, les ouvrages précieusement acquis sont exposés dans des « show-cases ». Cf. « The show-case of recent additions to the library of the British Museum », *The Library*, t. VI, 1894, p. 106-110.

mesure nous semble excellente, mais à la condition que le de communication soit très court et ne dépasse jamais 5 jours au maximum. Ce n'est là, du reste, qu'une gracieuse l'administration de la bibliothèque fait au public; car, en générale et par principe, le bibliothécaire ne doit jamais mettre qu'un livre broché soit communiqué en lecture. Il faut donc qu'il ait toujours bien soin d'envoyer sans retard à la r

ENVOI A LA RELIURE N° 15. (MÜLLER, r

8 Février 1890		Fr.
	<i>Report...</i>	915
	× N° 505. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 48, 1889, D.rel. avec modèle (47).	2
	× N° 506 Codex diplomaticus Saxoniae I, 2. D. rel. avec modèle I, 1	3
	× N° 507 Analecta Bollandiana VIII, 1889 D.rel. avec modèle VII.	2
	× N° 508 Novum Testamentum e Cod. vaticano D.rel. veau.	7
A rendre le 15 février.	× N° 509 KÄMPFER, Burchard III D.rel.	0
	× N° 510 REINECKE, Geschichte von Schauen. Cart.	0
	× N° 511 DITTENBERGER, Heinrich Heydemann. Cart.	0
A réparer.	× N° 512 Zeitschrift für romanische Philologie. II	0
		931
Reçu les ouvrages ci-dessus, 8/II 90.		
MÜLLER, relieur.		
N° 512, rendu 10/II 90; N° 509, rendu 15/II 90; le reste, 22/II 90		
Le Bibliothécaire,		
X...		

Tant. X. -- Spécimen d'un registre de reliure.

les volumes nouvellement reçus, afin qu'aussitôt rentrés puissent prendre place dans les magasins de livres et être à la disposition des travailleurs. La question dont nous nous occupons ici est si importante que, dans quelques règlements

liothèque, on a cru bon d'assigner un délai maximum pour l'achèvement des acquisitions nouvelles; il y a peut-être là quelque exagération, mais ce qu'on peut dire c'est que, généralement, les relieurs gardent beaucoup plus longtemps que cela n'est nécessaire les ouvrages qu'on leur remet. Ce serait, nous le reconnaissons, une erreur que de leur demander d'exécuter trop rapidement le travail qui leur est confié; car ils ne pourraient alors y apporter le soin et l'attention voulus; mais enfin il y a des limites, et nous estimons que, pour un train d'une importance moyenne, quinze jours, au maximum, sont largement suffisants. Quant aux grandes bibliothèques, et afin d'éviter des retards si préjudiciables à la régularité du service qu'aux intérêts du public, elles sont obligées de répartir entre plusieurs ateliers, et prorata de ce que chacun d'eux peut faire, les volumes qu'elles ont à relier.

Examinons, maintenant, de quelle façon est organisé dans la plupart des bibliothèques le service de la reliure. Toutes les semaines, et à jour fixe, le relieur doit venir à la bibliothèque, et, tant que possible en personne, rapporter les livres qu'il a terminés et prendre livraison des ouvrages nouveaux qu'on lui a préparés. Le contrôle des volumes sortants et rentrants se fait à l'aide d'un registre spécial appelé « registre de la reliure », sur lequel le bibliothécaire, ou l'employé chargé du service, inscrivent les ouvrages qui doivent être reliés, et indiquent, en même temps, la date de leur sortie (tabl. X). À chacun de ces ouvrages correspond un numéro faisant partie d'une série continue qui recommence chaque année à partir de 1. Avant de prendre livraison d'un ouvrage, le relieur doit signer sur le registre le reçu des livres qu'il emporte. Outre le titre de l'ouvrage abrégé correctement dans la forme sous laquelle il doit être reproduit par le relieur, il faut encore indiquer sur le registre la composition des volumes, le genre de reliure qui a été choisi : reliure pleine, demi-reliure, broché, etc., et ne pas oublier surtout de mentionner les échantillons remis à titre de modèles; puis, à droite, dans une colonne spéciale, on inscrira le prix de reliure de chaque ouvrage, tandis

V. à ce sujet E. BOSQUET, *Barèmes ou devis de travaux de reliure*, Paris, 1892. — P. LADEWIG, « Ueber Tarifrung von Bucheinbänden », *Verh. d. Ver. f. Bibliotheksw. u. Buchh.*, VIII, 1891, p. 529-550.

que, dans la marge de gauche, on notera les observations diverses relatives, par exemple, aux volumes que le relieur devra renvoyer avant les autres, aux conventions établies pour la reliure de tel ou tel ouvrage plus ou moins précieux, etc..., etc... Lorsque le relieur rapporte les livres, le bibliothécaire doit vérifier si les volumes sont bien présents, examiner si les reliures sont bien faites, et surtout contrôler avec soin les titres marqués par le relieur sur le dos de chaque ouvrage. Ce travail de vérification achevé, il barre les numéros de sortie, ou les fait précéder d'un signe quelconque destiné à les annuler, et donne ensuite quitus au relieur de son reçu, en inscrivant sur le registre la date de la rentrée des livres. Quant aux prix des reliures, c'est le bibliothécaire lui-même qui doit les inscrire sur le registre, soit au moment de la sortie des volumes, soit lorsque le relieur les rapporte. Dans les bibliothèques importantes qui occupent plusieurs étages, il y a souvent plusieurs relieurs, il faut avoir un registre spécial pour chacun d'eux. Au moment des règlements de compte, le bibliothécaire contrôle ses factures à l'aide des registres : à quelle époque ces règlements doivent-ils être effectués ? Dans les grandes bibliothèques une fois par mois, dans les petites bibliothèques tous les trois mois, ainsi que nous avons recommandé de le faire pour les règlements de comptes avec les libraires. Inutile d'ajouter que, chaque fois qu'un mois ou un trimestre aura été payé, il faudra le noter soigneusement sur le registre à la fin du mois ou du trimestre en question.

Nous venons d'exposer sommairement les rapports qui existent entre la bibliothèque et le relieur, il nous reste maintenant à présenter quelques observations sur les principes dont le bibliothécaire doit s'inspirer pour faire relier les ouvrages qu'il reçoit et à examiner quel est le genre de reliure qui convient le mieux aux livres d'une bibliothèque publique¹.

1. Voir A. MAIRE, « La reliure des ouvrages de bibliothèque », *Journal des Bibliothèques*, III, 1893, p. 479-496. — A. R. SPORRORD, « Binding and preservation of books », dans les *Public libraries in the United States*, etc. Pt. I, p. 673-678. — Justin WINSON, « Library memoranda », *ibid.*, p. 711-714. — Cornelius WALFORD, « On binding of books for public and private libraries, etc. » Rapport fait au Congrès international des bibliothécaires et reproduit dans le *Library Journal*, II, 1878, p. 281.

ici d'abord quelles sont les trois grandes règles sur lesquelles doit se baser le bibliothécaire pour organiser dans l'établissement qu'il dirige le service de la reliure :

Ne jamais permettre qu'un livre reste à la bibliothèque être relié ;

Faire relier chaque ouvrage séparément et éviter à tout par conséquent, les recueils factices ;

S'efforcer de donner à chaque ouvrage une reliure qui soit à la fois en rapport avec sa valeur et avec les services qu'il rend, et veiller, dans tous les cas, à ce que cette reliure soit capable d'assurer la conservation du livre.

Ces règles, nous le savons, sont surtout théoriques et peuvent, par conséquent, dans la pratique, subir quelques modifications ; mais, le bibliothécaire ne doit jamais les perdre de vue, et s'en écarter que lorsqu'il lui est impossible de faire autrement. La première règle ne souffre, du reste, aucune exception. Un livre, si petit qu'il soit, ne doit rester broché ¹. La reliure qu'on ne l'oublie pas, le seul moyen que nous ayons de protéger un livre contre les influences extérieures, d'en assurer la conservation, et d'en rendre la communication possible et le prêt si facile. Un livre sans reliure est exposé aux plus graves détériorations et, pour tout dire, voué à la destruction. Nous n'ignorons pas, certes, que les reliures sont chères et

Sir Redmond Barry, « On binding », *ibid.*, p. 203-207. — B. B. POOLE, « Book-binding memoranda », *ibid.*, XIV, 1889, p. 261-264. — D. V. R. JOHNSTON, « Binding and binderies », *ibid.*, XVI, 1891, n° 12, p. 9-16. — DUBOIS, « Notes on binding », *ibid.*, XVII, 1892, n° 8, p. 13-15. — B. B. POOLE, « Elements of good binding », *ibid.*, p. 15-18. — D. V. R. JOHNSTON, « Binding and repair », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 246-247. — M. E. SARGENT, « Binding for library use », *ibid.*, XIX, 1894, p. 262. — I. Y. W. MACALISTER, « Notes on binding, and a suggestion », *Transactions and proceedings of the 4. and 5. annual meetings of the Library Association U. K.* London, 1894, p. 187-189. — C. DAVENPORT, « Notes on book-binding », *The Library*, 1893, p. 217-225.

¹ Le principe de la reliure immédiate de tout ouvrage nouveau n'est admis en France. On prescrirait plutôt une limite avant laquelle on ne pas relier. L'*Instruction générale relative au service des bibliothèques universitaires*, du 4 mai 1878, dit en effet en propres termes : « Il devra pourvu à la reliure des ouvrages une année après leur impression. »

pour l'affirmative, nous reconnaissons cependant que ce n'offre pas d'inconvénients bien graves. Nos bibliothèques posent, du reste, de ressources si minimes qu'elles sont obligées d'y avoir recours constamment, par raison d'économie qu'on se garde bien, par exemple, de faire relier ensemble que cela s'est vu, deux années d'une revue ou d'un périodique quelconque. Qu'en résulterait-il, en effet? C'est que le lecteur n'ayant la plupart du temps besoin que de l'une des années nues dans le volume, l'autre resterait inutilisée aux dépens du second travailleur qui pourrait la désirer. Il n'est pas besoin d'ajouter que les tables de matières, qui embrassent plusieurs années d'une revue et qui forment ainsi des répertoires de la revue elle-même, doivent être reliées séparément, comme on comprend de soi-même.

Passons maintenant à l'examen de la troisième des règles établies plus haut. Une bonne reliure, avons-nous dit, est celle qui correspond tout à la fois à la valeur de l'ouvrage auquel elle est destinée et aux services que cet ouvrage est appelé à rendre. C'est là une vérité en quelque sorte si évidente qu'elle ne nécessite aucun besoin de démonstration. Tout bibliothécaire devra donc chercher à bien s'en pénétrer, de façon à la faire passer dans la pratique. La reliure est le vêtement protecteur de l'ouvrage et doit être, à ce titre, tout à la fois élégante et durable. Qu'on n'aille pas cependant, sous prétexte d'élégance, dans l'exagération. Si nous pensons que ce serait une faute grave, de ne pas relier les livres d'une façon durable et propre à en assurer la conservation, si nous craignons qu'une lésinerie exagérée aboutirait ici aux plus fâcheux résultats, nous considérons, d'autre part, qu'il serait absurde, dans une bibliothèque publique, qui n'est pas une bibliothèque bibliophile, de pousser l'ornementation à l'excès¹. Ce

1. Norman C. PERKINS, « How to bind periodicals », *Library Journal*, XII, p. 354-356. — E. PALUMBO, « Norme generali per la legatura dei libri nelle pubbliche biblioteche », *Rivista delle biblioteche*, I, 1888, p. 10.

*2. « Les reliures de luxe ne sont pas faites pour les bibliothèques publiques, sauf dans certains cas particuliers; on ne demandera donc ordinairement que des demi-reliures, très simples, et des cartonnages à la peau ou de toile. » *Instr. générale relative au service des bibliothèques*, du 4 mai 1878.

et sans profit des sommes relativement considérables, et eût pu faire meilleur usage. La solidité : voilà, ne l'oubliez pas, la première condition et, pour tout dire, le critérium d'une bonne reliure, et il faut s'y attacher d'autant plus que le livre est destiné à être plus fréquemment consulté. Il est bien, cependant, qu'il est des cas où une simplicité trop grande n'est pas de mise, et nous reconnaissons volontiers qu'on ne doit pas hésiter à faire les sacrifices nécessaires pour donner aux livres, ou aux éditions de luxe, une reliure digne de leur prix. L'on peut même dire que, dans cette occurrence, la beauté de la reliure est une garantie de sa bonté, car c'est un fait d'expérience que les reliures de luxe présentent, en général, et ce en raison même du soin qu'on apporte à les faire, plus de solidité que les autres. Ce serait toutefois une erreur que de vouloir conclure de ce que nous disons ici pour combattre les excès de simplicité que nous avons donnés plus haut. Qu'on ne se laisse pas, en effet, qu'une bibliothèque n'est pas un musée de livres, et que la reliure n'y est, à vrai dire, qu'un élément accessoire des livres : voilà l'élément principal ; maintenant qu'ils sont reliés d'une façon plus ou moins riche, plus ou moins coûteuse, peu importe, pourvu que la reliure soit bien faite et les livres efficacement contre toute détérioration.

Il nous reste à traiter ici d'une question qui a une très réelle importance, bien que les bibliothécaires n'y aient pas toujours, dans le passé, apporté l'attention voulue : nous voulons parler de l'exécution technique de la reliure ¹. Au premier abord,

la reliure et son histoire, cf. pour la **France** : S. LENORMAND, *Manuel complet du relieur*, nouvelle édition, Paris, 1853. — MICHEL, *Essai sur la décoration extérieure des livres*. Paris, 1878. — MÊME, *La reliure française depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIII^e siècle*. Paris, 1880. — DU MÊME, *La reliure commerciale et industrielle depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours*. Paris, 1881. — DU MÊME, *L'ornementation des livres modernes*. Paris, 1889. — *La reliure moderne. Critique d'un programme*. [Anonyme.] Paris, 1882. — G. BRUNET, *La reliure ancienne et moderne*. Recueil de 116 planches de reliures artistiques des XVI^e, XVII^e, XVIII^e, XIX^e siècles. Paris, 1878. — DU MÊME, *Études sur la reliure des livres et les collections des bibliophiles célèbres*. Paris, 1891. — A. CARTIER, *La décoration extérieure des livres et de l'histoire de la reliure depuis le Moyen Âge*. — *Manuel de Bibliothéconomie*.

il semble que le bibliothécaire n'ait pas besoin de s'en occuper et cependant il est certains soins dont il ne pourrait se passer sur le relieur, celui-ci fût-il même des plus capables s'exposer à de très graves mécomptes. Avant d'envoyer un livre à la reliure, le bibliothécaire doit le collationner personnellement ou le faire collationner par le relieur, et vérifier si les différentes parties du livre sont bien à leur place et si rien n'y manque. Un livre est-il incomplet? il ne faut pas négligemment le donner à la reliure, mais le mettre provisoirement de côté et, afin que le public n'en soit pas trop longtemps

XV^e siècle. Genève, 1885. — UZANNE, *La reliure moderne*. Paris, 1885. — BOSQUET, *Traité théorique et pratique de l'art du relieur*. Paris, 1886. — II. BOUCHOT, *De la reliure*. Paris, 1891. — H. BERALDI, *La reliure au XIX^e siècle*. Partie I. Paris, 1891. (45 planches.) — Pour l'Allemagne : FRITZSCHE, *Moderne Bucheinbände*. Leipzig, 1878 et sq. — C. BAUER, *Buch der Buchbinderei*. Weimar, 1881, avec Atlas. — L. BRADE, *Das Buchbinderbuch*, 3 éd., par R. METZ. Halle, 1882. — G. STOR, *Abbildungen von Mustereinbänden aus der Blüthezeit der Buchkunst, mit Text*. Leipzig, 1884. — P. ADAM, *Systematisches Handbuch der Buchbinderei*. Dresden, 1885. — DU MÊME, *Der Buchbinder. Seine Technik und seine Geschichte*. Leipzig, 1890. — L. BICKELL, *Deutsche Bucheinbände der Neuzeit. Eine Sammlung ausgeführter Muster*. Leipzig, 1889. — L. BICKELL, *Bucheinbände des 15. bis 17. Jahrhunderts aus hessischen Bibliotheken*. Leipzig, 1892. — H. A. LIEBER, *Abbildungen von Bucheinbänden aus der Kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden*. Leipzig, 1890. — *Monatschrift für Buchbinderei*, hrsg. von P. ADAM, Berlin 1890 et sq. — L'Angleterre : S. T. PRIDEAUX, « Bibliography of works on bookbinding », *Bookmart*, 1889, p. 653-659. — DU MÊME, « A bibliography of bookbinding », *The Library*, IV, 1892, p. 15-24, 50-56, 90-95. — DU MÊME, *An historical sketch of bookbinding*. London, 1893. — J. W. ZAEHNSSDORF, *The art of bookbinding*. London, 1880, 2^e éd., 1890. — J. CUNDALL, *On bookbinding, ancient and modern*. London, 1881. — W. J. E. CRANE, *Bookbinding for amateurs*. London, 1885. — *A collection of facsimiles from examples of historic or artistic bookbinding*. London, 1889. — H. B. WHEATLEY, *Reliures remarquables du Musée Britannique*. Paris, 1889. — A. V. BROWN, *Bookbinding in the 16. and 17. centuries*. London, 1890. — *Specimens of royal, fine and historical bookbinding, selected from the Royal Library at Windsor Castle*. 152 plates. With notes by R. HOLMES. London, 1891. — W. Salt BRASSINGTON, *A history of the art of bookbinding*. Part I. London 1891. — II. P. HORNE, *The binding of books*. London, 1891. — *Bookbindings and rubbings of bindings in the National Art Library*. South Kensington. London, 1891.

à combler, dans le plus bref délai, les lacunes dont on est pourvu. Malheureusement, c'est souvent là chose fort difficile. Il n'est pas rare qu'en dépit des efforts les plus patients on soit dans l'impossibilité de compléter un exemplaire déficient. Voici alors ce qu'il y a, selon nous, de mieux à faire. Il ne manque que peu de chose, et qu'il s'agit d'un livre manuscrit, il ne faut pas hésiter à l'envoyer au relieur, qu'il insère dans le corps du volume, et à la place voulue, un sur lequel on puisse plus tard faire monter les pages tantôt absentes, au cas où l'on viendrait à les retrouver. Quant aux ouvrages dans lesquels on a constaté des lacunes nombreuses, et qui ne peuvent par conséquent être utilisés d'une façon sérieuse, on n'a qu'à les laisser brochés, s'ils le sont, ou, s'ils ont paru par livraisons, à faire assembler les différents cahiers dont ils se composent. Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce que le bibliothécaire doit inscrire sur une liste spéciale de ces malheureux ouvrages. Cette précaution lui permettra de ne pas les perdre de vue et de les compléter au cas où, par hasard providentiel, l'occasion s'en présenterait.

En ce que nous l'avons vu plus haut, lorsqu'on remet un livre au relieur, il ne faut pas seulement lui spécifier le genre et le genre de la reliure que l'on désire, mais encore lui indiquer, avec la plus grande exactitude, le titre qui doit y être inscrit¹. Ce titre, qui s'appelle parfois « titre de reliure », se place en général sur le dos des volumes : toutefois, par exception et lorsqu'il s'agit de volumes d'un format exceptionnel qu'on dispose à plat sur les tables, ou de plaquettes trop minces pour que le dos offre la surface suffisante, le titre se met sur le recto de la première page. Les titres courts peuvent être reproduits en entier ; mais, lorsqu'ils sont d'une certaine longueur, il faut de toute nécessité les abrégés. Il y a à cela deux raisons : la première, c'est que, dans la plupart des cas, on ne dispose que d'un espace fort restreint ; la seconde, c'est que les titres trop détaillés nuisent à la clarté et à la facilité des recherches sur les rayons fatigantes et longues. Mais la rédaction d'un titre n'est pas chose si facile qu'on le croit, et

¹ John EDMANDS, « Lettering of books », *Library Journal*, XII, 1887, 323.

pour arriver à la concision voulue, sans rien omettre d'essentiel il faut, tout à la fois, beaucoup de discernement et beaucoup de tact. Pour certains ouvrages anciens, la Bible et les classiques entre autres, qui ont eu un nombre d'éditions considérables, on peut, sur la partie inférieure du dos, indiquer le lieu d'impression. Pour les périodiques, la mention de l'année est nécessaire, car neuf fois sur dix, lorsque le public les demande il indique non leur maison mais bien l'époque de leur publication.

Parmi les reliures ¹, les plus simples et les plus économiques sont le cartonnage et l'emboitage. Ce sont des reliures légères mais qui suffisent amplement pour les livres peu volumineux et pour les ouvrages sans grande valeur, qui ne sont pas destinés à être communiqués fréquemment. L'emboitage, qui est d'origine anglaise, est peu employé en France. Il est, par contre, très usité en Angleterre et en Allemagne, et, dans ces deux pays, on l'applique même, en le traitant avec soin, à de véritables reliures de luxe. Les reliures proprement dites se font généralement en peau, et les peaux dont on se sert le plus sont : la basane, le peau de veau, le maroquin, le parchemin et le cuir de Russie. « On emploie également les toiles de lin ou de chanvre, et surtout les percalines unies et gaufrées en toutes nuances, que l'on désigne sous le nom de toiles françaises et anglaises. » Il y a divers genres de reliure, les principaux sont la reliure pleine et la demi-reliure. La reliure pleine est celle dont le dos et les plats sont entièrement recouverts en peau, en toile, ou en un tissu quelconque. Dans la demi-reliure, au contraire, le dos seul, et parfois les coins, sont recouverts en peau, tandis qu'on emploie, pour les plats, de la percaline, ou, plus généralement, du papier glacé et marbré. Disons, à ce propos, qu'il faut de préférence choisir des papiers de couleur foncée parce qu'ils sont moins sujets à se tacher que ceux de nuances claires. Le cartonnage

1. Cf. Edward B. NICHOLSON, « On buckram as a binding-material » *Library Journal*, II, 1878, p. 207-209. — De même, « Buckram, a palimpsest » *Transactions and proceedings of the 3. annual meeting of the Library Association U. K.* London, 1881, p. 117-119. — F. P. HATHAWAY, « Binding for a public library » (*ibid.*, IV, 1879, p. 248-249), recommande comme étant « the most serviceable materials for bindings in a public library » : 1. calf parchment, 2. good marocco, 3. levant, 4. linen buckram.

bradel diffère de la reliure et de l'emboîtement. « Au lieu d'être fixés dans les mors en faisant corps avec le dos, écrit BOSQUET¹, les cartons du volume s'en écartent dans une certaine proportion pour former près du dos une rainure ou gorge, permettant au papier ou aux étoffes, avec lesquels, d'ailleurs, on recouvre le volume, de former un pli ondulé ou plissé, tout en donnant au mors une plus grande souplesse, et à cette place l'ouverture à arête vive à laquelle le volume ne saurait résister. » Le cartonnage à la *Bradel* n'est bon que lorsqu'il est exécuté avec soin. Dans ce cas, il est très élégant et présente, en outre, cet avantage que, comme dans l'emboîtement, il protège complètement le volume, et à cela, ce qui ne peut se faire avec les autres méthodes.

La plus belle des reliures, et celle qui se faisoit ordinairement pour les bibliothèques précieuses, est la reliure en cuir du Levant. Le cuir de Russie ou de Perse se sert encore beaucoup. Elle est, tout à la fois, solide et moins riche. Inutile d'insister ici sur des reliures en bois; nous




Fig. 69. Reliure avec garniture en métal.

plus haut signalé les dangers : qu'il nous suffise de dire qu'elles sont aujourd'hui universellement abandonnées. Les reliures en velours, en soie ou autres étoffes précieuses, nous en occuperons pas ici; ce sont des reliures de mode à la mode par certaines époques et dédaignées aujourd'hui. Les ferrures diverses sont aussi la plupart du temps purement d'ornementation; il est des cas cependant où leur utilité, pour les volumes de dimensions exceptionnelles, par exemple, pesants, difficiles à manier, et dont les pages si elles n'étaient pas munies d'une garniture protectrice en métal (fig. 69), seraient très rapidement détériorées par frottement sur les tables.

¹ BOSQUET, *Traité théorique et pratique de l'art du relieur*. Ch. IV,

arriver à la concision voulue, sans rien omettre et tout, tout à la fois, beaucoup de discernement et beaucoup de tact. Pour certains ouvrages anciens, la Bible et les autres, qui ont eu un nombre d'éditions considérable, sur la partie inférieure du dos, indiquer le lieu d'impression. Pour les périodiques, la mention de l'année est nécessaire neuf fois sur dix, lorsque le public les demande il indique la date mais bien l'époque de leur publication.

Parmi les reliures ¹, les plus simples et les plus économiques sont le cartonnage et l'emboitage. Ce sont des reliures mais qui suffisent amplement pour les livres peu volumineux pour les ouvrages sans grande valeur, qui ne sont pas destinés à être communiqués fréquemment. L'emboitage, qui est d'origine anglaise, est peu employé en France. Il est, par conséquent, usité en Angleterre et en Allemagne, et, dans ces deux pays, l'applique même, en le traitant avec soin, à de véritables ouvrages de luxe. Les reliures proprement dites se font généralement en peau, et les peaux dont on se sert le plus sont : la peau de veau, le maroquin, le parchemin et le cuir d'âne. On emploie également les toiles de lin ou de chanvre, tout les percalines unies et gaufrées en toutes nuances. On désigne sous le nom de toiles françaises et anglaises divers genres de reliure, les principaux sont la reliure pleine et la demi-reliure. La reliure pleine est celle dont les plats sont entièrement recouverts en peau, en toile, ou en quelconque. Dans la demi-reliure, au contraire, le plus souvent les coins, sont recouverts en peau, tandis que pour les plats, de la percaline, ou, plus généralement, du glacé et marbré. Disons, à ce propos, qu'il faut choisir des papiers de couleur foncée parce qu'ils sont sujets à se tacher que ceux de nuances claires.

1. Cf. Edward B. NICHOLSON, « On buckram as a book-binding material », *Library Journal*, II, 1878, p. 207-209. — Du même, « Book-binding materials », *Transactions and proceedings of the 3. annual meeting of the Association U. K. London*, 1881, p. 117-119. — F. P. « Materials for a public library » (*ibid.*, IV, 1879, p. 248-249) étant « the most serviceable materials for binding » calf parchment, 2. good marocco, 3. levant, 4. line.

res premières dont il se sert d'ingrédients qui puissent
les insectes et leur servir d'aliments.

sque le relieur rapporte les livres qui lui ont été confiés, le
thécaire doit examiner, à tour de rôle, chacune des reliures,
si elle est bien conditionnée, si elle s'ouvre et se ferme
nent, vérifier en un mot si le travail est bien fait. Mais
est pas tout et avant de prendre livraison des ouvrages
t encore les collationner de nouveau avec le plus grand
fin que, si l'on y trouve une erreur quelconque provenant




Fig. 70. Spécimen d'une carte géographique
montée sur toile.

t du relieur, une interversion dans l'ordre des feuilles, par
ole, on puisse la lui signaler immédiatement et lui rendre
une défectueux.

mot, pour finir, sur la reliure des cartes¹ de géographie et
lans. Lorsqu'on a affaire à une collection de cartes absolu-
indépendantes les unes des autres on peut, si elles sont de
s dimensions ou peu consultées, se contenter de les conser-
les quelles dans des cartons; mais si ces cartes sont grandes,
composent d'une série de feuilles séparées qu'il est néces-
le rapprocher les unes des autres pour obtenir une vue
mble de la région ou du plan qu'elles reproduisent, il est
absolument nécessaire de les faire monter sur toile (fig. 70).

¹ « How we keep unbound maps », *Library Journal*, XVI, 1891,
5,

Il faut préférer les tranches marbrées ou jaspées à toutes les autres; les tranches dorées ne s'emploient en général que dans les reliures de luxe.

Les dos rigides valent mieux que les dos souples pour les ouvrages très volumineux et qui, en raison de leur poids, ne se tiennent que difficilement debout.

Lorsqu'on donne des livres à relier il ne faut pas craindre d'adresser au relieur toutes les observations que l'on juge nécessaires. C'est ainsi, par exemple, qu'on doit lui recommander d'apporter le plus grand soin au battage afin que cette opération soit convenablement faite. Un livre qui n'a pas été suffisamment battu s'ouvre facilement, bâille et devient ainsi un réceptacle à poussière et à vermine, et, d'autre part, si on le bat trop on risque de le détériorer. Il faut aussi veiller à ce que les marges soient rognées le moins possible et bien d'équerre. De belles marges sont l'ornement d'un livre et, abstraction faite de toute considération esthétique, elles présentent encore, au point de vue pratique, ce grand avantage que l'on peut sans inconvénient les rogner de nouveau, ce qui permet de faire relier une seconde et même une troisième fois, si le besoin s'en fait sentir, les ouvrages fréquemment consultés, et dont la reliure est par le fait exposée à s'user très rapidement ¹. Certains bibliographes ont proposé de s'abstenir complètement de rogner les livres. Ce serait, à notre avis, une exagération. Outre qu'un livre non rogné n'est pas aussi agréable d'aspect qu'un livre rogné, il est plus difficile à feuilleter et les feuillets eux-mêmes courent plus de chances d'être déchirés. Nous reconnaissons cependant volontiers que, lorsqu'il s'agit d'un livre dont les marges sont déjà très étroites, il vaut mieux ne pas les faire rogner, surtout si le papier qui a servi à l'impression est de bonne qualité. Enfin il faut bien recommander au relieur de ne pas employer dans les

¹1. Voici ce que dit à ce sujet l'*Instruction* du 4 mai 1878 : « N'admettre la rognure que pour les ouvrages usuels; interdire de rogner pour les autres en les faisant seulement rogner et jasper en tête, pour les préserver de la poussière. Veiller à ce que les plats de la reliure débordent franchement la tranche des volumes : ils ne s'en conservent que mieux; faire coller le papier des ouvrages usuels, s'il ne l'est pas, »

tières premières dont il se sert d'ingrédients qui puissent rer les insectes et leur servir d'aliments.

Lorsque le relieur rapporte les livres qui lui ont été confiés, le bibliothécaire doit examiner, à tour de rôle, chacune des reliures, et si elle est bien conditionnée, si elle s'ouvre et se ferme facilement, vérifier en un mot si le travail est bien fait. Mais n'est pas tout et avant de prendre livraison des ouvrages faut encore les collationner de nouveau avec le plus grand soin afin que, si l'on y trouve une erreur quelconque provenant




Fig. 70. Spécimen d'une carte géographique montée sur toile.

fait du relieur, une intervention dans l'ordre des feuilles, par exemple, on puisse la lui signaler immédiatement et lui rendre comme défectueux.

En mot, pour finir, sur la reliure des cartes¹ de géographie et plans. Lorsqu'on a affaire à une collection de cartes absolument indépendantes les unes des autres on peut, si elles sont de petites dimensions ou peu consultées, se contenter de les conserver telles quelles dans des cartons ; mais si ces cartes sont grandes, se composent d'une série de feuilles séparées qu'il est nécessaire de rapprocher les unes des autres pour obtenir une vue d'ensemble de la région ou du plan qu'elles reproduisent, il est absolument nécessaire de les faire monter sur toile (fig. 70).

Cf. « How we keep unbound maps », *Library Journal*, XVI, 1891, 2-75,

Il est naturellement nécessaire de se conformer d'un strict, pour le classement des acquisitions nouvelles, qui a été adopté pour l'établissement du système bibliographique. Ce système peut avoir des défauts; mais, si le bibliothécaire juge pas à propos de le transformer du tout au tout, il vaut pour lui l'accepter tel quel, que de chercher à le modifier d'une façon détournée, au risque d'en troubler l'harmonie. Il importe avant tout, en effet, c'est de conserver au classement méthodique son caractère d'unité. Qu'on en poursuive le développement logique, rien de mieux; mais qu'on ne cherche sous prétexte de l'améliorer, à y introduire des principes nouveaux qui, si excellents qu'ils soient en eux-mêmes, ne servent qu'à apporter que désordre et confusion.

Le classement méthodique des ouvrages est, cela va sans dire, d'autant plus facile que les divisions bibliographiques auxquelles on a à les intercaler sont elles-mêmes plus précises et plus larges. Mais comment doit se faire l'intercalation des acquisitions nouvelles dans les collections existantes? C'est là une question qui paraît ardue au premier abord, mais qui ne présente pas cependant autant de difficultés qu'on le suppose. Nous avons vu que, dans un certain nombre de bibliothèques, on réservait, dès le début, entre les d

authorities, and how careful he is. His contents-table maps the way out to you, as he understands it. His appendix shows you if he knows how to utilize his drippings. A taste of a chapter or two, and you will know the flavour as a writer ». Le bibliothécaire, ainsi que le faisait encore W. E. FORSTER dans un intéressant article du *Library Journal* (1885, p. 195-200), « Some compensations in a Librarian's Life », a une particularité de lire les livres. S'il voulait lire un ouvrage comme un lecteur ordinaire, de la première page à la dernière, sans se préoccuper de la classification, qu'il y mettrait, on pourrait lui appliquer le célèbre aphorisme : « The librarian who reads is lost »; mais tel n'est pas le cas. « The librarian's relation to his books », dit FORSTER, « is like that of the professional wine-taster employed by every large wine-merchant. On the other hand, the critical reader's position is like that of a guest at the table, enjoying the same wines, and with no element of « business » intermingled ». Le bibliothécaire ne vise qu'à se renseigner sur les données principales d'un ouvrage, il se demande uniquement ceci : « What is the essential purpose of the book — what great and striking merit has the book : are there not other books on the same subject? », etc.

iges, une quantité déterminée de numéros d'ordre pour les sions futures : dans ce cas rien de plus simple que de classer un livre nouveau à la place qu'il doit normalement occuper, si l'on n'a, pour en établir la cote, qu'à choisir dans les numéros disponibles. Nous connaissons l'objection qui a été faite à ce système. Il ne résout pas la difficulté, a-t-on dit, il ne fait que retarder, car au bout d'un laps de temps plus ou moins long il arrive forcément un moment où tous les numéros primitivement libres sont à leur tour occupés ¹. C'est là qui est évident, mais qui ne se présente pas aussi rapidement qu'on le pense, si l'on a pris soin de tenir en réserve une quantité suffisante de numéros et si les subdivisions du catalogue méthodique sont assez nombreuses. Admettons cependant que tous les numéros d'ordre aient été employés : comment faire pour intercaler entre deux ouvrages qui se suivent plusieurs livres nouveaux ? La méthode la plus ordinaire est de se servir de lettres minuscules latines placées à la suite des numéros et que nous appellerons « lettres d'intercalation ». C'est ainsi par exemple qu'un ouvrage à classer entre deux autres ouvrages portant respectivement les numéros d'ordre 2 recevra le numéro 1 a, entre 2 et 3, 2 a, entre 3 et 4, 3 a, etc., etc. Il faut dans tous les cas éviter l'emploi des lettres habets étrangers, proscrire l'usage des signes arbitraires : astérisques, petites croix (* +), etc., si communs dans les cata-

1. Sur le système de numérotation dont nous nous occupons ici nous voyons, *Über Numerirungs-Systeme für wissenschaftlich geordnete Bibliotheken*. Athen (Perris), 1874, et le compte rendu que STEFFENHAAGEN a fait de ce travail dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1874, n° 451. — Dans ses *Erörterungen*, p. 90, et sq. FRIEDRICH avait déjà proposé d'adopter une numérotation non suivie pour le catalogue topographique qui peut, nous l'avons vu, être fondu avec le catalogue méthodique. STEFFENHAAGEN a appliqué cette numérotation à la Bibliothèque nationale d'Athènes (voir le travail déjà cité : « Die neue Ordnung und Katalogisirung der Nationalbibliothek in Athen, Bericht an d. Rectorat der Universität Athen, » dans l'*Anzeiger* de Petzholdt, 1868, n° 704) et O. HARTWIG à la bibliothèque universitaire de Halle (cf. son *Schema*, etc..., p. 11). Depuis, d'autres bibliothèques ont mis en pratique ce système de numérotation et il est probable que le temps il recrutera encore, en raison des avantages qu'il présente à de nombreux partisans,

pour l'affirmative, nous reconnaissons cependant que ce système n'offre pas d'inconvénients bien graves. Nos bibliothèques posent, du reste, de ressources si minimes qu'elles sont obligées d'y avoir recours constamment, par raison d'économie. qu'on se garde bien, par exemple, de faire relier ensemble, que cela s'est vu, deux années d'une revue ou d'un périodique quelconque. Qu'en résulterait-il, en effet? C'est que le lecteur n'ayant la plupart du temps besoin que de l'une des années continues dans le volume, l'autre resterait inutilisée aux dépens du second travailleur qui pourrait la désirer. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que les tables de matières, qui embrassent plusieurs années d'une revue et qui forment ainsi des répertoires distincts de la revue elle-même, doivent être reliées séparément, ce qui comprend de soi ¹.

Passons maintenant à l'examen de la troisième des règles énoncées plus haut. Une bonne reliure, avons-nous dit, est celle qui correspond tout à la fois à la valeur de l'ouvrage auquel elle est destinée et aux services que cet ouvrage est appelé à rendre. C'est là une vérité en quelque sorte si évidente qu'elle n'a besoin de démonstration. Tout bibliothécaire devra donc chercher à bien s'en pénétrer, de façon à la faire passer de la théorie dans la pratique. La reliure est le vêtement protecteur du livre et doit être, à ce titre, tout à la fois élégante et solide. Qu'on n'aille pas cependant, sous prétexte d'élégance, tomber dans l'exagération. Si nous pensons que ce serait une faute grave, de ne pas relier les livres d'une façon convenable et propre à en assurer la conservation, si nous croyons qu'une lésinerie exagérée aboutirait ici aux plus fâcheux résultats, nous considérons, d'autre part, qu'il serait absurde, pour une bibliothèque publique, qui n'est pas une bibliothèque bibliophile, de pousser l'ornementation à l'excès ². Ce se

1. Norman C. PERKINS, « How to bind periodicals », *Library Jour* XII, p. 354-356. — E. PALUMBO, « Norme generali per la legatura dei periodici nelle pubbliche biblioteche », *Rivista delle biblioteche*, I, 1888, p. 11.

*2. « Les reliures de luxe ne sont pas faites pour les bibliothèques publiques, sauf dans certains cas particuliers; on ne demandera donc généralement que des demi-reliures, très simples, et des cartonnages à dos de veau ou de toile. » *Instr. générale relative au service des bibl. univ.* du 4 mai 1878.

illier sans profit des sommes relativement considérables, et on eût pu faire meilleur usage. La solidité : voilà, ne l'oublions pas, la première condition et, pour tout dire, le critérium de bonne reliure, et il faut s'y attacher d'autant plus que le livre est destiné à être plus fréquemment consulté. Il est bien évident, cependant, qu'il est des cas où une simplicité trop grande serait pas de mise, et nous reconnaissons volontiers qu'on ne peut pas hésiter à faire les sacrifices nécessaires pour donner aux livres rares, ou aux éditions de luxe, une reliure digne de leur valeur. L'on peut même dire que, dans cette occurrence, la beauté de la reliure est une garantie de sa bonté, car c'est un fait d'expérience que les reliures de luxe présentent, en général, et ce en raison même du soin qu'on apporte à les faire, plus de solidité que toutes les autres. Ce serait toutefois une erreur que de vouloir prendre texte de ce que nous disons ici pour combattre les vœux de simplicité que nous avons donnés plus haut. Qu'on n'oublie pas, en effet, qu'une bibliothèque n'est pas un musée de curiosités, et que la reliure n'y est, à vrai dire, qu'un élément accessoire. Les livres : voilà l'élément principal ; maintenant qu'ils sont reliés d'une façon plus ou moins riche, plus ou moins coûteuse, peu importe, pourvu que la reliure soit bien faite et les livre efficacement contre toute détérioration.

Il nous reste à traiter ici d'une question qui a une très réelle importance, bien que les bibliothécaires n'y aient pas toujours, tout dans le passé, apporté l'attention voulue : nous voulons parler de l'exécution technique de la reliure ¹. Au premier abord,

Sur la reliure et son histoire, cf. pour la **France** : S. LENORMAND, *Le manuel complet du relieur*, nouvelle édition, Paris, 1853. — J. MICHEL, *Essai sur la décoration extérieure des livres*, Paris, 1878. — DU MÊME, *La reliure française depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à la fin du XVIII^e siècle*, Paris, 1880. — DU MÊME, *La reliure française commerciale et industrielle depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours*, Paris, 1881. — DU MÊME, *L'ornementation des livres modernes*, Paris, 1889. — *La reliure moderne. Critique d'un praticien*. [Anonyme.] Paris, 1882. — G. BRUNET, *La reliure ancienne et moderne*. Recueil de 116 planches de reliures artistiques des XVI^e, XVII^e, ET XIX^e siècles, Paris, 1878. — DU MÊME, *Études sur la reliure des livres et les collections des bibliophiles célèbres*, Paris, 1891. — A. CARTIER, *décoration extérieure des livres et de l'histoire de la reliure depuis le* GRASSEL. — *Manuel de Bibliothéconomie*. 24

classer les travaux en question après celui de Scholl à 13 *b*, 13 *c*, 13 *d*, ou bien modifier la cote de Scholl et cataloguer l'ouvrage de Mittler à 13 *a*, celui d'Enslin à 13 *b*, celui de Schütte à 13 *c* et celui de Scholl à 13 *d*. Mais qu'arriverait-il ensuite si, un beau jour, la bibliothèque recevait les deux premières éditions de Mittler, qui datent de 1818? Faudrait-il les mettre après Scholl ou repousser de nouveau tous les auteurs susdits, de façon à ce que la troisième édition de Mittler devint 13 *c*, Enslin 13 *d*, Schütte 13 *e* et Scholl 13 *f*? Et, tous ces remaniements une fois terminés, comment classerions-nous enfin la *Militärische Bibliothek* de Sander, parue en 1815 et qui doit, normalement, être intercalée entre Walther et Mittler? Il y a un moyen bien simple de parer à toutes les difficultés et d'éviter du même coup toutes ces modifications de classement aussi compliquées que fastidieuses, c'est de réserver d'avance, entre chaque ouvrage, une série de places pour les intercalations futures, et, pour revenir à nos exemples, puisqu'on dispose entre 13 et 14 de 650 numéros, on n'a pas besoin de classer Scholl à 13 *a*, comme nous l'avons fait tout à l'heure; il vaut mieux lui attribuer la cote 13 *y* ou 13 *z* de façon qu'il soit toujours possible de placer avant lui les ouvrages qui chronologiquement lui sont antérieurs.

En terminant, nous présenterons encore ici quelques observations relatives à l'inscription des acquisitions nouvelles sur les registres du catalogue méthodique. Si la page de droite n'est pas encore pleine, et qu'on puisse transcrire à la place qu'il doit régulièrement occuper le titre de l'ouvrage qu'on vient de recevoir, l'enregistrement se fait de la façon la plus simple du monde; si, au contraire, la page de droite est déjà remplie, on catalogue l'ouvrage sur la page de gauche, réservée dès le début et par principe, ainsi que nous l'avons vu plus haut, aux accessions futures. La page de gauche se trouve ainsi amenée à faire, de quelque sorte, partie intégrante de la page de droite, et les diverses rubriques, aussi bien que la pagination de cette dernière, servent également à celle de gauche sans qu'il soit utile de les y inscrire. On peut dire que, lorsqu'on catalogue un ouvrage sur la page de gauche, le titre en soit inscrit sur la page de droite; mais il est évident que, si l'on ne dispose pas d'un espace suffisant pour inscrire le titre, on ne peut pas le faire.

l'ordre, car, si l'on se contentait de copier les titres des ouvrages nouveaux les uns à la suite des autres, au fur et à mesure leur entrée, on finirait par n'y plus rien reconnaître. Mais que faire lorsque la page de gauche est pleine à son tour et qu'il n'y a plus moyen d'y intercaler un seul titre? On se sert alors d'un feuillet supplémentaire qu'on colle entre les deux pages et qui reste là, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'on puisse remédier à la situation. Nous savons déjà quel est le remède. Il consiste à copier intégralement les pages encombrées en répartissant sur deux ou trois feuillets, suivant les besoins, les titres qu'elles contiennent. Afin de ne pas être obligé de remanier toute la pagination du registre on est dans ce cas obligé de donner à ces divers feuillets un numéro unique, celui de la page qu'ils remplacent; mais afin de les distinguer les uns des autres, on ajoute à ce numéro une lettre minuscule, par exemple : 218, 218 *a*, 218 *b*, 218 *c*, etc.

Une fois les ouvrages nouveaux catalogués suivant les procédés que nous venons d'indiquer, on inscrit sur le titre de chacun d'eux la cote qui lui a été donnée et qui se trouve, en outre, reproduite sur l'étiquette collée au dos de la reliure, puis on timbre les volumes et il ne reste plus qu'à les transporter dans les magasins de livres, et à les mettre à leur place sur les rayons.

CHAPITRE VI

DE L'USAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE

§. I.

De l'usage de la bibliothèque
règlements qu

Nous venons d'étudier, dans
les sections relatives à la consti-
tution, au catalogage
et qu'aux différents modes
de quoi tou

le en général et des
y rapportent.

série de cl, toutes les
des bibliothèques, à leur
mise en circulation des livres,
et des collections.
-ce r l qu'à

conserver, pour un avenir lointain, des trésors dont on ne jouit pas : la jouissance aux générations présentes, et qui, en attendant les décisions de la postérité, resteraient ensevelis dans les bibliothèques destinées à les contenir comme dans de véritables tombeaux. Le temps, l'argent, les travaux et les peines que coûte une bibliothèque ont un autre but, plus conforme tout à la fois à la morale et au bon sens, et qui est de faire profiter les travailleurs de leurs richesses amassées au prix de tant d'efforts et de tant de sacrifices. C'est avec raison que HERDER a comparé une bibliothèque organisée et bien dirigée à un capital dont les intérêts sont perçus par l'intelligence. La bibliothèque, a-t-on dit autrefois, est le sanctuaire de la science ; sans doute : mais bien loin d'être fermée, et en quelque sorte repliée sur elle-même, il faut qu'elle soit ouverte, et comme un foyer rayonnant, elle répande autour d'elle la lumière et contribue, dans la mesure de ses forces, au développement et au progrès de l'esprit humain.

L'on a appris de nos jours à apprécier, à leur juste valeur, l'importance et l'utilité des bibliothèques ; le public qui les fréquente devient de jour en jour plus nombreux, et ses exigences croissent naturellement, dans la proportion où se développent ses besoins. Il est certain que dans les pays où les bibliothèques populaires ont été créées, quelques années, une extension considérable ¹ ; quant aux bibliothèques purement scientifiques elles ne cessent elles-mêmes de voir augmenter le nombre de leurs lecteurs. Le temps est venu, grâce à Dieu, où EBERT pouvait dire en parlant des bibliothèques :

1. C'est surtout le cas en Angleterre et aux États-Unis. Dans ces pays il n'est pour ainsi dire pas de petite ville qui ne possède une bibliothèque publique : les grands centres en ont généralement plusieurs. Dans bon nombre d'entre eux, il existe encore une bibliothèque principale ayant des succursales dans les principaux quartiers. Cf. G. W. B. « Delivery stations or branch libraries », *Library Journal*, XVI, p. 480-482. — De même, « Brandes and deliveries », *ibid.*, XVII, p. 220-223. Afin de faire profiter, dans la mesure du possible, les paysans de la campagne des bienfaits de la lecture, on a proposé en Angleterre d'établir des bibliothèques « mobiles » (*travelling libraries*). Ces bibliothèques seraient renfermées dans des voitures spéciales, construites *ad hoc*. Elles viendraient, à intervalles réguliers, dans les villages avec un assortiment de livres choisis qui seraient prêtés aux paysans. Voir, à ce propos, J. B. « The village library problem », *The Library*, VI, 1904, p. 99-105.

ersitaires : « Les salles qui leur sont réservées sont poussières et désertes, jamais personne ne demande à les visiter, et quelques heures que le bibliothécaire est obligé d'y passer une semaine, sont pour lui des heures de solitude absolue. » Aujourd'hui les bibliothèques sont devenues « des instruments de travail », « des établissements d'enseignement public » dans lesquels les richesses littéraires accumulées par les siècles sont mises libéralement à la disposition des travailleurs, et c'est un fait dont nous ne pouvons que nous réjouir; mais, si l'on considère que les rapports qui existent entre les bibliothèques et le public restent ce qu'ils doivent être et ne prêtent à aucune condition, il est absolument nécessaire de les réglementer d'une manière précise ¹. Sans règlement, en effet, il n'y aurait plus d'administration possible et il deviendrait, en outre, très difficile d'assurer efficacement la conservation des livres. Il est indiscutable, même nous le disions il n'y a qu'un moment, que les bibliothèques ont été créées pour être mises à la disposition du public, mais il n'en est pas moins qu'on doit veiller attentivement, et nous sommes de ce point de l'avis de MOLBECH, à ce que le public n'en fasse

Le *Centralblatt f. B.* a publié un certain nombre d'anciens règlements de bibliothèques. Celui d'ERNST KÄLCHNER, « Eine Bibliotheksordnung a. 1259 », se trouve reproduit dans le tome I, 1884, p. 307-313, et celui de G. H. GEN. « Eine Bibliotheksordnung der ehemaligen Schlossbibliothek zu Gsberg i. Pr. aus dem XVI Jahrhundert », dans le tome II, 1885, p. 421-429. Un grand nombre de règlements modernes tant allemands qu'étrangers ont été imprimés dans le *Serapeum*, *Intelligenz-Blatt*. Voir surtout à partir du n° 17 de la 5^e année, 1844, et consulter la table des années 1840-1849. — Les règlements des bibliothèques universitaires prussiennes ont été reproduits par J. F. Wilhelm KOCI dans le second volume (2^e partie) de son œuvre bien connue : *Die preussischen Universitäten Eine Sammlung der Verordnungen welche die Verfassung und Verwaltung dieser Universitäten betreffen*. Berlin, Posen u. Bromberg, 1839-1840. Le nouveau règlement de la Bibliothèque royale de Berlin se trouve dans le *Centralblatt f. B.* IV, 1887, p. 165-172. Depuis ont paru les nouveaux règlements des bibliothèques universitaires de Berlin (1890) et de Leipzig (1894). Mentionnons enfin, en terminant, le *Regolamento per il prestito dei libri* très intéressant, suivi dans les bibliothèques italiennes, et qui a été promulgué en 1886 dans le numéro d'avril du *Bollettino dell' Istruzione*. Cf. *Centralblatt f. B.* III, 1886, p. 331-332. Sur les principaux règlements des bibliothèques universitaires françaises, cf. *Appendice XIII*.

pas un mauvais usage. Il ne faut pas se lasser de rappeler aux leurs que les ouvrages qu'on leur confie sont précieux, qu'il leur appartiennent pas, et qu'ils doivent, par conséquent avoir le plus grand soin¹. Si nous insistons tant sur ce c'est qu'il n'y a certainement pas d'établissements où le public se montre aussi peu scrupuleux, et commette autant de dégâts que dans les bibliothèques; il maltraite, tache ou déchire les ouvrages qu'on lui communique comme s'ils étaient sa propriété personnelle, et sans avoir l'air de se douter qu'il commet un acte blâmable et que la plus vulgaire honnêteté reprocherait. On comprend que, dans ces conditions, le devoir strict de ceux qui sont préposés à la direction et à la conservation des bibliothèques est de veiller à ce que les services de lecture et de prêt soient réglementés d'une façon précise qui, dans la mesure possible, garantisse les livres contre tout danger de destruction. Il est parfois très difficile, nous le savons, de concilier les intérêts de la bibliothèque avec ceux du public, et il semble même que dans certaines circonstances, il y ait entre eux antagonisme irréductible; avec un peu de bonne volonté on peut toujours, cependant, trouver un *modus vivendi* donnant satisfaction aux intérêts respectifs des deux partis, et permettant de communiquer avec libéralité au public les ouvrages dont il a besoin, tout assurant aux collections de la bibliothèque la protection leur est due. Mais les règlements à eux seuls seraient insuffisants et en partie inefficaces, si, au lieu d'apporter dans leurs relations quotidiennes le bon ton et la politesse qu'ils se doivent réciproquement, les employés de la bibliothèque et le public se tenaient mutuellement une sorte de défiance, frisant jusqu'à un certain point l'hostilité. Il faut donc que, dans son propre intérêt aussi bien que dans l'intérêt général, chaque lecteur conforme strictement au règlement de la bibliothèque qu'il fréquente. Il doit, en outre, éviter de se montrer trop exigeant, ne pas forcer de ne pas compliquer inutilement la tâche des employés, tâche déjà bien ardue et qui exige, nous le savons, une réelle abnégation, chercher enfin à ne pas porter préjudice aux autres.

1. Cf. S. SMITH, « Library pests », *Transactions and proceedings of the L. A. U. K.*, 1905, annual meeting of the L. A. U. K., 1905, 67-70.

ailleurs en accaparant, au delà de toute mesure, le temps des fonctionnaires chargés du service. De leur côté, les bibliothécaires ont été envers tout le monde pleins de prévenance et d'attention; c'est là un point sur lequel nous n'insisterons pas, car l'avons traité en détail plus haut. Faut-il ajouter à tout ce nous venons de dire que le règlement doit être appliqué dans un esprit d'impartialité absolue, et sans aucun passe-droit en faveur de qui que ce soit; c'est incontestablement le meilleur moyen de le faire accepter par le public. Il est des cas où certains articles du règlement vont à l'encontre des prétentions et des exigences des travailleurs; mais, quand bien même ceux-ci seraient condamnés sur l'apparence comme une atteinte portée à leurs droits, ils ne laisseront pas cependant que de s'y soumettre, et reconnaissent que toutes les personnes qui fréquentent la bibliothèque sont traitées sur le même pied. Par contre, si le bibliothécaire accordait à tel ou tel personnage plus ou moins influent, ou qui lui aurait été recommandé d'une façon particulière, des faveurs spéciales, cela produirait, à coup sûr, un effet déplorable. Le public, auquel ces mêmes faveurs auraient été accordées, se considérerait comme victime d'une injustice, il deviendrait hostile à l'administration de la bibliothèque; en un mot, il se sentirait lésé dans ses droits, alors même que nul n'aurait songé à le restreindre; de là une défiance soupçonneuse et jalouse qu'il est ensuite impossible de faire disparaître, et qui constituerait un obstacle permanent à l'établissement de ces relations amicales

M. W. E. FOSTER, *Libraries and readers*. New-York, 1883. — Dr. J. K. HOSMER, « Assistance to readers », *Library Journal*, XVIII, 1893, p. 257-258. — « Reference work in libraries », *ibid.*, XVI, 1891, p. 297-300. — « Librarians from the readers' point of view », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 179-181, 218-219. — FORD, p. 216-217. — J. K. HOSMER, p. 217-218. — G. ILES, — W. H. BRETT, « Suggestions for readers », *ibid.*, p. 230-232. — P. COWELL, « How to organize a free library », *ibid.*, p. 461-465. Il serait à souhaiter que toute bibliothèque un peu importante publiât une notice sur son organisation intérieure; cela rendrait service à beaucoup de lecteurs. Il en a du reste déjà plusieurs. Citons par exemple l'excellent guide de F. LEITSCHUH, *Verzeichniss der durch die Kgl. Bibliothek zu Bamberg* (2^e éd., 1889) et le *Handbook for readers in the Boston Public Library* qui, en 1890, avait déjà atteint sa neuvième édition.



que nous voudrions voir exister partout entre les employé bibliothèque et le public.

Un règlement ne peut être immuable et ce serait un défaut que de ne jamais vouloir le modifier. De génération en génération les mœurs et les besoins changent, les habitudes se forment, et ce qui pouvait suffire à nos ancêtres ne nous suffit plus. Tout règlement doit donc, sous peine de devenir inutile, s'adapter aux nécessités du présent, et c'est affaire au bibliothécaire d'y introduire des dispositions nouvelles lorsqu'il y a lieu. Un règlement ne doit pas être rédigé en termes équivoques que le public ou les employés de la bibliothèque puissent à leur gré, interpréter dans un sens ou dans l'autre; il faut qu'il soit net, précis et donne la solution des principales difficultés susceptibles de se présenter, tout en faisant connaître à chacun quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Il faut aussi ajouter que puisque le règlement est fait pour être lu, il faut le lui communiquer? Cela va de soi, semble-t-il, et cependant il existe encore des bibliothèques dans lesquelles les employés sont chargés d'appliquer un règlement dont ils ne connaissent pas le premier mot. Mais c'est là l'exception. En général, on affiche, dans les salles fréquentées par le public, un extrait du règlement contenant les principaux articles relatifs aux mesures d'ordre intérieur et aux services de lecture. A notre avis, ce n'est pas encore assez, et nous pensons qu'il vaudrait mieux remettre un exemplaire détaillé du règlement à toutes les personnes qui viennent travailler à la bibliothèque. Un certain nombre d'établissements ont suivi cette manière de faire et s'en sont trouvés bien; outre qu'elle est plus claire, en effet, les relations des employés avec le public, elle évite encore toute contestation, en établissant nettement les devoirs des deux partis.

Il est naturellement impossible d'établir un règlement unique pour toutes les bibliothèques. Comme les dispositions générales et spéciales relatives aux différents services sont variables dans chaque établissement sous l'influence de circonstances particulières, le mieux est de laisser à chaque bibliothécaire le soin de modifier, suivant les besoins, le règlement de sa bibliothèque qu'il dirige. Tout règlement doit nécessairement

indiquer quels sont les jours d'ouverture de la bibliothèque (les petites bibliothèques et les bibliothèques spéciales ne sont en général ouvertes qu'à certains jours de la semaine), quelles sont les heures où la salle de lecture est accessible au public, et à quel moment on peut emprunter les ouvrages dont on a besoin ou restituer ceux qu'on rapporte. Il faut déterminer, en outre, dans un article spécial quelles sont les personnes qui ont le droit de fréquenter la bibliothèque; tous les règlements contiennent enfin une série de dispositions relatives au service de la salle de lecture, à l'organisation et aux conditions du prêt, aux démarches à faire pour obtenir l'autorisation de visiter la bibliothèque, etc., etc. Nous étudierons plus loin, en détail, la façon dont doivent être organisés le service de la salle de lecture et celui du prêt; mais auparavant nous présenterons ici quelques observations sur la consultation des catalogues par le public, et sur la possibilité de permettre aux étrangers et aux travailleurs de visiter l'établissement.

Dans la plupart des bibliothèques les catalogues sont soumis à une surveillance spéciale, et l'on a, en outre, pour principe, de ne pas permettre à tout le monde de les consulter. En soi, ce principe est excellent, car si l'on voulait autoriser toutes les personnes qui fréquentent une bibliothèque à se servir des catalogues, ceux-ci ne tarderaient pas, en raison des détériorations qu'on leur ferait subir, à être complètement hors d'usage, et la bibliothèque y perdrait du même coup son plus précieux instrument de travail. Ajoutons à cela que tous les lecteurs ne seraient pas en état de consulter avec fruit un catalogue, surtout un catalogue méthodique, et cependant nous reconnaissons qu'il y aurait certains avantages à ce que le public pût avoir libre accès aux catalogues et les parcourir à sa guise; il en résulterait pour les employés une économie de temps et de peine qui ne serait pas à dédaigner; quant aux travailleurs, ils ne se verraient plus obligés, pour savoir si tel ouvrage est ou non présent à la bibliothèque, d'aller le demander au bibliothécaire, ils pourraient se renseigner eux-mêmes, et se faire remettre directement par les garçons les livres dont ils auraient trouvé la cote au catalogue. Lorsqu'on dispose d'un double exemplaire du catalogue sur fiches rien n'empêche de suivre l'excellent exemple donné,

ainsi que nous l'avons vu plus haut, par la bibliothèque universitaire de Halle et qui consiste à en mettre un exemplaire à la disposition du public (en prenant naturellement certaines précautions pour empêcher qu'on ne l'abîme), et à réserver l'autre copie de façon exclusive aux employés de l'établissement. Il y a encore un moyen plus simple de donner satisfaction aux légitimes désirs des travailleurs, ce serait, nous le savons, de faire imprimer les catalogues; malheureusement cela n'est pas toujours possible; d'un autre côté la plupart de nos bibliothèques ne possèdent qu'un seul exemplaire de leurs catalogues; doivent-elles donc, oui ou non, le communiquer au public? En règle générale nous n'hésitons pas à répondre que non; toutefois nous serions d'avis qu'on recommandât au bibliothécaire de se montrer libéral et d'accorder, par exemple, à titre de faveur, le droit de consulter les catalogues aux personnes qui en connaissent l'usage, et qui auraient besoin de les parcourir pour leurs travaux ¹.

Quelques observations enfin sur les conditions dans lesquelles on peut autoriser la visite des bibliothèques.

Le public est, de sa nature, curieux. S'il n'a pas ordinairement un bien grand désir de s'instruire il éprouve du moins un besoin instinctif de voir, et de là son goût prononcé pour les musées. Il n'est donc pas étonnant que, lorsqu'une bibliothèque est tant soit peu considérable, il se présente, de temps à autre, des gens qui demandent à la visiter, sans être le moins du monde poussés par le souci d'apprendre, mais uni-

1. Voici ce que dit à ce propos H. Dix Hutton dans son travail cité, *Impressions of twelve years' cataloguing in a great library* : « A catalogue, however well constructed and carefully executed, can scarcely dispense the necessity for liberal help to readers by an efficient library. The cooperation of those gentlemen is needed not only for constructing the catalogue, but for making it practically useful. The elementary principles of cataloguing are simple; but their application, as in every science, art, or cases of more than ordinary complexity requires careful reflection, enlightened by experience. Even habitual readers sometimes require assistance; while occasional students, or such as live at a distance, may with still greater reason ask for help from those whose daily occupations render them familiar with the contents of the library and the rules of its catalogue. »

ient pour examiner comment sont distribués les locaux qu'elle occupe et quelle est, en quelque sorte, son organisation matérielle. Afin de déférer, dans la mesure du possible, aux désirs du public, on a, dans certaines bibliothèques, fixé les jours et les heures auxquels la visite de l'établissement est permise; mais ce n'est pas, de la part de l'administration, qu'une mesure purement bienveillante, et le public aurait tort d'y voir la consécration d'un droit qui ne lui appartient nullement. En réalité, une bibliothèque n'est pas un musée, et les personnes qui ont obtenu l'autorisation de la visiter doivent bien se persuader que c'est une faveur qu'on leur fait, et se soumettre par conséquent à toutes les prescriptions qu'on leur impose pendant leur séjour dans l'établissement.

Il est en effet certaines mesures d'ordre que la direction est obligée de prendre pour éviter que ces visites ne soient une cause de dérangement et de trouble. Elle ne saurait tolérer, par exemple, qu'on visite la bibliothèque pendant que la salle de lecture est ouverte aux travailleurs, car ce serait risquer de les oublier dans leurs occupations. Elle doit, en outre, exiger que toute personne qui désire visiter l'établissement en demande, préalable, l'autorisation au secrétariat, et soit tenue de se conformer, en tout et pour tout, à l'horaire fixé pour la visite. Cette dernière mesure est indispensable. On ne peut, en effet, laisser le premier venu se promener tout seul et à son gré dans la bibliothèque; il est nécessaire de lui donner un guide: or les employés auxquels incombe occasionnellement cette fonction de guide ont à remplir des fonctions sérieuses qui ne leur permettent pas d'être toujours, et à toute heure, à la disposition des lecteurs en quête de distractions. Ce que nous disons ici, du reste, n'a rien d'absolu. Il arrive souvent, par exemple, qu'un étranger de passage, ne disposant que d'un temps fort limité et ne pouvant attendre les jours et heures réglementaires, s'adresse à la direction pour lui demander l'autorisation de visiter la bibliothèque. Dans ce cas, on a généralement affaire non à un vulgaire curieux, mais à un lettré désireux de connaître l'organisation de l'établissement, et, en général, on accueille toujours favorablement sa demande. Le bibliothécaire peut être amené, cependant, par des circonstances particulières, à refuser la permission sollicitée, mais il faut être bien persuadé qu'il ne

le fait jamais par mauvaise volonté, et éviter, par conséquent, de l'en blâmer comme d'un manque de politesse.

Nul, avons-nous dit, ne doit être autorisé à visiter la bibliothèque sans être accompagné d'un des employés de l'établissement. La conséquence immédiate de cette règle, c'est qu'il est nécessaire de limiter le nombre des visiteurs qu'un employé chargé de conduire. Il est clair, en effet, que cet employé pourra surveiller efficacement les personnes auxquelles il guide, et faire attention à ce qu'elles ne prennent ou ne donnent rien, que si elles ne sont pas trop nombreuses. Inutile de dire que les visiteurs ont pour devoir de se conformer strictement aux indications de l'employé qui les dirige. Celui-ci doit surtout à ce qu'ils ne s'éparpillent pas à travers les rayons, et leur interdire expressément de toucher aux volumes, sous quelque prétexte que ce soit, et pour quelque raison que ce soit, de les prendre eux-mêmes sur les rayons, sous prétexte de les parcourir. Si l'une des personnes présentes demande à examiner, un instant, un livre dont le titre l'a frappé, l'employé peut, sans inconvénient, le lui communiquer, à condition toutefois que cela ne prenne pas trop de temps et ne retarde pas la visite. Rien n'empêche, en effet, cette personne, si l'occasion s'en présente, de questionner l'intéressé réellement, d'aller ensuite le consulter dans la salle de lecture.

Dans certaines grandes bibliothèques un employé spécialement chargé de diriger les visites; dans d'autres c'est à un bibliothécaire qu'incombe cette mission. Lorsqu'un personnage de distinction demande à visiter l'établissement c'est, en général, le bibliothécaire en chef lui-même qui, par politesse, assume les fonctions de cicerone; il le fait aussi quelquefois, par faveur, en s'aidant d'un collègue étranger ou d'un savant quelconque; mais ceux-ci ne croient pas nécessaire de témoigner la même complaisance à ceux qui n'ont pas naturellement à s'en formaliser.

Parfois on invite les visiteurs à inscrire leur nom et profession sur un registre spécial. C'est là une mesure que nous trouvons excellente et que nous approuvons sans restriction. Avec le temps ce registre devient un véritable album, intéressant par les données statistiques qu'il fournit (sans qu'on se soit donné la peine pour les obtenir), et qui peut même, dans certains cas, être considéré, en raison des autographes qu'il contient, comme un objet de quelque valeur.

Nous allons examiner maintenant de quelle façon le public peut user des livres qui sont mis à sa disposition. L'usage des livres peut être intérieur ou extérieur : il est intérieur, lorsque les ouvrages sont communiqués aux travailleurs dans la salle de lecture et extérieur, lorsqu'on les leur prête pour les emporter à domicile. Nous étudierons d'abord le service intérieur, celui de communication des livres dans la salle de lecture.

§ II.

la communication des livres dans la salle de lecture.

Voici les trois questions principales que l'administration de la bibliothèque a à résoudre, en ce qui concerne le règlement de la salle de lecture : 1° quelles sont les personnes qui ont le droit d'entrer dans la salle de lecture?; 2° quels sont les ouvrages qui peuvent y être communiqués?; 3° comment le service doit-il en être organisé?

1° Quelles sont les personnes qui ont le droit d'entrer dans la salle de lecture? Pour répondre à cette question, il est absolument nécessaire de savoir dans quel but la bibliothèque a été créée. S'agit-il d'une bibliothèque universitaire ou scolaire? la salle de lecture en sera naturellement réservée aux professeurs et aux étudiants de l'université, ou de l'école, pour laquelle elle a été créée. De même, les salles de travail des bibliothèques démocratiques ou des bibliothèques de sociétés savantes seront réservées aux membres des académies ou des sociétés auxquelles ces bibliothèques appartiennent. C'est là la règle générale. Toutefois, lorsque la salle de lecture est suffisamment grande, on peut, s'il n'y a pas de dispositions statutaires qui s'y opposent, adoucir, dans la pratique, ce que le règlement strict présente de draconien. En fait, un bibliothécaire ne refuse jamais l'accès de sa salle de lecture à une personne qui lui demande poliment de venir y consulter des livres, à moins, bien entendu, qu'il n'y soit contraint par un cas de force majeure. Dans la plupart des bibliothèques universitaires, on a même pris l'habitude, aussi bien en France qu'en Allemagne, d'ouvrir la salle de lecture à tous les travailleurs qui désirent y étudier, alors

même qu'ils n'appartiennent pas à l'université. Ce n'est pas une simple tolérance, à laquelle on pourrait court si l'on s'apercevait qu'elle devient une source d'abus à côté des bibliothèques dont nous venons de parler et des bibliothèques spéciales dans lesquelles le public n'est admis que par faveur, il en est d'autres qui sont ouvertes à tout le monde, et où tout le monde, par conséquent, a le droit de travailler. Disons à ce propos que, dans certains pays, on a apporté à ce droit certaines restrictions qui ne nous paraissent aucunement justifiées. Les seules personnes auxquelles on refuse l'entrée de la salle de travail sont : 1° les mineurs ; 2° les gens qui, par leur tenue ou leur conduite, heurtent la décence ou les bonnes mœurs et fournissent de justes motifs d'exclusion ; 3° les individus qui ont la réputation notoire de ne pas savoir distinguer le mien du tien et qui, si on leur permettait de pénétrer dans la bibliothèque, pourraient, à un moment donné, lui faire atteinte à sa propriété. Il faut donc qu'à l'exception de ces quelques catégories de personnes la bibliothèque soit ouverte à tout le monde, et que riches et pauvres, savants et ignorants, soient accueillis au même titre et traités sur le même pied. Cette liberté d'accès à la salle de lecture présente, nous le savons, des dangers, mais, s'il se produit des abus, le bibliothécaire dispose de moyens suffisants pour les réprimer et n'a nul besoin, par conséquent, de recourir à des mesures restrictives qui lésent les droits du public et constitueraient, à son égard, une injustice.

Si la salle de lecture d'une bibliothèque publique est ouverte à tout le monde il n'en est pas de même, cela va sans dire, des magasins de livres. Comment le bibliothécaire pourrait-il être rendu responsable de la sécurité, de l'intégrité, et du bon état de la bibliothèque, si tous les visiteurs avaient le droit d'entrer, et de se promener à leur aise, dans les locaux destinés à la conservation des livres, et de prendre eux-mêmes les rayons les ouvrages qui leur plairaient ? Faudrait-il par conséquent organiser dans chacun des magasins un service de surveillance spécial ? Mais, en admettant qu'on di : à cet effet d'un

onnel suffisant, il n'en serait pas moins très difficile d'empêcher les déprédations et les vols, et, dans tous les cas, impossible de révenir l'effroyable désordre que le public, toujours plus ou moins insouciant, ne tarderait pas à jeter dans les collections. Dans les bibliothèques universitaires allemandes, les professeurs, défaut du public, ont libre accès dans les magasins de livres, mais ce système est lui-même très défectueux et préjudiciable au bon ordre ¹; il vaudrait beaucoup mieux, à notre avis, appliquer surtout les mesures rigoureuses prises, sur ce point, par les bibliothèques universitaires françaises, et interdire, d'une façon absolue, l'entrée des magasins à toute personne étrangère au personnel de l'établissement ².

2° Quels sont les ouvrages qui peuvent être communiqués au public? En théorie, tous ceux que la bibliothèque possède, qu'ils soient imprimés ou manuscrits. Nous avons, en effet, établi plus

1. Il a été énergiquement combattu par A. RULAND dans un article intitulé, « Die Göttinger Universitäts-Bibliothek und ihre Einrichtungen II. » *rapem*, XXI, 1860, p. 289-294.

2. En Angleterre et en Amérique on semble cependant disposé à autoriser les lecteurs des bibliothèques publiques libres à entrer dans les magasins de livres. Mais il faut dire que ces bibliothèques possèdent un personnel infiniment plus nombreux que les nôtres, ce qui leur permet d'exercer sur les visiteurs une surveillance sévère. Cf. « Access to the shelves », *Library Journal*, XV, 1890, p. 197-198, 229-231, 296. — J. K. HOSMER, « On rowing », *ibid.*, p. 33-37. — Th. W. HIGGINSON, « Access to the shelves. » *ibid.*, XVI, 1891, p. 268-269. — H. PUTNAM, « Access to the shelves a possible function of branch libraries », *ibid.*, XVI, 1891, p. 62-67. — W. H. METT, « The open library », *ibid.*, XVII, 1892, p. 445-447. — T. L. KELSO, « Some economical features of public libraries », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 473-476. — B. WOOD, « Three special features of the library work. Open shelves, women readers and juvenile departments », *The Library*, IV, 1892, p. 105-114. — « A plea for liberty » to readers to help themselves », *ibid.*, IV, 1892, p. 302-303. — De la théorie on est récemment passé à la pratique, et M. BROWN, bibliothécaire de la « Clerkenwell public library », a ouvert aux travailleurs les portes des magasins de livres de son établissement. « Each borrower, who is provided with the usual ticket entitling him to borrow books, instead of being invited to wade through a catalogue is then to pore over an indicator in search of the many books that are out » is asked to walk inside and select a book from those that are « in ». J. Y. W. MAC ALISTER, « The dawn of a new epoch », *The Library*, VI, 1894, p. 212-213.

haut que le but suprême de toute bibliothèque était de la libéralement à la disposition des travailleurs les richesses renfermait. Il en résulte donc que tout livre doit être demandé, communiqué en lecture à la personne qui en a besoin. (Nous examinerons plus loin la question du prêt.) Dans la pratique, toutefois, on est obligé d'apporter à cette règle certaines restrictions, que l'intérêt bien entendu de la bibliothèque rend véritablement indispensables. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne communique pas les manuscrits au premier venu qui les demande. Peut-être, en effet, ne saurait-il même les déchiffrer le premier mot, et ne s'amuserait-il à les parcourir que pour y trouver des miniatures. N'y aurait-il pas, d'autre part, quelque imprudence à confier des eaux-fortes précieuses ou des raretés bibliographiques, à tous les visiteurs qui, par simple curiosité, en demanderaient communication? Dans certaines bibliothèques on a donc stipulé, et la mesure nous paraît fort sage, que seuls les érudits auraient le droit de demander communication des ouvrages, sans exception, nécessaires à leurs travaux. Les visiteurs de passage, ou les étudiants, ne pourraient en lecture les livres précieux que sous certaines conditions, après avoir justifié qu'ils en ont véritablement besoin. Mais, comme on l'a prétendu, ouvrir la porte à l'arbitraire? Ne le pensons pas, car le bibliothécaire sera toujours assez sage pour interpréter la règle en question dans son sens le plus large, en en considérant moins la lettre que l'esprit. Ce qui reste, à l'autorité supérieure qu'il appartient de veiller à la bibliothèque, c'est que le bibliothécaire ne se montre pas inutilement sévère, et qu'il se montre, au contraire, de concilier les nécessités du service avec les légitimes des travailleurs.

Il est bien certain que les règles restrictives dont nous venons de parler n'ont aucune raison d'être dans les bibliothèques populaires. Ces bibliothèques, en effet, ne contiennent aucun livre précieux. Créées pour permettre au gros public de se procurer d'une façon intelligente elles ne renferment guère que des ouvrages courants, particulièrement des romans, et doivent, par conséquent, communiquer indistinctement à leurs lecteurs les livres qu'ils désirent.

D'une façon générale, il faut éviter, ainsi que nous

à dit, de donner en lecture un ouvrage broché. Cette le, naturellement, ne s'applique pas aux revues dont la nouveauté constitue une bonne partie de la valeur, et qu'on ne peut se relire qu'après un délai plus ou moins long. Toutefois, afin d'éviter qu'on ne les abîme en les consultant, on fera bien, avant de les communiquer, de les encarter dans une solide reliure cartonnée. Dans certaines bibliothèques, les derniers numéros des périodiques sont mis, ainsi reliés, à la disposition du public sur de petites tables de la salle de lecture; dans d'autres, et cela vaut encore mieux, une salle de lecture spéciale est affectée à leur consultation.

Nous venons de voir quels sont les livres qui peuvent être communiqués au public; mais à cette question s'en rattache une autre que nous allons examiner à son tour, et qui est de savoir combien de volumes un lecteur a le droit d'avoir, à la fois, à sa disposition? Que l'on accorde aux travailleurs la faculté d'utiliser librement des richesses de la bibliothèque, rien de plus juste; mais il est cependant certaines limites qu'on ne saurait, sans inconvénients graves, leur permettre d'enfreindre. Sur ce point, tout le monde sera certainement de notre avis; car, si l'on se mettait sur le pied de communiquer aux lecteurs autant d'ouvrages qu'il leur plairait d'en demander, on ne tarderait pas à se voir débordé. Qu'en résulterait-il? C'est que les employés surmenés par un travail écrasant ne pourraient plus assurer le service d'une façon normale, ce qui serait aussi nuisible à la bonne conservation des livres qu'à l'intérêt du public. Dans les bibliothèques universitaires françaises, il est stipulé par le règlement que chaque lecteur ne pourra obtenir, en même temps, plus de quatre volumes en communication. Dans la plupart des cas, ce chiffre est largement suffisant. Parfois cependant une personne peut avoir besoin, pour son travail, de consulter simultanément plusieurs ouvrages formant ensemble un nombre de volumes bien supérieur à celui que nous venons d'indiquer. Elle n'a alors qu'à s'adresser au bibliothécaire, et pour peu que celui-ci ait à cœur les intérêts de la science, il ne refusera jamais d'acquiescer à la demande qui lui est faite.

• Comment le service de la salle de lecture doit-il être organisé?

Disons, tout d'abord, qu'il faut interdire l'accès de la lecture au public, en dehors des heures fixées par le règlement. Nul en effet, n'a le droit d'exiger que l'horaire de la bibliothèque soit modifié, ou qu'on l'autorise à entrer dans la salle à d'autres, ou à y rester après la fermeture.

Dans ces dernières années, le nombre des heures d'ouverture de chaque établissement n'a cessé de s'accroître. Pour rendre compte des progrès qui ont été faits à ce point de vue, faut se reporter au commencement du siècle. Les bibliothèques universitaires n'étaient alors ouvertes, en général, que quelques heures par semaine ! EBERT s'en plaignait amèrement et remarquait, non sans tristesse, que cet état de choses rendait l'institution de ces bibliothèques à peu près inutile. L'espace dont on dispose est si court, disait-il, qu'il ne permet pas avec soin, ne fût-ce qu'un seul livre. Il demandait donc qu'on ouvrit les bibliothèques au moins 8 heures par semaine, les jours où c'était possible. Ce dernier vœu d'EBERT est d'aujourd'hui réalisé. Les bibliothèques universitaires aussi bien que les grandes bibliothèques publiques sont maintenant ouvertes les jours pendant un nombre d'heures qui varie d'un établissement à l'autre ¹, mais qui n'en est pas moins relativement déraisonnable. Une bibliothèque a, du reste, tout avantage à mettre sa salle de lecture à la disposition du public aussi longtemps

1. D'après Ernest C. RICHARDSON, « Hours of opening libraries », *Journal*, XII, 1887, p. 402-406. (Cf. aussi M. S. CUTLER, « Sunday opening of libraries », *ibid.*, XIV, 1889, p. 176-190, et « Library opening », XVIII, 1893, p. 431. ainsi qu'un autre article de RICHARDSON, « Library hours », *ibid.*, XIV, 1889, p. 378-379), ce sont les bibliothèques américaines qui restent ouvertes le plus longtemps. Tandis que les 15 principales bibliothèques italiennes ne sont ouvertes que 6 heures 1/2 par jour en moyenne et les 15 bibliothèques allemandes les plus importantes 4 heures seulement, dans 41 bibliothèques américaines la moyenne des heures d'ouverture s'élève à 10. L'Angleterre vient immédiatement après les États-Unis. Toutefois, si dans ces deux pays la moyenne du temps pendant lequel les bibliothèques sont accessibles au public est beaucoup élevée que chez nous, cela tient, uniquement, à la longueur des séances de lecture des *Free public libraries* qui restent ouvertes même le dimanche. Cf. E. REYER, « Amerikanische Bibliotheken », *Centralblatt f. B.*, III, spécialement p. 126.

out. C'est là une vérité prouvée par l'expérience. Partout, et, où l'on a su aller au-devant des besoins et des désirs des travailleurs, en augmentant la durée des séances de lecture et s'efforçant de rendre agréable, le séjour de la salle d'étude, on a vu s'accroître le chiffre des lecteurs, et celui des emprunts diminuer en proportion. Pour amener le public à consulter les livres sur place, au lieu de les demander en prêt, il n'y a qu'un moyen, c'est de lui accorder chaque jour une ou deux séances suffisamment longues, et placées à des heures commodément, en évitant de compliquer par des formalités ennuyeuses le service des communications, et en ne fermant pas trop soudainement la bibliothèque sous prétexte de vacances. Qu'arrive-t-il, en effet, lorsque les séances de lecture sont trop courtes, ou que la bibliothèque est si peu accessible, qu'elle est si peu commode, qu'elle est si peu agréable, qu'elle est si peu utile ? Tout simplement ceci : c'est qu'au lieu de pouvoir consulter, à loisir, les livres dont ils ont besoin, les travailleurs s'efforcent d'ailleurs les emprunter pour les emporter chez eux. Dans les grandes bibliothèques et dans les bibliothèques universitaires, la salle de lecture est, en général, ouverte de 4 à 6 heures par jour, sauf les dimanches et jours fériés. Cela serait suffisant pour un nombre de personnes, qui auraient le plus vif désir de consulter la bibliothèque, les professeurs de collège par exemple, les avocats, les fonctionnaires de l'État, etc., n'étaient pas, aux heures d'ouverture, retenues ailleurs par leurs devoirs professionnels. Le bibliothécaire devra donc, dans tous les cas, chercher à organiser le service de telle façon que la bibliothèque soit ouverte aux heures qui sont les plus agréables au public. Dans un certain nombre d'établissements, la salle de lecture est ouverte aux travailleurs toute la journée et une partie de la nuit. C'est évidemment ce qu'il y a de mieux ; mais la plupart de nos bibliothèques disposent, surtout en France, d'un local beaucoup trop restreint pour pouvoir suivre cet exemple. Puisque nous sommes amenés à nous occuper du per-

C'est pour remédier à cet inconvénient que, dans un article intitulé « *Varia* » et publié par le *Bibliofilo*, année VI, n° 6, G. SIGORINI demandait qu'on ouvrit les portes des bibliothèques de 7 heures à 10 heures du matin et de 3 heures à 10 heures du soir. *Zeitschrift für Bibliothekswesen* de PETZOLDT, 1885, n° 1849.

Disons, tout d'abord, qu'il faut interdire l'accès de la lecture au public, en dehors des heures fixées par le règlement. Nul en effet, n'a le droit d'exiger que l'horaire de la bibliothèque soit modifié, ou qu'on l'autorise à entrer dans la salle de lecture, ou à y rester après la fermeture.

Dans ces dernières années, le nombre des heures d'ouverture de chaque établissement n'a cessé de s'accroître. Pour rendre compte des progrès qui ont été faits à ce point de vue, il faut se reporter au commencement du siècle. Les bibliothèques universitaires n'étaient alors ouvertes, en général, que quelques heures par semaine! EBERT s'en plaignait amèrement et remarquait, non sans tristesse, que cet état de choses rendait l'institution de ces bibliothèques à peu près inutile. Le nombre de jours dont on dispose est si court, disait-il, qu'il ne permet pas de faire avec soin, ne fût-ce qu'un seul livre. Il demandait donc qu'on ouvrit les bibliothèques au moins 8 heures par semaine, les jours où c'était possible. Ce dernier vœu d'EBERT est d'aujourd'hui réalisé. Les bibliothèques universitaires aussi bien que les grandes bibliothèques publiques sont maintenant ouvertes tous les jours pendant un nombre d'heures qui varie d'un établissement à l'autre ¹, mais qui n'en est pas moins relativement déraisonnable. Une bibliothèque a, du reste, tout avantage à mettre sa salle de lecture à la disposition du public aussi longtemps

1. D'après Ernest C. RICHARDSON, « Hours of opening libraries », *Journal*, XII, 1887, p. 402-406. (Cf. aussi M. S. CUTLER, « Sunday opening of libraries », *ibid.*, XIV, 1889, p. 176-190, et « Library opening hours », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 431, ainsi qu'un autre article de RICHARDSON, « Library opening hours », *ibid.*, XIV, 1889, p. 378-379), ce sont les bibliothèques américaines qui restent ouvertes le plus longtemps. Tandis que les 15 principales bibliothèques italiennes ne sont ouvertes que 6 heures 1/2 par jour en moyenne, et les 15 bibliothèques allemandes les plus importantes 4 heures seulement, dans 41 bibliothèques américaines la moyenne des heures d'ouverture s'élève à 10. L'Angleterre vient immédiatement après les États-Unis. Toutefois, si dans ces deux pays la moyenne du temps pendant lequel les bibliothèques sont accessibles au public est beaucoup plus élevée que chez nous, cela tient, uniquement, à la longueur des sessions de lecture des *Free public libraries* qui restent ouvertes même le dimanche. Cf. E. REYER, « Amerikanische Bibliotheken », *Centralblatt f. B.*, I, spécialement p. 126.

C'est là une vérité prouvée par l'expérience. Partout, où l'on a su aller au-devant des besoins et des désirs ailleurs, en augmentant la durée des séances de lecture et forçant de rendre agréable, le séjour de la salle d'étude, s'accroître le chiffre des lecteurs, et celui des emprunts en proportion. Pour amener le public à consulter sur place, au lieu de les demander en prêt, il n'y a qu'un moyen, c'est de lui accorder chaque jour une ou deux séances suffisamment longues, et placées à des heures convenables en évitant de compliquer par des formalités ennuyeuses les communications, et en ne fermant pas trop soudainement la bibliothèque sous prétexte de vacances. Qu'arrive-t-il, en effet, lorsque les séances de lecture sont trop courtes, ou que l'heure en est incommode? Tout simplement ceci : c'est qu'au lieu d'aller consulter, à loisir, les livres dont ils ont besoin, les lecteurs s'ennuient et ils empruntent pour les emporter chez eux. Dans les bibliothèques et dans les bibliothèques universitaires la salle de lecture est, en général, ouverte de 4 à 6 heures par jour, sauf les dimanches et jours fériés. Cela serait suffisant pour un nombre de personnes, qui auraient le plus vif désir de consulter la bibliothèque, les professeurs de collège par exemple, les instituteurs, les fonctionnaires de l'État, etc., n'étaient pas, aux heures d'ouverture, retenues ailleurs par leurs devoirs professionnels. Le bibliothécaire devra donc, dans tous les cas, chercher à organiser le service de telle façon que la bibliothèque soit ouverte aux heures qui sont les plus agréables au public. Dans un certain nombre d'établissements, la salle de lecture est ouverte aux travailleurs toute la journée et une partie de la nuit. C'est évidemment ce qu'il y a de mieux ; mais la plupart de nos bibliothèques disposent, surtout en France, d'un espace beaucoup trop restreint pour pouvoir suivre cet exemple. Puisque nous sommes amenés à nous occuper du per-

pour remédier à cet inconvénient que, dans un article intitulé "L'ouverture des bibliothèques" et publié par le *Bibliofilo*, année VI, n° 6, G. SIGORINI demandait l'ouverture des portes des bibliothèques de 7 heures à 10 heures du soir et l'après-midi de 3 heures à 10 heures du soir. *Anzeiger* de PETZOLDT, 1885, n° 1849.

sonnel, abordons ici une autre question, celle de la surveillance que les employés, chargés de ce soin, doivent exercer sur les lecteurs. C'est un axiome de droit que tout homme est présumé honnête *a priori*, et tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on doit le traiter comme un honnête homme. En théorie, c'est fort beau ; mais en pratique, serait-il dangereux de s'y fier dans la pratique ; aussi, pour être bien, croyons-nous, afin de prémunir la bibliothèque contre les dangers possibles, de soumettre tous les lecteurs à une surveillance courtoise mais stricte ¹. Les mesures d'ordre générales que les employés ont à assurer l'exécution sont, du reste, nombreuses ; elles peuvent se ramener à trois, dont nous pouvons résumer en quelques mots la teneur : 1° il est interdit d'entrer dans la salle de lecture avec des pardessus ou des valises qui pourraient, le cas échéant, servir à dissimuler des livres ; 2° nul lecteur n'a, en principe, le droit d'apporter avec lui ses propres livres, de crainte qu'au dernier moment, et dans le plus grand secret, il ne les confonde avec ceux de la bibliothèque ; les lecteurs ne prennent les uns pour les autres. Si donc un travailleur a besoin d'introduire dans la salle de lecture des livres lui appartenant, il doit les montrer à son arrivée et à son départ à l'employé de service ; 3° il est défendu de causer à haute voix, de déranger, de quelque façon que ce soit, les personnes qui travaillent. — Les lecteurs sont, en outre, tenus de se conformer tout et pour tout aux dispositions réglementaires qui régissent le service de la salle d'étude de l'établissement qu'ils fréquentent. Dans les grandes bibliothèques, les visiteurs sont obligés de remplir certaines formalités pour obtenir la location des livres qu'ils désirent. Toute personne qui entre dans la salle, faire connaître à l'employé chargé de la surveillance son nom et sa condition ; il faut ensu

1. Il ne faut cependant rien exagérer et éviter surtout de susciter des soupçons à l'excès, ce qui blesserait le public et l'amènerait à désertir la bibliothèque. Ainsi que le dit avec raison P. SMITH, dans un article du *Library Journal*, I, p. 73, intitulé « *Discipline of a librarian* » : « It is better that a few books should be lost than that the visitor to a public library should feel he is looked upon as a thief. »

pour chacun des ouvrages dont elle a besoin, un bulletin de demande portant également son nom et son adresse. Ce bulletin est ensuite rendu contre remise de l'ouvrage. * Voici, par exemple, à titre de document, de quelle façon le service des communications se fait à la Bibliothèque Nationale dans la *salle de lecture* : « Chaque lecteur reçoit, à son entrée dans la salle, un *bulletin personnel* qu'il doit remettre à un employé de service après y avoir mis en tête son nom, son adresse et le numéro de la place qu'il choisit. C'est sur ce bulletin que sont inscrits le titre et la cote des ouvrages qui lui seront communiqués. Pour avoir un volume, autre que ceux mis à disposition dans les casiers de la salle, il devra remplir le bulletin de demande, qui lui sera délivré par l'un des bibliothécaires et le lui remettra ensuite. Les volumes demandés lui seront portés à son numéro de place. Au moment de partir, il devra rapporter lui-même ces volumes au bureau. On lui fera alors son bulletin personnel sur lequel on aura apposé, en lieu et place de la mention de l'ouvrage communiqué, une estampille portant le mot *rendu*. Le gardien de la salle ne le laissera sortir qu'après remise de ce bulletin personnel entièrement acquitté ». »*

En premier abord, ces mesures de contrôle peuvent paraître un peu gênantes ; mais, si l'on veut bien y réfléchir un instant, on verra que, dans une bibliothèque importante et fréquentée par un grand nombre de lecteurs relativement considérable, il est absolument nécessaire de protéger par un règlement sévère l'intégrité des collections. A ce point de vue, le système du bulletin de demande est excellent. Qu'un livre vienne à manquer, en effet, le bibliothécaire s'en aperçoit immédiatement, et comme il a toujours sous les yeux le bulletin signé par l'emprunteur, et équivalent à un reçu, il possède tous les éléments nécessaires pour pourvoir à la restitution de l'ouvrage disparu.

En ce qui concerne les petites bibliothèques, où le nombre des lecteurs est limité, et la surveillance par conséquent facile, on n'a pas besoin de cela va sans dire, de se montrer aussi rigoureux. Il

* Art. « Bibliothèque Nationale », *Grande Encyclopédie*, t. VI,

suffit de prier les visiteurs, à leur entrée dans la salle, de leur nom et d'indiquer leur profession sur un registre en leur recommandant, par la même occasion, de rapporter mêmes, avant de partir, les livres qui leur auront été communiqués, et de ne pas les laisser simplement sur la table. Ce spécial est-il véritablement utile? Sans doute, et il l'est un double titre. Tout d'abord il constitue une sorte dans lequel les générations futures retrouveront les noms de ceux qui ont fréquenté la salle de lecture, et les ont pu suivre dans la voie du travail et de l'étude, noms généralement connus, il est vrai, mais parmi lesquels la bibliothèque pourra peut-être, cependant, en signaler un devenu célèbre, et qui sera pour lui comme un titre de gloire. En outre, ce registre a, au point de vue statistique, une réelle importance; il permet de se rendre compte du nombre des lecteurs qui ont fréquenté la salle de lecture pendant une période donnée et même, si l'on prend la précaution de signaler en abrégé à côté du nom de chaque lecteur le titre des ouvrages qu'elle a consultés, d'établir quelles proportions les diverses sections de la bibliothèque ont été respectivement utilisées.

La plupart des règlements contiennent, enfin, une série de préceptes relatifs aux précautions que le public doit prendre dans le maniement des livres, à l'interdiction, dans certains cas, de se servir d'encre, à la défense de décalquer les gravures, les cartes, etc., etc.

Faut-il prohiber, d'une façon absolue, l'emploi de l'encre dans la salle de lecture? Nous ne le croyons pas. A vrai dire, une mesure de cette nature serait inutile, parce qu'elle serait incomplète. Pour être conséquent avec lui-même, le règlement devrait en effet, interdire aux emprunteurs de se servir d'encre sur les livres eux-mêmes! Or, nous ne voyons pas trop comment le bibliothécaire pourrait s'y prendre pour faire respecter cette dernière clause. Il se montre sévère envers toute personne, sans exception, qui tache un livre, qu'on l'oblige à remplacer l'ouvrage à ses frais ou du moins à payer une indemnité proportionnée aux dommages qu'elle a commis, rien de plus juste; mais qu'on n'édicte pas des prescriptions qui ne peuvent avoir aucune sanction. Dans un cas cependant où l'usage de l'encre doit être formellement

défendu, c'est lorsqu'il s'agit de la consultation d'un ouvrage précieux ou d'une collection d'estampes ou de cartes, etc... qu'on ne pourrait que très difficilement, et peut-être même pas du tout, remplacer et dont il faut, par conséquent, assurer la conservation par tous les moyens possibles. La défense de prendre des calques d'estampes ou de gravures quelconques est parfaitement justifiée, car l'on risque toujours en décalquant une gravure de l'abîmer. On doit enfin interdire sévèrement aux lecteurs d'écarter les feuillets des livres sous prétexte de marquer la page où ils en sont restés, et de dessiner ou d'écrire quoi que ce soit sur l'ouvrage qui leur est communiqué. Rencontrent-ils une faute d'impression? qu'ils en prennent note sur une feuille de papier, mais qu'ils se gardent bien de la corriger eux-mêmes; ce n'est pas leur affaire; une fois leur lecture achevée, ils n'auront qu'à signaler l'*erratum* au bibliothécaire qui leur en sera toujours reconnaissant, et s'empressera, s'il le juge nécessaire, de rectifier le passage défectueux.

§. III

Du prêt des livres hors de la bibliothèque.

La question du prêt des livres à domicile est une de celles qui ont été, de nos jours, les plus controversées. — Peut-on autoriser les travailleurs à emporter chez eux certains ouvrages pour les étudier plus à loisir? Les uns soutiennent l'affirmative, d'autres la négative. Il est certains pays dans lesquels le prêt au dehors est absolument défendu, sous prétexte qu'il compromet l'intégrité des collections. De fait, le prêt présente de réels dangers, il fait courir aux livres de nombreux risques de perte et de détérioration, et il est, par conséquent, incontestable que sa prohibition constitue, au point de vue de leur sécurité, une garantie des plus puissantes. Mais la conservation des livres n'est pas, nous l'avons déjà dit, le seul but que l'on ait à envisager, et, s'il est bon de se préoccuper de l'avenir, il ne faut pas, cependant, perdre de vue qu'une bibliothèque doit, avant tout, tenir compte des besoins du présent, et chercher, par tous les moyens possibles, à leur donner satisfaction. Là où il n'y a pas de service de prêt il est donc indispensable que les séances

de lecture soient très longues ; si elles étaient trop courtes, pourrait, en effet, en prendre texte pour soutenir, avec l'apparence de raison, que tous les beaux discours sur l'utilité des bibliothèques et les services qu'elles rendent à la science ne sont que des paroles vides de sens ou mensongères. A vrai dire, les bibliothèques ne contribuent au progrès intellectuel qu'autant qu'elles communiquent libéralement au public les trésors qu'elles renferment. Qu'importe aux travailleurs que les collections cessent de s'accroître, s'ils ne peuvent les consulter ? Une bibliothèque très riche, mais d'un accès difficile, rend certainement moins de services qu'une bibliothèque d'importance moyenne qui ouvre toutes grandes ses portes au public, et se met à sa disposition. C'est là une vérité que l'histoire des bibliothèques nous permettrait, hélas ! d'appuyer de nombreux exemples !

Dans la plupart des établissements qui n'autorisent pas l'emprunt des livres, la salle de lecture reste ouverte du matin au soir. Les travailleurs peuvent ainsi venir y étudier quand leur semble, et y séjourner un certain nombre d'heures continues. Mais pour organiser le service dans ces conditions, faut disposer d'un personnel très nombreux, que la plupart de nos bibliothèques est loin de posséder. Nous estimons du reste, que la suppression du prêt aurait dans certaines bibliothèques, dans les bibliothèques scientifiques par exemple, et surtout dans les bibliothèques universitaires, de fâcheux résultats, aussi bien pour les travaux des érudits et des chercheurs que pour ceux des étudiants.

C'est tout autre chose de pouvoir consulter un ouvrage à son aise, dans le silence du cabinet, ou d'être obligé d'aller le consulter dans une salle de lecture très fréquentée, et toujours plus ou moins bruyante. Lorsqu'on emprunte un livre on l'a constamment sous la main, à sa disposition, on s'en sert comme on vous appartenait, et c'est beaucoup plus commode, on en vient, que d'être contraint, chaque fois qu'on en a besoin, de se rendre à la bibliothèque, pour en obtenir communication. Le prêt a, cependant, un mauvais côté, c'est que, tandis que le lecteur détient chez lui l'ouvrage qu'il a emprunté, d'autres personnes peuvent se donner la peine de se

emporté, dix
ger pour ven

sulter à la bibliothèque ¹. A n'en pas douter cet inconvénient grave. Il n'y a qu'un moyen d'y remédier, c'est de décider que l'urée du prêt n'excèdera pas un délai de ... afin que les livres empruntés ne restent pas trop longtemps absents. Une bibliothèque sans freins ne serait pas ici de mise; bien loin de se montrer trop tolérant il faut, au contraire, exiger de sérieuses garanties des personnes qui sollicitent l'autorisation d'emporter chez eux des ouvrages appartenant à la bibliothèque, et ne pas hésiter à restreindre le prêt, dans la mesure où on le juge nécessaire pour assurer la conservation et la sécurité des collections en général, et celle des livres précieux en particulier. En tant que le prêt et en accordant aux travailleurs toutes les facilités possibles pour la consultation des ouvrages dans la salle de lecture on arrive à diminuer le nombre des emprunteurs, ce qui est tout profit pour la bibliothèque et le public.

Nous sommes d'avis, et ce que nous avons dit plus haut en la preuve, qu'il faut ouvrir toutes grandes au public les portes de la salle de lecture, nous estimons, au contraire, qu'en ce qui concerne le prêt, la prudence la plus élémentaire commande de se montrer extrêmement circonspect. Théoriquement, on raisonne même du but que les bibliothèques publiques proposent, tout le monde devrait pouvoir emprunter des livres pour les emporter chez soi; mais les précautions que le bibliothécaire se voit obligé de prendre pour mettre les collections à l'abri de la garde à l'abri de tout risque de perte, lui font un devoir de n'accorder l'autorisation du prêt qu'aux personnes, qui sont généralement peu nombreuses, qui sont à même de fournir des garanties suffisantes.

A ce point de vue, l'interdiction de laisser sortir aucun volume prêt, lorsqu'elle est appliquée d'une façon rigoureuse, est un avantage incontestable que tous les livres sont continuellement présents à la bibliothèque, à la disposition de ceux qui viennent les demander en lecture. Il peut arriver qu'il est vrai, que l'ouvrage dont on a besoin soit précisément en mains propres ou en prêt où on désire le consulter, mais il suffit alors de prier le bibliothécaire de vous le mettre de côté quand il sera rendu. En admettant qu'on ne puisse en obtenir communication le jour même, on sera du moins à peu près certain de l'avoir le lendemain, ce qui ne serait pas le cas s'il était au dehors.



Quelles sont ces garanties? La meilleure et la plus sûre à n'en pas douter, la moralité du public. Tous les bibliothécaires devraient se persuader que, s'ils ont le droit de se servir des livres, ils n'ont pas le droit de les détériorer, que, s'ils peuvent nuire à la bibliothèque, il leur est interdit d'en abuser, et nous sommes certains qu'on n'eût jamais à douter de leur probité. Mais il n'en est pas ainsi, et si le bibliothécaire peut, dans certaines circonstances, assumer la responsabilité de prêter des livres à ses risques et périls, à des personnes dans lesquelles il a eu confiance, le règlement n'a pas malheureusement à faire grand compte de la délicatesse et de l'honnêteté du public ¹. Il est donc n

1. La légèreté, le manque de ménagements avec lesquels les emprunteurs traitent les livres qui leur sont confiés, sont des défauts que les adversaires du prêt n'ont pas manqué de faire valoir à leur opinion. Au chapitre XVII du *Philobiblon* : « De debita honestate librarium custodiam adhibenda », RICHARD DE BURY stigmatise les défauts des lecteurs en termes énergiques, et présente, à ce propos, certaines observations qui n'ont, aujourd'hui encore, rien perdu de leur valeur : « autem prorsus scholarum honestati ut, quotiens ad studium acceditur, praecedat omnino lotio lectionem, nec digitus sagmine aut folia prius volvat, aut signacula libri solvat. » C'est là une recommandation dont bon nombre des personnes, qui fréquentent nos bibliothèques, pourraient, incontestablement, faire leur profit. Et combien de remarques utiles que le manque de place nous empêche de citer. Un article paru en 1883, dans les *Grenzboten* (t. II, p. 349-357), « Zur Bibliotheksfrage », nous lisons le passage suivant qui nous paraît très juste : « Le mal vient de ce que le public ne veut faire aucune distinction entre les cabinets de lecture et les grandes bibliothèques, les deux sont différents, en réalité, du tout au tout. Les livres d'un cabinet de lecture peuvent être détruits au bout d'un certain nombre d'années, sans que le public en souffre préjudice; ces livres ont fait leur temps, qu'ils ont coûté a déjà été couvert 10 ou 20 fois par les abonnements des lecteurs, toujours en quête de nouveautés, ne les demandent plus. Dans les grandes bibliothèques, il faut que le public le comprenne, ne sont pas des livres de lecture; elles ont pour but de réunir, et de conserver pour l'avenir les ouvrages les plus intéressants, et il est bien clair qu'il leur serait impossible d'atteindre ce but si les travailleurs ne traitaient pas les livres qu'ils empruntent avec plus de soin qu'ils ne traitent ceux des bibliothèques de lecture. » — Dans un autre travail signé M. et publié dans la même revue en 1883, t. II, p. 37-40, sous le titre : « Die Königliche Bibliothek in Berlin », nous trouvons des doléances analogues sur le peu de respect dont les lecteurs font preuve envers des ouvrages qui cependant ne leur appartiennent pas.

des garanties plus positives, basées sur la situation de la position des personnes qui sollicitent la permission d'emprunter. C'est pour cette raison que, dans la plupart des bibliothèques, le prêt n'est accordé qu'à ceux dont la solvabilité et la position sociale sont un sûr garant que, si l'ouvrage

des auteurs des deux articles que nous venons de mentionner recommandent un commun accord que le manque de soins des emprunteurs, des volumes qui leur sont confiés, est la principale raison que nombre de bibliothèques mettent en avant, afin de justifier leur refus d'autoriser le prêt d'emprunter des livres. Cf., également sur la question dont nous nous occupons ici, le remarquable article déjà cité : « Bibliothekserfahrungen », *ibidem*, 1878, I, p. 251-265. En dépit des dangers que le prêt fait courir aux bibliothèques nous ne pensons pas, cependant, qu'il faille le supprimer, car les bibliothèques ont pour but de conserver les livres, elles ont aussi pour but de les mettre, le plus libéralement possible, à la disposition des travailleurs. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. On ne saurait toutefois agir avec assez d'énergie le sans-gêne avec lequel certains emprunteurs détériorent les volumes qui leur sont remis, aussi faut-il se montrer sévère et impitoyable envers les coupables, et veiller à ce que toutes les prescriptions du règlement relatives au service du prêt soient ponctuellement exécutées. Harold KLETT, dans un article du *Library Journal*, XI, 117-118, intitulé « Don't », a formulé un certain nombre de recommandations relatives aux précautions qu'il faut prendre pour consulter un livre que nous voudrions voir affichées dans tous les bureaux de prêt. En traduction : « Ne pas lire au lit ou à table, ne pas faire de cornes avec les livres, ne pas s'humecter le doigt de salive pour en tourner les pages, ne pas couper les livres avec le doigt ou une lame, ne pas laisser tomber sur les livres de la cendre de cigares, ne pas glacer les livres sur leurs marges latérales, ne pas les tenir par la couverture, ne pas éternuer sur les livres, ne pas les mettre dans des endroits où ils ont besoin d'air, ne pas se servir des livres comme de calles pour les chaises ou les chaises qui ne sont pas d'aplomb, ne pas se mettre trop près du feu ou du poêle, ne pas laisser les livres à l'humidité. » Voir : « How to treat books », *The Bookworm* (London, E. Stock), octobre 1890, p. 24-27, et les 15 règles de Francesco VARGAS MACCUGGI, publiées par G. H. POWELL, dans l'*Athenæum*, 1893, et reproduites par le *Centralblatt*, I, 1894, p. 191-192. — Sur la rapidité avec laquelle se détériorent les livres dans les « Free Public Libraries », qui sont fréquentées journellement par un nombre considérable de lecteurs, voir *The Library*, 1894, p. 147-148 : « Average life of a popular book », y est-il dit, « is from four to five years so that, as libraries and readers multiply, the destruction will be to an enormous extent. »

qui leur a été confié vient à être perdu ou détérioré, ils peuvent le remplacer à leurs frais.

Il va sans dire que lorsqu'un lecteur a été autorisé à emprunter des livres, il peut obtenir la même faveur pour une autre sonne, en s'en portant garant. C'est là une règle contre laquelle on ne saurait, à notre avis, alléguer aucun argument sérieux. Il est d'usage, nous ne l'ignorons pas, que chaque emprunteur soit personnellement responsable des livres qui lui sont confiés, mais, dans le cas particulier dont nous nous occupons, la sonne qui donne sa garantie pour une autre en endosse la responsabilité, et la propriété de la bibliothèque se trouve, par fait, absolument sauvegardée. Inutile d'ajouter que le bibliothécaire a lui-même le droit d'emprunter des livres, à condition bien entendu, de se conformer aux dispositions du règlement ; mais peut-il également s'engager comme caution d'une tierce personne ? La question est délicate. Il nous semble difficile de lui défendre ; mais on doit l'engager à se montrer très prudent, à ne pas donner sa garantie à la légère et, dans l'intérêt même des collections qui lui sont confiées, à ne l'accorder qu'à des personnes sûres et dignes de confiance. Nous conseillons donc au bibliothécaire de ne pas se montrer trop complaisant sur ce point ; il ne tarderait pas, en effet, à se voir assailli de demandes auxquelles il lui serait souvent impossible de répondre par un refus formel, sous peine de se montrer blessant. Il s'exposerait ainsi à mille ennuis. Supposons, par exemple, qu'une des personnes pour lesquelles il se serait porté garant, ne rapportât plus les livres qu'elle aurait empruntés ; voit-on dans quelle fautive situation il se trouverait ? Comme garant il serait responsable envers la bibliothèque des volumes perdus, et obligé, en tant que bibliothécaire, de veiller à ce que le garant satisfasse à ses engagements. Nous n'avons pas besoin d'insister sur le danger qu'il y a à être tout à la fois juge et partie. C'est pour éviter cet inconvénient que, dans certaines bibliothèques, on a rigoureusement interdit au bibliothécaire, et ce dans son propre intérêt, de servir de caution à autrui.

La garantie qu'on accorde à une tierce personne peut s'appliquer soit à un ouvrage déterminé que cette personne désire consulter, soit à tous les volumes qu'elle empruntera pendant

aps de temps limité ou, s'il n'y a pas de limites fixées, jusqu'au jour où le garant jugera à propos de dégager sa responsabilité.

Dans le premier cas, il suffit que le répondant mette son « *Cavet* » sur le bulletin de prêt rempli par l'emprunteur ; dans le second cas, au contraire, il faut qu'il rédige sur papier timbré un certificat de garantie signé de sa main, et dont il fera légaliser la signature par un officier de l'état civil. Le bibliothécaire devra naturellement conserver, avec grand soin, ces certificats de garantie, et les classer alphabétiquement d'après les noms des emprunteurs ; il fera bien, en outre, d'inscrire sur un registre spécial les noms des répondants.

Nous savons maintenant quelles sont les conditions requises pour être autorisé à emprunter des livres ; mais il nous reste à examiner encore les trois questions suivantes qui se rattachent étroitement à celle que nous venons de traiter : 1° une personne qui a reçu de la bibliothèque un certain nombre de volumes en prêt, peut-elle les prêter à son tour à d'autres ? 2° un lecteur a-t-il le droit d'emprunter des livres à son nom pour une autre personne, à l'insu du bibliothécaire ? 3° peut-on emporter avec soi en voyage les ouvrages obtenus en prêt, sans en avoir averti le bibliothécaire. A ces trois questions il faut, pour de multiples raisons, répondre énergiquement non. Tout d'abord il importe, en effet, que l'administration de la bibliothèque sache toujours exactement en quelles mains se trouvent les ouvrages prêtés, afin de pouvoir, en cas de besoin, les faire rentrer sans retard ; en outre, c'est à elle seule qu'il appartient de décider, en s'en référant aux règlements, quels sont les livres qu'elle peut confier à chaque personne, et enfin elle doit rester seule juge de savoir s'il n'y a pas d'inconvénient, à ce que tel emprunteur emporte avec lui hors de la ville les ouvrages qui lui ont été remis. Lorsqu'on est persuadé, du reste, que l'on ne portera aucun préjudice à la bibliothèque en communiquant à une tierce personne les livres qui vous ont été prêtés, ou qu'on a réellement besoin de les prendre avec soi en voyage, pourquoi ne pas en demander, au préalable, l'autorisation au bibliothécaire ? Si celui-ci juge que la faveur sollicitée n'est pas contraire aux intérêts de l'établissement qu'il dirige il ne fera aucune difficulté de l'accorder. En général, lorsqu'on se cache, et qu'on a conscience de mal agir.

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici ne se rapporte prêt sur place, dans la localité où la bibliothèque a son siège ; mais il arrive encore, assez fréquemment, que des personnes étrangères à la ville demandent à emprunter des livres. Comment leur accorder à leurs désirs ? Sans doute. Leur répondre par une mesure qui constituerait une mesure à beaucoup d'égards injuste, et ce n'est pas au but que la bibliothèque doit s'efforcer d'atteindre. Elle concerne particulièrement les grandes bibliothèques, s'expliquerait pas pourquoi les habitants des villes où elles sont placées, jouiraient d'un privilège auquel les autres citoyens n'auraient pas le droit de prétendre. Il n'est pas, en effet, possible à toute personne éloignée d'un grand centre, de pouvoir se rendre, chaque année, pour aller passer quelque temps à la bibliothèque publique, et y étudier, à loisir, les ouvrages qu'elle désire consulter. Il en résulte que l'on doit prendre, dans chaque bibliothèque, des dispositions spéciales pour les personnes qui désirent emprunter des ouvrages présentés hors de la ville où l'établissement se trouve situé. Les principes que nous avons formulés plus haut, à propos du prêt sur place, peuvent trouver également ici leur application. Lors que des personnes qui désirent emprunter des ouvrages présentent une garantie, soit en raison des fonctions qu'elles occupent, soit en raison de leur situation de fortune, on peut, sans aucune difficulté, leur accorder ce qu'elles demandent. En cas contraire, il faut exiger de chacune d'elles qu'elle fournisse un garant responsable. S'il s'agit d'étrangers ne connaissant personne dans la ville, on leur conseillera de s'adresser à leurs ambassadeurs, ou aux consuls, de leurs pays respectifs. En général, on évitera d'envoyer des livres à de grandes distances, de peur qu'ils ne restent trop longtemps absents, au préjudice des lecteurs qui fréquentent la salle de travail de la bibliothèque. Dans tous les cas, les envois de livres se feront toujours et exclusivement par la poste : des différemment, celui qui offre d'emprunter un peu soucieux d'exiger du destinataire des volumes prêtés, et ne l'envoi d'une carte d'assurance

t, exagéré de prétendre que, non contente de rendre de grâce les services qu'on lui demande, la bibliothèque fût obligée de supporter les dépenses qui peuvent en résulter. derniers temps on s'est efforcé de supprimer les formalités es qui entravaient jusqu'ici l'usage du prêt à distance. En , l'institution du prêt entre les bibliothèques universitaires u, à ce point de vue, les plus grands services aux profes- t aux étudiants de nos universités ¹. Espérons qu'un jour a où toutes les bibliothèques publiques, universitaires et des se prêteront mutuellement les ouvrages dont elles besoin.

que bibliothèque doit avoir à sa disposition des armes ites pour faire respecter, par le public, les règlements a édictés. Il faut qu'elle puisse au besoin, et sans se ir de la tenue qui sied à un établissement scientifique, r sévèrement à l'ordre les délinquants, et, au cas où r resteraient sourds aux avertissements qui leur sont don-

la bibliothèque prête aux autres bibliothèques universitaires qui en demande et acceptent la responsabilité du prêt. Dans ce cas, la a prêt pourra être étendue jusqu'à trois mois. La bibliothèque peut ter dans les mêmes conditions aux autres bibliothèques universi- *Revue des bibliothèques*, 1891, p. 417. — Pour la Prusse, cf. l'ar- nistériel qui autorise le prêt entre les bibliothèques universitaires ingue et de Marbourg, *Centralblatt, f. B.*, IX, 1892, p. 356-358. — nd arrêté règle le prêt entre les Bibliothèques universitaires de t la Bibliothèque Royale, *ibid.*, X, 1893, p. 130-132, et un troisième

uels sont les rapports qui peuvent exister entre les bibliothèques blissements universitaires et les bibliothèques universitaires du e de Prusse, *ibid.*, VIII, 1891, p. 550-551. Voir aussi K. DZIATKO : ternationalen gegenseitigen Beziehungen der Bibliotheken », *ibid.*, p. 457-463, et *Library Journal*, XVIII, 1893, p. 465-468.

er que F. S. SAMUEL a proposé, dans le *Library Journal*, XVII, thèques, « mutual book lending

édaction du *Library Jour- of books between Ameri- Library and the Boston v. But we do not know de. »*

la cote du catalogue, puis le nom de l'emprunteur, sa profession, son domicile et la date de l'emprunt. On imprime parfois, au verso des bulletins, les principaux articles du règlement de la bibliothèque relatifs au service du prêt. A vrai dire, tous les emprunteurs sont censés connaître les dispositions spéciales qui régissent le prêt ; toutefois, et afin d'éviter que l'un ou l'autre n'allègue, à un moment donné, comme excuse qu'il les ignorait, il sera bon de les leur rappeler brièvement, en leur remettant les ouvrages qu'ils désirent.

Je soussigné déclare avoir emprunté l'ouvrage suivant à la Bibliothèque de... **Titre** : ADLERFELD, G. *Histoire militaire de Charles XII, Roi de Suède. Tome I. Amsterdam, 1740, in-12.*

Cote du catalogue : *Nt 321.*

Nombre de volumes : *1.*

Je m'engage à ne prêter cet ouvrage à aucune autre personne, et à le rendre en parfait état aussitôt que j'en aurai terminé la lecture, ou immédiatement si la bibliothèque me le réclame; dans tous les cas, je le rapporterai dans un délai maximum d'un mois.

Nom de la localité où demeure l'emprunteur : *Magdebourg.* Nom et prénom de l'emprunteur : *M. Gustave Gesser*

Date d'emprunt : *2 février 1897* Profession : *Hommes de lettres.*
Domicile : *Wilhelmsstrasse, 28.*

N. B. Le présent bulletin sera rendu à l'emprunteur lorsqu'il rapportera l'ouvrage.

TABLE. XI. Modèle de bulletin de prêt.

Les bulletins de prêt doivent être rangés alphabétiquement, d'après les noms des emprunteurs, et conservés avec grand soin dans des armoires ou des cartons. Dans certaines bibliothèques on exige que toute personne qui demande à emporter un livre rédige deux bulletins de prêt : le premier exemplaire en est classé alphabétiquement, au nom du lecteur, et le second, dans le même ordre, d'après le titre. Nous ne voyons pas très bien quels sont les avantages de ce système. Les bulletins de prêt, disposés dans l'ordre alphabétique des titres, permettent, nous répondra-t-on, de retrouver rapidement à qui, et quand, tel ou tel ouvrage a été prêté. Sans doute ; mais le « registre de prêt » fournira les mêmes renseignements, d'une façon encore plus simple et plus rapide. Avant d'être renfermés dans les cartons destinés à les

<p>ACADEMIE DE MONTPELLIER</p> <p>BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE</p> <p><i>Je soussigné reconnais avoir emprunté l'ouvrage suivant,</i></p> <p>Pour un délai maximum d'un mois :</p>		<p>NOM D'AUTEUR, TITRE ET TOMAISON DE L'OUVRAGE</p>	
<p>Emprunteur : M.</p> <p>Demeurant :</p> <p>Date d'emprunt :</p> <p>Numéro du registre de prêt :</p> <p>Numéro du catalogue :</p> <p>Format :</p> <p>Nombre de volumes :</p> <p>Tomaison } des volumes }</p> <p>État de la reliure :</p> <p>OBSERVATIONS DIVERSES</p>		<p>Montpellier, le 189 .</p> <p>(Signature):</p>	

sonnel, abordons ici une autre question, celle de la surveillance que les employés, chargés de ce soin, doivent exercer sur les lecteurs. C'est un axiome de droit que tout homme doit être traité *priori*, et tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, comme un honnête homme. En théorie, c'est fort beau, mais il serait dangereux de s'y fier dans la pratique; aussi ferons-nous bien, croyons-nous, afin de prémunir la bibliothèque contre les dangers possibles, de soumettre tous les lecteurs à une surveillance courtoise mais stricte ¹. Les mesures d'ordre générales que les employés ont à assurer l'exécution sont, du reste, nombreuses; elles peuvent se ramener à trois, dont nous pourrions résumer en quelques mots la teneur : 1° il est interdit d'entrer dans la salle de lecture avec des pardessus ou des manteaux qui pourraient, le cas échéant, servir à dissimuler des livres; 2° nul lecteur n'a, en principe, le droit d'apporter avec lui ses propres livres, de crainte qu'au dernier moment, et dans le cas du départ, il ne les confonde avec ceux de la bibliothèque; les visiteurs prennent les uns pour les autres. Si donc un travailleur a besoin d'introduire dans la salle de lecture des ouvrages lui appartenant, il doit les montrer à son arrivée et à son départ à l'employé de service; 3° il est défendu de causer à haute voix, de déranger, de quelque façon que ce soit, les personnes qui travaillent. — Les lecteurs sont, en outre, tenus de se conformer tout et pour tout aux dispositions réglementaires spéciales qui régissent le service de la salle d'étude de l'établissement qu'ils fréquentent. Dans les grandes bibliothèques, les visiteurs sont obligés de remplir certaines formalités pour obtenir communication des livres qu'ils désirent. Toute personne doit, à son entrée dans la salle, faire connaître à l'employé chargé de la surveillance son nom et sa condition; il faut ensuite qu'il

1. Il ne faut cependant rien exagérer et éviter surtout de se rendre soupçonneux à l'excès, ce qui blesserait le public et l'amènerait promptement à désertir la bibliothèque. Ainsi que le dit avec raison P. SMITH, dans un article du *Library Journal*, I, p. 73, intitulé « The qualifications of a librarian » : « It is better that a few books should be lost than that the visitor to a public library should feel he is looked on as a thief. »

pour chacun des ouvrages dont elle a besoin, un bulletin de demande portant également son nom et son adresse. Ce bulletin est ensuite rendu contre remise de l'ouvrage. * Voici, par exemple, à titre de document, de quelle façon le service des communications se fait à la Bibliothèque Nationale dans la *salle de lecture* : « Chaque lecteur reçoit, à son entrée dans la salle, un *bulletin personnel* qu'il doit remettre à un employé de service après y avoir mis en tête son nom, son adresse et le numéro de la place qu'il choisit. C'est sur ce bulletin que sont inscrits le titre et la cote des ouvrages qui lui seront communiqués. Pour avoir un volume, autre que ceux mis à disposition dans les casiers de la salle, il devra remplir le bulletin de demande, qui lui sera délivré par l'un des bibliothécaires et le lui remettra ensuite. Les volumes demandés lui seront portés à son numéro de place. Au moment de partir, il devra rapporter lui-même ces volumes au bureau. On lui remet alors son bulletin personnel sur lequel on aura apposé, en faveur de la mention de l'ouvrage communiqué, une estampille portant le mot *rendu*. Le gardien de la salle ne le laissera sortir qu'après remise de ce bulletin personnel entièrement acquitté ». »*

En premier abord, ces mesures de contrôle peuvent paraître un peu gênantes; mais, si l'on veut bien y réfléchir un instant, on verra que, dans une bibliothèque importante et fréquentée par un grand nombre de lecteurs relativement considérable, il est absolument nécessaire de protéger par un règlement sévère l'intégrité des collections. A ce point de vue, le système du bulletin de demande est excellent. Qu'un livre vienne à manquer, en effet, le bibliothécaire s'en aperçoit immédiatement, et comme il a en sa main le bulletin signé par l'emprunteur, et équivalent à un reçu, il possède tous les éléments nécessaires pour pourvoir à la restitution de l'ouvrage disparu.

Dans les petites bibliothèques, où le nombre des lecteurs est restreint, et la surveillance par conséquent facile, on n'a pas besoin de cela va sans dire, de se montrer aussi rigoureux. Il

Art. 1. « Bibliothèque Nationale », *Grande Encyclopédie*, t. VI,

sonnel, abordons ici une autre question, celle de la surveillance que les employés, chargés de ce soin, doivent exercer sur les lecteurs. C'est un axiome de droit que tout homme est responsable *a priori*, et tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, on doit le traiter comme un honnête homme. En théorie, c'est fort beau ; mais en pratique, serait dangereux de s'y fier dans la pratique ; aussi, pour être bien, croyons-nous, afin de prémunir la bibliothèque contre les dangers possibles, de soumettre tous les lecteurs à une surveillance courtoise mais stricte ¹. Les mesures d'ordre que les employés ont à assurer l'exécution sont, du reste, très nombreuses ; elles peuvent se ramener à trois, dont nous pouvons résumer en quelques mots la teneur : 1° il est interdit d'entrer dans la salle de lecture avec des pardessus ou des vêtements qui pourraient, le cas échéant, servir à dissimuler des livres ; 2° nul lecteur n'a, en principe, le droit d'apporter avec lui ses propres livres, de crainte qu'au dernier moment, et dans le plus grand silence, il ne les confonde avec ceux de la bibliothèque ; les lecteurs prennent les uns pour les autres. Si donc un travailleur a besoin d'introduire dans la salle de lecture des livres lui appartenant, il doit les montrer à son arrivée et à son départ à l'employé de service ; 3° il est défendu de causer à haute voix, de déranger, de quelque façon que ce soit, les personnes qui travaillent. — Les lecteurs sont, en outre, tenus de se conformer à tout et pour tout aux dispositions réglementaires qui régissent le service de la salle d'étude de l'établissement qu'ils fréquentent. Dans les grandes bibliothèques, les visiteurs sont obligés de remplir certaines formalités pour obtenir la consultation des livres qu'ils désirent. Toute personne qui entre dans la salle, faire connaître à l'employé chargé de la surveillance son nom et sa condition ; il faut ensu

1. Il ne faut cependant rien exagérer et éviter surtout de susciter des soupçons à l'excès, ce qui blesserait le public et l'amènerait à désertir la bibliothèque. Ainsi que le dit avec raison P. SMITH, dans un article du *Library Journal*, 1, p. 73, intitulé « *Responsibilities of a librarian* » : « It is better that a few books should be lost than that the visitor to a public library should feel he is looked upon as a thief. »

se, pour chacun des ouvrages dont elle a besoin, un bulletin de demande portant également son nom et son adresse. Ce bulletin est ensuite rendu contre remise de l'ouvrage. * Voici, par exemple, à titre de document, de quelle façon le service des communications se fait à la Bibliothèque Nationale dans la *salle travail* : « Chaque lecteur reçoit, à son entrée dans la salle, un *bulletin personnel* qu'il doit remettre à un employé de bureau après y avoir mis en tête son nom, son adresse et le numéro de la place qu'il choisit. C'est sur ce bulletin que sont inscrits le titre et la cote des ouvrages qui lui seront communiqués. Pour avoir un volume, autre que ceux mis à disposition dans les casiers de la salle, il devra remplir le bulletin de demande, qui lui sera délivré par l'un des bibliothécaires et le lui remettra ensuite. Les volumes demandés lui seront portés à son numéro de place. Au moment de partir, il devra rapporter lui-même ces volumes au bureau. On lui rendra alors son bulletin personnel sur lequel on aura apposé, à côté de la mention de l'ouvrage communiqué, une estampille portant le mot *rendu*. Le gardien de la salle ne le laissera sortir qu'après remise de ce bulletin personnel entièrement acquitté ¹. » *

En premier abord, ces mesures de contrôle peuvent paraître un peu minutieuses; mais, si l'on veut bien y réfléchir un instant, on verra que, dans une bibliothèque importante et fréquentée par un nombre de lecteurs relativement considérable, il est absolument nécessaire de protéger par un règlement sévère l'intégrité des collections. A ce point de vue, le système du bulletin de demande est excellent. Qu'un livre vienne à manquer, en effet, le bibliothécaire s'en aperçoit immédiatement, et comme il a entre les mains le bulletin signé par l'emprunteur, et équivalent à un reçu, il possède tous les éléments nécessaires pour pourvoir à la restitution de l'ouvrage disparu.

Dans les petites bibliothèques, où le nombre des lecteurs est élevé, et la surveillance par conséquent facile, on n'a pas besoin, cela va sans dire, de se montrer aussi rigoureux. Il

¹ Cf. Art. « Bibliothèque Nationale », *Grande Encyclopédie*, t. VI, 73.

suffit de prier les visiteurs, à leur entrée dans la salle, de leur nom et d'indiquer leur profession sur un registre en leur recommandant, par la même occasion, de rapporter mêmes, avant de partir, les livres qui leur auront été confiés, et de ne pas les laisser simplement sur la table. Ce spécial est-il véritablement utile? Sans doute, et il l'est à un double titre. Tout d'abord il constitue une sorte de liste dans lequel les générations futures retrouveront les noms de ceux qui ont fréquenté la salle de lecture, et les ont pu suivre dans la voie du travail et de l'étude, noms généralement connus, il est vrai, mais parmi lesquels la bibliothèque pourra peut-être, cependant, en signaler un devenu célèbre, et qui sera pour lui comme un titre de gloire. En outre, ce registre a, au point de vue statistique, une réelle importance; il permet de se rendre compte du nombre des lecteurs qui ont fréquenté la salle de lecture pendant une période donnée et même, si l'on a la précaution de signaler en abrégé à côté du nom de chaque lecteur le titre des ouvrages qu'elle a consultés, d'établir quelles proportions les diverses sections de la bibliothèque ont été respectivement utilisées.

La plupart des règlements contiennent, enfin, une série de préceptes relatifs aux précautions que le public doit prendre dans le maniement des livres, à l'interdiction, dans certains cas, de se servir d'encre, à la défense de décalquer les gravures, les cartes, etc., etc.

Faut-il prohiber, d'une façon absolue, l'emploi de l'encre dans la salle de lecture? Nous ne le croyons pas. A vrai dire, une mesure de cette nature serait inutile, parce qu'elle serait incomplète. Pour être conséquent avec lui-même, le règlement doit, en effet, interdire aux emprunteurs de se servir d'encre sur eux! Or, nous ne voyons pas trop comment le bibliothécaire pourrait s'y prendre pour faire respecter cette dernière clause. Il se montre sévère envers toute personne, sans exception, qui tache un livre, qu'on l'oblige à remplacer l'ouvrage à sa place ou du moins à payer une indemnité proportionnée aux dommages qu'elle a commis, rien de plus juste; mais qu'on n'édicte pas des prescriptions qui ne peuvent avoir aucune sanction, dans un cas cependant où l'usage de l'encre doit être formel

éfendu, c'est lorsqu'il s'agit de la consultation d'un ouvrage précieux ou d'une collection d'estampes ou de cartes, etc... u'on ne pourrait que très difficilement, et peut-être même pas u tout, remplacer et dont il faut, par conséquent, assurer la onservation par tous les moyens possibles. La défense de rendre des calques d'estampes ou de gravures quelconques est arfaitement justifiée, car l'on risque toujours en décalquant ne gravure de l'abîmer. On doit enfin interdire sévèrement ux lecteurs d'écorner les feuillets des livres sous prétexte de arquer la page où ils en sont restés, et de dessiner ou d'écrire uoi que ce soit sur l'ouvrage qui leur est communiqué. Ren- ontrement-ils une faute d'impression? qu'ils en prennent note sur ne feuille de papier, mais qu'ils se gardent bien de la corriger ux-mêmes; ce n'est pas leur affaire; une fois leur lecture ache- ée, ils n'auront qu'à signaler l'*erratum* au bibliothécaire qui ur en sera toujours reconnaissant, et s'empressera, s'il le age nécessaire, de rectifier le passage défectueux.

§. III

Du prêt des livres hors de la bibliothèque.

La question du prêt des livres à domicile est une de celles qui t été, de nos jours, les plus controversées. — Peut-on auto- ser les travailleurs à emporter chez eux certains ouvrages pour s étudier plus à loisir? Les uns soutiennent l'affirmative, autres la négative. Il est certains pays dans lesquels le prêt au hors est absolument défendu, sous prétexte qu'il compromet ntégrité des collections. De fait, le prêt présente de réels dan- rs, il fait courir aux livres de nombreux risques de perte et de térioration, et il est, par conséquent, incontestable que sa pro- bition constitue, au point de vue de leur sécurité, une rantie des plus puissantes. Mais la conservation des livres est pas, nous l'avons déjà dit, le seul but que l'on ait à visager, et, s'il est bon de se préoccuper de l'avenir, il ne faut s, cependant, perdre de vue qu'une bibliothèque doit, avant t, tenir compte des besoins du présent, et chercher, par tous moyens possibles, à leur donner satisfaction. Là où il n'y a s de service de prêt il est donc indispensable que les séances

de lecture soient très longues ; si elles étaient trop courtes on pourrait, en effet, en prendre texte pour soutenir, avec une apparence de raison, que tous les beaux discours sur l'utilité des bibliothèques et les services qu'elles rendent à la science ne sont que des paroles vides de sens ou mensongères. A vrai dire, les bibliothèques ne contribuent au progrès intellectuel qu'autant qu'elles communiquent libéralement au public les trésors qu'elles renferment. Qu'importe aux travailleurs que les collections ne cessent de s'accroître, s'ils ne peuvent les consulter ? Une bibliothèque très riche, mais d'un accès difficile, rend certainement moins de services qu'une bibliothèque d'importance secondaire qui ouvre toutes grandes ses portes au public, et se met sans compter à sa disposition. C'est là une vérité que l'histoire des bibliothèques nous permettrait, hélas ! d'appuyer de maint exemple !

Dans la plupart des établissements qui n'autorisent pas l'emprunt des livres, la salle de lecture reste ouverte du matin au soir. Les travailleurs peuvent ainsi venir y étudier quand bon leur semble, et y séjourner un certain nombre d'heures constitutives. Mais pour organiser le service dans ces conditions il faut disposer d'un personnel très nombreux, que la majeure partie de nos bibliothèques est loin de posséder. Nous estimons, du reste, que la suppression du prêt aurait dans certaines bibliothèques, dans les bibliothèques scientifiques par exemple, et surtout dans les bibliothèques universitaires, de fâcheux résultats, aussi bien pour les travaux des érudits et des professeurs que pour ceux des étudiants.

C'est tout autre chose de pouvoir consulter un ouvrage à son aise, dans le silence du cabinet, ou d'être obligé d'aller le consulter dans une salle de lecture très fréquentée, et toujours plus ou moins bruyante. Lorsqu'on emprunte un livre on l'a constamment sous la main, à sa disposition, on s'en sert comme s'il vous appartenait, et c'est beaucoup plus commode, on en revient, que d'être contraint, chaque fois qu'on en a besoin, de se rendre à la bibliothèque, pour en obtenir communication. Le prêt a, cependant, un mauvais côté, c'est que, tandis que l'emprunteur détient chez lui l'ouvrage qu'il a emporté, dix personnes peuvent se donner la peine de se déger pour venir le

ter à la bibliothèque ¹. A n'en pas douter cet inconvénient ve. Il n'y a qu'un moyen d'y remédier, c'est de décider que ée du prêt n'excèdera pas un délai de ... afin que les es empruntés ne restent pas trop longtemps absents. Une sans freins ne serait pas ici de mise; bien loin de se mon- op tolérant il faut, au contraire, exiger de sérieuses garan- is personnes qui sollicitent l'autorisation d'emporter chez des ouvrages appartenant à la bibliothèque, et ne pas re de restreindre le prêt, dans la mesure où on le juge aire pour assurer la conservation et la sécurité des collec- n général, et celle des livres précieux en particulier. En it le prêt et en accordant aux travailleurs toutes les faci- ossibles pour la consultation des ouvrages dans la salle ure on arrive à diminuer le nombre des emprunteurs, ce tout profit pour la bibliothèhèque et le public.

ous sommes d'avis, et ce que nous avons dit plus haut en preuve, qu'il faut ouvrir toutes grandes au public les de la salle de lecture, nous estimons, au contraire, qu'en concerne le prêt, la prudence la plus élémentaire com- de se montrer extrêmement circonspect. Théoriquement, raison même du but que les bibliothèques publiques posent, tout le monde devrait pouvoir emprunter des pour les emporter chez soi; mais les précautions que le hécaire se voit obligé de prendre pour mettre les collections a la garde à l'abri de tout risque de perte, lui font un de n'accorder l'autorisation du prêt qu'aux personnes, s sont généralement peu nombreuses, qui sont à même des garanties suffisantes.

e point de vue, l'interdiction de laisser sortir aucun volume pré- rsqu'elle est appliquée d'une façon rigoureuse, cet avantage incon- que tous les livres sont continuellement présents à la bibliothèque, osition de ceux qui viennent les demander en lecture. Il peut arri- est vrai, que l'ouvrage dont on a besoin soit précisément en mains ent où on désire le consulter, mais il suffit alors de prier le biblio- de vous le mettre de côté quand il sera rendu. En admettant qu'on e en obtenir communication le jour même, on sera du moins à peu tain de l'avoir le lendemain, ce qui ne serait pas le cas s'il était a dehors.

Quelles sont ces garanties? La meilleure et la plus sûre à n'en pas douter, la moralité du public. Tous les devraient se persuader que, s'ils ont le droit de se servir de la bibliothèque, ils n'ont pas le droit de les détériorer, que, s'ils peuvent la bibliothèque, il leur est interdit d'en abuser, et nous serions qu'on n'eût jamais à douter de leur probité. Mais il n'en est pas ainsi, et si le bibliothécaire peut, dans certaines circonstances, assumer la responsabilité de prêter des livres à des personnes dans lesquelles il a confiance, le règlement n'a pas malheureusement à faire grand compte de la délicatesse et de l'honnêteté du public ¹. Il est donc n

1. La légèreté, le manque de ménagements avec lesquels les emprunteurs traitent les livres qui leur sont confiés, sont des choses que les adversaires du prêt n'ont pas manqué de faire valoir à leur opinion. Au chapitre XVII du *Philobiblon* : « De debita honestate librarium custodiam adhibenda », RICHARD DE BURY stigmatise les mauvais traitements que les lecteurs en termes énergiques, et présente, à ce propos, certaines observations qui n'ont, aujourd'hui encore, rien perdu de leur valeur : « autem prorsus scholarum honestati ut, quotiens ad studium auctoritas reditur, precedat omnino sollicitudo lectionem, nec digitus sagmine aut folia prius volvat, aut signacula libri solvat. » C'est là une recommandation dont bon nombre des personnes, qui fréquentent nos bibliothèques, pourraient, incontestablement, faire leur profit. Et combien de remarques utiles que le manque de place nous empêche de citer! un article paru en 1883, dans les *Grenzboten* (t. II, p. 349-357, et « Zur Bibliotheksfrage », nous lisons le passage suivant qui nous paraît très juste : « Le mal vient de ce que le public ne veut faire aucune distinction entre les cabinets de lecture et les grandes bibliothèques, tandis qu'il diffère, en réalité, du tout au tout. Les livres d'un cabinet de lecture peuvent être détruits au bout d'un certain nombre d'années, sans qu'il y ait le moindre dommage; ces livres ont fait leur temps, qu'ils ont coûté à déjà été couvert 10 ou 20 fois par les abonnements des lecteurs, toujours en quête de nouveautés, ne les demandent plus. Dans les grandes bibliothèques, il faut que le public le comprenne, ne sont pas des livres de lecture; elles ont pour but de réunir, et de conserver pour l'avenir les ouvrages les plus intéressants, et il est bien clair qu'il leur serait impossible d'atteindre ce but si les travailleurs ne traitaient pas les livres qu'ils empruntent avec plus de soin qu'ils ne traitent ceux des bibliothèques de lecture. » — Dans un autre travail signé M et publié dans la même revue en 1883, t. II, p. 37-40, sous le titre : « Die Königliche Bibliothek in Berlin », nous trouvons des doléances analogues sur le peu de respect dont les livres font preuve envers des ouvrages qui cependant ne leur appartiennent pas.

ciger des garanties plus positives, basées sur la situation de fortune ou la position des personnes qui sollicitent la permission d'emprunter. C'est pour cette raison que, dans la plupart des bibliothèques, le prêt n'est accordé qu'à ceux dont la solvabilité ou la position sociale sont un sûr garant que, si l'ouvrage

Les auteurs des deux articles que nous venons de mentionner reconnaissent d'un commun accord que le manque de soins des emprunteurs, et les volumes qui leur sont confiés, est la principale raison que nombre de bibliothèques mettent en avant, afin de justifier leur refus d'autoriser le lecteur à emporter des livres. Cf., également sur la question dont nous nous occupons ici, le remarquable article déjà cité : « Bibliothekserfahrungen », *Archiv*, 1878, I, p. 251-265. En dépit des dangers que le prêt fait courir à nos collections nous ne pensons pas, cependant, qu'il faille le supprimer, si les bibliothèques ont pour but de conserver les livres, elles ont aussi le droit de les mettre, le plus libéralement possible, à la disposition des travailleurs, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. On ne saurait toutefois lutter avec assez d'énergie le sans-gêne avec lequel certains emprunteurs scrupuleux détériorent les volumes qui leur sont remis, aussi faut-il se montrer impitoyable envers les coupables, et veiller à ce que toutes les prescriptions du règlement relatives au service du prêt soient ponctuellement exécutées. Harold KLETT, dans un article du *Library Journal*, XI, 6, p. 117-118, intitulé « Don't », a formulé un certain nombre de recommandations relatives aux précautions qu'il faut prendre pour consulter un livre, et que nous voudrions voir affichées dans tous les bureaux de prêt. En voici la traduction : « Ne pas lire au lit ou à table, ne pas faire de cornes avec les feuillets des livres, ne pas s'humecter le doigt de salive pour en tourner facilement les pages, ne pas couper les livres avec le doigt ou une règle à cheveux, ne pas laisser tomber sur les livres de la cendre de cigares, ne pas placer les livres sur leurs marges latérales, ne pas les tenir par la couverture, ne pas éternuer sur les livres, ne pas les mettre dans des tiroirs, ils ont besoin d'air, ne pas se servir des livres comme de calles pour tables ou les chaises qui ne sont pas d'aplomb, ne pas se mettre trop près du feu ou du poêle, ne pas laisser les livres à l'humidité. » Encore : « How to treat books », *The Bookworm* (London, E. Stock), novembre 1890, p. 24-27, et les 15 règles de Francesco VARGAS MACCUGLIA, puis de Vattola, publiées par G. H. POWELL, dans l'*Athenæum*, 1893, 13 : « The laws of book-borrowing », et reproduites par le *Centralblatt*, XI, 1894, p. 191-192. — Sur la rapidité avec laquelle se détériorent les livres dans les « Free Public Libraries », qui sont fréquentées journellement par un nombre considérable de lecteurs, voir *The Library*, 1894, p. 147-148 : « The average life of a popular book », y est-il dit, « is from four to five years, so that, as libraries and readers multiply, the destruction will cease to an enormous extent. »

qui leur a été confié vient à être perdu ou détérioré, ils pourront le remplacer à leurs frais.

Il va sans dire que lorsqu'un lecteur a été autorisé à emprunter des livres, il peut obtenir la même faveur pour une autre personne, en s'en portant garant. C'est là une règle contre laquelle on ne saurait, à notre avis, alléguer aucun argument sérieux. Il est d'usage, nous ne l'ignorons pas, que chaque emprunteur soit personnellement responsable des livres qui lui sont confiés, mais, dans le cas particulier dont nous nous occupons, la personne qui donne sa garantie pour une autre en endosse la responsabilité, et la propriété de la bibliothèque se trouve, par le fait, absolument sauvegardée. Inutile d'ajouter que le bibliothécaire a lui-même le droit d'emprunter des livres, à condition, bien entendu, de se conformer aux dispositions du règlement; mais peut-il également s'engager comme caution d'une tierce personne? La question est délicate. Il nous semble difficile de le lui défendre; mais on doit l'engager à se montrer très prudent, à ne pas donner sa garantie à la légère et, dans l'intérêt même des collections qui lui sont confiées, à ne l'accorder qu'à des personnes sûres et dignes de confiance. Nous conseillons donc au bibliothécaire de ne pas se montrer trop complaisant sur ce point; il ne tarderait pas, en effet, à se voir assailli de demandes auxquelles il lui serait souvent impossible de répondre par un refus formel, sous peine de se montrer blessant. Il s'exposerait ainsi à mille ennuis. Supposons, par exemple, qu'une des personnes pour lesquelles il se serait porté garant, ne rapportât pas les livres qu'elle aurait empruntés; voit-on dans quelle fautive situation il se trouverait? Comme garant il serait responsable envers la bibliothèque des volumes perdus, et obligé, en tant que bibliothécaire, de veiller à ce que le garant satisfasse à ses engagements. Nous n'avons pas besoin d'insister sur le danger qu'il y a à être tout à la fois juge et partie. C'est pour éviter cet inconvénient que, dans certaines bibliothèques, on a rigoureusement interdit au bibliothécaire, et ce dans son propre intérêt, de servir de caution à autrui.

La garantie qu'on accorde à une tierce personne peut s'appliquer soit à un ouvrage déterminé que cette personne désire consulter, soit à tous les volumes qu'elle empruntera pendant sa

de temps limité ou, s'il n'y a pas de limites fixées, jusqu'au moment où le garant jugera à propos de dégager sa responsabilité. Dans le premier cas, il suffit que le répondant mette son « *Cavet* » sur le bulletin de prêt rempli par l'emprunteur ; dans le second cas, au contraire, il faut qu'il rédige sur papier timbré un certificat de garantie signé de sa main, et dont il fera légaliser la signature par un officier de l'état civil. Le bibliothécaire devra soigneusement conserver, avec grand soin, ces certificats de garantie et les classer alphabétiquement d'après les noms des emprunteurs ; il fera bien, en outre, d'inscrire sur un registre spécial les noms des répondants.

Maintenant nous savons quelles sont les conditions requises pour être autorisé à emprunter des livres ; mais il nous reste à examiner encore les trois questions suivantes qui se rattachent directement à celle que nous venons de traiter : 1° une personne qui a reçu de la bibliothèque un certain nombre de volumes en prêt, peut-elle les prêter à son tour à d'autres ? 2° un lecteur a-t-il le droit d'emprunter des livres à son nom pour une autre personne, à l'insu du bibliothécaire ? 3° peut-on emporter avec soi en voyage les ouvrages obtenus en prêt, sans en avoir averti le bibliothécaire. A ces trois questions il faut, pour de multiples raisons, répondre énergiquement non. Tout d'abord il importe, en effet, que l'administration de la bibliothèque sache toujours exactement en quelles mains se trouvent les ouvrages prêtés, et qu'elle ait le pouvoir, en cas de besoin, les faire rentrer sans retard ; ensuite, c'est à elle seule qu'il appartient de décider, en s'en référant aux règlements, quels sont les livres qu'elle peut prêter à chaque personne, et enfin elle doit rester seule juge pour savoir s'il n'y a pas d'inconvénient, à ce que tel emprunteur emporte avec lui hors de la ville les ouvrages qui lui ont été remis. Lorsqu'on est persuadé, du reste, que l'on n'apportera aucun préjudice à la bibliothèque en communiquant à une tierce personne les livres qui vous ont été prêtés, ou qu'on n'en a eu besoin de les prendre avec soi en voyage, pour ne pas en demander, au préalable, l'autorisation au bibliothécaire ? Si celui-ci juge que la faveur sollicitée n'est pas contraire aux intérêts de l'établissement qu'il dirige il ne fera aucune difficulté de l'accorder. En général, lorsqu'on se cache, qu'on a conscience de mal agir.

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici ne se rapporte prêt sur place, dans la localité où la bibliothèque a son siège, mais il arrive encore, assez fréquemment, que des personnes étrangères à la ville demandent à emprunter des livres. Comment leur accorder à leurs désirs ? Sans doute. Leur répondre par un refus constituerait une mesure à beaucoup d'égards injuste, et ce n'est pas au but que la bibliothèque doit s'efforcer d'atteindre. Elle concerne particulièrement les grandes bibliothèques, s'expliquerait pas pourquoi les habitants des villes où elles sont placées, jouiraient d'un privilège auquel les autres citoyens n'auraient pas le droit de prétendre. Il n'est pas, en effet, de toute personne éloignée d'un grand centre, de pouvoir se procurer, chaque année, pour aller passer quelque temps à la bibliothèque publique, et y étudier, à loisir, les ouvrages qu'elle désire consulter. Il en résulte que l'on doit prendre, dans chaque bibliothèque, des dispositions spéciales pour le service des livres hors de la ville où l'établissement se trouve situé. Les principes que nous avons formulés plus haut, à propos du prêt sur place, peuvent trouver également ici leur application. Les personnes qui désirent emprunter des ouvrages présentent une garantie, soit en raison des fonctions qu'elles occupent, soit en raison de leur situation de fortune, on peut, sans aucune difficulté, leur accorder ce qu'elles demandent. En cas contraire, il faut exiger de chacune d'elles qu'elle fournisse un garant responsable. S'il s'agit d'étrangers ne connaissant personne dans la ville, on leur conseillera de s'adresser à leurs ambassadeurs, ou aux consuls, de leurs pays respectifs. En général, on évitera d'envoyer des livres à de grandes distances, de peur qu'ils ne restent trop longtemps absents, au préjudice des lecteurs qui fréquentent la salle de travail de l'établissement. Dans tous les cas, les envois doivent toujours être faits par la poste : des différents modes d'expédition c'est, incontestablement, celui qui offre le plus de sécurité ; aussi, tout bibliothécaire un peu soucieux de la conservation de ses livres, devra exiger du destinataire qu'il lui retourne, par la même voie, les volumes prêtés, et ne les confie jamais à des particuliers. L'envoi d'une certaine valeur doit être assuré. Les frais de l'assurance incombent naturellement à l'emprunteur. Il

effet, exagéré de prétendre que, non contente de rendre de sa grâce les services qu'on lui demande, la bibliothèque fût encore obligée de supporter les dépenses qui peuvent en résulter. Ces derniers temps on s'est efforcé de supprimer les formalités gênantes qui entravaient jusqu'ici l'usage du prêt à distance. En France, l'institution du prêt entre les bibliothèques universitaires tendu, à ce point de vue, les plus grands services aux professeurs et aux étudiants de nos universités ¹. Espérons qu'un jour viendra où toutes les bibliothèques publiques, universitaires et provinciales se prêteront mutuellement les ouvrages dont elles ont besoin.

Chaque bibliothèque doit avoir à sa disposition des armes suffisantes pour faire respecter, par le public, les règlements qu'elle a édictés. Il faut qu'elle puisse au besoin, et sans se départir de la tenue qui sied à un établissement scientifique, appeler sévèrement à l'ordre les délinquants, et, au cas où ceux-ci resteraient sourds aux avertissements qui leur sont don-

1. « La bibliothèque prête aux autres bibliothèques universitaires qui en font la demande et acceptent la responsabilité du prêt. Dans ce cas, la durée du prêt pourra être étendue jusqu'à trois mois. La bibliothèque peut prêter dans les mêmes conditions aux autres bibliothèques universitaires. » *Revue des bibliothèques*, 1891, p. 417. — Pour la Prusse, cf. l'arrêté ministériel qui autorise le prêt entre les bibliothèques universitaires de Göttingue et de Marbourg, *Centralblatt, f. B.*, IX, 1892, p. 356-358. — Le second arrêté règle le prêt entre les Bibliothèques universitaires de Prusse et la Bibliothèque Royale, *ibid.*, X, 1893, p. 130-132, et un troisième arrêté lit quels sont les rapports qui peuvent exister entre les bibliothèques des établissements universitaires et les bibliothèques universitaires du Royaume de Prusse, *ibid.*, VIII, 1891, p. 550-551. Voir aussi K. DZIATZKO : « Die internationalen gegenseitigen Beziehungen der Bibliotheken », *ibid.*, 1893, p. 457-463, et *Library Journal*, XVIII, 1893, p. 465-468.

2. En Amérique, Bunford SAMPSON a proposé, dans le *Library Journal*, XVII, 1892, p. 373, d'organiser le prêt entre bibliothèques, « mutual book lending between libraries ». A la suite de l'article, la rédaction du *Library Journal* imprima la note que voici : « The lending of books between American libraries is not unexampled. Harvard College Library and the Boston Athenaeum have often been drawn up in that way. But we do not know any case in which a written agreement has been made. »

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici ne se rapporte prêt sur place, dans la localité où la bibliothèque a son siège, mais il arrive encore, assez fréquemment, que des personnes étrangères à la ville demandent à emprunter des livres. Comment leur accorder à leurs désirs ? Sans doute. Leur répondre par un refus constituerait une mesure à beaucoup d'égards injuste, et ce n'est pas au but que la bibliothèque doit s'efforcer d'atteindre. Elle concerne particulièrement les grandes bibliothèques, s'expliquerait pas pourquoi les habitants des villes où elles sont placées, jouiraient d'un privilège auquel les autres citoyens n'auraient pas le droit de prétendre. Il n'est pas, en effet, de toute personne éloignée d'un grand centre, de pouvoir se procurer, chaque année, pour aller passer quelque temps à la consultation d'une bibliothèque publique, et y étudier, à loisir, les ouvrages qu'elle désire consulter. Il en résulte que l'on doit prendre pour chaque bibliothèque, des dispositions spéciales pour le service des livres hors de la ville où l'établissement se trouve situé. Les principes que nous avons formulés plus haut, à propos du prêt sur place, peuvent trouver également ici leur application. Les personnes qui désirent emprunter des ouvrages présentent une garantie, soit en raison des fonctions qu'elles occupent, soit en raison de leur situation de fortune, on peut, sans aucune difficulté, leur accorder ce qu'elles demandent. En cas contraire, il faut exiger de chacune d'elles qu'elle fournisse un garant responsable. S'il s'agit d'étrangers ne connaissant personne dans la ville, puisse répondre pour eux, on leur conseillera de s'adresser à leurs ambassadeurs, ou aux consuls, de leurs pays respectifs. En général, on évitera d'envoyer des livres à de grandes distances, de peur qu'ils ne restent trop longtemps absents, au préjudice des lecteurs qui fréquentent la salle de travail de l'établissement. Dans tous les cas, les envois doivent toujours être faits par la poste : des différents modes d'expédition c'est, incontestablement, celui qui offre le plus de sécurité ; aussi, tout bibliothécaire un peu soucieux de la conservation de ses livres, devra exiger du destinataire qu'il lui retourne, par la même voie, les volumes prêtés, et ne les confie jamais à des particuliers. L'envoi d'une certaine valeur doit être assuré. Les frais de port et d'assurance incombent naturellement à l'emprunteur. Il

exagéré de prétendre que, non contente de rendre de même les services qu'on lui demande, la bibliothèque fût obligée de supporter les dépenses qui peuvent en résulter. Derniers temps on s'est efforcé de supprimer les formalités qui entravaient jusqu'ici l'usage du prêt à distance. En l'institution du prêt entre les bibliothèques universitaires à ce point de vue, les plus grands services aux professeurs et étudiants de nos universités ¹. Espérons qu'un jour où toutes les bibliothèques publiques, universitaires et autres se prêteront mutuellement les ouvrages dont elles ont besoin.

La bibliothèque doit avoir à sa disposition des armes pour faire respecter, par le public, les règlements édictés. Il faut qu'elle puisse au besoin, et sans se soucier de la tenue qui sied à un établissement scientifique, sévèrement à l'ordre les délinquants, et, au cas où ils resteraient sourds aux avertissements qui leur sont don-

la bibliothèque prête aux autres bibliothèques universitaires qui en demandent et acceptent la responsabilité du prêt. Dans ce cas, le prêt pourra être étendue jusqu'à trois mois. La bibliothèque peut aussi dans les mêmes conditions aux autres bibliothèques universitaires. *Revue des bibliothèques*, 1891, p. 417. — Pour la Prusse, cf. l'arrêté royal qui autorise le prêt entre les bibliothèques universitaires de la Prusse et de Marbourg, *Centralblatt, f. B.*, IX, 1892, p. 356-358. — L'arrêté règle le prêt entre les Bibliothèques universitaires de la Bibliothèque Royale, *ibid.*, X, 1893, p. 130-132, et un troisième sont les rapports qui peuvent exister entre les bibliothèques universitaires et les bibliothèques universitaires du reste de la Prusse, *ibid.*, VIII, 1891, p. 550-551. Voir aussi K. DZIATKO : « Internationalen gegenseitigen Beziehungen der Bibliotheken », *ibid.*, p. 457-463, et *Library Journal*, XVIII, 1893, p. 465-468.

En Amérique, Bunford SAMUEL a proposé, dans le *Library Journal*, XVII, 1892, p. 13, d'organiser le prêt entre bibliothèques, « mutual book lending libraries ». A la suite de l'article, la rédaction du *Library Journal* a la note que voici : « The lending of books between American libraries is not unexampled. Harvard College Library and the Boston Public Library have often been drawn up in that way. But we do not know of any in which a written agreement has been made. »

nés, prendre contre eux des mesures de rigueur ¹. Ces mesures de rigueur sont de deux sortes : les amendes, et l'exclusion de la bibliothèque ou la suppression du droit de prêt. Nous n'avons pas grand'chose à dire des amendes. Les différents cas dans lesquels elles peuvent être infligées sont, en général, spécifiés dans les règlements, et le bibliothécaire ne devra, sous prétexte, outrepasser, sur ce point, les limites qui lui sont fixées. Aux amendes peuvent se rattacher les dommages-intérêts. Si la bibliothèque est en droit d'exiger pour tout livre dérobé ou perdu ², et le remboursement des frais de poste que la bibliothèque est obligée de faire pour écrire aux emprunteurs en retard qu'ils aient à rapporter leurs livres. Les amendes sont généralement destinées à punir des fautes légères. Elles ont

1. Cf. B. PICKMAN MANN : « Library fines », *Library Journal*, I, p. 441-442; W. K. STETSON, « Delinquent borrowers », *ibid.*, XI, p. 403-404; « Collection and registration of fines », *ibid.*, XV, p. 103-105, 137, 170-173. — S. H. BERRY, « How to prevent fines », p. 207, propose de remettre à chaque emprunteur un bulletin mensuel indiquant la date à laquelle l'ouvrage lui est délivré et portant, en outre, l'indication du jour auquel il doit le rapporter.

Certains établissements ont pris des dispositions très sévères contre les emprunteurs négligents. Le règlement promulgué en 1883 par la bibliothèque grand-ducale de Neustrellitz est particulièrement rigoureux. « Celui qui, après avoir reçu une lettre de rappel, ne rend pas, dans les 24 heures, l'ouvrage qui lui est réclamé, est tenu de payer, à la caisse de la bibliothèque, une amende d'un mark par jour de retard. Les personnes qui habitent hors de la ville payent une amende de 50 pfennig pour la lettre de rappel et doivent, si elles ne rapportent pas les livres qui leur sont réclamés dans les trois jours qui suivent, verser également à la bibliothèque un mark par jour de retard. » Cf. aussi l'arrêté du Ministère des cultes et de l'instruction publique d'Autriche en date du 24 juin 1893, *Centralblatt für die k. k. Reichsanstalt*, X, 1893, p. 409. Pour les bibliothèques universitaires françaises, voir le *Règlement pour les bibliothèques universitaires* du 23 août 1879, art. 10.

2. Lorsqu'un livre est perdu ou détérioré l'emprunteur doit être tenu de rembourser à la bibliothèque le prix qu'il a coûté. Il ne faut pas faire de diminution, car, ainsi que le remarque DEWEY, celui qui garderait un livre appartenant à la bibliothèque y gagnerait alors de le payer moins cher que s'il l'avait acheté chez un libraire. Certains bibliothécaires ont coutume de faire payer à tout emprunteur qui ne peut rendre un livre, ou qui le rend en mauvais état, d'abord le prix du livre et, en outre, un supplément de 10 %. Ce supplément serait destiné à dédommager la bibliothèque.

de procurer à la bibliothèque quelques ressources pécuniaires. Mais ce serait une erreur de les envisager comme le moyen le plus efficace pour maintenir l'ordre; on peut même dire qu'en général elles ne préviennent, que d'une façon très incomplète, les manquements au règlement contre lesquels elles sont dirigées. En outre, l'exclusion de la bibliothèque et la suppression du droit de prêt sont des mesures des plus énergiques, et qui ne peuvent être appliquées que dans des cas de haute gravité pour punir des fautes particulièrement répréhensibles, et qui témoignent chez leurs auteurs d'une mauvaise volonté évidente d'intentions frauduleuses. L'expulsion peut être temporaire ou perpétuelle; il en est de même de la suppression du prêt. On comprendra que nous ne puissions entrer ici dans des détails précis sur le mode d'application des peines. Il varie naturellement de bibliothèque à bibliothèque, suivant les circonstances locales. Ce qu'on peut dire, cependant, c'est qu'en exerçant un contrôle sévère sur les lecteurs qui fréquentent la salle de lecture, et en veillant à ce que les règles qui régissent le service du prêt soient rigoureusement appliquées on fera, en quelque sorte, l'éducation du public et on l'amènera peu à peu à traiter avec le même soin les ouvrages qui lui sont confiés, et à se conformer plus strictement aux règlements de la bibliothèque.

Tous les érudits, tous ceux qui se livrent aux travaux scientifiques n'ont pas, malheureusement, la chance d'habiter à proximité d'une bibliothèque, et l'impossibilité où ils se trouvent de consulter les collections les plus utiles nuit beaucoup à leurs études. On pourrait, il est vrai, leur envoyer les ouvrages dont ils ont besoin; mais cela ne va pas tout seul, loin de là. En dépit de la facilité et de la rapidité des moyens de communication

qu'elle est obligée de faire pour se procurer de nouveau l'ouvrage. A vrai dire, nous n'approuvons pas cette mesure qui nous semble sévère et nous paraît, jusqu'à un certain point, manquer de dignité.

Les bibliothèques universitaires françaises, les emprunteurs qui ont loué ou abîmé un livre « sont tenus de le remplacer à leur frais. Quand le remplacement n'est pas possible, ils doivent réparer le tort causé à la bibliothèque, suivant estimation faite par experts. » *Règlement....etc.*, du 15 août 1879, art. 27. Cf. aussi, sur cette question, A. W. ROBERTSON, « Note on the damage of books », *The Library*, IV. 1892, p. 115-116.

actuels, l'éloignement n'en constitue pas moins un obstacle à la circulation des livres; c'est ce qui fait qu'il faut souvent fréquemment obligé de répondre par un refus à des demandes qui mériteraient d'autant plus d'être prises en considération qu'elles émanent la plupart du temps d'érudits connus et de savants d'une autorité considérable. Qu'arrive-t-il alors que ne pouvant venir consulter sur place les volumes dont leur a été refusé, ces savants font appel à la compétence des bibliothécaires, et les prient de bien vouloir leur faire parvenir les renseignements dont ils ont besoin. En général, tout bibliothécaire sérieux, et aimant sa profession, s'efforce de donner satisfaction aux demandes qui lui sont ainsi adressées et qui sentent souvent un réel intérêt; mais les recherches qu'il est dans ce cas, forcé d'entreprendre sont, ordinairement, très longues et très pénibles; aussi serait-il tout à fait exagéré de prétendre qu'il doit répondre à toutes les questions qui lui parviennent dont quelques-unes sont, parfois, si étendues qu'elles frisent la discrétion. Le voudrait-il, du reste, que les multiples tâches dont il est chargé ne lui en laisseraient pas le loisir.

Il nous reste à examiner, maintenant, quels sont les ouvrages qui peuvent être concédés en prêt. En règle générale, une bibliothèque autorisera le prêt de tous les livres scientifiques ou littéraires qu'elle possède, à l'exception de ceux qui ont une grande valeur, ou qui sont indispensables pour le service de la bibliothèque. Les ouvrages précieux, qu'il serait impossible, ou du moins très difficile, de remplacer, tels que les manuscrits, les incunables, les chartes, ne doivent pas être prêtés; l'on peut dire autant des estampes, des dessins originaux et des livres pour lesquels une détérioration, même légère, constituerait une irréparable perte. Il faut exclure également du prêt tous les livres qui sont d'un usage courant, les recueils encyclopédiques, par exemple, les lexiques, glossaires, manuels, ouvrages de référence, les répertoires bibliographiques dont se servent les employés de la bibliothèque, enfin les collections, les revues, les publications académiques. Inutile d'ajouter que les livres reliés, et ceux qui ne sont pas encore catalogués, ne doivent pas être tirés sous aucun prétexte. Ces restrictions sont, nous le savons, de nature à mécontenter une certaine classe de lecteurs, com-

t d'égoïstes qui s'imaginent que la bibliothèque n'est faite pour eux, et qui semblent ne pas vouloir admettre qu'elle a des devoirs envers elle-même et envers la généralité du public. Qu'importe ! Il n'en reste pas moins que les mesures d'hygiène dont nous venons de parler sont d'une nécessité absolue. Un établissement qui se refuserait à les appliquer commettrait inutilement ses propres intérêts, et risquerait de léser, au profit de quelques-uns, les droits du plus grand nombre. En conséquence, il est donc prudent de s'en tenir aux règles que nous venons d'énoncer, et si le bibliothécaire juge parfois utile d'y faire exception, en faveur de l'un ou de l'autre, que ce ne soit qu'à bon droit, et après avoir spécifié que le prêt ne dépassera pas une limite limitée et très courte. Dans certaines bibliothèques, on a, à titre gracieux, les manuels et ouvrages usuels de la salle de lecture ; mais, dans ce cas, les emprunteurs ne peuvent les retirer avant la fermeture de la bibliothèque et doivent les rapporter le lendemain, sans faute, au début de la séance.

Et pour les manuscrits qu'il faut prendre, cela va sans dire, nous prenons les plus minutieuses, car s'ils venaient à être perdus, on ne pourrait, à aucun prix, les remplacer. On fera bien d'établir comme règle qu'ils ne seront communiqués qu'en la salle de lecture, ou dans une salle spéciale. Mais cette règle souffre-t-elle aucune exception ? C'est là une question délicate, et sur la solution de laquelle on n'a pas encore pu s'accorder. Lorsqu'un savant, habitant une localité éloignée de celle où se trouve la bibliothèque, demande qu'on lui envoie un manuscrit dont il a un besoin urgent pour ses travaux, faut-il lui refuser d'une façon absolue ? Les dangers que fait courir aux livres une expédition à distance sont si considérables que dans quelques bibliothèques, on a prohibé complètement le prêt des manuscrits, sous quelque prétexte que ce soit. Dans d'autres, au contraire, on a estimé que cette mesure était excessive, et l'on a pensé que l'on pourrait prêter, sinon tous les manuscrits, du moins « ceux qui ne sont pas particulièrement précieux par leur rareté, leur antiquité, leurs autographes ou leurs miniatures » ; toutefois, dans presque tous les pays, à l'exception de l'Allemagne, l'autorisation du prêt n'est alors accordée qu'au bibliothécaire que sur avis conforme du Ministère de

l'Instruction publique. Le ministre étant juge en dernier le bibliothécaire se trouve, par le fait, déchargé de la responsabilité qui lui incomberait s'il était obligé de répondre directement aux demandes d'emprunt qui lui sont adressées. Il y gagne, aussi, de ne pas se voir assailli de requêtes, moins importunes, en vue d'obtenir le prêt de tel ou tel ouvrage écrit. Les érudits se montrent, en effet, et l'expérience l'a prouvé, beaucoup plus discrets dans leurs demandes, lorsqu'ils ont toute une série de formalités à remplir pour obtenir satisfaction, que s'il leur suffisait, pour arriver au même résultat, d'adresser au bibliothécaire quelques lignes aimables lui exposant la part de leurs désirs. Faut-il donc approuver l'arrêté qui attribue au ministre le pouvoir d'accorder, ou non, l'autorisation sollicitée ? Nous ne le croyons pas. Cet arrêté constitue, en effet, un empiètement très grave sur l'autorité du bibliothécaire. Il le dépouille, en partie, d'une de ses plus importantes fonctions, celle d'organiser comme il l'entend les différents services de son établissement, et l'on comprend, qu'en présence de cette violation, les avantages signalés plus haut ne pèsent pas le vrai dire, il est même parfaitement inutile d'exiger que les demandes de prêts de manuscrits ne soient consenties que sur autorisation du ministre. Lorsque celui-ci accorde, ou refuse, cette autorisation, en effet, que formule la décision prise par le bibliothécaire qui est toujours « juge en premier ressort ». Alors pourquoi pas le laisser également juge en dernier ressort ? Croit-on, au hasard, qu'il n'aurait pas assez d'énergie pour répondre par *non possumus* absolu aux demandes qui lui seraient adressées lorsqu'il estimerait qu'elles ne sont pas motivées d'une façon suffisante ou que, dans tous les cas, elles risquent de compromettre la sécurité des manuscrits confiés à sa garde ?

1. Il a paru en ces dernières années un certain nombre d'articles dans lesquels on propose de supprimer d'une façon absolue le prêt des manuscrits. Cf. notamment : N. ANZIANI, « Sul prestito dei codici », *Rivista delle Biblioteche*, p. 1-4 ; — E. MARTINI, « Prestito di manoscritti », *ibid.*, p. 79-80. — Voir aussi *Centralblatt f. B.*, IV, 1889, p. 40, 84, 122, 172, 211, 462. — Mais ne sont là que des manifestations isolées et qui n'ont pas, heureusement, grande chance d'aboutir à un résultat pratique. Il semble, en effet, qu'on soit maintenant arrivé, à peu près partout, à cette conviction que

résulte de tout ce que nous venons de dire, que l'on peut prêter les manuscrits dans certaines circonstances, lorsqu'on a la

les manuscrits est légitime et nécessaire. Un décret du ministre de l'Instruction publique de Prusse, en date du 8 janvier 1890 (*Centralblatt f. B.* 1890, p. 101-103), autorise la Bibliothèque royale de Berlin et les bibliothèques universitaires prussiennes à prêter leurs livres et leurs manuscrits (exception pour quelques-uns d'une valeur particulière) à toutes les bibliothèques gouvernementales allemandes et étrangères. Un autre décret, daté le 5 décembre 1893, permet aux bibliothèques des écoles supérieures à condition bien entendu que les directeurs de ces établissements consentent de prêter leurs manuscrits aux bibliothèques universitaires. En Prusse, à la Bibliothèque royale de Berlin et à différentes bibliothèques soumises au contrôle de l'État (*Centralblatt f. B.*, XI, 1891, p. 126). — A l'instigation du gouvernement prussien un certain nombre de bibliothèques européennes se sont entendus pour se prêter mutuellement leurs manuscrits en faisant les expéditions de bibliothèque à bibliothèque (*Centralblatt f. B.*, VIII, 1891, p. 278-281, 349-350, 419; IX, 1892, p. 94, 283, 358, 1893, p. 358). — En Autriche, un service de prêt analogue avait été créé par décret du 12 mars 1883 (*ibid.*, VIII, 1891, p. 349-350). — En Allemagne le prêt des manuscrits est autorisé par le directeur de la bibliothèque seul, dans la plupart des autres pays le consentement du ministre de l'Instruction publique est nécessaire et les envois à l'étranger sont faits par voie diplomatique.

Après toutes les précautions qu'on peut prendre, il n'en reste pas que les expéditions, dans des localités plus ou moins éloignées, font courir aux manuscrits de grands dangers, aussi a-t-on proposé, afin de les mettre à l'abri des chances de destruction auxquelles ils sont exposés en voyage, d'en tirer un certain nombre de reproductions photographiques qu'on pourrait alors communiquer, sans difficulté aucune, à tous les chercheurs qui en feraient la demande. (Cf. R. GARNETT, « Photography in Libraries », *Transactions and proceedings of the 7. annual meeting of the Lib. Assn. U. K.* London, 1890, p. 66-73. — Dans un article de la *Revue des Bibliothèques*, I, 1891, p. 225-242, E. CHATELAIN propose de fonder une société pour la reproduction photographique des manuscrits. — Voir J. HARTWIG, « Die Handschriftenversendung zwischen den Bibliotheken », *Centralblatt f. B.*, X, 1893, p. 411-417, et *Library Journal*, XVIII, 1893, p. 503-505. — DU MÊME, « In Sachen der Gesellschaft zur phototypographischen Vervielfältigung von Handschriften », *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 319-320. — W. N. DE RIET, « Phototypographische Herausgabe von Handschriften », *ibid.*, p. 225-228. — DU MÊME, « La Société pour la reproduction autotypique des manuscrits non-touristes », *Revue des Bibliothèques*, IV, 1894, p. 20-24. — DU MÊME, « La Associazione internazionale per la riproduzione fotografica dei mss. », *Bollettino delle pubblicazioni italiane*, 1894, n° 209.

BRASSEL. — *Manuel de Bibliothéconomie.*

preuve que l'érudit qui les demande en a réellement besoin, l'intérêt de la science commande alors qu'on fasse taire ses craintes, en se rappelant que, si une bibliothèque veut forcer de conserver les livres, elle a aussi un autre but à suivre, qui est de faciliter aux travailleurs l'usage des livres qu'elle contient. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, lorsqu'on envoie un manuscrit, il faut prendre toutes les précautions possibles, et assurer le volume pour une somme élevée. Nous conseillons même, par mesure de prudence, de ne jamais envoyer directement le manuscrit demandé au domicile de celui qui désire le consulter, mais plutôt à la bibliothèque (ou à son défaut à la mairie) de la ville dans laquelle il habite.

En terminant, nous dirons encore quelques mots sur le prêt dont s'effectuent les opérations du prêt¹.

Avant tout, il s'agit de fixer les jours et les heures aux quels le public peut emprunter les ouvrages dont il a besoin. Il faut pour faciliter le service, que la bibliothèque prête ses livres tous les jours où elle est ouverte. Cela ne veut pas dire que les employés chargés du service du prêt doivent se tenir à la disposition du public pendant tout le temps que dure la bibliothèque. Non, car s'ils étaient constamment dérangés

1. Cf. Benjamin R. WHEATLEY, « Hints on library management it relates to the circulation of books », *Conférence faite au congrès national des bibliothécaires, à Londres, et reproduite dans le Librarian*, II, 1878, p. 210-216; — Sir Redmond BARRY, « On lending libraries », *ibid.*, p. 216-218; — James MATTHEWS, « Means of obtaining the best results required in a lending library », *ibid.*, p. 218-219; — Melvil DEWEY, « Principles underlying charging systems », *Library Journal*, III, 1878, p. 220; — DE MÊME, « Charging systems based on accounts with borrowers », *ibid.*, p. 252-255; « Charging systems based on accounts with books », *ibid.*, p. 285-288; « Charging systems: a new combined plan and various modifications », *ibid.*, p. 359-365; — J. SCHWARTZ, « A new combined charging system », *ibid.*, IV, 1879, p. 275-277; — K. A. LINDERFELT, « Charging systems », *ibid.*, VII, 1882, p. 178-182; — A. W. ROBERTSON, « The Robinson indicator », *ibid.*, XIV, 1889, p. 42; — DE MÊME, « On library management with special reference to the Duplex Indicator », *The Librarian*, I, p. 21-27; — H. J. CARL, « Report on charging systems », *Library Journal*, XIV, 1889, p. 203-214; — J. SCHWARTZ, « The apprentices' library charging system », *ibid.*, p. 468-469; — « How we reserve books. Symposium », *ibid.*, p. 401-403; — « Registration of borrowers », *ibid.*, XV, 1890, p. 37-40.

des de livres il leur serait absolument impossible de à bonne fin leurs autres travaux. On fera donc bien, même s petites bibliothèques, de ne procéder à la distribution res qu'à heure fixe, et pendant un laps de temps déterminé. De cette façon, les employés peuvent se consacrer pendant une ou deux au service du prêt, et donner immédiatement attention aux demandes qui leur sont adressées. Dans les s bibliothèques, où le nombre des emprunteurs est en très considérable, et où, par conséquent, la distribution es exige beaucoup de temps, on a (en Allemagne) organisé ce d'une manière très pratique et très simple, et qui sup- encombrement. Voici, en peu de mots, en quoi consiste ganisation. Toute personne qui désire emporter un livre rit le titre sur une carte qu'elle dépose ensuite dans une éciiale plusieurs heures (et dans certains établissements in jour) avant l'ouverture de la salle de prêt. Les biblio- es ont ainsi tout le temps voulu pour chercher, ou faire er par les garçons, les ouvrages demandés, et lorsque les teurs se présentent pour les prendre on n'a qu'à les leur e, sans les obliger à attendre pendant un temps plus ou ong.

certain que ce système, surtout lorsque la demande doit le un jour d'avance, est incommode et ennuyeux pour les es qui sont un peu pressées ; mais dans ce cas, et s'il l'une recherche absolument urgente, elles ont toujours urce d'aller consulter l'ouvrage qu'elles désirent dans la lecture. Les travailleurs, du reste, n'ont qu'à prendre

7. PLUMMER, « Loan system », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 242-246; — SSE, « The new charging system of the Los Angeles Public Library », X, 1894, p. 195-196; — A. COTGREAVE, « An indicator-book », *ions and proceedings of the 2. Annual meeting of the Library, on U. K.* London, 1880, p. 71-72; — Georges PARR, « The card- i charging system without writing », *ibid.*, p. 73-75. — « Report y appliances », *The Library*, III, 1891, p. 381-397; — J. H. CLISW, « charging system for lending libraries », *ibid.*, V, 1893, p. 31-39; — VIS, « A note on an indicator difficulty in small libraries », *ibid.*, 3; — A. COTGREAVE, « Indicators versus card-charging », *ibid.*, 4; — A. S. STEENBERG, « A danish charging system », *ibid.*, VI, 18-79.

leurs précautions et à demander les livres qui leur sont nécessaires en temps voulu.

Si l'organisation que nous venons d'indiquer est avantageuse dans les grandes bibliothèques, elle serait, par contre, superflue dans les établissements de moindre importance, où le nombre des emprunteurs est toujours très restreint.

Il faut exiger du public qu'il apporte le plus grand soin aussi bien à la rédaction des bulletins de prêt qu'à ceux des bulletins de demande. Les indications insuffisantes « amènent de fausses directions, nécessitent d'inutiles allées et venues, et occasionnent des recherches longues et souvent infructueuses »¹. Lorsqu'une personne ne connaît pas exactement l'auteur ou le titre de l'ouvrage qu'elle désire², qu'elle l'indique d'une façon quelconque sur son bulletin, par un point d'interrogation par exemple. Ce simple signe frappera l'attention du bibliothécaire, et lui permettra de compléter les désignations, plus ou moins approximatives, fournies par le lecteur³.

¹ L. LÉOP. DELISLE. *Notes sur le département des imprimés de la Bibl. Nat.*, p. 48.

² Cf. l'article des *Grenzboten* 1878, I, p. 251-265) déjà cité : « Bibliothekserfahrungen ». Voir en outre : H. KEPHART, « Being a librarian », *Library Journal*, XV, 1890, p. 330-332; — F. M. CRUNDEN, « The humor of book-titles », *ibid.*, XVI, 1891, p. 75; — L. DELISLE, *Notes...*, etc., p. 47, 48, 49.

³ L'imperfection des demandes et les erreurs de tout genre qu'elles contiennent proviennent uniquement de ce que les lecteurs ignorent les notions les plus élémentaires de la bibliographie, et ne savent pas tirer parti des instruments de travail qu'ils ont à leur disposition. Il est déplorable de constater que, même dans nos bibliothèques universitaires, les étudiants et parfois, faut-il le dire, les professeurs ne connaissent pas seulement de nom les répertoires les plus indispensables. Et cependant il est impossible, à qui n'a pas une instruction bibliographique suffisante, de tirer parti des ressources que lui offre une grande bibliothèque et d'entreprendre, sur quelque sujet que ce soit, un travail sérieux. « C'est faute de savoir les éléments de la Bibliographie, écrit Ch.-V. LAMEN, *Manuel de bibliographie historique. I. Instruments bibliographiques*, Paris, 1896. Avertissement, p. vii, que tant de gens se mêlent d'écrire sur des sujets déjà traités, et mieux traités déjà par d'autres que par eux, c'est faute de connaissances bibliographiques que tant de professeurs, qui ne sont pas, comme on dit, au courant, ressassent de vieilles erreurs; enfin, c'est faute de ces connaissances que les étudiants, éme à la fin de leur scolarité, commettent quelquefois des méprises et font quelques-uns de

Chaque emprunteur est tenu de laisser à la bibliothèque un reçu de l'ouvrage qu'il emporte, autrement dit un bulletin de prêt¹. Le bibliothécaire lui-même ne peut se dispenser de se soumettre à cette formalité, et à plus forte raison les employés soumis à ses ordres. Il faut que les indications portées sur le bulletin de prêt soient écrites à l'encre (non au crayon), et d'une façon parfaitement claire. Dans la plupart des bibliothèques on tient à la disposition des lecteurs des bulletins imprimés qu'on leur remet gratuitement, ou pour une somme très minime, et dont ils n'ont qu'à remplir les blancs. (Tabl. XI et XII.) Les principales indications que doit contenir un bulletin de prêt sont : le nom de l'auteur, le titre abrégé de l'ouvrage, le nombre des volumes et

questions qui scandalisent jusqu'aux garçons de nos bibliothèques universitaires ».* C'est donc avec raison qu'on a demandé qu'un cours de bibliographie, destiné au public studieux, et en particulier, aux étudiants, fût institué dans chaque université. Cf., à ce propos : H. R. TENNER, « A few words on the study of bibliography », *Transactions and proceedings of the 7. annual meeting of the L. A. U. K.*, London 1890, p. 128-131 ; — G. FUMAGALLI, *Utilità, storia ed oggetto dell' insegnamento bibliografico*, Bologna, 1891. (Ce travail avait d'abord paru dans *L'Università*, nov., déc., 1890) ; — W. F. POOLE, *The university library and the university curriculum*, Chicago, 1894 ; — C. E. LOWREY, « The university library, its larger recognition in higher education », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 264-267. — « I wished to show, dit POOLE dans son ouvrage *The university, etc.*, que nous venons de citer, that the study of bibliography and of the scientific methods of using books should have an assured place in the university curriculum ; that a wise and professional bibliographer should be a member of the faculty and have a part in training all the students ; that the Library should be his class room, and that all who go forth into the world as graduates should have such an intelligent and practical knowledge of books as will aid them in their studies through life. I do not mean that the university students should learn the contents of the most useful books ; but I do mean that he should know of their existence, what they treat of, and what they will do for him. He should know what are the most important general reference books. If a question arises as to the existence, authorship or subject of a book, an educated man should know the catalogues or bibliographies by which he can readily clear up the doubt. The words Watt, Larousse, Grasse, Quéard, Horfer, Kayser, Hinrichs, Meyer, Hain and Vapereau should not be unmeaning sounds to him. »

1. Cf. J. PETZOLDT, « Aus der Bibliothekspraxis. Ausführungen zum Katechismus der Bibliothekenlehre I. » *Anzeiger de PETZOLDT*, 1866, n° 705 ; 1867, n° 250.

les précautions et à demander les livres
en temps voulu.

Si l'organisation que nous venons d'indiquer
dans les grandes bibliothèques, elle serait, dans
les établissements de moindre importance, le
service des emprunteurs est toujours très restreint.

Il faut exiger du public qu'il apporte le plus
de bien à la rédaction des bulletins de prêt qu'il
peut faire de demande. Les indications insuffisantes «
directions, nécessitent d'inutiles allées et venues
des recherches longues et souvent infructueuses
personne ne connaît pas exactement l'auteur
ou le titre qu'elle désire², qu'elle l'indique d'un
point sur son bulletin, par un point d'interrogation
ou d'un simple signe frappera l'attention du bibliothécaire
qui devra compléter les désignations, plus ou moins
fournies par le lecteur³.

*1. Léop. DELISLE. *Notes sur le département de la Seine*, p. 48.

2. Cf. l'article des *Grenzboten* 1878, I, p. 251-252 : «
erfahrungen ». Voir en outre : H. KERN, «
Journal », XV, 1890, p. 330-332 ; — F. M. CRUM, «
titles », *ibid.*, XVI, 1891, p. 75 ; — L. DELISLE.

3. L'imperfection des demandes et les erreurs
qu'elles contiennent proviennent uniquement de ce
que les lecteurs ont des notions les plus élémentaires de la biblio-
thèque. Ils ne tirent pas parti des instruments de travail qu'ils ont à
leur disposition. Il est facile de constater que, même dans nos biblio-
thèques, et parfois, faut-il le dire, les plus riches, on ne connaît
pas seulement de nom les répertoires les plus importants, mais
aussi, dans beaucoup de cas, il est impossible, à qui n'a pas une notion
suffisante, de tirer parti des ressources que leur offre la bibliothèque
et d'entreprendre, sur quelque sujet que ce soit, une recherche
sérieuse. C'est faute de savoir les éléments de la Bibliothèque
historique. *Manuel de bibliographie historique*. Paris, 1896. Avertissement, p. viii, qui
explique que les sujets déjà traités, et mieux traités, dans les
ouvrages antérieurs, ne sont pas, comme on dit, au courant, mais
qu'ils ne sont pas, comme on dit, au courant, mais qu'ils ne sont pas,
enfin, c'est faute de ces connaissances que les étudiants de leur
scolarité, commettent quelquefois des erreurs.

services. Cf., à ce propos, Miss S. R. JAMES, « American women as librarians », *The Library*, V, 1893, p. 270-274. — Sur les cours du « Columbia College », voir : Miss M. W. PLUMMER, « The Columbia College school of library economy from a student's standpoint », *Library Journal*, XII, 1887, p. 363-364. — DEWEY, dans *The Library*, I, p. 374 et sq. — Depuis que Dewey est devenu directeur de la « New York State Library », les cours du *Librarian's College* se font à Albany. Cf. Du MÊME, « Civil service examinations for New-York State Library », *Library Journal*, XIV, 1889, p. 118-121. *Ibid.*, XIV, 1889, p. 4, 133, 446, 479; XV, 1890, p. 23-25; « New-York State Library school. Course and expenses », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 477-479; « Bulletin of the State Library of New-York », n° 1. A côté de l'école fondée par DEWEY et qui reste *the pioneer and leader*, il s'en est créé un certain nombre d'autres en ces dernières années; ce sont : The library school of Pratt Institute, Brooklyn (oct. 1890), of the Los Angeles Public Library (oct. 1891), of Drexel Institute, Philadelphie (oct. 1892), of the Armour Institute, Chicago (sept. 1893), of Denver Public Library (sept. 1893) et enfin à Amherst la « Summer school of library economy » (1891), dirigée par FLETCHER. Cf. « The library schools and training classes of the United States », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 296-308.

IV.

(Page 172.)

I. BIBLIOGRAPHIES DES BIBLIOGRAPHIES.

Au premier rang des « bibliographies des bibliographies » citons la fameuse *Bibliotheca bibliographica*, de J. PETZOLDT, parue à Leipzig en 1866, puis la *Bibliographie des bibliographies*, de LÉON VALLÉE, Paris, 1883, avec un supplément en 1887. M. H. STEIN a, en ce moment, sous presse un *Manuel de bibliographie* qui se rapprochera beaucoup de celui de PETZOLDT.

Nous mentionnerons, en outre, le remarquable *Manuel de bibliographie historique. I. Instruments bibliographiques*, publié récemment à Paris (1896), par Ch. V. LANGLOIS, et les divers

la cote du catalogue, puis le nom de l'emprunteur, sa profession, son domicile et la date de l'emprunt. On imprime parfois, au verso des bulletins, les principaux articles du règlement de la bibliothèque relatifs au service du prêt. A vrai dire, tous les emprunteurs sont censés connaître les dispositions spéciales qui régissent le prêt; toutefois, et afin d'éviter que l'un ou l'autre n'allègue, à un moment donné, comme excuse qu'il les ignorait, il sera bon de les leur rappeler brièvement, en leur remettant les ouvrages qu'ils désirent.

Je soussigné déclare avoir emprunté l'ouvrage suivant à la Bibliothèque de... **Titre** : ADLERFELD, G. *Histoire militaire de Charles XII, Roi de Suède. Tome I. Amsterdam, 1740, in-12.*

Cote du catalogue : *Nt 321.*

Nombre de volumes : *1.*

Je m'engage à ne prêter cet ouvrage à aucune autre personne, et à le rendre en parfait état aussitôt que j'en aurai terminé la lecture, ou immédiatement si la bibliothèque me le réclame; dans tous les cas, je le rapporterai dans un délai maximum d'un mois.

Nom de la localité où demeure l'emprunteur : *Magdebourg.* Nom et prénom de l'emprunteur : *M. Gustave Gesser*

Date d'emprunt : *2 février 1897*

Profession : *Hommes de lettres.*

Domicile : *Wilhelmstrasse, 28.*

N. B. Le présent bulletin sera rendu à l'emprunteur lorsqu'il rapportera l'ouvrage.

TABLE. XI. Modèle de bulletin de prêt.

Les bulletins de prêt doivent être rangés alphabétiquement, d'après les noms des emprunteurs, et conservés avec grand soin dans des armoires ou des cartons. Dans certaines bibliothèques on exige que toute personne qui demande à emporter un livre rédige deux bulletins de prêt : le premier exemplaire en est classé alphabétiquement, au nom du lecteur, et le second, dans le même ordre, d'après le titre. Nous ne voyons pas très bien quels sont les avantages de ce système. Les bulletins de prêt, disposés dans l'ordre alphabétique des titres, permettent, nous répondra-t-on, de retrouver rapidement à qui, et quand, tel ou tel ouvrage a été prêté. Sans doute; mais le « registre de prêt » fournira les mêmes renseignements, d'une façon encore plus rapide. Avant d'être renfermés dans les cart

ple et destinés à

<p align="center">BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE</p> <p align="center"><i>Je soussigné reconnais avoir emprunté l'ouvrage suivant,</i></p> <p align="center">Pour un délai maximum d'un mois :</p>		<p align="center">NOM D'AUTEUR, TITRE ET TOMAISON DE L'OUVRAGE</p>	
<p>Demeurant :</p>		<p align="center"><i>Montpellier, le 189</i></p> <p align="center">(Signature) :</p>	
<p>Date d'emprunt :</p>			
<p>Numéro du registre de prêt :</p>			
<p>Numéro du catalogue :</p>			
<p>Format :</p>			
<p>Nombre de volumes :</p>		<p align="center">OBSERVATIONS DIVERSES</p>	
<p>Tomaison des volumes</p>			
<p>État de la reliure :</p>			

conserver les bulletins doivent être, en effet, transcrits sur un registre spécial. Dans les petites bibliothèques, du moins dans celles où le nombre des emprunteurs est peu élevé, la transcription se fait, en général, chronologiquement, c'est-à-dire au fur et à mesure des prêts. Dans les grandes bibliothèques, au contraire, on enregistre les bulletins dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, ou des mots d'ordre s'il s'agit d'ouvrages anonymes. Le classement n'a pas besoin, cela va sans dire, d'être rigoureusement alphabétique; il suffit de tenir compte de la lettre initiale de chaque nom. A côté du titre sommaire des ouvrages, il faut indiquer la cote qu'ils portent au catalogue, la date de leur sortie, celle de leur rentrée et le nom des emprunteurs.

Depuis quelque temps, certains établissements ont adopté un nouveau système pour l'inscription des livres au registre de prêt. Ils les classent non plus d'après les titres, mais dans l'ordre des sections auxquelles ils appartiennent (Tabl. XIII.) Cette manière de faire présente ce grand avantage que pour rechercher si un ouvrage a été prêté il suffit d'en connaître la cote. En outre, lorsqu'on veut établir, à la fin de l'année, la statistique du prêt, on la trouve pour ainsi dire toute faite¹. Au lieu d'être obligé de dépouiller patiemment tout le registre on n'a qu'à le consulter quelques instants pour savoir exactement, et sans qu'il y ait d'erreur possible, dans quelles proportions les différents compartiments de la bibliothèque ont été utilisés par les emprunteurs.

Chaque prêt reçoit, à son inscription sur le registre, un numéro

1. On pourra trouver des exemples de statistiques d'emprunteurs et de lecteurs dans le *Centralblatt f. B.* Pour les dix premières années de la revue, voir la table générale, p. 159. Consulter aussi le tome XI, p. 181-332, et les rapports annuels de nombre de bibliothèques. Cf. F. M. CARMICHAEL, « Library reports », *Library Journal*, XV, 1890, p. 198-200; — « Report of public library reports », *The Library*, III, 1891, p. 308-309; — E. RUMME, « Amerikanische Bibliotheken », *Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 121-129; — DE MÊME, « Wachstum und Leistung der Bibliotheken », *ibid.*, IX, 1892, p. 351-356, et « Zur Bibliotheksstatistik », *ibid.*, X, 1893, p. 180-182; — CH. BERGHOEFFER, « Zur Benutzungs-Statistik », *ibid.*, XI, 1894, p. 163-164; — « Provocative to a discussion on library statistics », *The Library*, 1890, p. 258-263; — C. K. BOLTON, « Charging systems and statistics », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 225-226.

N ^o de l'ouvrage	COTE de l'ouvrage	TITRE DE L'OUVRAGE	Nombre des Volumes	NOM de l'Emprunteur	DATE de SORTIE	DATE de RENTRÉE	OBSERVATIONS
		(SECTION A : <i>Ouvrages généraux</i>)			1897	1897	
301	Aa 58. 8 ^e	MOLAU, Ch. Ueber Bibliothekswissenschaft.	1	Dr G. Wolt, Zeitz.	15 Janvier.	17 Janvier.	
302	Ad 691. 8 ^e	Geschichte d. Wissensch. in Deutschland. Tome VII : Lorenz.	1	A. Behr, étud.	"	13 Février.	
303	Af 5614. 8 ^e	Geschichte der Aesthetik.	3	Kämpfe, magistrat	"	31 Janvier.	
304	Aa 740. 4 ^e	Zeidler, Ed. Vorträge und Abhandlungen. Samml. I, 2, 3. . . Denkschriften der Wiener Akademie. Math.-naturw. Kl. T. 54-55.	2	Helm, professeur.	17 Janvier.	5 Février.	
305	Ab 182. 1 ^o	Græzer, Conrad, Bibliotheca universalis.	1	H. Kocher, étud.	"	10 Février.	
306	Ac 408. 8 ^e	Louca, C.B. Handbuch d. Gesch. d. Buchdruckerkunst. T. I. II.	2	F. Hilde, "	18 Janvier.	12 Février.	
		(SECTION N : <i>Histoire</i>)					
701	Na 2650 8 ^e	Süsser, Heinrich v. Die Begründung des deutschen Reiches. T. II.	1	L. Wunneb, étud.	15 Janvier.	11 Février.	
702	Ng 2880 8 ^e	Woss, Joh. Politische Geschichte des Reichthums. T. I. II.	1	Weber, prêtre.	"	10 Février.	
703	Nd 2048-8 ^e	Baumgarten, G. H. Feldheide. 2 ^{me} édition.	1	Breudelt, inspect. a Langen.	"	8 Février.	
704	Ns 1214-8 ^e	Werra, G. Allgemeine Weltgeschichte. 2 ed. T. I, IV, VI VII, X.	5	W. Lang, étud.	"	10 Février.	
705	Nf 258. 8 ^e	Droysen, J. G. Geschichte der Preussischen Politik. 3 ^{me} partie Friedrich d. gr. T. I-IV.	4	E. Helm, étud.	"		Prolongation de 15 jours, 14/11
706	Nn 24. 1 ^o	Statutes, Theol. of the Realm T. 1-IX et tables.	12	Werner, profes.	16 Janvier.	30 Janvier.	

Ann. XIII. Specimen d'un registre de prêt dans lequel les ouvrages prêtés sont classés par ordre méthodique.

Utgif. J. B. Tegnér, Stockholm. — *Arskatalog for svenska bokhandeln*, depuis 1886.

France : J. M. QUÉRARD, *La France littéraire*, t. I-X. Paris, 1827-39. *Suppl.*, 2 vol., 1854-64. — DU MÊME avec BOUTQUELOT : *La littérature française contemporaine. Continuation de la France littéraire*, t. I-VI, Paris, 1840-57. — O. LORENZ, *Catalogue général de la librairie française*, 1840 à 1885, t. I à XI; t. XII et XIII, 1886 à 1890, rédigé par D. JORDELL, qui continue depuis 1894 pour l'année 1893; le *Catalogue de la Librairie* par un *Catalogue annuel de la Librairie française*, Paris, Nilson. — Ch. REINWALD a publié pour les années 1858 à 1869 un catalogue général de tous les livres parus en langue française, soit en France, soit à l'étranger. LORENZ a fait paraître un catalogue du même genre pour l'année 1876. — *Bibliographie de la France. Journal général de l'imprimerie et de la Librairie*, fondé en 1811; hebdomadaire. — *Le Bulletin mensuel de la Librairie française*, publié par C. Reinwald, est sauf le titre, identiquement la même chose que le *Catalogue mensuel de la Librairie française*, fondé par O. LORENZ, et continué par la librairie Nilson, Paris.

Italie : *Catalogo collettivo della libreria italiana*. Nuova ed. e suppl. Milano, 1881-84. — *Bibliografia italiana*. — *Bollettino delle pubblicazioni italiane ricercate per diritto di stampa dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze*.

Pays-Bas : BRINKMAN, *Catalogus der boeken, plaat-en kaartwerken*, allant de 1850 à 1891. — DU MÊME, *Alphabetische lijst van boeken, landkaarten*, Amsterdam, C. L. Brinkman, périodique (1894 : 49^e an.). — *Nederlandsche Bibliographie. Lijst van nieuw verschenen boeken, kaarten, etc.*, 'sGravenhage, M. Nijhoff. Périodique, mensuelle, fondée en 1856.

Roumanie : *Catalogu mensual al librăriei române*, Bucuresci, Socescu et C^o.

Russie et Pologne : *Russische Bibliographie*, rédigée par N. LISSOWSKY, Saint-Petersbourg. — K. ESTREICHER, *Bibliografia Polska*, Krakau, 1870 et sq. — WISLOCKI, *Przewodnik bibliograficzny*, Krakau, Bulletin mensuel.

Suisse : *Bibliographie und literarische Chronik der Schweiz*, Basel, Georg. Paraît mensuellement depuis 1871.

N ^o	L'OUVRAGE	(SECTION A : <i>Ouvrages généraux</i>)	N ^o sup	L'Emprunteur	SORTIE	RENTREE
301	Aa 58. 8 ^o	MOLANEN, Chm. Ueber Bibliothekswissenschaft.	1	Dr G. Wolff, Zeitz.	15 Janvier.	1897
302	Ad 691. 8 ^o	Geschichte d. Wissensch. in Deutschland. Tome VII : LORAN.	1	A. Behr, étud.	"	17 Janvier. 15 Février.
303	Af 5614. 8 ^o	ZELLER, Ed. Vorträge und Abhandlungen. Samml. I, 2, 3.,	3	Künzle, magistrat	"	31 Janvier.
304	Ag 740. 4 ^o	Denkschriften der Wiener Akademie. Math.-naturw. Kl. T. 54-55.	2	Helm, professeur.	17 Janvier.	5 Février. 10 Février.
305	Ab 182. 1 ^o	GRASSER, Conrad, Bibliotheca universalis.	1	H. Kober, étud.	"	12 Février.
306	Ac 408. 8 ^o	LOWE, C.B. Handbuch d. Gesch. d. Buchdruckerkunst. T. I, II.	2	F. Hilde, "	18 Janvier.	
(SECTION N : <i>Histoire</i>)						
701	Nb 2650 8 ^o	SYMAK, Heinrich v. Die Begründung des deutschen Reiches. T. II.	1	L. Wunsch, étud.	15 Janvier.	11 Février.
702	Ng 2890 8 ^o	WOLZ, Joh. Politische Geschichte des Eischfeldes. T. I, II.	1	Werner, prêtre.	"	10 Février.
703	Nd 2048-89 ^o	RUMOLD, G. H. Feldbriefe. 2 ^{me} édition.	1	Brensdelt, inspect.	"	8 Février.
704	Na 1214 8 ^o	WENNA, G. Allgemeine Weltgeschichte. 2 ed. T. I, IV, VI VII, X.	5	W. Lang, étud.	"	10 Février.
705	Nf 258. 8 ^o	DOERING, J. G. Geschichte der Preussischen Politik. 5 ^{me} partie Friedrich d. 8 ^{te} . T. I-IV.	4	E. Helm, étud.	"	
706	Nu 24. 1 ^o	Statutes, Tho, of the Realm. T. I-IX et tables.	12	Werner, profes.	16 Janvier.	30 Janvier.

Tabl. XIII. Specimen d'un registre de prêt dans lequel les ouvrages prêtés sont classés par ordre méthodique.

Prolongation des
15 jours. 14/11

d'ordre spécial qu'on transcrit immédiatement sur le bulletin de l'emprunteur. Cette disposition permet, lorsque la personne qui a emporté l'ouvrage en opère la restitution, de retrouver rapidement sur le registre la page où on en a mentionné la sortie et d'indiquer, dans la colonne réservée à cet effet, la date de sa rentrée.

On a, à différentes reprises, proposé de supprimer le registre de prêt et de le remplacer par des feuilles volantes, ou des fiches, que l'on pourrait ensuite détruire. A notre avis, ce serait une grave erreur. Si le registre des acquisitions constitue un document précieux, pour l'histoire du développement de la bibliothèque, le registre de prêt n'a pas, à un autre point de vue, une valeur moins grande. Il justifie, en effet, des services que l'établissement rend au public, et permet de savoir dans quelle proportion chaque ouvrage est demandé. Lorsqu'on s'aperçoit de la disparition d'un livre le registre de prêt peut encore fournir des renseignements utiles, en faisant connaître à quelle date le livre en question a été prêté pour la dernière fois. Cette donnée a, dans tous les cas, son importance et sert fréquemment de point de départ pour des recherches ultérieures ¹.

Il nous reste encore à traiter une question du plus haut intérêt, celle de savoir quelle doit être la durée normale du prêt. On admet, en général, qu'un délai de quatre semaines est largement suffisant, et, à vrai dire, nous estimons que dans la plupart des cas il serait plutôt trop long que trop court. Bon nombre d'emprunteurs, c'est là un fait triste à constater, ne songent à consulter les ouvrages qu'on leur a confiés qu'au moment où ils vont être obligés de les rendre. Dans ces conditions, nous ne voyons nul inconvénient à ce qu'on restreigne la durée du prêt. C'est peut-être, un moyen de faire l'éducation du public, et de lui apprendre à ne pas garder, beaucoup plus longtemps que cela n'est nécessaire, des livres qui ne lui appartiennent pas et dont dix, vingt personnes, peuvent avoir besoin tandis qu'il n'en faut rien. Plus les règlements sont larges, plus on est tenté d'en abuser. Il est cependant des cas, nous le reconnaissons, où l'étude d'un ouvrage demande plus d'un mois; il suffit alors

1. Cf. Appendice XI.

r d'adresser une demande de prolongation, que les bibliothèques accordent, mais qui ne devrait durer quinze jours. L'ouvrage doit être, à cet effet, rap-
 bibliothèque et présenté à l'employé chargé du service régularise le renouvellement en notant sur le bulletin, liste de prêt, la prolongation concédée. Il est inutile d'obliger les emprunteurs, qui habitent une localité très éloignée de celle où se trouve la bibliothèque, à rapporter les ouvrages qu'ils ont emportés pour obtenir qu'on leur les garde plus longtemps. Qu'arriverait-il, en effet ? Sur dix, au lieu de rapporter les ouvrages eux-mêmes, ils retourneraient par la poste, en demandant qu'on les leur renvoie. Il en résulterait une série d'expéditions et de démarches parfaitement inutiles, et qui ne feraient qu'abîmer le livre. Il vaut donc mieux spécifier que les personnes domiciliées dans la ville où la bibliothèque a son siège, n'auront, pour obtenir la prolongation de prêt, qu'à la demander par écrit au directeur.

On a entendu qu'on ne doit jamais autoriser une personne à garder un livre au delà du délai normal lorsque, dans la bibliothèque, d'autres lecteurs sont venus en demander communication, à ce propos, qu'il serait bon de spécifier dans le règlement que la bibliothèque a toujours le droit de redemander le livre avant l'expiration du prêt, lorsque cela lui paraît nécessaire. Par le fait même qu'elle est propriétaire, la bibliothèque a le pouvoir, en tout temps, de disposer de sa propriété, et elle a le droit, pour une raison ou pour une autre, de réclamer le livre, qui se trouve momentanément entre les mains d'un lecteur, il faut qu'elle ait les moyens de faire prévaloir son droit. Il est, dans tous les cas, indispensable de déclarer d'une manière expresse, dans un article spécial, que toute personne ayant emprunté des volumes appartenant à la bibliothèque sera tenue, à l'expiration du prêt, de les rendre pour le récolement. Aussitôt que la bibliothèque aura fixé la date du réco-

restriction suffit à elle seule à faire tomber les objections que l'on a faites contre la prolongation du prêt dans son article du *Centralblatt f. B.* (210-218), intitulé « Jahressturz und Renovation-zwei Zöpfe! »

d'ordre spécial qu'on transcrit immédiatement sur le bulletin de l'emprunteur. Cette disposition permet, lorsque la personne qui a emporté l'ouvrage en opère la restitution, de retrouver rapidement sur le registre la page où on en a mentionné la sortie et d'indiquer, dans la colonne réservée à cet effet, la date de sa rentrée.

On a, à différentes reprises, proposé de supprimer le registre de prêt et de le remplacer par des feuilles volantes, ou des fiches que l'on pourrait ensuite détruire. A notre avis, ce serait une grave erreur. Si le registre des acquisitions constitue un document précieux, pour l'histoire du développement de la bibliothèque, le registre de prêt n'a pas, à un autre point de vue, une valeur moins grande. Il justifie, en effet, des services que l'établissement rend au public, et permet de savoir dans quelle proportion chaque ouvrage est demandé. Lorsqu'on s'aperçoit de la disposition d'un livre le registre de prêt peut encore fournir des renseignements utiles, en faisant connaître à quelle date le livre en question a été prêté pour la dernière fois. Cette donnée a, dans tous les cas, son importance et sert fréquemment de point de départ pour des recherches ultérieures ¹.

Il nous reste encore à traiter une question du plus haut intérêt : celle de savoir quelle doit être la durée normale du prêt. On admet, en général, qu'un délai de quatre semaines est largement suffisant, et, à vrai dire, nous estimons que dans la plupart des cas il serait plutôt trop long que trop court. Bon nombre d'emprunteurs, c'est là un fait triste à constater, ne songent à consulter les ouvrages qu'on leur a confiés qu'au moment où ils vont être obligés de les rendre. Dans ces conditions, nous ne voyons nul inconvénient à ce qu'on restreigne la durée du prêt. Ceci peut-être, un moyen de faire l'éducation du public, et de lui apprendre à ne pas garder, beaucoup plus longtemps que ce n'est nécessaire, des livres qui ne lui appartiennent pas et de dire, dix, vingt personnes, peuvent avoir besoin tandis qu'il n'en faut rien. Plus les règlements sont larges, plus on est tenté d'abuser. Il est cependant des cas, nous le reconnaissons, où l'étude d'un ouvrage demande plus d'un mois ; il suffit alors

1. Cf. Appendice XIV.

emprunteur d'adresser une demande de prolongation, que toutes les bibliothèques accordent, mais qui ne devrait excéder quinze jours. L'ouvrage doit être, à cet effet, rapporté à la bibliothèque et présenté à l'employé chargé du service, qui régularise le renouvellement en notant sur le bulletin, le registre de prêt, la prolongation concédée. Il est inutile d'obliger les emprunteurs, qui habitent une localité ou moins éloignée de celle où se trouve la bibliothèque, à retourner les ouvrages qu'ils ont emportés pour obtenir qu'on autorise à les garder plus longtemps. Qu'arriverait-il, en effet ? une, neuf fois sur dix, au lieu de rapporter les ouvrages eux-mêmes, il les retourneraient par la poste, en demandant qu'on les leur expédie. Il en résulterait une série d'expéditions et de réceptions parfaitement inutiles, et qui ne seraient qu'abîmer des livres. Il vaut donc mieux spécifier que les personnes domiciliées hors de la ville où la bibliothèque a son siège, n'auront, pour obtenir une prolongation de prêt, qu'à la demander par écrit au bibliothécaire.

Il est bien entendu qu'on ne doit jamais autoriser une personne à garder un livre au delà du délai normal lorsque, dans une bibliothèque, d'autres lecteurs sont venus en demander communication. Disons, à ce propos, qu'il serait bon de spécifier dans le règlement que la bibliothèque a toujours le droit de redemander l'ouvrage prêté avant l'expiration du prêt, lorsque cela lui paraît nécessaire. Par le fait même qu'elle est propriétaire, la bibliothèque doit pouvoir, en tout temps, disposer de sa propriété, et le bibliothécaire, juge urgent, pour une raison ou pour une autre, de réclamer l'ouvrage, qui se trouve momentanément entre les mains d'un emprunteur, il faut qu'elle ait les moyens de faire prévaloir son droit. Il est, dans tous les cas, indispensable de déclarer d'une manière explicite, dans un article spécial, que toute personne ayant emprunté des volumes appartenant à la bibliothèque sera tenue, sous des peines sévères, de les rendre pour le récolement. Aussitôt que l'administration de l'établissement aura fixé la date du réco-

La restriction suffit à elle seule à faire tomber les objections que l'on fait à la prolongation du prêt dans son article du *Centralblatt f. B.* 1891, p. 210-218, intitulé « Jahressturz und Renovation-zwei Zöpfe! »

lement, elle devra l'annoncer officiellement par un communiqué inséré dans un ou deux des journaux les plus répandus de la région, en priant tous les détenteurs d'ouvrages empruntés à la bibliothèque de les rapporter, au plus tard, dans la huitaine qui précédera les opérations de révision. Il arrive parfois que certains emprunteurs s'excusent de ne pouvoir rendre leurs livres en temps voulu, sous prétexte qu'ils en ont besoin pour des travaux scientifiques pressés. En d'autres circonstances, cette raison pourrait, jusqu'à un certain point, être considérée comme valable ; mais ici ce n'est pas le cas, et il ne faut pas hésiter à prendre contre les délinquants des mesures de rigueur. Toutefois le bibliothécaire estime que telle personne ne peut, pour une raison spéciale, se passer d'un des livres qui lui sont réclamés rien qu'il l'empêche de faire fléchir un peu, en sa faveur, la sévérité du règlement, et de lui rendre l'ouvrage en question aussitôt que le récolement de la section à laquelle il appartient est terminé.

On a proposé dernièrement de supprimer purement et simplement le récolement général, dans les grandes bibliothèques, en raison des désagréments qu'il présente pour le public. Puisqu'il est impossible, a-t-on dit, de l'effectuer chaque année d'une façon intégrale, en raison du nombre considérable de volumes que ces établissements renferment, il est inutile d'obliger tous les emprunteurs à rapporter leurs livres à date fixe ¹. Il suffirait de procéder régulièrement chaque semaine à la révision des ouvrages prêtés dans la semaine correspondante de l'année précédente. Les bibliothèques universitaires, elles-mêmes, pourraient adopter cette manière de faire, en ayant soin, toutefois, de veiller à ce que les étudiants qui doivent quitter l'université rapportent leurs livres en temps voulu. Ce système soulève bien des objections, et son application dans les bibliothèques universitaires présenterait des difficultés pour ainsi dire insurmontables. Les bibliothèques de nos universités ont, en effet, un intérêt capital à faire rentrer tous les ouvrages prêtés avant le commencement des vacances, car une fois celles-ci ouvertes, et les étudiants dispersés de tous côtés, il deviendrait absolument impos-

1. Cf. A. WINTERLIN, « Der Jahressturz-ein Zopf? » *Centralblatt* VII, 1890, p. 377-381. — Les bibliothèques de Darmstadt et de Stuttgart ont effectivement supprimé la restitution générale annuelle des livres.

sur les livres qu'ils auraient emportés une surveillance rigoureuse. A ce point de vue, la façon de procéder actuelle nous paraît bien préférable, parce qu'elle permet au bibliothécaire d'ordonner le prêt pendant la durée des vacances, et de n'autoriser d'emporter des livres qu'à ceux qui en ont véritablement besoin, et qui donnent leur adresse exacte. D'une manière générale, du reste, il nous semble que la restitution totale et simultanée de tous les livres est un excellent moyen de contrôle : elle facilite la tenue des registres, assure la conservation des collections et constitue enfin la meilleure base pour un classement sérieux, qu'il soit général ou partiel.

En ce qui concerne le nombre de volumes peut-on prêter à la fois à la même personne, il est nécessaire que le règlement l'indique d'une façon précise afin de mettre un frein aux exigences souvent démesurées des emprunteurs. Il ne faudrait pas cependant, sous prétexte de prévenir des abus, se montrer d'une parcimonie exagérée et, par exemple, qu'on n'autorise jamais un lecteur à plus d'un ou deux ouvrages en même temps, à moins qu'il ne fournisse la preuve qu'il en a besoin de davantage pour ses études. Le bibliothécaire doit s'efforcer, ici comme partout, de maintenir la juste mesure. En accordant trop aux uns on risque de léser les intérêts des autres ; mais nous estimons que, dans la plupart des cas, on peut fixer sans inconvénient à huit ou dix au maximum, le nombre de volumes qu'un emprunteur peut avoir en même temps.

Il reste enfin à parler, et c'est par là que nous terminerons, de la restitution des livres. Quand et comment doit-elle se faire ? Nous examinerons successivement les deux éléments de la ques-

tion. Premièrement, lorsque le bureau de prêt est ouvert on peut, librement, emprunter des livres ou rapporter ceux dont on a fini la lecture. Toutefois, dans les grandes bibliothèques, on est obligé de prendre des dispositions spéciales pour la restitution afin de prévenir un encombrement qui serait aussi désagréable pour le lecteur que, d'autre part, il serait incommode et fatigant pour les employés de recevoir les ouvrages rendus. Nous conseillons donc d'ordonner d'une façon notable les heures d'ouverture du

bureau de prêt, pendant la semaine qui précède le récomptement, et d'établir, pour la restitution des ouvrages, un ordre déterminé, en stipulant, par exemple, que tous les emprunts dont le nom commence par une des lettres de l'alphabet comprises entre A. et M. devront rapporter les volumes qu'ils possèdent dans la première moitié de la semaine, et les autres dans la seconde moitié.

Lorsqu'un ouvrage est rendu à la bibliothèque l'employé de service fait immédiatement mention de sa rentrée sur le registre de prêt, et remet, en même temps, à l'emprunteur, le bulletin que celui-ci avait laissé en dépôt à titre de reçu. Toute personne qui rapporte un livre doit donc réclamer soigneusement son bulletin, car si elle oubliait de le reprendre, elle resterait responsable devant la bibliothèque de l'ouvrage qui s'y trouve inscrit. Habituellement nous d'ajouter cependant que, dans certains établissements, on ne rend pas les bulletins de prêt. On les garde jusqu'au moment où l'on a pu vérifier si l'ouvrage qui vient de rentrer est en bon état. Cette vérification qui ne peut se faire, la plupart du temps, au moment où l'on rapporte les livres. C'est là une mesure de prudence qui permet à la bibliothèque, au cas où elle s'apercevrait d'une détérioration quelconque, de poursuivre l'emprunteur qui s'en rend coupable. Toutefois, et afin qu'il ne puisse y avoir de contestation sur la restitution même du livre, on appose alors sur le bulletin de prêt un timbre attestant que le volume emprunté a effectivement été rendu. Inutile d'ajouter que, dans ce cas, l'emprunteur ne doit pas partir avant d'avoir constaté que son bulletin a été réellement timbré.

APPENDICE

I.

(Page 145.)

La profession de bibliothécaire s'est affirmée de plus en plus de jours comme une profession indépendante. Les associations des bibliothécaires ont formées dans différents pays, les congrès qu'ils ont tenus en sont la preuve indéniable. Ces congrès ont eu jusqu'ici les plus heureux résultats; outre qu'ils ont donné aux fonctionnaires des bibliothèques une conscience plus haute de leur position en leur faisant comprendre que le caractère de bibliothécaire primait en eux celui d'érudit spécialisé dans telle ou telle branche des connaissances humaines, ils ont encore contribué, dans une large mesure, aux progrès de la science des bibliothèques en générale, de la bibliothéconomie en particulier. Les discussions qui ont eu lieu dans les congrès d'Amérique et d'Angleterre ont éclairci bien des points obscurs de la bibliothéconomie ou enrichi de données nouvelles celles que nous possédions déjà; l'importance des études publiées par certaines associations est réellement considérable, enfin les travaux bibliographiques exécutés en commun par un nombre plus ou moins grand de bibliothécaires, en « co-operation », comme disent les Américains (cf. H. H. MORGAN, *Library co-operation*), *Library Journal*, XVI, 1891, p. 39-40. Nous citerons entre autres travaux de ce genre le *Cooperative lex to periodical literature*) ont une valeur durable et font encore augurer mieux de l'avenir. Faut-il ajouter à tout ce que nous venons de dire pour justifier de l'utilité des congrès en mettant les bibliothécaires en contact les uns avec les autres, ils stimulent leur zèle et les incitent au travail. Voici les justes paroles que Justin Winsor prononçait à ce propos à Buffalo, comme président de la sixième réunion générale des bibliothécaires de l'Amérique du Nord : « Certains scept-

tiques se sont demandés quelle pouvait bien être la matière de nos délibérations annuelles et ont prétendu qu'avec le temps nous finirions par ne plus avoir de sujets de discussion. Peut-être ont-ils raison, mais qu'importe ! Malgré tout, ces réunions ont leur utilité. Elles nous infusent en quelque sorte des forces nouvelles, elles nous apprennent à nous connaître mutuellement et à nous intéresser les uns aux autres, elles nous sortent enfin du cercle étroit de nos idées et, en élargissant notre horizon, elles nous permettent d'avoir sur chaque question des notions précises et que notre expérience personnelle eût été, à elle seule, incapable de nous donner. » (*Library Journal*, VIII, 1883, p. 163-165; *Centralblatt f. B.*, I, p. 412-418). En France, on avait émis le vœu au *Congrès bibliographique* réuni en 1878 à Paris, à l'occasion de l'Exposition, qu'une réunion générale des bibliothécaires français eût lieu l'année suivante afin de discuter entre autres questions celle de l'adoption d'un système bibliographique uniforme pour toutes les bibliothèques de France (*Journal général de l'imprimerie*, 2^e série, tome XXII, 1878, Partie 2, Chronique, n^o 29, p. 122). Il y avait là en germe une idée d'association reprise et développée récemment par Ch. MOUTET, dans un article intitulé : « Projet d'association entre les bibliothécaires français ». *Revue des Bibliothèques*, 1894, p. 23-26. Malheureusement, ce projet n'a pas été mis à exécution. En Allemagne, on n'a pas encore pu arriver non plus à créer une association de bibliothécaires. Nombre de tentatives ont été faites en ce sens, mais elles sont restées jusqu'ici infructueuses. Dans un travail publié à Fribourg en 1874, sous le titre : *Die Bibliothekseinrichtungskunde zum Theile einer gemeinsamen Organisation, die Bibliothekswissenschaft als solche ein besonderes Universitätsstudium in Deutschland unterworfen* (p. 7, 8, 27, 28), F. RULLMANN demandait déjà que les bibliothécaires allemands se réunissent en congrès pour examiner s'il ne serait pas opportun d'adopter une organisation uniforme pour toutes les bibliothèques d'Allemagne et discuter la question de savoir comment les jeunes gens qui avaient l'intention d'embrasser la profession de bibliothécaire devaient s'y préparer. Les deux sujets proposés étaient dignes d'attirer l'attention des bibliothécaires et pouvaient fournir amplement matière à leur activité.

il fallait spécifier que les résolutions prises par le congrès raient exprimées que sous forme de vœux et n'engageraient en les pouvoirs publics. Malheureusement, RULLMANN ne l'entendit pas ainsi. D'après lui, les décisions adoptées devaient « sans appel » et avoir force de loi aussi bien pour les gouvernements confédérés que pour les bibliothécaires eux-mêmes. C'est là une prétention tellement exagérée qu'elle constituait à seule un argument suffisant pour faire repousser le projet.

STEFFENHAGEN n'eut-il pas grand-peine à démontrer qu'il était impossible à un congrès de se réunir dans de telles conditions. Dans un article publié par les *Grenzboten* (34^e année, 1875, 1^{er} semestre, tome II, p. 219 et suiv.), et intitulé « Zur Reform der öffentlichen Bibliotheken », il combattit les propositions de RULLMANN en faisant remarquer qu'aux termes de la loi le gouvernement impérial avait seul le droit (et encore sous réserve de l'approbation des états confédérés) de promulguer un règlement général applicable à toutes les bibliothèques allemandes. Puis, après avoir montré qu'en raison des difficultés financières qu'elles entraîneraient, les réformes votées par les bibliothécaires ne pourraient être appliquées qu'après avoir été, au préalable, acceptées par les autorités supérieures, STEFFENHAGEN alla jusqu'à mettre en doute la possibilité de réunir le congrès en question. Les bibliothécaires en chef, disait-il, s'y trouveraient placés sur un pied d'égalité complète avec leurs subordonnés, anomalie à laquelle ils ne se soumettraient difficilement, et, même si le congrès avait lieu, il est probable que ceux qui y assisteraient ne pourraient pas mettre d'accord sur les points en discussion. En résumé, d'après lui, une assemblée des bibliothécaires allemands n'aurait d'autre avantage que de permettre à ceux qui y auraient pris part de faire connaissance les uns avec les autres; il estimait qu'au point de vue technique elle ne serait arrivée à aucun résultat sérieux.

Voilà encore l'article publié sur ce sujet par STEFFENHAGEN dans la *deutsche Literaturzeitung*, 1875, n° 6, p. 104; RULLMANN y répondit dans son « Antikritik bezüglich zweier bibliothekswissenschaftlicher Reformprojekte », *Anzeiger*, 1875, n° 177. Il s'ensuivit une véritable polémique; voir la réplique de STEFFENHAGEN, *ibid.*, 1875, n° 355, et la nouvelle réponse de

tiques se sont demandés quelle pouvait être l'utilité de nos délibérations annuelles et ont préterminé par ne plus avoir de sujets de discussion. Ont-ils raison, mais qu'importe ! Malgré leur utilité. Elles nous infusent en quelque sorte de nouvelles idées, elles nous apprennent à nous connaître, à nous intéresser les uns aux autres, elles nous permettent d'élargir le cercle étroit de nos idées et, en élargissant ce cercle, nous permettent d'avoir sur chaque question une vue plus précise et que notre expérience personnelle est incapable de nous donner. » (*Library Journal*, p. 163-165; *Centralblatt f. B.*, I, p. 412) avait émis le vœu au Congrès bibliographique de Paris, à l'occasion de l'Exposition, qu'un congrès des bibliothécaires français eût lieu l'année suivante. Entre autres questions celle de l'adoption d'une nomenclature uniforme pour toutes les bibliothèques (*Journal général de l'imprimerie*, 2^e série, Partie 2, Chronique, n^o 29, p. 122). Il y avait une idée d'association reprise et développée par F. RULLMANN, dans un article intitulé : « Projet d'association des bibliothécaires français ». (*Revue des bibliothécaires*, p. 23-26. Malheureusement, ce projet n'a pas été adopté. En Allemagne, on n'a pas encore pu arriver à une association de bibliothécaires. Nombre de tentatives ont été faites en ce sens, mais elles sont restées sans résultat. Dans un travail publié à Fribourg en Suisse, *Bibliothekseinrichtungskunde zum T. I. Organisation, die Bibliotheksverwaltung in der besonderen Universitätsstudium in L.* (p. 7, 8, 27, 28) F. RULLMANN demandait que les bibliothécaires allemands se réunissent en congrès. Il pensait qu'il serait pas opportun d'adopter une organisation uniforme pour toutes les bibliothèques d'Allemagne. Il savait comment les jeunes gens qui aspirent à la profession de bibliothécaire et les deux sujets proposés étaient dignes d'être discutés et pouvaient fournir ample

ment était venu pour les bibliothécaires de se réunir, « afin d'ensemble aux moyens à prendre pour soutenir leurs efforts, s'émanciper d'une sujétion peu compatible avec leur liberté et lutter avec énergie contre les situations inconvenables (*sic*) qu'on voudrait parfois leur donner. » C'était fixer à l'assemblée future un but purement égoïste et matériel, au lieu d'un but scientifique et idéal que lui assignaient RULLMANN et PETZSCH. Par le fait même qu'il déviait, le mouvement était destiné à échouer d'une façon définitive. Plus récemment, FÖRSBERG a traité de nouveau la question dans un article *Centralblatt f. B.* (« Die Verbindung zwischen den deutschen Bibliotheken », I, 1884, p. 7), mais d'une façon incidente et sans faire de proposition formelle. Après avoir constaté qu'aucun obstacle ne s'opposait à ce que les bibliothécaires se réunissent, il ajoutait : « Une tentative de ce genre pourrait réussir, tout dépendrait certainement de la personnalité qui en prendrait l'initiative. Une assemblée de bibliothécaires aurait, croyons-nous, des résultats féconds, à condition que chacun y mette du sien et ne s'obstine pas à vouloir imposer sa propre méthode comme la véritablement bonne. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions ! Beaucoup de bibliothécaires refuseraient d'y prendre part ; l'orgueil, la paresse et les antipathies personnelles en empêcheraient plus d'un, dont l'avis eût été cependant précieux, de se réunir au congrès. » — Quoi qu'il en soit, le projet semble aujourd'hui abandonné, et d'ici longtemps sans doute on n'arrivera pas à le réaliser. En Autriche, par contre, il semble qu'on ne soit pas moins réfractaire aux idées que nous venons d'exposer et il a été constitué récemment (1896) un « Verein für Bibliothekswesen », Cf. *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 268.

■ **États-Unis**, le premier congrès de bibliothécaires eut lieu à New-York, du 15 au 17 septembre 1853. Il s'était réuni à la suite d'une convocation signée par JEWETT, POOLE et différents autres bibliothécaires. Cf. *Norton's Literary and educational register* 1854. New-York, Norton, 1854, p. 49-94. — EDMUND CARTON, « The first conference of american librarians », *Library Journal*, XI, 1886, p. 217-219, et W. F. POOLE, « Address of president. Conference of librarians at Milwaukee », *Library Journal*, XI, 1886, p. 199-204 (*Centralblatt f. B.*, IV, p. 42-43).

tiques se sont demandés quelle pouvait bien être la mat
nos délibérations annuelles et ont prétendu qu'avec le
nous finirions par ne plus avoir de sujets de discussion. Pe
ont-ils raison, mais qu'importe! Malgré tout, ces réunie
leur utilité. Elles nous infusent en quelque sorte des force
velles, elles nous apprennent à nous connaître mutuelle
à nous intéresser les uns aux autres, elles nous sortent e
cercle étroit de nos idées et, en élargissant notre horizon
nous permettent d'avoir sur chaque question des notio
cises et que notre expérience personnelle eût été, à elle
incapable de nous donner. » (*Library Journal*, VIII,
p. 163-165; *Centralblatt f. B.*, I, p. 412-418). En Fran
avait émis le vœu au *Congrès bibliographique* réuni en
Paris, à l'occasion de l'Exposition, qu'une réunion généra
bibliothécaires français eût lieu l'année suivante afin de di
entre autres questions celle de l'adoption d'un système l
graphique uniforme pour toutes les bibliothèques de l
(*Journal général de l'imprimerie*, 2^e série, tome XXII,
Partie 2, Chronique, n° 29, p. 122). Il y avait là en germ
idée d'association reprise et développée récemment par CH
TER, dans un article intitulé : « *Projet d'association ent*
bibliothécaires français ». *Revue des Bibliothèques*,
p. 23-26. Malheureusement, ce projet n'a pas été mis à exéc
En Allemagne, on n'a pas encore pu arriver non plus à cré
association de bibliothécaires. Nombre de tentatives o
faites en ce sens, mais elles sont restées jusqu'ici infructu
Dans un travail publié à Fribourg en 1874, sous le titre
Bibliothekseinrichtungskunde zum Theile einer gemein
Organisation, die Bibliothekswissenschaft als solche
besonderen Universitätsstudium in Deutschland unteru
p. 7, 8, 27, 28; F. RULMANN demandait déjà que les bibl
caire allemands se réunissent en congrès pour examiner
serait pas opportun d'adopter une organisation uniforme
toutes les bibliothèques d'Allemagne et discuter la questi
savoir comment les jeunes gens qui avaient l'intention d'en
ser la profession de bibliothécaire devaient s'y prépar
deux sujets proposés étaient dignes d'attirer l'attention des l
thécaires et pouvaient fournir amplement matière à leur ac

il fallait spécifier que les résolutions prises par le congrès raient exprimées que sous forme de vœux et n'engageraient en les pouvoirs publics. Malheureusement, RULLMANN ne l'entendit pas ainsi. D'après lui, les décisions adoptées devaient « sans appel » et avoir force de loi aussi bien pour les gouvernements confédérés que pour les bibliothécaires eux-mêmes. Il y avait là une prétention tellement exagérée qu'elle constituait à elle seule un argument suffisant pour faire repousser le projet.

STEFFENHAGEN n'eut-il pas grand'peine à démontrer qu'il était impossible à un congrès de se réunir dans de telles conditions. Dans un article publié par les *Grenzboten* (34^e année, 1875, 1^{er} semestre, tome II, p. 219 et suiv.), et intitulé « Zur Reform der öffentlichen Bibliotheken », il combattit les propositions de RULLMANN en faisant remarquer qu'aux termes de la loi le gouvernement impérial avait seul le droit (et encore sous réserve de l'approbation des états confédérés) de promulguer un règlement général applicable à toutes les bibliothèques allemandes. Puis, après avoir montré qu'en raison des difficultés financières qu'elles entraîneraient, les réformes votées par les bibliothécaires ne pourraient être appliquées qu'après avoir été, au préalable, acceptées par les autorités supérieures, STEFFENHAGEN alla jusqu'à mettre en doute la possibilité de réunir le congrès en question. Les bibliothécaires en chef, disait-il, s'y trouveraient placés sur un pied d'égalité complète avec leurs subordonnés, anomalie à laquelle ils ne se soumettraient difficilement, et, même si le congrès avait lieu, il est probable que ceux qui y assisteraient ne pourraient pas mettre d'accord sur les points en discussion. En résumé, pour lui, une assemblée des bibliothécaires allemands n'aurait d'autre avantage que de permettre à ceux qui y auraient pris part de faire connaissance les uns avec les autres; il estimait qu'au point de vue technique elle ne serait arrivée à aucun résultat sérieux.

Il en est encore l'article publié sur ce sujet par STEFFENHAGEN dans la *Leipziger literarische Literaturzeitung*, 1875, n^o 6, p. 104; RULLMANN y répondit dans son « Antikritik bezüglich zweier bibliothekswissenschaftlicher Reformprojekte », *Anzeiger*, 1875, n^o 177. Il s'ensuivit une véritable polémique; voir la réplique de STEFFENHAGEN, *ibid.*, 1875, n^o 355, et la nouvelle réponse de

la cote du catalogue, puis le nom de l'emprunteur, sa profession, son domicile et la date de l'emprunt. On imprime parfois, au verso des bulletins, les principaux articles du règlement de la bibliothèque relatifs au service du prêt. A vrai dire, tous les emprunteurs sont censés connaître les dispositions spéciales qui régissent le prêt ; toutefois, et afin d'éviter que l'un ou l'autre n'allègue, à un moment donné, comme excuse qu'il les ignorait, il sera bon de les leur rappeler brièvement, en leur remettant les ouvrages qu'ils désirent.

Je soussigné déclare avoir emprunté l'ouvrage suivant à la Bibliothèque de... **Titre** : ADLERFELD, G. *Histoire militaire de Charles XII, Roi de Suède. Tome I. Amsterdam, 1740, in-12.*

Cote du catalogue : *Nt 321.*

Nombre de volumes : *1.*

Je m'engage à ne prêter cet ouvrage à aucune autre personne, et à le rendre en parfait état aussitôt que j'en aurai terminé la lecture, ou immédiatement si la bibliothèque me le réclame; dans tous les cas, je le rapporterai dans un délai maximum d'un mois.

Nom de la localité où demeure l'emprunteur : *Magdebourg.* Nom et prénom de l'emprunteur : *M. Gustave Gesser*

Date d'emprunt : *2 février 1897*

Profession : *Hommes de lettres.*

Domicile : *Wilhelmstrasse, 8.*

N. B. Le présent bulletin sera rendu à l'emprunteur lorsqu'il rapportera l'ouvrage.

TABLE. XI. Modèle de bulletin de prêt.

Les bulletins de prêt doivent être rangés alphabétiquement, d'après les noms des emprunteurs, et conservés avec grand soin dans des armoires ou des cartons. Dans certaines bibliothèques on exige que toute personne qui demande à emporter un livre rédige deux bulletins de prêt : le premier exemplaire en est classé alphabétiquement, au nom du lecteur, et le second, dans le même ordre, d'après le titre. Nous ne voyons pas très bien quels sont les avantages de ce système. Les bulletins de prêt, disposés dans l'ordre alphabétique des titres, permettent, nous répondra-t-on, de retrouver rapidement à qui, et quand, tel ou tel ouvrage a été prêté. Sans doute ; mais le « registre de prêt » fournit les mêmes renseignements, d'une façon encore plus rapide. Avant d'être renfermés dans les

<p align="center">BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE</p> <p align="center"><i>Je soussigné reconnais avoir emprunté l'ouvrage suivant,</i></p> <p align="center">Pour un délai maximum d'un mois :</p>	
<p align="center">NOM D'AUTEUR, TITRE ET TOMAISON DE L'OUVRAGE</p>	
<p align="center"> <i>Montpellier, le</i> <i>189</i> . <i>Signature :</i> </p>	
<p align="center">OBSERVATIONS DIVERSES</p>	

<p>Demeurant :</p>
<p>Date d'emprunt :</p>
<p>Numéro du registre de prêt :</p>
<p>Numéro du catalogue :</p>
<p>Format :</p>
<p>Nombre de volumes :</p>
<p>Tomaison) des volumes \</p>
<p>État de la reliure :</p>

TABL. XII. Modèle de bulletin de prêt.

conserver les bulletins doivent être, en effet, transcrits sur un registre spécial. Dans les petites bibliothèques, du moins dans celles où le nombre des emprunteurs est peu élevé, la transcription se fait, en général, chronologiquement, c'est-à-dire au fur et à mesure des prêts. Dans les grandes bibliothèques, au contraire, on enregistre les bulletins dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, ou des mots d'ordre s'il s'agit d'ouvrages anonymes. Le classement n'a pas besoin, cela va sans dire, d'être rigoureusement alphabétique; il suffit de tenir compte de la lettre initiale de chaque nom. A côté du titre sommaire des ouvrages, il faut indiquer la cote qu'ils portent au catalogue, la date de leur sortie, celle de leur rentrée et le nom des emprunteurs.

Depuis quelque temps, certains établissements ont adopté un nouveau système pour l'inscription des livres au registre de prêt. Ils les classent non plus d'après les titres, mais dans l'ordre des sections auxquelles ils appartiennent (Tabl. XIII.) Cette manière de faire présente ce grand avantage que pour rechercher si un ouvrage a été prêté il suffit d'en connaître la cote. En outre, lorsqu'on veut établir, à la fin de l'année, la statistique du prêt, on la trouve pour ainsi dire toute faite¹. Au lieu d'être obligé de dépouiller patiemment tout le registre on n'a qu'à le consulter quelques instants pour savoir exactement, et sans qu'il y ait d'erreur possible, dans quelles proportions les différents compartiments de la bibliothèque ont été utilisés par les emprunteurs.

Chaque prêt reçoit, à son inscription sur le registre, un numéro

1. On pourra trouver des exemples de statistiques d'emprunteurs et de lecteurs dans le *Centralblatt f. B.* Pour les dix premières années de la revue, voir la table générale, p. 159. Consulter aussi le tome XI, p. 124, 332, et les rapports annuels de nombre de bibliothèques. Cf. F. M. CARMICHAEL, « Library reports », *Library Journal*, XV, 1890, p. 198-200; — « Report on public library reports », *The Library*, III, 1891, p. 308-309; — E. RITZ, « Amerikanische Bibliotheken », *Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 121-129; — DE MÊME, « Wachstum und Leistung der Bibliotheken », *ibid.*, IX, 1892, p. 351-356, et « Zur Bibliotheksstatistik », *ibid.*, X, 1893, p. 180-188; — CH. BERGHOEFFER, « Zur Benutzungs-Statistik », *ibid.*, XI, 1894, p. 163-169; — « Provocative to a discussion on library statistics », *The Library*, III, 1890, p. 258-263; — G. K. BOLTON, « Charging systems and statistics », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 225-226.

N ^o de REGISTRE	COTE de l'OUVRAGE	TITRE DE L'OUVRAGE	N ^o des Volumes	NOM de l'emprunteur	DATE de SORTIE	DATE de RESTITUTION	OBSERVATIONS
		(SECTION A : <i>Ouvrages généraux</i>)			1897	1897	
301	Aa 58. 8 ^e	Mouzen, Chn. Ueber Bibliothekswissenschaft.	1	Dr G. Wolff, Zeitz.	15 Janvier.	17 Janvier.	
302	Ad 691. 8 ^e	Geschichte d. Wissensc., in Deutschland, Tome VII : <i>Logos</i> , Geschichte der Aesthetik.	1	A. Behr, étud.	"	15 Février.	
303	Af 5614. 8 ^e	Zeller, Ed. Vorträge und Abhandlungen. Samml. 1, 2, 3.	3	Kämpfe, magistrat	"	31 Janvier.	
304	Aa 740. 4 ^e	Denkschriften der Wiener Akademie. Math.-naturw. Kl. T. 54-55.	2	Helm, professeur.	17 Janvier.	5 Février.	
305	Ab 182. 4 ^e	Gassner, Conrad, Bibliotheca universalis.	1	H. Köhler, étud.	"	10 Février.	
306	Ac 408 8 ^e	Loeck, C.B. Handbuch d. Gesch. d. Buchdruckerkunst. T. 1. II.	2	F. Hilde, "	18 Janvier.	12 Février.	
		(SECTION N : <i>Histoire</i>)					
701	Nc 2650 8 ^e	Symer, Heinrich v. Die Begründung des deutschen Reiches. T. II.	1	L. Wunsch, étud.	15 Janvier.	11 Février.	
702	Ng 2880 8 ^e	Waar, Joh. Politische Geschichte des Eichaufandes. T. I, II.	1	Welter, poète.	"	10 Février.	
703	Nd 2048-8 ^e	Rymowien, G. H. Feldherren. 2 ^{me} édition.	1	Brenstedt, inspecteur a Langeln.	"	8 Février.	
704	Na 1214 8 ^e	Wann, G. Allgemeine Weltgeschichte. 2 ed. T. 1, IV, VI, VII, X.	5	W. Lang, étud.	"	10 Février.	
705	Nf 258 8 ^e	Droysen, J. G. Geschichte der Preussischen Politik. 3 ^{me} partie Friedrich d. gr. T. 1-IV.	4	E. Helm, étud.	"		Prolongation de 15 jours. 14/11
706	Nu 24 4 ^e	Statutes; The, of the Realm T. 1-IX et tables.	12	Werner, profes.	16 Janvier.	30 Janvier.	

TABL. XIII. Specimen d'un registre de prêt dans lequel les ouvrages prêtés sont classés par ordre méthodique.

d'ordre spécial qu'on transcrit immédiatement sur le bulletin de l'emprunteur. Cette disposition permet, lorsque la personne a emporté l'ouvrage en opère la restitution, de retrouver rapidement sur le registre la page où on en a mentionné la sortie et d'indiquer, dans la colonne réservée à cet effet, la date de la restitution.

On a, à différentes reprises, proposé de supprimer le registre de prêt et de le remplacer par des feuilles volantes, ou des bulletins que l'on pourrait ensuite détruire. A notre avis, ce serait une grave erreur. Si le registre des acquisitions constitue un document précieux, pour l'histoire du développement de la bibliothèque, le registre de prêt n'a pas, à un autre point de vue, une valeur moins grande. Il justifie, en effet, des services que l'établissement rend au public, et permet de savoir dans quelle proportion chaque ouvrage est demandé. Lorsqu'on s'aperçoit de la nécessité d'un livre le registre de prêt peut encore fournir des renseignements utiles, en faisant connaître à quelle date le livre en question a été prêté pour la dernière fois. Cette donnée a, dans tous les cas, son importance et sert fréquemment de point de départ pour des recherches ultérieures ¹.

Il nous reste encore à traiter une question du plus haut intérêt : celle de savoir quelle doit être la durée normale du prêt. On ne peut admettre, en général, qu'un délai de quatre semaines est largement suffisant, et, à vrai dire, nous estimons que dans la plupart des cas il serait plutôt trop long que trop court. Bon nombre d'emprunteurs, c'est là un fait triste à constater, ne songent pas à restituer les ouvrages qu'on leur a confiés qu'au moment où ils en sont obligés de les rendre. Dans ces conditions, nous ne voyons nul inconvénient à ce qu'on restreigne la durée du prêt. Ce peut-être, un moyen de faire l'éducation du public, et de lui apprendre à ne pas garder, beaucoup plus longtemps qu'il n'est nécessaire, des livres qui ne lui appartiennent pas et que dix, vingt personnes, peuvent avoir besoin tandis qu'il n'en a besoin que rien. Plus les règlements sont larges, plus on est tenté d'abuser. Il est cependant des cas, nous le reconnaissons, où l'étude d'un ouvrage demande plus d'un mois ; il suffit

1. Cf. Appendice XIV.

prunteur d'adresser une demande de prolongation, que que toutes les bibliothèques accordent, mais qui ne devrait pas excéder quinze jours. L'ouvrage doit être, à cet effet, rap-
 porté à la bibliothèque et présenté à l'employé chargé du service
 prêt, qui régularise le renouvellement en notant sur le bulletin,
 sur le registre de prêt, la prolongation concédée. Il est inutile
 pendant d'obliger les emprunteurs, qui habitent une localité
 ou moins éloignée de celle où se trouve la bibliothèque, à
 rentrer les ouvrages qu'ils ont emportés pour obtenir qu'on
 autorise à les garder plus longtemps. Qu'arriverait-il, en effet ?
 Est-ce que, neuf fois sur dix, au lieu de rapporter les ouvrages eux-
 mêmes, ils les retourneraient par la poste, en demandant qu'on les
 réexpédie. Il en résulterait une série d'expéditions et de
 réexpéditions parfaitement inutiles, et qui ne feraient qu'abîmer
 les livres. Il vaut donc mieux spécifier que les personnes domici-
 liées hors de la ville où la bibliothèque a son siège, n'auront, pour
 obtenir une prolongation de prêt, qu'à la demander par écrit au
 bibliothécaire.

Il est bien entendu qu'on ne doit jamais autoriser une per-
 sonne à garder un livre au delà du délai normal lorsque, dans
 l'interval, d'autres lecteurs sont venus en demander communi-
 cation¹. Disons, à ce propos, qu'il serait bon de spécifier dans le
 règlement que la bibliothèque a toujours le droit de redemander
 l'ouvrage prêté avant l'expiration du prêt, lorsque cela lui paraît
 nécessaire. Par le fait même qu'elle est propriétaire, la biblio-
 thèque doit pouvoir, en tout temps, disposer de sa propriété, et
 elle juge urgent, pour une raison ou pour une autre, de récla-
 mer un ouvrage, qui se trouve momentanément entre les mains
 d'un emprunteur, il faut qu'elle ait les moyens de faire prévaloir
 son droit. Il est, dans tous les cas, indispensable de déclarer d'une
 manière explicite, dans un article spécial, que toute personne ayant
 en sa possession des volumes appartenant à la bibliothèque sera tenue,
 sous peines sévères, de les rendre pour le récolement. Aussitôt
 que l'administration de l'établissement aura fixé la date du réco-

¹ Cette restriction suffit à elle seule à faire tomber les objections que
 l'on a fait à la prolongation du prêt dans son article du *Centralblatt f. B.*
 1891, p. 210-218), intitulé « Jahressturz und Renovation-zwei Zöpfe! »

d'ordre spécial qu'on transcrit immédiatement sur le bulletin de l'emprunteur. Cette disposition permet, lorsque la personne a emporté l'ouvrage en opère la restitution, de retrouver immédiatement sur le registre la page où on en a mentionné la sortie et d'indiquer, dans la colonne réservée à cet effet, la date de la restitution.

On a, à différentes reprises, proposé de supprimer le registre de prêt et de le remplacer par des feuilles volantes, ou des bulletins que l'on pourrait ensuite détruire. A notre avis, ce serait une grave erreur. Si le registre des acquisitions constitue un document précieux, pour l'histoire du développement de la bibliothèque, le registre de prêt n'a pas, à un autre point de vue, une valeur moins grande. Il justifie, en effet, des services que la bibliothèque rend au public, et permet de savoir dans quelle proportion chaque ouvrage est demandé. Lorsqu'on s'aperçoit de la nécessité d'un livre le registre de prêt peut encore fournir des renseignements utiles, en faisant connaître à quelle date le livre en question a été prêté pour la dernière fois. Cette donnée a, dans tous les cas, son importance et sert fréquemment de point de départ pour des recherches ultérieures ¹.

Il nous reste encore à traiter une question du plus haut intérêt : celle de savoir quelle doit être la durée normale du prêt. On ne peut admettre, en général, qu'un délai de quatre semaines est largement suffisant, et, à vrai dire, nous estimons que dans la plupart des cas il serait plutôt trop long que trop court. Bon nombre d'emprunteurs, c'est là un fait triste à constater, ne songent pas à restituer les ouvrages qu'on leur a confiés qu'au moment où ils en sont obligés de les rendre. Dans ces conditions, nous ne voyons nul inconvénient à ce qu'on restreigne la durée du prêt. Ce peut-être, un moyen de faire l'éducation du public, et d'apprendre à ne pas garder, beaucoup plus longtemps qu'il n'est nécessaire, des livres qui ne lui appartiennent pas. Dix, vingt personnes, peuvent avoir besoin d'un livre tandis qu'il n'est utile à rien. Plus les règlements sont larges, plus on est tenté d'abuser. Il est cependant des cas, nous le reconnaissons, où l'étude d'un ouvrage demande plus d'un mois ; il suffit

1. Cf. Appendice XIV.

emprunteur d'adresser une demande de prolongation, que toutes les bibliothèques accordent, mais qui ne devrait pas excéder quinze jours. L'ouvrage doit être, à cet effet, rapporté à la bibliothèque et présenté à l'employé chargé du service, qui régularise le renouvellement en notant sur le bulletin, et le registre de prêt, la prolongation concédée. Il est inutile d'obliger les emprunteurs, qui habitent une localité ou moins éloignée de celle où se trouve la bibliothèque, à rentrer les ouvrages qu'ils ont emportés pour obtenir qu'on autorise à les garder plus longtemps. Qu'arriverait-il, en effet ? que, neuf fois sur dix, au lieu de rapporter les ouvrages eux-mêmes il les retourneraient par la poste, en demandant qu'on les réexpédie. Il en résulterait une série d'expéditions et de rééditions parfaitement inutiles, et qui ne feraient qu'abîmer les livres. Il vaut donc mieux spécifier que les personnes domiciliées hors de la ville où la bibliothèque a son siège, n'auront, pour obtenir une prolongation de prêt, qu'à la demander par écrit au bibliothécaire.

Il est bien entendu qu'on ne doit jamais autoriser une personne à garder un livre au delà du délai normal lorsque, dans l'intervalle, d'autres lecteurs sont venus en demander communément. Disons, à ce propos, qu'il serait bon de spécifier dans le règlement que la bibliothèque a toujours le droit de redemander le livre prêté avant l'expiration du prêt, lorsque cela lui paraît nécessaire. Par le fait même qu'elle est propriétaire, la bibliothèque doit pouvoir, en tout temps, disposer de sa propriété, et le juge urgent, pour une raison ou pour une autre, de réclamer un ouvrage, qui se trouve momentanément entre les mains de l'emprunteur, il faut qu'elle ait les moyens de faire prévaloir son droit. Il est, dans tous les cas, indispensable de déclarer d'une manière explicite, dans un article spécial, que toute personne ayant emprunté des volumes appartenant à la bibliothèque sera tenue, sous des peines sévères, de les rendre pour le récolement. Aussitôt que l'administration de l'établissement aura fixé la date du réco-

cette restriction suffit à elle seule à faire tomber les objections que l'on a fait à la prolongation du prêt dans son article du *Centralblatt f. B.* 1891. p. 210-218, intitulé « Jahressturz und Renovation-zwei Zöpfe! »

lement, elle devra l'annoncer officiellement par un communiqué inséré dans un ou deux des journaux les plus répandus de la région, en priant tous les détenteurs d'ouvrages empruntés à la bibliothèque de les rapporter, au plus tard, dans la huitaine qui précédera les opérations de révision. Il arrive parfois que certains emprunteurs s'excusent de ne pouvoir rendre leurs livres en temps voulu, sous prétexte qu'ils en ont besoin pour des travaux scientifiques pressés. En d'autres circonstances, cette excuse pourrait, jusqu'à un certain point, être considérée comme valable, mais ici ce n'est pas le cas, et il ne faut pas hésiter à agir avec rigueur contre les délinquants des mesures de rigueur. Toutefois, le bibliothécaire estime que telle personne ne peut, pour une raison spéciale, se passer d'un des livres qui lui sont réclamés ; il l'empêche de faire fléchir un peu, en sa faveur, la sévérité du règlement, et de lui rendre l'ouvrage en question aussitôt que le récolement de la section à laquelle il appartient est terminé.

On a proposé dernièrement de supprimer purement et simplement le récolement général, dans les grandes bibliothèques, en raison des désagréments qu'il présente pour le public. Mais c'est impossible, a-t-on dit, de l'effectuer chaque année de façon intégrale, en raison du nombre considérable de volumes que ces établissements renferment, il est inutile d'obliger les emprunteurs à rapporter leurs livres à date fixe¹. Il suffit de procéder régulièrement chaque semaine à la révision des ouvrages prêtés dans la semaine correspondante de l'année précédente, et les bibliothèques universitaires, elles-mêmes, peuvent adopter cette manière de faire, en ayant soin, toutefois, de veiller à ce que les étudiants qui doivent quitter l'université rap-
portent leurs livres en temps voulu. Ce système soulève bien des questions, et son application dans les bibliothèques universitaires présenterait des difficultés pour ainsi dire insurmontables. Les bibliothèques de nos universités ont, en effet, un intérêt à faire rentrer tous les ouvrages prêtés avant le commencement des vacances, car une fois celles-ci ouvertes, et les étudiants dispersés de tous côtés, il deviendrait absolument impos-

1. Cf. A. WINTERLIN, « Der Jahressturz-ein Zopf? » *Centralblatt* VII, 1890, p. 377-381. — Les bibliothèques de Darmstadt et de Stuttgart ont effectivement supprimé la restitution générale annuelle des livres.

sur les livres qu'ils auraient emportés une surveillance rigoureuse. A ce point de vue, la façon de procéder actuelle nous paraît préférable, parce qu'elle permet au bibliothécaire d'ordonner le prêt pendant la durée des vacances, et de n'autoriser d'emporter des livres qu'à ceux qui en ont véritablement besoin, et qui donnent leur adresse exacte. D'une manière générale, du reste, il nous semble que la restitution totale et simultanée de tous les livres est un excellent moyen de contrôle : elle facilite la tenue des registres, assure la conservation des collections et constitue enfin la meilleure base pour un règlement sérieux, qu'il soit général ou partiel.

En ce qui concerne le nombre de volumes peut-on prêter à la fois à la même personne, il est évident qu'il est nécessaire que le règlement l'indique d'une façon précise. On ne doit pas hésiter à mettre un frein aux exigences souvent démesurées des lecteurs. Il ne faudrait pas cependant, sous prétexte de prévenir des abus, se montrer d'une parcimonie exagérée et refuser, par exemple, qu'on n'autorise jamais un lecteur à plus d'un ou deux ouvrages en même temps, à moins qu'il ne puisse fournir la preuve qu'il en a besoin de davantage pour ses études. Le bibliothécaire doit s'efforcer, ici comme partout, de maintenir la juste mesure. En accordant trop aux uns on risque de léser les intérêts des autres ; mais nous estimons que, dans la plupart des cas, on peut fixer sans inconvénient à huit ou dix au maximum, le nombre de volumes qu'un emprunteur peut avoir en même temps.

Il reste enfin à parler, et c'est par là que nous terminerons, de la restitution des livres. Quand et comment doit-elle se faire ? Nous examinerons successivement les deux éléments de la ques-

tion. Premièrement, lorsque le bureau de prêt est ouvert on peut, sans difficulté, emprunter des livres ou rapporter ceux dont on a fini la lecture. Toutefois, dans les grandes bibliothèques, on ne saurait pas se dispenser de prendre des dispositions spéciales pour la restitution qui précède le récolement, afin d'éviter, à certains moments, un encombrement qui serait aussi désagréable pour le lecteur que s'il était incommode et fatigant pour les employés de recevoir les ouvrages rendus. Nous conseillons donc d'organiser d'une façon notable les heures d'ouverture du

la Bibliothèque royale de Berlin, ou dans l'une quelconque des bibliothèques universitaires prussiennes. Tout candidat aux fonctions de bibliothécaire dans l'un ou l'autre de ces établissements doit faire deux ans de stage comme « volontaire », Bibliothèque royale, soit dans une bibliothèque universitaire, puis passer ensuite un examen professionnel spécial. Lorsqu'un homme désire entrer comme volontaire, il doit déposer son certificat de maturité indiquant qu'il a fait ses études classiques en Allemagne, fournir la preuve qu'il a passé, devant une école supérieure, les examens se rapportant à l'une des branches suivantes : théologie, droit, médecine, philologie ou qu'il a été licencié dans une université allemande. L'examen professionnel ne comprend que des épreuves orales. Le candidat doit également montrer qu'il connaît à fond tout ce qui concerne l'administration des bibliothèques, le maniement des répertoires alphabétiques et l'histoire littéraire générale; il faut, en outre, qu'il justifie d'une connaissance suffisante des langues française et italienne, et qu'il ait des notions générales de l'écriture et du livre. On tient compte aux candidats de leurs connaissances paléographiques qu'ils peuvent avoir ou de spécialités qu'ils ont faites sur les incunables. Une fois le volontaire a passé son examen et prêté serment, il prend le titre d'« assistant » et reste à la bibliothèque à laquelle il est affecté. En cas d'insuccès, il peut, au bout de six mois, demander à représenter une seconde fois. Le premier examen professionnel eut lieu à Göttingue, le 25 juillet 1896. Cf. *Centralblatt f. B.* p. 536. (Voir aussi sur cette question : « Les examens professionnels de bibliothécaire en France et à l'étranger, et le décret relatif aux bibliothèques universitaires de Prusse », par V. MORTET, dans la *Revue des Bibliothèques*, V, 1895, p. 6.) C'est à juste titre, selon nous, qu'on exige des candidats qu'ils aient terminé complètement leurs études universitaires. Sans doute, nous partageons l'opinion exprimée par Kocisko dans son travail mentionné plus haut, et nous approuvons la réserve des observations présentées par S[CHULZ] dans le *Centralblatt f. B.*, I, p. 490 : « Celui-là seul, dit ce dernier, possède une instruction sérieuse et qui connaît les méthodes de travail scientifique est apte à remplir ces fonctions d'une façon convenable ».

bibliothécaire. C'est en s'adonnant à l'étude appropriée science spéciale qu'on arrive à se fortifier l'esprit, pour mieux dire, et qu'on devient capable de s'orienter dans des sciences qui vous étaient jusque-là inconnues de pouvoir en suivre le développement et les progrès, donc nécessaire que tout bibliothécaire possède, dans d'autres branches de la science, une érudition étendue, il connaisse les procédés de la recherche scientifique, et il ne serait qu'un employé d'un ordre inférieur, teneur de registres. »

Le bibliothécaire doit s'efforcer, nous l'avons déjà dit, de connaître la mesure de ses forces au développement et au progrès de la science des bibliothèques. Il a donc non seulement le devoir de publier le résultat des travaux, qu'il a menés à entreprendre sur l'un des points quelconques de la science. C'est, du reste, le meilleur moyen pour lui de se faire connaître, et il sait tenir avec distinction la place qu'il occupe dans le monde savant. En dehors même de la science des bibliothèques, la bibliographie est du reste, pour lui, une mine d'une richesse inépuisable et dans laquelle il peut trouver à tout moment des sujets d'études. (Cf. G. WENDELER, « Wissenschaftliche Bibliothek — eine Aufgabe unserer Bibliotheksbeamten. » *Wissenschaftliche Zeitung*, 1885, nos 97, 98, 1^{re} Beilage, et à propos de cet article les observations de O. H[ARTWIG] dans le *Centralblatt f. B.*, II, p. 244). Le ministère de l'instruction publique a ainsi que l'avait fait avant lui celui d'Espagne et le fait régulièrement l'Académie des sciences de Paris, récemment de décerner des prix aux meilleurs ouvrages de bibliographie (*Centralblatt f. B.*, II, p. 196; *Anzeiger der Bibliothek*, 1885, no 1944). N'y a-t-il pas là comme une sorte de récompense pour les bibliothécaires ? et comment ne comprennent-ils pas qu'en raison de leurs fonctions ils sont mieux placés que quiconque pour mener ces travaux à bonne fin ? Ne se contentent-ils pas d'abuser des questions de bibliothéconomie ou de bibliologie pure, ils peuvent trouver dans l'exercice de leur fonctions un nombre de sujets fournissant matière à des études sérieuses, soit techniques. Les communications relatives au développement et à l'importance des collections de la biblio-

470, le « Compte rendu du 15^e congrès de la « Library Association of the United Kingdom », tenu à Paris ». Un certain nombre de membres de la Société se réunissent, en outre, à Londres et publient des revues mensuelles, enfin il s'est constitué, dans les centres importants, des comités locaux. Nous avons déjà signalé (p. 32), les publications faites par les soins de l'association. Cf. encore R. C. CHRISTIE, « The work and aims of the Association », *The Library*, I, 1889, p. 353-366. R. II « Address delivered at the opening of the Library Association », *ibid.*, III, p. 353-364. — « Report of the council of the Association », *ibid.*, p. 365-375.

II.

(Page 145.)

Il est donc nécessaire de ne confier le poste de bibliothécaire qu'à des hommes connaissant à fond la science des bibliothèques et bien décidés à faire du bibliothécatariat la profession de leur vie. C'est là un point qui a été établi par tous les maîtres de la bibliothéconomie et cependant ce n'est qu'après bien des efforts que l'on a pu obtenir, tant en France qu'en Allemagne, que la direction des bibliothèques universitaires fût confiée à une véritable bibliothèque.

Dans son *Lehrbuch der Bibliothek-Wissenschaft*, II, SCHRETTINGER disait à ce propos : « C'est une erreur de croire que toute personne instruite peut remplir les fonctions de bibliothécaire. Un savant de grande valeur, fût-il même doué de connaissances encyclopédiques les plus vastes, serait, tout incapable de diriger une bibliothèque s'il n'avait auparavant fait un travail préalable, de se livrer à des études spéciales complètes et à une pratique très longue et ininterrompue de son nouveau métier. » Et avant lui EBERT écrivait déjà dans son travail *Ueber öffentliche Bibliotheken* (p. 57) : « Dans toutes les bibliothèques universitaires allemandes, les fonctions de bibliothécaire sont exercées par des hommes qui, étant déjà pourvus d'une autre place à l'université, ne les considèrent que comme des fonctions

s. Cet état de choses provient soit de ce qu'on envisage le rôle de bibliothécaire comme n'ayant que peu d'importance et très facile à occuper, soit de ce que l'on ne dispose pas de sources suffisantes pour rétribuer convenablement le savant consentirait à se consacrer tout entier à la direction et à l'administration de la bibliothèque. Dans bon nombre d'universités on pourrait, pour justifier ce qui existe, arguer des deux raisons que nous venons de donner. Quoi qu'il en soit, c'est là une situation qui a de pitoyables résultats pour les bibliothèques. » On tient pour une vérité incontestable que celui qui veut remplir convenablement et utilement les fonctions de bibliothécaire, doit s'y consacrer d'une façon complète, et, comme le dit G. BLOTIUS, que nous citerons plus loin, n'avoir à côté d'une occupation secondaire ». CONSTANTIN et tous les autres bibliothéconomes se prononcèrent plus tard dans le même sens, mais les pouvoirs publics s'obstinèrent à ne rien vouloir changer. Alors que les bibliothèques régionales et municipales, favorisées sous ce rapport, avaient depuis longtemps des bibliothécaires, les bibliothèques universitaires, traitées comme des établissements sans importance, continuaient à être abandonnées aux mains des professeurs. Dans un article publié en 1840 par le *Serapeum* (p. 85-87) et intitulé : « Ueber die persönliche Selbständigkeit der Vorsteher von Universitäts-Bibliotheken unter gleicher Besoldung mit den ordentlichen Professoren », JÄCK, bibliothécaire à Bamberg, déclarait cependant avec raison « qu'en raison des immenses progrès accomplis dans les différentes sciences, et étant donnée l'étendue considérable de la science des bibliothèques, il était urgent de mettre à l'égal des bibliothèques universitaires de véritables bibliothécaires, assurés d'une position indépendante, et jouissant d'une considération analogue à celle qu'on accordait à leurs collègues bibliothécaires publics. » L'auteur de la série d'articles remarquables publiés par le *Serapeum*, sous le titre de « Einige kritische Bemerkungen und Wünsche über die öffentlichen Bibliotheken in Preussen », et que nous avons déjà cités, proteste dans le chapitre VII, « Die Bibliothekare » (*Serapeum*, III, 1842, 249 et suiv.), contre le déplorable système qui consiste à réserver la place de bibliothécaire universitaire à l'un des profes-

seurs de l'université. Sans avoir aucune connaissance bibliographique, dit-il, et bien que n'ayant fait preuve d'aucune aptitude spéciale, ce professeur se trouve promu comme un *L. machina* à un poste de la plus haute importance; c'est une manière de procéder contre laquelle on ne saurait s'élever trop d'énergie. Plus tard, ZOLLER déclarait de même, dans un article intitulé « Die Bibliothekswissenschaft » (*Serapeute*, 1848, p. 33 et sq.), qu'il était indispensable de ne confier les fonctions de bibliothécaires qu'à des hommes décidés à s'y consacrer tout entiers, et à faire de l'étude de la science des bibliothèques le but exclusif de leur vie. Enfin, en 1860, RULAND, alors bibliothécaire en chef à Wurzburg, posait en principe que « l'on ne peut être à la fois bon bibliothécaire et bon professeur. L'un, disait-il, c'est le professeur qui prédomine aux dépens du bibliothécaire; dans l'autre, le bibliothécaire aux dépens du professeur. Si un bibliothécaire veut remplir convenablement un poste qui lui est confié, il doit y consacrer sa vie. » C'était l'évidence même, et le moment vint enfin où tout le monde en rendit compte. Mais alors que la question, déjà en partie résolue dans la pratique, était sur le point de recevoir une solution définitive, une voix s'éleva en faveur de l'ancien professeur. C'était celle du professeur HEINZE, de Leipzig, qui, dans un article du reste très intéressant, s'efforça de réfuter les arguments d'EBERT, de JÄCK, de ZOLLER, etc. Le travail de HEINZE parut dans la *Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft*, tome 25, 1870, p. 261-314, sous le titre de « Mittel und Aufgaben der Universitätsbibliotheken ». (On en fit un tirage à part : Leipzig, 1870). HEINZE partait de cette idée que le bibliothécaire en chef n'avait pas besoin de prendre une part effective aux travaux de sa bibliothèque. Il suffisait, d'après lui, qu'il les dirigeât et veillât à ce qu'ils fussent exécutés selon ses ordres. Or, dit-il, n'arrive-t-il pas souvent que tel directeur d'un grand établissement scientifique s'occupe encore, en dehors de ses fonctions, de travaux particuliers, que celles-ci aient cependant à en souffrir, de travaux particuliers. Pourquoi donc le professeur ne pourrait-il, tout en dirigeant la bibliothèque, continuer à faire ses cours. HEINZE ajoutait qu'un bibliothécaire, c'est-à-dire un « simple employé de bibliothèque », rencontrait des obstacles : d'abord, il ne saurait

viter avec la même habileté qu'un « savant ayant le double titre de directeur de la bibliothèque et de professeur », et, conclure, il déclarait qu'à ses yeux « il était parfaitement innable que le bibliothécaire de la bibliothèque universitaire n eût le même temps professeur. » Inutile de dire que la théorie HEINZE souleva une opposition des plus vives. Cf. plusieurs articles parus sur cette question dans la *Kölnische Zeitung*, n° 322, 2, 1871, n° 11, 2 ; un très remarquable article publié dans l'*Allgemeine Zeitung*, d'Augsbourg, 1871, n° 21, Beilage, 2-344, et surtout l'excellent travail de Anton KLETTE, édité en 1871 à Leipzig, sans nom d'auteur et intitulé : *Die Selbständigkeit des bibliothekarischen Berufes, mit Rücksicht auf die deutschen Universitäts-Bibliotheken*. Contrairement à l'opinion de HEINZE, KLETTE s'efforce de prouver que « la profession de bibliothécaire est une carrière comme une autre et qu'il faut la considérer comme telle » ; à l'appui de sa thèse, il montre « qu'il existe une science des bibliothèques », et qu'on ne peut, par conséquent, admettre que la première personne venue, fût-elle des plus instruites, soit capable, sans même connaître le premier mot de cette science, de remplir le poste de bibliothécaire. PETZOLDT approuva les idées exposées par KLETTE, et les défendit dans une revue de l'*Anzeiger*, 1871, n° 240 ; Cf. aussi « Die Universitätsbibliotheken », *Allgemeine Zeitung*, 1871, n° 85, Beilage, 153-1454 ; « Zur Umgestaltung der deutschen Universitätsbibliotheken », *ibid.*, 1872, n° 227, Beilage, p. 3482 ; voir en outre l'*Österreichisches Centralblatt*, 1871, n° 16, col. 413, et « Zur Reform der Verwaltung unserer Universitätsbibliotheken », *Grenzboten*, 1871, 1^{er} sem., vol. II, p. 857. — HEINZE répondit dans l'*Grenzboten*, 1871, 2^e sem., vol. I, p. 348-356. En Autriche, Adolphe JEITTELES, attaché à la bibliothèque de l'université de Vienne, soutint, dans ses *Grundzüge einer Reform der österreichischen Staats-Bibliotheken*, Graz, 1872, les mêmes idées que HEINZE, préconisant « un sage amalgame entre la charge de professeur et les fonctions de bibliothécaire », et ajoutant que « la situation n'était pas, à ce point de vue, la même en Autriche qu'en Allemagne » (*Anzeiger*, de PETZOLDT, 1871, n° 793). Quelques années plus tard, STEFFENHAGEN résuma cette longue discussion et porta sur elle ce jugement définitif : « Dans cette

lutte d'opinions et d'idées, tout observateur impartial reconnaîtra bien vite de quel côté sont les meilleurs arguments : ceux qui défendent l'ancien ordre de choses sont des hommes de haute valeur intellectuelle, sans doute, mais qui jugent superficiellement, sans même chercher à se rendre compte de la marche d'une grande bibliothèque, et sans connaître les exigences d'ordre technique auxquelles le directeur d'un établissement de ce genre doit pouvoir donner satisfaction. Quel est au contraire, leurs adversaires ? Des hommes connaissant la matière qu'ils traitent et livrant bataille pour les intérêts les plus élevés de leur profession. Aujourd'hui, dans tous les métiers, on choisit pour diriger le travail celui qui a les connaissances techniques les plus étendues ; comment donc admettre si l'on n'a pas d'idées préconçues, que cette règle, qui est définitive qu'une règle de bon sens, ne soit pas applicable aux bibliothèques et qu'il faille, au contraire, leur donner pour administrateurs des gens qui n'y connaissent rien. Si l'on veut qu'un bibliothécaire dirige et surveille, il est absolument nécessaire qu'il connaisse ce qu'il doit diriger et surveiller. »

En 1880, Anton KLETTE prit pour la seconde fois la parole sur la question dont nous nous occupons dans un article intitulé : « Die Selbstständigkeit des bibliothekarischen Berufes. Mit Rücksicht auf die deutschen Stadtbibliotheken. » (Cf. *Die Wochen-Beilage der Frankfurter Presse*, 1880, n° 4, p. 6, p. 46 ; n° 8, p. 61), et PETZOLDT, qui avait toujours été avec sympathie la campagne entreprise en faveur de l'autonomie de la profession de bibliothécaires et y avait même pris, ainsi que nous l'avons vu plus haut, une part effective, publia dans le *Zeiger* (1880, n° 352) un nouvel article : « Ueber Professoren und Oberleiter von Bibliotheken ».

On s'est enfin décidé, disait-il, à choisir comme directeurs des bibliothèques des hommes possédant les connaissances nécessaires pour remplir convenablement cet emploi... Espérons que dans cette voie on ne s'arrêtera plus et que les pouvoirs publics qui ont la haute main sur les nominations, se persuaderont plus en plus que pour être bibliothécaire il ne suffit pas d'être savant, mais qu'il faut encore avoir fait des études spéciales et être versé à fond dans la science des bibliothèques. On po

filletant la collection du *Centralblatt f. B.*, retrouver ces idées exprimées dans nombre d'articles ; nous nous conons de citer ici le passage suivant extrait de l'article-pro-ne, « Zur Einführung », publié par la rédaction de cette tante revue, en tête de son premier numéro (I, p. 3 et : « Il n'y a pas encore bien longtemps qu'on se demandait lait, en ce qui concerne l'administration des bibliothèques rsitaires, s'en tenir à l'ancien système, c'est-à-dire confier à ofesseurs les fonctions de directeurs, ou s'il ne valait pas choisir pour ce poste des hommes spéciaux, des bibliothé-de carrière. Aujourd'hui, on ne peut mettre en doute que estion ne soit définitivement résolue. En ces dernières s, en effet, chaque fois qu'une place de bibliothécaire est ue vacante dans les universités allemandes on y a nommé liothécaire de profession, et ce du consentement, et parfois sur la proposition, de l'université elle-même. Que cette isation nouvelle rencontre encore ça et là quelques adver-, peu importe ! il est maintenant trop tard pour revenir en e. » Nous souhaitons qu'il en soit ainsi.

III.

(Page 155.)

qu'en ces derniers temps, la **bibliographie et la science des thèques** n'étaient pas **enseignées** dans les universités. Il y bien eu, il est vrai, en 1865, un cours de bibliographie pro-par Karl ESTREICHER à l'université de Varsovie (Cf. *Anzei-*de PETZOLDT, 1865, n° 879), et des leçons de bibliologie par Tommaso GAR à l'université de Naples. (Ces leçons t publiées sous le titre de : *Lecture di bibliologia fatte R. Università degli studi di Napoli, durante il primo tre del 1865*. Torino, 1868 ; voir *Anzeiger*, de PETZOLDT, n° 152, 158), mais ce n'avaient été que des exceptions. nement, le gouvernement allemand s'est, enfin, décidé à re la bibliographie et la bibliothéconomie parmi les res d'enseignement d'une université, et il a choisi l'uni-

versité de Göttingue, où le directeur de la bibliothèque, M. le professeur DZIATZKO, fait un cours sur les divers branches de la science des bibliothèques. En France, les jeunes gens qui se destinent à être bibliothécaires peuvent suivre, avec profit, les cours de l'École des Chartes et les leçons de bibliographie professées depuis quelques années par Ch.-V. LANGLOIS à la Faculté des lettres de Paris. Pour entrer dans les bibliothèques universitaires françaises, il est nécessaire de subir un **examen professionnel** (cf. Décret du 23 août 1879), comprenant des **épreuves écrites** et des **épreuves orales**. Voir le décret du 15 décembre 1885 dont les dispositions ont été reproduites par *Le Livre*, an. VII, n° 74, et traduites par l'*Anzeiger*, de PETZOLDT, 1886, n° 2513. Cf., en outre, l'« Arrêté portant ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires, du 19 février 1892. » *Revue des Bibliothèques*, II, 1892, p. 143 ; l'Arrêté du 21 déc. 1892, *ibid.*, III, 1893, p. 45 ; enfin, et surtout, l'Arrêté fixant les conditions d'admissibilité au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire, du 20 décembre 1893, que l'on trouvera reproduit *in extenso* dans l'*Appendice XIII*. (Cf. *Centralblatt, f. B.*, 1894, p. 334-335.)

Les examens d'entrée à la Bibliothèque Nationale sont réglés par des règlements spéciaux. Un décret du Président de la République a spécifié les conditions qu'il fallait remplir pour pouvoir aspirer aux postes de surnuméraire et de sous-bibliothécaire. Cf. *Bulletin des Bibliothèques*, 1885, p. 4-8, et *Anzeiger*, de PETZOLDT, 1886, n° 2464. Aux termes du § 12 de ce décret (cf. *Anzeiger*, 1885, n° 2064), nul ne peut devenir surnuméraire s'il n'est pas bachelier ès lettres ou ès sciences et s'il n'a pas passé avec succès son examen d'admission ; le § 13 stipule, en outre, que nul ne peut être nommé sous-bibliothécaire s'il n'a accompli pendant un an, au moins, les fonctions de surnuméraire et s'il n'a passé un second examen prouvant qu'il est apte à remplir son nouveau poste.

En Allemagne, EBERT avait déjà demandé que les candidats aux fonctions de bibliothécaire justifiassent d'études préparatoires suffisantes et fussent obligés de subir un **examen professionnel**. Beaucoup d'autres après lui ont exprimé le même vœu.

s formuler un programme d'études spéciales qui puisse servir de base à l'examen en question. RULLMANN, le premier, a indiqué ce qui pourrait être ce programme dans la seconde partie de son ouvrage déjà plusieurs fois cité : *Die Bibliothekseinrichtungskunde zum Teile einer gemeinsamen Organisation, die Bibliothekswissenschaft als solche einem besonderen Universitätsstudium in Deutschland unterworfen*. Il serait urgent, dit-il, qu'il y ait dans une, et plus tard, si le besoin s'en faisait sentir, dans plusieurs de nos universités, des cours, professés par des spécialistes érudits, sur la science des bibliothèques » ; une fois ces cours terminés, « les étudiants subiraient, devant les professeurs réunis en jury d'examen, les épreuves donnant droit au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. » Dans un article publié par les *Grenzboten*, 34^e année, 1875, 1^{er} semestre, vol. I, 56 et suiv., intitulé : « Zur Reform unserer öffentlichen Bibliotheken », STEFFENHAGEN fit toutefois remarquer que les cours et examens préconisés par RULLMANN ne seraient pas suffisants, car ce qu'ils ne pourraient avoir en vue que des connaissances purement théoriques et laisseraient absolument de côté la préparation pratique qui, pour les bibliothécaires, est la plus importante.

Il n'est pas dit, ajoutait STEFFENHAGEN, que parce qu'on a étudié de façon théorique les principales questions de la science des bibliothèques on possède, par le fait même, les qualités et les aptitudes voulues pour exercer le métier de bibliothécaire. C'est la pratique, et la pratique seule, qui peut mettre ces qualités en œuvre. Si toute personne munie d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire était en droit de prétendre à une place dans les bibliothèques, il deviendrait dès lors impossible de se débarrasser de celles qui, bien que possédant toutes les connaissances théoriques nécessaires, se montreraient incapables dans la pratique, et ce serait là un grand danger. » Cf. aussi sur ce sujet l'article de KOCHENDÖRFFER, « Zur Reform des Bibliothekswesens », dans *Grenzboten*, 45^e année, 1886, 1^{er} trimestre, p. 262-268, et les discussions publiées dans le *Centralblatt f. B.* (III, p. 153), à l'occasion de cet article, par O. H[ARTWIG]. Aujourd'hui, la question est résolue, du moins en ce qui concerne la Prusse. Un arrêté du 15 décembre 1893 (*Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 77-79) a fixé les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir entrer à

la Bibliothèque royale de Berlin, ou dans l'une quelconque des bibliothèques universitaires prussiennes. Tout candidat aux fonctions de bibliothécaire dans l'un ou l'autre de ces établissements doit faire deux ans de stage comme « volontaire », soit à la Bibliothèque royale, soit dans une bibliothèque universitaire. Après avoir passé un examen professionnel spécial. Lorsqu'un homme désire entrer comme volontaire, il doit déposer son certificat de maturité indiquant qu'il a fait ses études classiques en Allemagne, fournir la preuve qu'il a passé, devant une école supérieure, les examens se rapportant à l'une des branches suivantes : théologie, droit, médecine, philologie ou qu'il a été licencié dans une université allemande. L'examen professionnel comprend que des épreuves orales. Le candidat doit en particulier montrer qu'il connaît à fond tout ce qui concerne l'administration des bibliothèques, le maniement des répertoires bibliographiques et l'histoire littéraire générale; il faut, en outre, qu'il justifie d'une connaissance suffisante des langues anglaise, française et italienne, et qu'il ait des notions générales de paléographie de l'écriture et du livre. On tient compte aux candidats de leurs connaissances paléographiques qu'ils peuvent avoir ou des connaissances spéciales qu'ils ont faites sur les incunables. Une fois qu'un volontaire a passé son examen et prêté serment, il prend le titre d'« assistant » et reste à la bibliothèque à laquelle il est attaché. En cas d'insuccès, il peut, au bout de six mois, demander à représenter une seconde fois. Le premier examen professionnel a eu lieu à Göttingue, le 25 juillet 1896. Cf. *Centralblatt f. B.*, I, p. 536. (Voir aussi sur cette question : « Les examens professionnels de bibliothécaire en France et à l'étranger, et le décret relatif aux bibliothèques universitaires de Prusse », V. MORTET, dans la *Revue des Bibliothèques*, V, 1895, p. 65.) C'est à juste titre, selon nous, qu'on exige des candidats qu'ils aient terminé complètement leurs études universitaires. Sur ce point, nous partageons l'opinion exprimée par Kocum dans son travail mentionné plus haut, et nous approuvons la réserve des observations présentées par S[CHULZ] dans le *Centralblatt f. B.*, I, p. 490 : « Celui-là seul, dit ce dernier, possède une instruction sérieuse et qui connaît les méthodes de travail scientifique est apte à exercer les fonctions de bibliothécaire ».

de bibliothécaire. C'est en s'adonnant à l'étude appropriée d'une science spéciale qu'on arrive à se fortifier l'esprit, à finer pour mieux dire, et qu'on devient capable de s'orienter facilement dans des sciences qui vous étaient jusque-là inconnues, au point de pouvoir en suivre le développement et les progrès.

Il est donc nécessaire que tout bibliothécaire possède, dans une ou l'autre des branches de la science, une érudition étendue et qu'il connaisse les procédés de la recherche scientifique autrement il ne serait qu'un employé d'un ordre inférieur, un simple teneur de registres. »

Le bibliothécaire doit s'efforcer, nous l'avons déjà dit, de concourir dans la mesure de ses forces au développement et au progrès de la science des bibliothèques. Il a donc non seulement le droit mais le devoir de publier le résultat des travaux, qu'il soit amené à entreprendre sur l'un des points quelconques de cette science. C'est, du reste, le meilleur moyen pour lui de prouver qu'il sait tenir avec distinction la place qu'il occupe dans le monde savant. En dehors même de la science des bibliothèques, la bibliographie est du reste, pour lui, une mine d'une richesse vraiment inépuisable et dans laquelle il peut trouver à la fois des sujets d'études. (Cf. G. WENDELER, « Wissenschaftliche Bibliographie — eine Aufgabe unserer Bibliotheksbeamten. » *Die Preussische Zeitung*, 1885, nos 97, 98, 1^{re} Beilage, et à propos de cet article les observations de O. H[ARTWIG] dans le *Centralblatt f. B.*, II, p. 244). Le ministère de l'instruction publique a fait ainsi que l'avait fait avant lui celui d'Espagne et il est à regretter que le fait régulièrement l'Académie des sciences de Paris, a refusé récemment de décerner des prix aux meilleurs ouvrages de bibliographie (*Centralblatt f. B.*, II, p. 196; *Anzeiger des Vereins der Bibliothekare*, 1885, n° 1944). N'y a-t-il pas là comme une sorte de découragement pour les bibliothécaires ? et comment ne commentent-ils pas qu'en raison de leurs fonctions ils sont mieux placés que quiconque pour mener ces travaux à bonne fin ? Si même on abuse des questions de bibliothéconomie ou de bibliographie pure, ils peuvent trouver dans l'exercice de leur profession nombre de sujets fournissant matière à des études littéraires, soit techniques. Les communications relatives au développement et à l'importance des collections de la biblio-

thèque, les descriptions des livres rares qui y sont cont les essais sur l'histoire de la bibliothèque, sur ses règlem sur la fréquentation plus ou moins grande du public, etc., a de points qui peuvent devenir des sujets d'articles intérés Nous ne voulons pas dire que le bibliothécaire doive se ca ner d'une façon exclusive dans ces travaux professionnels— lement, et s'il trouve encore le temps, dans ses heures de l de poursuivre les études d'histoire, de philosophie, ou de autre science, qu'il a commencées à l'université, nous ne pou qu'y applaudir. Nombre de bibliothécaires des plus sav remplissant leurs fonctions à la satisfaction de tous, et : contribué pour une large part à la diffusion et au progrès science des bibliothèques, ont su encore se créer, par des vaux de haute valeur, une réputation d'érudit, dans telle ou branche scientifique, et rehausser ainsi, par leur mérite un sellement reconnu, l'éclat de leur profession. (Cf « Literary rians », *Library Journal*, vol. VII, 1882, p. 29-30). C'est preuve qu'il ne faut pas prendre à la lettre le fameux a risme de TEDDER : « *The librarian who writes is lost* ». l'admet que ce ne soit qu'avec beaucoup de réserves, les restrictions que TEDDER lui-même, par exemple, apport cet autre aphorisme non moins connu et non moins absol Mark PATTISON : « *The librarian who reads is lost*. »

En Italie, les Bibliothèques nationales reçoivent des surm raires auxquels elles font donner l'instruction nécessaire | qu'ils puissent, au bout d'une année de service et après exam être promus au grade de sous-bibliothécaires. Pour connaître dispositions relatives aux divers examens que les employés bibliothèques italiennes ont à subir, voir le *Regolamento p biblioteche pubbliche governative approvato con r. decret 3464, del 28 ottobre 1885, e modificato con r. decreto n. 64 (serie 3^a) del 25 ottobre 1889*. Roma, 1889. (Cf. à ce propos *Centralblatt f. B.*, III, 1886, p. 40-41). L'*Anzeiger de Paris* a publié une traduction allemande de ces règlements. Année 1886, n^{os} 2462, 2579. Voir aussi Guido BIAGI, « Gli esami i bibliotecari », *Rivista delle Biblioteche*, I, 1888, p. 4 R. MÜNZEL, « Das italienische Bibliotheks-Reglement v. J. 188 Centralblatt f. B., VII, 1890, p. 223 G. FUMAGALLI, *Uel*

toria ed oggetto dell' insegnamento bibliografico, Bologna, 1891. Tirage à part d'un travail publié d'abord par l'*Università*, nov.-déc. 1890. En 1892, FUMAGALLI a ouvert à l'Institut technique Carlo Cattaneo, de Milan, un cours de bibliographie pratique, dont le programme a été publié par le *Giornale della libreria*, n° du 29 juillet 1891.

En Angleterre, le bibliothécaire de l'Athenæum de Londres, F. R. TEDDER, dont nous parlions il y a qu'un moment, a insisté, dans nombre d'articles, sur la nécessité qu'il y avait à exiger les jeunes gens qui se destinent à la profession de bibliothécaire des connaissances et une instruction spéciales. Cf. entre autres son essai : *Librarianship as a profession. A paper read at the Cambridge meeting of the Library Association. Sept. 1882*, London, 1884. Analysé par SCHULZ dans le *Centralblatt*, I, p. 488 (suiv.), et signalé dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1885, n° 1942), et voir aussi les *Transactions and proceedings of the 4. and 5. annual meeting*, London, 1884, p. 163-172. Les efforts de TEDDER furent couronnés de succès. La *Library Association* décida que ses aspirants au titre de bibliothécaire devraient passer des examens spéciaux et obtint gain de cause. Après avoir discuté en 1881, dans les *Monthly notes*, n° 8, s'il fallait instituer un ou plusieurs examens, le *Committee on the training of library assistants* rédigea ensuite un programme définitif, qui fut produit dans le *Library Chronicle*, I, 1884, p. 183-186, et traduit en allemand dans le *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 33-34.

Au mois de juillet 1885 eut lieu le premier examen. En voir les résultats dans le *Library Chronicle*, II, 1885, p. 93-96. Cf. aussi *Centralblatt f. B.*, III, p. 114.

Les questions posées aux candidats portaient sur l'histoire littéraire, la bibliographie et la bibliothéconomie. Des diplômes furent accordés à ceux qui avaient passé leurs examens d'une façon satisfaisante. Cf. « Report on examination scheme. » *The Library*, III, 1891, p. 375-376, et « Examination of library assistants », *ibid.*, p. 377-380. Un nouveau programme d'examen a été adopté par la 17^e assemblée annuelle de la *L. A. U. K.* réunie à Belfast, « New scheme of Library Association examination », *The Library*, VI, 1894, p. 314-316. Cf. encore Miss S. R. JAMES, « Women librarians », *ibid.*, IV, 1892, p. 214-217, et « A plan

for providing technical instruction for library students and assistants », *ibid.*, p. 313-318. — J. J. OGLE, « A summer school in library science », *ibid.*, p. 319-323. (L'auteur de ce dernier article demande qu'on fasse des cours sur la science des bibliothèques, à l'université d'Oxford.) — Miss RICHARDSON, « Librarianship as a profession for women », *ibid.*, VI, 1894, p. 142.

En terminant, nous jetterons un coup d'œil sur ce qui se fait dans l'**Amérique du Nord**. Commençons tout d'abord par remarquer que, tandis que nos bibliothèques nationales et universitaires ont surtout pour but de satisfaire aux besoins des travailleurs et des érudits, les bibliothèques publiques libres des États-Unis aussi bien du reste que celles d'Angleterre sont avant tout destinées à répondre aux désirs du gros public. Les bibliothèques américaines étant donc, par essence, des établissements différents des nôtres, il est assez naturel qu'elles n'exigent pas des bibliothécaires chargés de les administrer des connaissances complètement identiques à celles qui sont demandées chez nous. Néanmoins, au delà de l'Océan comme ici, on a reconnu que ceux qui voulaient embrasser la profession de bibliothécaire devaient s'y préparer suivant un plan déterminé. J. D. MULLINS, « The standard of library service », *Library Journal*, III, 1878, p. 52-53. — James L. WHITNEY, « Selecting and training library assistants », *ibid.*, VII, 1882, p. 136-139. — Mary Wright PLUMMER, « The value of a school for library training », *ibid.*, XVI, 1891, p. 40-44. — A. L. HAYWARD, « The training of a librarian », *ibid.*, XVII, 1892, p. 478-480. — M. DEWEY, en particulier, s'est montré le partisan convaincu de cette idée. Dans une conférence faite en 1879 et reproduite par le *Library Journal*, IV, p. 147-148, sous le titre de « Apprenticeship of librarians », il demandait déjà qu'on créât, au siège d'une grande bibliothèque, un *Librarian's College*. En 1887, on en a vu sous sa direction, au « Columbia College », un cours sur la science des bibliothèques; *Library Journal*, XII, 1887, p. 788-1696-1699. Ce cours a lieu tous les ans, et le nombre des auditeurs qui le suivent ne cesse de s'accroître. Les femmes en particulier y sont très nombreuses. On sait qu'il y en a beaucoup d'employées dans les *Free public libraries* où elles rendent les plus signi-

es. Cf., à ce propos, Miss S. R. JAMES, « American women librarians », *The Library*, V, 1893, p. 270-274. — Sur les cours du « Columbia College », voir : Miss M. W. PLEMMER, « The Columbia College school of library economy from a student's point », *Library Journal*, XII, 1887, p. 363-364. — DEWEY, *The Library*, I, p. 374 et sq. — Depuis que Dewey est directeur de la « New York State Library », les cours du *Columbia College* se font à Albany. Cf. DU MÊME, « Civil examinations for New-York State Library », *Library Journal*, IV, 1889, p. 118-121. *Ibid.*, XIV, 1889, p. 4, 133, 446, 479; 1890, p. 23-25; « New-York State Library school. Course expenses », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 477-479; « Bulletin of the State Library of New-York », n° 1. A côté de l'école fondée par DEWEY et qui reste *the pioneer and leader*, il s'en est créé un certain nombre d'autres en ces dernières années; ce sont : la *Library school of Pratt Institute*, Brooklyn (oct. 1890), la *Los Angeles Public Library* (oct. 1891), of *Drexel Institute*, Philadelphie (oct. 1892), of the *Armour Institute*, Chicago (1893), of *Denver Public Library* (sept. 1893) et enfin à New-York est la « Summer school of library economy » (1891), dirigée par LETCHER. Cf. « The library schools and training classes of the United States », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 296-308.

IV.

(Page 172.)

I. BIBLIOGRAPHIES DES BIBLIOGRAPHIES.

En premier rang des « bibliographies des bibliographies » citons la célèbre *Bibliotheca bibliographica*, de J. PETZOLDT, parue à Göttinge en 1866, puis la *Bibliographie des bibliographies*, de VALLEE, Paris, 1883, avec un supplément en 1887. M. H. VALLEE, en ce moment, sous presse un *Manuel de bibliographie* qui rapprochera beaucoup de celui de PETZOLDT. Nous mentionnerons, en outre, le remarquable *Manuel de bibliographie historique. I. Instruments bibliographiques*, publié récemment à Paris (1896), par Ch. V. LANGLOIS, et les divers

travaux qui suivent : R. A. GUILD, *The Librarian's manual treatise on bibliography, comprising a select and descriptive list of bibliographical works*, New-York, 1858. — *The book of reference in the reading room of the British Museum*, Lond. 1859, 1871, 3^e ed. 1889. — A. R. STOFFORD, « Works of reference for libraries », dans *Public Libraries in the U. S. of America. Special report*, Washington, 1876, Part. I, p. 686-710. J. H. SLATER, *The Library Manual : a guide to the format of a library and the valuation of rare and standard books*, London, 1888, 3^e ed. 1892. — P. L. FORD, *Check list of bibliographies, catalogues, reference lists and lists of authorities of american books and subjects*, Brooklyn N. Y., 1889. — A. GROWELL, *Bookseller's library and how to use it*, New-York, 1891. — aussi W. E. FOSTER, « Report on aids and guides to readers », *Library Journal*, VIII, 1883, p. 233-245. — E. C. RICHARDS « Reference-Books », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 254-257.

Parmi les ouvrages qui contiennent une bibliographie sommaire des bibliographies les plus importantes, nous citerons le *Handbuch...* de GRASSAUER, p. 66-86. — E. BRATKE, *Wege zur Quellen- und Literaturkunde der Kirchengeschichte*, Gotha, 1890, p. 104-107, 153-157, 162-164. — S. GREEN, *Library aids*, p. 42 et sq. — G. N. CASPAR, *Directory of the american book, news and stationers trade*, Milwaukee, 1889, p. 1266 sq., et les diverses encyclopédies au mot *Bibliographie*.

2. BIBLIOGRAPHIES GÉNÉRALES

Toute bibliothèque un peu importante doit posséder des bibliographies générales. Parmi celles-ci nous citerons : Th. GROUS, *Allgemeines europäisches Bücherlexikon*, 5 part. et 3 suppl., Leipzig, 1742-1758. — F.-A. EBERT, *Allgemeines bibliographisches Lexikon*, t. I-II, Leipzig, 1821-1830, paru aussi en angl. sous le titre de *General bibliographical Dictionary*, Oxford, 1831-3 vol. — J. CH. BRUNET, *Manuel du libraire et de l'amateur de livres*, 5^e ed., t. I-VI, Paris, 1860-1865. *Supplément*, par P. L. CHAMIS et G. BRUNET, t. I-II, 1878-80. — J. G. Th. GROS, *Traité de livres rares et précieux*, t. I-VII, Dresde, 1839-49.

3. ENCYCLOPÉDIES.

Allemagne : *Allgemeine Encyklopaedie der Wissenschaften und Künste*. Hrsg. von J. S. ERSCH u. J. G. GRUBER, Leipzig, 1818 et suiv. Cette encyclopédie paraît maintenant sous la direction de A. LESKIEN. — BROCKHAUS, *Konversations-Lexikon. Allgemeine deutsche Real-Encyklopaedie*, 14^e Aufl., Leipzig, 1892 et sq. — ZIERER, *Konversations-Lexikon*, 7^e Aufl. hrsg. von J. Kürschner, Berlin et Stuttgart, 1888 et sq. — MEYER, *Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens*, 5^e Aufl., Leipzig u. Wien, 1893 et sq.

Angleterre : *The Encyclopaedia Britannica*, 9 ed., vol. I-XXIV et Index, Edinburgh, 1875-89.

France : P. LAROUSSE, *Grand Dictionnaire universel du XIX^e siècle*. 15 vol. Paris, 1864-1876. 1^{er} suppl. 1878, 2^e suppl. 1886. — *La grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts*, Paris, 1887 et sq. (I à XXII parus.)

4. BIBLIOGRAPHIES NATIONALES (RÉTROSPECTIVES ET PÉRIODIQUES).

Allemagne : Pour les nouveautés de la librairie allemande consulter les publications de la maison HINRICHS de Leipzig. En voici les titres : *Wöchentliches Verzeichnis der erschienenen und der vorbereiteten Neuigkeiten des deutschen Buchhandels*. Journal hebdomadaire, disposé suivant un ordre systématique avec une table pour chaque numéro; il est maintenant dans sa 55^e année. — *Monats-Register zum wöchentlichen Verzeichnis der Neuigkeiten*. (Depuis juillet 1893, le *Wöchentliche Verzeichnis* et le *Monats-Register* paraissent sous forme de suppléments du *Börsenblatt für den deutschen Buchhandel*.) — *Vierteljahrs-Katalog der Neuigkeiten des deutschen Buchhandels. Nach den Wissenschaften geordnet mit alphabetischem Register* (1896, 51 Jhg.). — *Verzeichnis der im deutschen Buchhandel neu erschienenen und neu aufgelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften, etc.* Le catalogue est semestriel et disposé par ordre alphabétique; il a été commencé en 1797, et est, à notre avis, le plus important de tous ceux que publie la librairie Hinrichs. Tous les cinq ans paraît, sous le titre de *Fünffähriger Bücher-Katalog*

un catalogue méthodique contenant les ouvrages indiqués dans les dix catalogues semestriels de la période quinquennale qui vient de s'écouler. Il a paru, de 1851 à 1890, 8 volumes de ces *Fünf-jährigen Kataloge* dont les trois premiers (1851-1865) ont été plus tard refondus en un seul alphabet. Les volumes parus depuis 1871 sont accompagnés d'un *Repertorium*, et depuis 1890 d'un *Sachregister* (table de matières).

Outre les publications de HERNANDUS nous citerons les répertoires suivants : W. HERNSTUS, *Allgemeines Bücher-Lexikon, oder vollständiges alphabetisches Verzeichniss der von 1700 bis zu Ende 1810 erschienenen Bücher, welche in Deutschland und in den durch Sprache und Litteratur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind*. Il a été continué jusqu'à nos jours, vol. I-XIX, 1812-1894, Brockhaus, Leipzig. — Ch. G. KAYSER, *Vollständiges Bücher-Lexikon*, contenant tous les livres publiés par la librairie allemande depuis 1750, Leipzig, Weichel, 1833-1896, 28 vol. — C. GIRON, *Schlagwort-Katalog, Verzeichniss der Bücher und Landkarten in sachlicher Anordnung*, t. I, 1883-87; II, 1888-92. Répertoire disposé par ordre alphabétique de matières et publié à Hanover par Grise, sous la forme de catalogues hebdomadaires et semestriels, qui sont refondus tous les cinq ans en un catalogue quinquennal. Mentionnons encore le *Gesamt-Verlags-Katalog des deutschen Buchhandels*, publié par la librairie A. Russell de Münster 1881-1894, 16 vol. ; les *Nachrichten aus dem Buchhandel und den verwandten Geschäftszweigen*, qui ont cessé récemment de paraître et qui ont été réuni avec le *Börsenblatt für den deutschen Buchhandel* et l'*Allgemeine Bibliographie, Monatliches Verzeichniss der wichtigeren neuen Erscheinungen der deutschen und ausländischen Litteratur*, publiée par A. Brockhaus à Leipzig. On peut enfin trouver de nombreux renseignements bibliographiques dans les ouvrages suivants : J. KIRSCHNER, *Deutscher Literatur-Kalender*, Berlin et Stuttgart, 1879 et suiv. et R. KERN, *Allgemeiner Deutscher Hochschulen-Almanach*, Wien, 1888. La seconde édition de cet ouvrage a paru à Innsbruck, 1892-93, sous le titre de *Bibliographisches Jahrbuch der Deutschen Hochschulen, nebst Ergänzungsheft I*.

Angleterre. E. BAYDARS and J. HASLEWOOD, *The British*

bliographer, vol. I-IV, London, 1810-14, 2. édition, *ibid.*, 15. — R. WATT, *Bibliotheca Britannica or a general Index of British and foreign Literature. In two parts: Authors and subjects*, vol. I-IV, Edinburgh, 1824. — W. T. LOWNDES, *The Bibliographer's Manual of English Literature*, London, 1834, 2. édition, 1857-64; *new edition* (réimpression pure et simple), by H. G. BOUX, I-IV, 1871. — S. A. ALLIBONE, *A critical Dictionary of English Literature*, vol. 1-3, Philadelphia, 1833-71, et suppl. 2 vol., 1891. — *The London Catalogue of books, that have been printed in Great Britain since 1700*, London, 1773-1855. (Cf. J. PETZOLDT, *Bibliotheca bibliographica*, p. 346). — Low, *The English Catalogue*, 1835-1889, London, 1864-93. — Low publie aussi annuellement un *English Catalogue of books* disposé par ordre alphabétique des noms d'auteurs avec une table méthodique. — *The Publishers' Circular and Booksellers' Record of British and foreign Literature*, London, Sampson Low. Périodique. — *The Bookseller, Newspaper of British and foreign Literature*, London, Whitaker.

Autriche : *Oesterreichischer Katalog. Verzeichniss aller in Oesterreich von 1860 bis 1870 jährlich erschienen Bücher, Zeitschriften etc.* Paraît maintenant comme supplément de *Oesterreichische Buchhändler korrespondenz*.

Belgique : *Bibliotheca Belgica. Catalogue général des principales publications belges, 1830-60*. Bruxelles, 1861. — *Bibliographie de Belgique. Journal officiel de la Librairie*, Bruxelles (depuis 1875). — *Revue bibliographique belge*, Bruxelles (depuis 1889).

Danemark, Norvège et Suède : *Nordisk Boghandlertidende*. Udgivet af Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, fondé en 1867. Le journal est hebdomadaire et donne les titres des ouvrages nouveaux parus dans tous les pays scandinaves. — *Norsk Boghandlertidende*. Udgivet af den norske Boghandlerforening. Kristiania, M. W. Feilberg. — *Norsk Bogfortegnelse*. Udgiven af Universitets-Bibliotheket i Kristiania. — *Kvartalskatalog over norsk litteratur*. Udgiven af den norske Boghandlerforening ved en mite 1893; 1^{re} année) Kristiania. — *Svensk Bokhandels Tidning*. Udgivet af J. A. Bonnier, Stockholm. — *Nya Bokhandelstidningen*.

un catalogue méthodique contenant les ouvrages indiqués les dix catalogues semestriels de la période quinquennale qui de s'écouler. Il a paru, de 1851 à 1890, 8 volumes de ces *jährigen Kataloge* dont les trois premiers (1851-1865) ont plus tard refondus en un seul alphabet. Les volumes depuis 1871 sont accompagnés d'un *Repertorium*, et depuis d'un *Sachregister* table de matières.

Outre les publications de HINRICHS nous citerons les suivantes : W. HEINSIUS, *Allgemeines Bücher-Lexikon oder vollständiges alphabetisches Verzeichniss der von 1750 zu Ende 1810 erschienenen Bücher, welche in Deutschland gedruckt worden sind*. Il a été continué jusqu'à nos jours, vol. I-XIX, 1812-1894, Brockhaus, Leipzig. — Ch. G. KAUFMANN, *Vollständiges Bücher-Lexikon*, contenant tous les livres publiés par la librairie allemande depuis 1750, Leipzig, Weichel, 1896, 28 vol. — C. GEORG, *Schlagwort-Katalog. Verzeichniss der Bücher und Landkarten in sachlicher Anordnung*, t. I, 1883; t. II, 1888-92. Répertoire disposé par ordre alphabétique de matière et publié à Hannover par Grise, sous la forme de catalogues hebdomadaires et semestriels, qui sont refondus tous les cinq ans en un catalogue quinquennal. Mentionnons encore le *Gesamter Verlags-Katalog des deutschen Buchhandels*, publié par la librairie A. Russell de Münster 1881-1894, 16 vol. ; les *Anrichten aus dem Buchhandel und den verwandten Geschäften*, qui ont cessé récemment de paraître et qui ont été réunis avec le *Börsenblatt für den deutschen Buchhandel* à l'*Allgemeine Bibliographie. Monatliches Verzeichniss der wichtigeren neuen Erscheinungen der deutschen und ausländischen Litteratur*, publiée par A. Brockhaus à Leipzig. On peut enfin trouver de nombreux renseignements bibliographiques dans les ouvrages suivants : J. KÜSCHNER, *Deutscher Literatur-Kalender*, Berlin et Stuttgart, 1879 et suiv. et R. KURIA, *Wiener Deutscher Hochschulen-Almanach*, Wien, 1888. La seconde édition de cet ouvrage a paru à Innsbruck, 1892 sous le titre de *Bibliographisches Jahrbuch der Deutschen Hochschulen, nebst Ergänzungsheft I*.

Angleterre : E. BRYDGES and J. HASLEWOOD, *The Br*

bibliographer, vol. I-IV, London, 1810-14, 2. édition, *ibid.*, 1815. — R. WATT, *Bibliotheca Britannica or a general Index to British and foreign Literature. In two parts: Authors and subjects*, vol. I-IV, Edinburgh, 1824. — W. T. LOWNDEN, *The Bibliographer's Manual of English Literature*, London, 1834, 2. édition, 1857-64; *new edition* (réimpression pure et simple, by H. G. Bohn, I-IV, 1871. — S. A. ALLIBONE, *A critical Dictionary of English Literature*, vol. 1-3, Philadelphia, 1863-71, et suppl. 2 vol., 1891. — *The London Catalogue of books, that have been printed in Great Britain since 1700*, London, 1773-1855. (Cf. J. PETZOLDT, *Bibliotheca bibliographica*, p. 346). — Low, *The English Catalogue*, 1835-1889, London, 1864-93. — Low publie aussi annuellement un *English Catalogue of books* disposé par ordre alphabétique des noms d'auteurs avec une table méthodique. — *The Publishers' Circular and Booksellers' Record of British and foreign Literature*, London, Sampson Low. Périodique. — *The Bookseller, a Newspaper of British and foreign Literature*, London, Whitaker.

Autriche : *Oesterreichischer Katalog. Verzeichniss aller in Oesterreich von 1860 bis 1870 jährlich erschienen Bücher, Zeitschriften etc.* Parait maintenant comme supplément de l'*Oesterreichische Buchhändler korrespondenz*.

Belgique : *Bibliotheca Belgica. Catalogue général des principales publications belges, 1830-60*. Bruxelles, 1861. — *Bibliographie de Belgique. Journal officiel de la Librairie*, Bruxelles (depuis 1875. — *Revue bibliographique belge*, Bruxelles depuis 1889.

Danemark, Norvège et Suède : *Nordisk Boghandlertidende*. Udgivet af Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, fondé en 1867. Ce journal est hebdomadaire et donne les titres des ouvrages nouveaux parus dans tous les pays scandinaves. — *Norsk Boghandlertidende*. Udgivet af den norske Boghandlerforening, Kristiania, M. W. Feilberg. — *Norsk Bogfortegnelse*. Udgiven af Universitets-Bibliotheket i Kristiania. — *Kvartalskatalog over norsk litteratur*. Udgiven af den norske Boghandlerforenings ved en komité 1893: l'année Kristiania. — *Svensk Bokhandels Tidning*. Utg. J. A. Bonnier, Stockholm. — *Nya Bokhandelstidningen*.

Utgif. J. B. Tegnér, Stockholm. — *Arskatalog for sve bokhandeln*, depuis 1886.

France : J. M. QUÉRARD, *La France littéraire*, t. I-X, 1827-39. *Suppl.*, 2 vol., 1854-64. — DU MÊME avec BOURQUELLE, *La littérature française contemporaine. Continuation de la France littéraire*, t. I-VI, Paris, 1840-57. — O. LORENZ, *Catalogue général de la librairie française*, 1840 à 1885, t. I à XI; t. XII, 1886 à 1890, rédigé par D. JORDELL, qui continue de 1894 pour l'année 1893, le *Catalogue de la Librairie par Catalogue annuel de la Librairie française*, Paris, Nilson Ch. REINWALD a publié pour les années 1858 à 1869 un catalogue général de tous les livres parus en langue française, en France, soit à l'étranger. LORENZ a fait paraître un catalogue du même genre pour l'année 1876. — *Bibliographie de France. Journal général de l'imprimerie et de la Librairie* fondé en 1811; hebdomadaire. — *Le Bulletin mensuel de la Librairie française*, publié par C. Reinwald, est sauf le titre identiquement la même chose que le *Catalogue mensuel de la Librairie française*, fondé par O. LORENZ, et continué par la librairie Nilson, Paris.

Italie : *Catalogo collettivo della libreria italiana*. Nuova e suppl. Milano, 1881-84. — *Bibliografia italiana*. — *Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze*.

Pays-Bas : BRINKMAN, *Catalogus der boeken, plaat-en kaartenwerken*, allant de 1850 à 1891. — DU MÊME, *Alphabetische li van boeken, landkaarten*, Amsterdam, C. L. Brinkman, périodique 1894; 49^e an. — *Nederlandsche Bibliographie. Li van nieuw verschenen boeken, kaarten, etc.*, 'sGravenhage, M. Nijhoff. Périodique, mensuelle, fondée en 1856.

Roumanie : *Catalogu mensual al librariei romane*, Bucures, Socescu et C^{ie}.

Russie et Pologne : *Russische Bibliographie*, rédigée par N. LISSOWSKY, Saint-Petersbourg. — K. ESTREICHER, *Bibliographia Polska*, Krakau, 1870 et sq. — WISŁOCKI, *Przewodnik bibliograficzny*, Krakau, Bulletin mensuel.

Suisse : *Bibliographie und literarische Chronik der Schweiz*, Basel, Georg. Paraît mensuellement depuis 1871.

Amérique du Nord : Outre ALLIBONE, cité plus haut, cf. O. A. BACH, *Bibliotheca americana, a catalogue of american publications 1820-61*, New-York, 1852-61, 4 vol. — C. KELLY, *American Catalogue of books published in the United States Jan. 1861...* London, 1866-92, 6 vol. — *The American Catalogue of books*, fondé par F. LEYBOLDT en 1876, 4 vol. en déjà paru : t. I, livres qui étaient en fonds chez les éditeurs américains au 1^{er} janvier 1876 ; t. II, 1876-84, New-York, 1885 ; t. III, 1884-90, New-York, 1891 ; t. IV, 1890-95, New-York, 1896. — *The Publishers' Weekly. American Book-trade Journal with which is incorporated the American Literary Gazette Publishers' Circular*, New-York.

Les articles parus dans les revues anglaises ou américaines se trouvent dépouillés et classés dans le célèbre *Index to Periodical Literature* de POOLE, que nous avons déjà cité et qui est un répertoire d'une importance capitale et, pour tout dire, inestimable. En voici le titre exact : *Index to periodical Literature, by W. F. POOLE and W. J. FLETCHER, with the cooperation of the A. L. A. and L. A. U. K.* New revised edition, 2 vol., embrassant la période comprise entre 1802 et 1881. Il y a eu deux suppléments, vol. II (1^{er} suppl.) 1882-87 ; vol. III (2nd suppl.) 1887-92. L'« American Library Association » a publié : *An Index to general Literature, biographical, historical, literary essays and sketches, reports and publications of libraries and societies dealing with Education, Health, Labour*, par W. J. FLETCHER, Boston, 1893. Cet index complète heureusement le répertoire de POOLE. Cf. à ce propos J. D. BROWN, sur « An Index to general Literature », *The Library*, V, p. 209-216.

Asie Orientale : J. Th. ZENKER, *Bibliotheca orientalis*, t. I-II, Leipzig, 1846-61. — TRÜBNER, *American, European and Oriental Library record*, London, 1865-1890. Périodique mensuel remanié depuis 1890 par la *Monthly Oriental list*, London, également mensuelle. — *Orientalische Bibliographie*, hrsg. von H. H. H. (1894, 8^e année), Berlin.

Bibliographies hébraïques : J. FÜRST, *Bibliotheca judaica*, Th. Leipzig, 1849-63. — M. STEINSCHNEIDER, *Hebräische Bibliographie*, 1858 à 1884. — Du MÊME, l'article sur la littérature

hébraïque, dans l'*Encyclopædie* de ERSCH et GRUBER. Cet article a paru en anglais sous le titre de *Jewish Literature 8-18 century* (London, 1857). — CH. D. LIPPE, *Bibliographisches Lexikon der gesammten jüdischen Litteratur der Gegenwart*, Wien, 1889, 2 vol. — *Zeitschrift für hebräische Bibliographie*, dirigée par H. BRODY, Berlin, 1896, 1^{re} année.

5. BIBLIOGRAPHIES SPÉCIALES AUX DIFFÉRENTES SCIENCES

Il existe un certain nombre de revues bibliographiques universelles fournissant l'indication des livres principaux qui paraissent dans tous les pays, et dont les érudits peuvent se servir pour se tenir au courant des derniers ouvrages importants publiés sur la science qui les intéresse. Nous avons en France la *Polybiblion* qui paraît mensuellement depuis 1868, l'Allemagne possède le *Literarisches Centralblatt*, fondé par FR. ZARNCKE; le *Deutsche Literaturzeitung*, fondée par M. ROEDIGER; le *Göttinger Gelehrten Anzeigen*; l'Autriche : l'*Oesterreichisches Literaturblatt*, publié par la « Leo-Gesellschaft »; l'Angleterre : *The Academy* et *The Athenæum*; l'Italie : la *Rivista critica della letteratura italiana*, etc. En outre, les revues spécialement consacrées à l'étude de telle ou telle branche annoncent, d'une façon à peu près régulière, et souvent analysent, les dernières nouveautés parues dans le domaine de la science à laquelle elles sont consacrées. Enfin il existe pour la plupart des sciences des recueils périodiques et particuliers de bibliographie critique.

Nous allons maintenant citer ici les principaux répertoires bibliographiques spéciaux aux différentes branches de la science. Ces répertoires constituent des instruments de travail à peu près indispensables, et dont le bibliothécaire a fréquemment besoin soit pour la confection du catalogue méthodique, soit pour répondre aux demandes de renseignements qui lui sont adressées.

GEOGRAPHIE. — HISTOIRE : TH. CH. F. ENSLIN, *Bibliotheca historico-geographica oder Verzeichniss aller von 1750 bis 1824 in Deutschland erschienenen Bücher über Geschichte, Geographie und deren Hülfswissenschaften*, Berlin, 1825. — W. KÖNIG, *Repertorium über die von 1800-1850 auf dem Gebiete der Geschichte und ihrer Hülfswissenschaften erschienenen Aufsätze*, Bd. I.

1, 1852-56, continué dans la Bibliographie annuelle publiée
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. —

MANX, *Bibliotheca geographica*, Leipzig, 1858. — J. G. LIP-
Bibliotheca numaria sive catalogus auctorum qui usque
em seculi XVIII de re monetaria aut numis scripserunt,
 p. 1801. — J. LEITZMANN, *Bibliotheca numaria. Verzeichniss*
tllicher 1800 bis 1866 erschienenen Schriften über
kunde, 2. Aufl., Weissensee, 1867. — A. POTTHAST, *Biblio-*
historica medii ævi, Berlin, 1862. Suppl. 1868. — U. CHE-
 t, *Répertoire des sources historiques du moyen âge*, Paris,
 36. Suppl. 1888. — H. OESTERLEY, *Wegweiser durch die*
natur der Urkundensammlungen, Part. 1. 2, Berlin, 1885-
 - A. FRANKLIN, *Les sources de l'histoire de France*, Paris,
 — G. MONOD, *Bibliographie de l'histoire de France*, Paris,
 — F. C. DAHLMANN, *Quellenkunde der deutschen Geschichte*,
 fl. von G. WAITZ, Göttingen, 1883. — W. WATTENBACH,
chlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bd. 1. 2.,
 ill., Berlin, 1893-94. — O. LORENZ, *Deutschlands Ge-*
itsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts,
 l., Bd. 1. 2. Berlin, 1886-87. — L. von SINNER, *Bibliographie*
schweizergeschichte, Bern u. Zürich, 1851.

ISPRUDENCE : O. A. WALTHER, *Hand-Lexikon der juristischen*
atur des 19. Jahrhunderts, Weimar, 1854. — *Bibliotheca*
ica oder Verzeichniss der von 1750 bis 1839 in Deutsch-
erschiedenen Werke über alle Theile der Rechts-
samkeit. Zuerst hrsg. von Th. Ch. F. ENSLIN, 2. Aufl.
 V. ENGELMANN, Leipzig, 1840-49. Continué par G. W. WUT-
andbuch der gesamten neueren juristischen und staats-
tschaftlichen Literatur, 1849-67, Leipzig, 1867, Bd. 2 von
 SSBERG, 1867-76, Leipzig, 1877. — HILDEBRANDT, *Bibliogra-*
der Staats- u. Rechtswissenschaften, 1870-81,] Berlin,
 — K. SCHULZ, *Katalog der Bibliothek des Reichsgerichts*,
 g, 1882.

HÉMATIQUES: F. W. A. MURHARD, *Bibliotheca mathematica*, Bd.
 üpzig, 1797-1805. — J. ROGG, *Bibliotheca mathematica ad a.*
 , Tübingen, 1830. — L. A. SOHNCKE, *Bibliotheca mathema-*
erzeichniss der Bücher über die gesamten Zweige der
matik, welche von 1830-54 erschienen sind, Leipzig,
 — A. ERLECKE, *Bibliotheca mathematica*, Halle, 1872.

MÉDECINE: W. ENGELMANN, *Bibliotheca medico-chirurgica tomico-physiologica. Alphabetisches Verzeichniss der medizinischen, etc. Bücher, welche 1750-1847 in Deutschland erschienen sind*, 6. Aufl., Leipzig, 1848; Suppl. für 18 Leipzig, 1868. — A. PAULY, *Bibliographie de l'histoire des sciences médicales*, Paris, 1874. — *Index medicus. Compiled and supervision of* J. S. BILLINGS and R. FLETCHER, vol. I et sq., York, 1879 et sq. — *Index-Catalogue of the Library of Surgeon-General's-Office*, vol. I-XVI, by J. S. BILLINGS, Watson, 1880-95.

PHILOLOGIE: J. S. VATER, *Litteratur der Grammatiken. Lexik Wörter Sammlungen aller Sprachen der Erde*, 2. Ausg., v. J. F. L. G., Berlin, 1847. — J. A. FABRICIUS, *Bibliotheca græca*, t. 1-12, 4. ed. Hamburgi, 1790-1809. *Index*, Lipsiæ, 1838. — A. FABRICIUS, *Bibliotheca latina mediæ et infimæ ætatis*, Patavii, 1754. — F. L. A. SCHWEIGER, *Handbuch der class. Bibliographie*, Bd. 1, 2., Leipzig, 1830-34. — S. F. W. L. MANN, *Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur Griechen*, 2. Ausg., Bd. 1-3, Leipzig, 1838-45. — F. W. W. Grundriss der classischen Bibliographie, Breslau, 1844. — W. Engelmann, *Bibliotheca philologica*, 3. Aufl., Leipzig, 1853 et *Bibliotheca scriptorum classicorum*, 1700-1853, 2. Aufl. von E. PREUSS, Abth. 1, 2., Leipzig, 1880-82. — E. NEUBER, *Bibliographie der klassischen Altertumswissenschaften*, 2. Aufl., Berlin, 1889. — W. ENGELMANN, *Bibliothek der Sprachen: Verzeichniss der in Deutschland vom Jahre 1700-1846 erschienenen Grammatiken etc.*, avec Suppl. 1, 1841-49, 2, 1842-68, Leipzig, 1842-68. — K. GOFDEKE, *Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung*, 2. Aufl., Bd. 1 et sq., Dresden, 1884 et

SCIENCES NATURELLES: W. ENGELMANN, *Bibliotheca historico-naturalis. Verzeichniss der Bücher über Naturgeschichte, welche 1700-1846 erschienen sind*, Bd. 1., Leipzig, 1846. — *Catalog of scientific papers. Compiled by the Royal Society of London*, vol. I-XI, 1800-1883, London-Cambridge, 1867-96. — C. PRETZEL, *Thesaurus literaturæ botanicæ*, Lipsiæ, 1851, 2, 1872. — H. A. HAGEN, *Bibliotheca entomologica*, Bd. 1, 2, Leipzig, 1862-63. — L. AGASSIZ, *Bibliographia Zoologia et Geologia*, vol. I-IV, London, 1848-54. — J. V. CARUS et W. ENGELMANN,

ibliotheca zoologica. Verzeichniss der Schriften über Zoologie welche (I), 1846-60 erschienen sind. Bd. 1. 2., Leipzig, 1861, (II) 861-80 bearb. v. O. TASCHENBERG. Bd. 1 et sq. Leipzig, 1887 liv.

TECHNOLOGIE: W. ENGELMANN, *Bibliotheca mechanico-technologica oder Verzeichniss der bis 1843 in Deutschland erschienenen Werke über der mechanischen und technischen Künste u. Gewerbe, 1. Suppl.-Heft von 1843 bis 1849*, Leipzig, 1844-1850. — E. L. BARTH, *Repertorium der technischen Litteratur*, 1823-53, Berlin, 1856.

THÉOLOGIE: G. B. WINER, *Handbuch der theologischen Litteratur*, 1. Aufl. Bd. 1. 2. u. 1. Ergänzungsheft, Leipzig, 1838-42. — Th. F. ENSLIN, *Bibliotheca theologica oder Verzeichniss aller 1831 in Deutschland erschienenen Werke*, 2. Aufl., Stuttgart, 1833. — E. A. ZUTHOLD, *Bibliotheca theologica. Verzeichniss der auf dem Gebiete der evangelischen Theologie 1830 in Deutschland erschienenen Schriften*. Bd. 1. 2., Göttingen, 1841. — D. GLA, *Systematisch geordnetes Repertorium der theologisch-theologischen Litteratur, welche in Deutschland, Preussisch und der Schweiz seit 1700 erschienen ist*. Bd. 1. 2. h. 1., Paderborn, 1895.

6. BIOGRAPHIES

BIOGRAPHIES GÉNÉRALES: Ch. G. JÖCHER, *Allgemeines Gelehrten-Lexikon*. Bd. 1-4, Leipzig, 1750-51. Suppléments: t. I-II (A-J), J. Ch. ADELUNG, Leipzig, 1784-87; t. III-VI (K-R), par W. ROTERMUND, 1810-1819. — J. MICHAUD, *Biographie universelle*. Nouv. éd., t. I-XLV, Paris, 1842-65. — HOFER, *Biographie universelle*, t. I-XLVI, Paris, 1857-66. — LAPÉREAU, *Dictionnaire universel des contemporains*, 6^e éd., Paris, 1893. Suppl. 1895. — E. M. OETTINGER, *Bibliographie biographique universelle*, Leipzig, 1850, 2^e éd., Bruxelles, 1854, Paris, 1855. — E. M. OETTINGER, *Moniteur des dates. Biographisch-alphabetisch-historisches Weltregister*. Mit Supplementen. I-IX, Leipzig, 1868-82. — A. de GUBERNATIS, *Dictionnaire national des écrivains du jour*, 3 vol., Florence, 1888-91. — J. ROSE, *New general Biographical Dictionary*, vol. I-XII,

London, 1857. — F. BORNMÜLLER, *Biographisches Schriflexikon der Gegenwart*, Leipzig, 1882.

b. BIOGRAPHIES NATIONALES: Allemagne: G. CH. HAMBURG, *gelehrte Teutschland*. Continué par J. G. MEUSEL, 5^e éd. t. I Lemgo, 1796-1831. — J. C. MEUSEL, *Lexikon der von 175 verstorbenen deutschen Schriftsteller*. Bd. 1-15, Leipzig, 1816. — *Nekrolog und neuer Nekrolog der Deutschen* Weimar, 1791-1856. — *Allgemeine deutsche Biographie*. R. v. LILIENTHON u. F. X. v. WEGELE, 41 vol., Leipzig, 1875. — **Angleterre:** *Dictionary of national biography*, ed. by L. S. vol. I et suiv., London, 1885 et sq. — **Autriche:** C. von W. *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*, et sq., Wien, 1856 et suiv. — **Amérique:** SPARKS, *Lib. American Biography*, 25 vol., Boston, 1834-48.

c. BIOGRAPHIES SPÉCIALES — ARTISTES: G. K. NAGLER, *Neu meines Künstler-Lexicon*, vol. I-XXII, München, 1835-52 publiée par J. MEYER, Leipzig, 1872 et suiv. — H. A. V. *Biographisches Künstler-Lexikon der Gegenwart*, I. 1882. — M. BRYAN, *Biographical and critical Dictionary of painters and engravers*, new. ed. by G. STANLEY, L. 1849. Suppl. by H. OTTLEY, London, 1866. — S. SPENCER, *Biographical and critical Dictionary of painters, engravers, tors and architects*, New-York, 1853. 2. éd. 1865. — **MEDICINS:** A. C. P. CALISEN, *Medicinisches Schriftsteller-Lexikon*, t. Copenhagen et Altona, 1830-45. — *Biographisches Lexikon hervorragenden Aerzte aller Zeiten u. Völker*, hrsg. v. A. H. Wich, 1884-88, Bd. 1-6. — **MUSICIENS:** F. J. FÉTIS, *biographie universelle des musiciens*, 2^e éd., vol. I-VIII, Suppl. Paris, 1860-80. — **PHILOLOGUES:** F. A. ECKSTEIN, *Nomenclator logorum*, Leipzig, 1871. — W. PÖKEL, *Philologisches Schriflexikon*, Leipzig, 1882. — **THÉOLOGIENS:** H. HURTER, *Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae*, vol. I-III Innsbruck, 1892-95. — W. SMITH and H. WACE, *A Dictionary of christian biography*, 4 vol., London, 1877-87. — **NATUREL:** J. C. POGGENDORF, *Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exakten Wissenschaften*, Bd. 1, 2, 3. 1863. Le 3^e vol. de l'ouvrage est sous presse.



V.

(Page 182.)

Les bibliothèques ont fréquemment organisé des **expositions de leurs livres ou de leurs manuscrits** les plus rares. C'est ainsi en 1888, par exemple, la Bibliothèque Nationale exposa dans la salle du Parnasse les précieux manuscrits acquis à la succession de lord ASHBURNHAM. Cf. L. DELISLE, *Notice d'un choix de manuscrits des fonds Libri et Barrois, exposés dans la salle du Parnasse français*, Paris 1888. — DU MÊME, *Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois*, Paris 1888, et *Centralblatt f. B.*, 1889, pp. 206-209. Cette exposition eut un grand succès. La même exposition de chefs-d'œuvre de l'imprimerie, de manuscrits, gravures sur bois, d'autographes, etc., etc., avait déjà eu lieu en Allemagne, à Leipzig, en 1847, du 24 au 28 juin. Elle avait été organisée, dans un but charitable, par la bibliothèque de l'université et la bibliothèque de la ville. Cf. NAUMANN, *Serapeum*, II, 1847, pp. 193-199. — En 1889, la bibliothèque royale, Stuttgart, prit part avec un succès mérité à l'exposition des arts graphiques, qui se tint dans cette ville. En 1890, année du 450^e anniversaire de la découverte de l'imprimerie, un grand nombre de bibliothèques profitèrent de l'occasion qui s'offrait à elles pour organiser des expositions de leurs livres précieux. Citons entre autres : la bibliothèque de Bamberg F. LEITSCHE, *Zur Entwicklungsgeschichte von Schrift und Druck*, Bamberg, 1890); les bibliothèques universitaires de Göttingue et de Strasbourg *Centralblatt f. B.*, VII, 1890, pp. 391 et suiv.; la bibliothèque de la ville de Cologne A. KEYSER, *Katalog einer Ausstellung von Erzeugnissen der Buchdruckerkunst*, 2. Abdr., Bonn, 1890, etc..... En 1892, la bibliothèque universitaire de Göttingue organisa de nouveau, en l'honneur du 4^e centenaire de la découverte de l'Amérique, une exposition de manuscrits et ouvrages imprimés ayant trait à ce grand événement : elle s'ouvrit le 12 octobre et dura plusieurs jours *Centralblatt f. B.*, 1893, p. 144. — En 1894, la bibliothèque de la ville, à Hambrg, exposa, du 27 juin au 4 juillet, à l'occasion de la réunion à cette ville du congrès des écrivains allemands, un certain

nombre de manuscrits et de livres précieux, dont la trouve indiquée dans les *Mittheilungen* de cette bibliothèque XI, 1894, et, du 3 au 8 déc. de la même année, la bibliothèque de la ville à Cologne, exposa, en commémoration du jour anniversaire de la mort de MERCATOR, une série de portraits du cosmographe. A la bibliothèque de la ville, à Mayence, une spéciale est consacrée à une exposition permanente de livres incunables, manuscrits, documents divers, estampes, etc. *Centralblatt f. B.*, VII, 1890, p. 211 ; et à Francfort, la bibliothèque de la ville possède, elle aussi, une exposition permanente. Enfin, en 1894 également, la bibliothèque de l'université de Königsberg organisa, du 26 au 30 juillet, pour le 350^e anniversaire de la fondation de l'université, une exposition dans sa bibliothèque. Entre autres raretés, on put y admirer la fameuse « bibliothèque d'argent ». Cf. P. SCHWENKE et K. LANGE, *Die Bibliothek Herzog Albrechts von Preussen und seiner Gemalin Anna Maria*, Leipzig, 1894.

En Suisse, la Bibliothèque de l'université de Bâle exposa, du 23 octobre 1886, les manuscrits ornés de miniatures. Elle possède. *Centralblatt f. B.*, IV, 1887, pp. 41-42.

En Italie, une exposition d'incunables et de livres italiens eut lieu en 1888, à Bologne, à l'occasion du centenaire de l'université. C. MALAGOLI en a rendu compte dans le fascicule, n° 1, novembre 1888, du *Bibliofilo*.

En Angleterre, le British Museum ne se contente pas d'une exposition permanente du plus haut intérêt et de « changes in the permanent exhibitions of books and manuscripts at the British Museum ». *The Library*, vol. III, pp. 99-102, 174 ; de temps à autre encore, et suivant les occasions, il organise des expositions particulières, c'est ainsi qu'en novembre 1888, *Centralblatt f. B.*, V, 1888, p. 39 il exposa une collection de « ouvrages relatifs à la Géographie ». En 1888, à propos de l'anniversaire de la chute de la maison des Stuarts, eut lieu la « Stuart Exhibition ». *The Library*, vol. I, 1889, pp. 69, 174 ; en janvier 1890, la « Tudor Exhibition » « Tudor books at the British Museum », *ibid.*, vol. II, 1890, pp. 63-64, et « Tudor exhibition in the British Museum », *ibid.*, pp. 188-190 ; — Les « Public Libraries » anglaises ont reconnu elles aussi l'utilité

expositions, cf. A. LANCASTER, « On the advantage of occasional exhibitions of the more rare and valuable books in public libraries » (*The Library*, vol. VI, 1894, p. 19-22, et A. W. LARD, « On the exhibition of Facsimiles of rare books in public libraries », *ibid.*, vol. V, 1893, pp. 260-264).

De nombreuses bibliothèques américaines participèrent en 1884, à l'exposition, qui se tint à Berkeley, cf. *Catalogue of the book exhibition, held at the University of California, Berkeley, May 26-31, 1884*, Sacramento, 1884. Puisque nous parlons ici d'expositions organisées par les bibliothèques, mentionnons encore des **expositions** d'un autre genre, **consacrées spécialement aux différents services d'administration**. A l'occasion du 6^e congrès annuel, les bibliothécaires anglais organisèrent, à Liverpool, grâce à la participation d'un grand nombre de bibliothèques, une « Exhibition of library appliances and bindings » (*Transactions and proceedings of the 6. annual meeting of the Library Association U. K.*, London, 1886, p. 181-190). A l'exposition universelle de Paris, en 1889, la bibliothèque publique de Chicago exposa un gros volume contenant des vues des différents locaux de la bibliothèque, ainsi que les règlements et ordonnances qui la régissent. Elle obtint pour cet ouvrage une médaille d'or (*Centralblatt f. B.*, VII, 1890, p. 109-110). Mais l'exposition la plus considérable dans ce genre, qui ait eu lieu jusqu'à présent, fut celle que l'« American Library Association » organisa à l'exposition universelle de Chicago, en 1893, et à laquelle les bibliothèques étrangères furent invitées. Elle devait contenir des plans et vues de bibliothèques, des modèles d'installation et d'administration, des rapports sur les bibliothèques, des échantillons de reliures, etc. ; en outre, une bibliothèque composée de 5.000 volumes choisis devait représenter une bibliothèque publique libre modèle. Cette exposition réussit parfaitement et eut un grand succès. Cf. à ce propos « World's Columbian exposition library exhibit as outlined by the committee », *Library Journal*, vol. XVI, 1891, p. 251-252. — « The world's congress library of the world's Columbian exposition », *ibid.*, p. 274. — « World's Columbian exposition committee. Report of progress », *ibid.*, vol. XVIII, 1893, p. 157. — K. L. SHARP, « The A. A. library exhibit at the world's fair », *ibid.*, p. 280-284. —

C. H. GARLAND, « Some of the libraries at the exposition » p. 284-288. — *U. S. Bureau of education. Catalog of « A. » library 5.000 volumes for a popular library selected by the American Library Association and shown at the Columbian exposition*, Washington, 1893. Dans l'exposition organisée à la « World's fair » par l'enseignement supérieur allemand, toute une partie fut réservée aux bibliothèques allemandes ; elle renfermait d'abord une série de livres choisis de bibliotechnie, puis, conformément au programme, de nombreux plans et des photographies des bibliothèques allemandes et particulièrement prussiennes, des plans d'aménagement et d'organisation, des renseignements relatifs à la rédaction et à l'usage des catalogues, etc. Des reproductions de manuscrits très rares de différentes collections permettaient de se rendre compte de la richesse des bibliothèques allemandes en manuscrits précieux. Cf. GAUSEL, « Die deutschen Bibliotheken auf der Weltausstellung in Chicago », *Centralblatt f. B.*, IX, 1892, p. 88-89. — *Die Unterrichts-Ausstellung in Chicago 1893. Special-Katalog der Bibliotheks-Ausstellung, bearbeitet von A. GAUSEL*, 1893. — L. AMBROSE, « The german library exhibit at the fair », *Library Journal*, vol. XVIII, 1893, pp. 499-500. Les bibliothèques anglaises exposèrent également. Cf. J. D. L. « The L. A. U. K. exhibit at Chicago », *The Library*, 1893, pp. 169-170.

Mentionnons, en terminant, les musées techniques créés par certaines bibliothèques à la suite de ces expositions. En Allemagne, la Bibliothèque royale de Berlin a réouvert d'un musée de ce genre, la plupart des objets provenant de l'exposition organisée à Chicago par les bibliothèques allemandes. En Angleterre, un « Museum of library appliances » a été créé à l'instigation de la L. A. U. K. ; il est dirigé par son fondateur, le Dr James BROWN, qui avait déjà contribué pour une large part à l'organisation « de l'exposition des bibliothèques anglaises », et il occupe à Londres une partie des locaux de la « Clerkenwell public library. » Cf. *The Library*, III, 1891, p. 381-397, 472 ; IV, 1892, p. 31-335. En Amérique, en 1893, la « Library school », à Albany, possède un « permanent col-

rary appliances ». L'accroissement des collections doit être par voie d'échanges. Rappelons, en outre, pour finir, qu'il existe à Boston et à Londres des *Library Bureaus*, auxquels on peut voir et acheter les différents meubles et accessoires nécessaires à l'installation d'une bibliothèque, *The Library*, V, 1893, p. 280 ; VI, 1894, p. 325.

VI.

(Page 189.)

Il nous venons de parler de la **transcription des titres** et nous avons vu que c'était là un travail d'une nécessité absolue et auquel on ne pouvait se soustraire ; mais nous reconnaissons que, théoriquement et *a priori*, cette obligation ne prouve pas en faveur du système de cataloguage suivi dans nos bibliothèques. Quel en sera l'effet le résultat ? C'est que, s'il s'agit d'un ouvrage important et que la plupart des bibliothèques jugent à propos d'acheter, le titre en sera copié et recopié un nombre de fois incalculable. Il y a là un inconvénient que plusieurs bibliographes ont déjà signalé et sur lequel ils ont attiré l'attention : « At the present time », dit Melvil DEWEY (« Co-operative Cataloguing », *Library Journal*, I, 1877, p. 170-175) : « if a specially valuable book is published it finds its way to at least a thousand libraries, each of which it must be catalogued. When the title is once properly copied, and revised, the result should be made easily accessible to the other nine hundred and ninety-nine librarians », FÖRSTEMANN écrit à son tour, dans un article du *Centralblatt* (1891), « Die Verbindung zwischen den deutschen Bibliotheken » : « C'est perdre son temps et sa peine que de recommander à chaque bibliothèque un travail identique, et qu'il ne suffirait d'exécuter une fois pour toutes. » Pour remédier à cet inconvénient on a présenté divers systèmes, mais aucun de ceux qui ont été proposés n'a été jusqu'ici appliqué. D'après HARDY, la première chose à faire serait d'adopter dans toutes les bibliothèques un **modèle de fiches uniforme**. Cette réforme une fois accomplie, il suffirait d'obtenir des libraires qu'ils insèrent, dans chaque livre nouveau, entre la couverture et le

titre, une fiche de catalogue imprimée, rédigée suivant des principes immuables (cf. un spécimen de carte imprimée dans le *Zeiger* de PETZOLDT, 1880, n° 686), et qui serait remise en exemplaires à toutes les bibliothèques qui feraient l'acquisition de l'ouvrage. Le système de BURCHARD a été approuvé à l'unanimité par le comité bibliographique du cercle scientifique de Berlin dans sa séance du 22 janvier 1880, et la critique l'a accueilli favorablement (voir le compte rendu qu'en a fait KEYSER dans le *Börsenblatt*, 1881, n° 222, p. 4123-25); mais il est resté tout à l'état de projet et n'a pas réussi à passer dans la pratique. GUILLAUME DEPPING avait déjà, en quelques mots, agité la question du polytypage des titres au congrès international de Berlin (Cf. « Note on co-operative cataloguing », *Library Journal*, 1878, p. 188), et HENRY STEVENS y avait également pris part pour demander que le polytypage fût appliqué spécialement aux titres des incunables et des livres anciens de grande valeur. Le bureau bibliographique central aurait été chargé de recevoir ces titres, en réduction, au moyen de la photographie et de les faire ensuite imprimer. Cf. STEVENS, « Photo-Bibliographical clearing-house », *Library Journal*, 1878, p. 162-173. — Dans son article cité plus haut, « Die Bibliotheksbildung..., etc. » FÖRSTEMANN, sous prétexte de simplifier le système de BURCHARD, proposait en réalité de le modifier du tout au tout. Il demandait que les directeurs des principales bibliothèques s'entendissent ensemble pour rédiger, sous forme de cartes et suivant un schéma déterminé, la bibliographie complète des ouvrages des grands écrivains disparus. Ces cartes terminées eussent été livrées à l'impression et reproduites dans un volume ayant le même format que les catalogues sur fiches. Chaque feuillet du volume eût constitué ainsi la carte imprimée d'un ouvrage, et l'on n'aurait eu, dans chaque bibliothèque, qu'à détacher la carte en question pour l'intercaler dans le catalogue sur fiches, après y avoir inscrit la cote de classement pour l'ouvrage qu'elle représentait. Mais ce procédé ne remédie que dans une bien faible mesure à l'inconvénient signalé au début de cette note, et si on l'adoptait on n'en serait moins obligé, après comme avant, de transcrire à la main les titres des trois quarts des livres reçus dans chaque bibliothèque.

Dans un article du *Centralblatt f. B.* (IV, p. 60-66), « Der Druck der Katalogtitel und die Gesamtzugangsliste », J. FRANKE approuve, dans ses données essentielles, le système de BURCHARD et estime qu'il ne serait pas très difficile d'obliger les éditeurs à faire imprimer, pour tous les ouvrages nouveaux qu'ils publient, un certain nombre de cartes rédigées suivant des règles uniformes. Il suffirait, dit-il, qu'à la suite d'une entente internationale, les gouvernements des différents pays les y contraignissent et que, en dehors même de toute intervention officielle, les directeurs des bibliothèques les plus importantes se concertassent entre eux sur les mesures à prendre pour arriver au même but. La grosse difficulté, FRANKE le reconnaît, serait d'obtenir que toutes les bibliothèques sans exception voulussent bien accepter le mode de rédaction adopté pour les nouvelles fiches. Chacun sait qu'actuellement la rédaction des cartes de catalogue varie de pays à pays, et il n'est pas rare, malheureusement, que, dans le même pays, elle varie encore de bibliothèque à bibliothèque. Que faire dans ces conditions? En admettant même que tout le monde fût d'accord sur le principe de la réforme il n'en resterait pas moins extrêmement difficile de la faire pénétrer dans la pratique, et la plupart des bibliothèques hésiteraient longtemps avant d'accepter les nouvelles cartes qui auraient, à leurs yeux, le grave défaut de s'éloigner des règles de catalogue qu'elles auraient jusque là suivies.

A côté des projets de BURCHARD et de FÖRSTEMANN, qui visaient, ainsi que nous venons de le voir, à simplifier les travaux des bibliothécaires, d'autres projets ont été mis au jour, ayant pour but, ceux-ci, de faciliter les recherches des érudits qui fréquentent les bibliothèques et de les renseigner sur les dépôts où sont conservées les œuvres dont ils ont besoin : nous voulons parler des projets de « catalogues collectifs » communs à toutes les bibliothèques d'un même pays. Dans son *Advis*, NAUDÉ recommandait déjà aux bibliothèques de réunir le plus grand nombre de catalogues possible, afin d'être toujours en état d'indiquer aux travailleurs dans quel établissement ils pourraient trouver les ouvrages qu'elles-mêmes ne posséderaient pas. Il y avait là en germe cette idée de « catalogue collectif » à laquelle tant de bibliographes se sont attachés depuis une cin-

quantaine d'années. (Cf., à ce sujet, la remarquable étude de MM. Victor et Charles MORTET qui paraît dans la *Revue internationale des Archives des bibliothèques et des Musées*, I, 1896, n° 3, Partie « Bibliothèques »). Dans un article que nous avons cité plusieurs fois et intitulé : « Einige praktische Bemerkungen und Wünsche über die öffentlichen Bibliotheken in Preussen » (*Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie*, III, p. 247, E. FÖRSTEMANN conseillait, dès 1842, d'abolir le projet de création d'une bibliothèque nationale centrale et de la remplacer par un catalogue collectif et alphabétique des livres possédés par les bibliothèques prussiennes, en indiquant, à la suite de chaque ouvrage, le nom de la bibliothèque, nationale, universitaire, municipale, scolaire ou ecclésiastique, à laquelle appartenait. En Amérique, Charles C. JEWETT, bibliothécaire de la « Smithsonian Institution » de Washington, proposa, en 1852, un projet de catalogue collectif commun aux différentes bibliothèques de la région, et qui devait être exécuté sous la direction de la « Smithsonian Institution » et stéréotypé à ses frais (Charles C. JEWETT, *On the construction of catalogues of libraries and their publication by means of separate, stereotyped cards. With rules and examples*, Washington, 1852, 2. éd., 1853 (*Smithsonian Report*)). Guido BIAGI en a fait une traduction italienne sous le titre suivant : Ch. C. JEWETT, *Della compilazione di cataloghi per le biblioteche et del modo di pubblicarli per mezzo di titoli separati stereotipati. Regole ed esempi. Prima versione inglese*, Firenze 1888. En 1877, James G. BARNWELL a traité ment la question d'un catalogue collectif dans le *Library Journal*, vol. I, p. 54-58, « A universal catalogue : its necessity and practicability ». — En Italie, NARDUCCI s'est fait le champion des catalogues collectifs. Dans un mémoire intitulé : *Di un catalogo generale dei manoscritti e dei libri a stampa delle biblioteche governative d'Italia, proposta al Signor Ministro della pubblica istruzione nella quale si dà per saggio l'articolo « Bocca della Verità »*, Rome, 1877, il proposa son plan de répertoire commun au ministre de l'Instruction publique qui venait précisément d'être révisé, dans le *Regolamento organico delle biblioteche governative del regno d'Italia* (reproduit par l'Archiv. de PETZOLDT.

378, 472), les règlements des bibliothèques d'État. A l'appui de sa proposition, NARDUCCI inséra dans son travail un catalogue sommaire des manuscrits et des éditions diverses des œuvres de Boccace, existant dans 32 bibliothèques d'Italie. A la suite de chacun des ouvrages se trouvaient indiquées les éditions successives qui en avaient été faites et, entre parenthèses, les bibliothèques qui les possédaient. Cf. *Anzeiger*, 1878, n° 69. — Dans le circulaire en date du 1^{er} octobre 1881, adressée à ses collègues italiens (et reproduite dans l'*Anzeiger*, de PETZOLDT, 1881, n° 1087), NARDUCCI a expliqué d'une façon détaillée les dispositions de son *Catalogo generale alfabetico dei libri stampati delle biblioteche d'Italia*, et, deux ans plus tard, il est encore venu sur l'utilité de ce catalogue, dans un travail intitulé : *ell' uso e della utilità di un catalogo generale delle biblioteche Italia. Relazione e proposta a S. E. il Signor Commendatore prof. Guido Baccelli, Ministro della istruzione pubblica, seguita alla prima sillaba dello stesso catalogo*, Roma, 1883. (Cf. *entralblatt f. B.*, I, 1884, p. 75.)

En Allemagne, différents projets ayant tous pour but de faciliter les recherches des travailleurs ont vu le jour en ces dernières années. En 1878, un anonyme publia, dans *Neues Reich*, I, p. 903-907, un article intitulé : « Die deutschen Büchersammlungen als Ganzes », dans lequel il demandait que, pour suppléer au manque d'un catalogue unique de toutes les bibliothèques allemandes, on adoptât un système de son invention qu'il appelait « Système des demandes » (*Anfrageverfahren*). Voici en quoi consistait ce système. On aurait installé à Berlin une sorte de bureau d'informations littéraires, qui eût été rattaché à la Bibliothèque royale, et aurait eu pour mission d'indiquer, à ceux qui se seraient adressés à lui, dans quel dépôt se trouvaient les ouvrages dont ils avaient besoin. C'eût été incontestablement très commode; malheureusement c'était impraticable. Comme la plupart des bibliothèques ne possèdent pas de catalogues imprimés, le bureau d'informations eût manqué, dès le premier jour, des éléments nécessaires pour se renseigner lui-même, et se fût ainsi trouvé dans l'impossibilité de répondre aux questions que les travailleurs lui auraient posées. Pour remédier à cette difficulté, von TREITSCHKE avait proposé que l'on obligeât les grandes

bibliothèques prussiennes à déposer à la Bibliothèque royale de Berlin un exemplaire de leurs catalogues (cf. « Die Königl. Bibliothek in Berlin », *Preussische Jahrbücher*, vol. LIII, p. 473-492). DZIATZKO combattit ce projet par des arguments irréfutables (« Die Centralisation der Kataloge deutscher Bibliotheken », *Centralblatt f. B.*, I, 1884, p. 261-267). Il montrait qu'il imposerait à nombre de bibliothèques des travaux de transcription énormes, que les frais qu'il entraînerait seraient considérables et qu'en définitive son utilité était très problématique. Comme conclusion, DZIATZKO s'attacha à prouver que ce qui aurait de mieux serait de faire imprimer un catalogue raisonné collectif de tous les livres des bibliothèques publiques allemandes. « A la suite du titre de chaque ouvrage, disait-il, mettrait entre parenthèses l'indication des bibliothèques auxquelles il se trouve : le nom de chaque bibliothèque représenté par un sigle, et lorsqu'un ouvrage quelconque est possédé par toutes les bibliothèques ou par un groupe déterminé d'entre elles on n'aurait pour le mentionner qu'à se servir d'un signe convenu. » Un certain nombre d'exemplaires de ce vaste répertoire auraient été imprimés sur papier pelure, d'un seul côté, ce qui eût permis à chaque bibliothèque de détacher les articles correspondant aux ouvrages qu'elle possédait et de se constituer, à peu de frais, un catalogue imprimé de ses collections; enfin, un bureau central de cataloguage eût pu publier des suppléments réguliers qui auraient constitué une liste générale des acquisitions nouvelles de toutes les bibliothèques allemandes et réalisé ainsi un projet formé déjà par FRANK. — K. H. DÖRRFER prit le parti de TREITSCHKE contre DZIATZKO, dans les *Preussische Jahrbücher*, et dans un article intitulé : « Ein Gesamt-Katalog der deutschen Bibliotheken » (*ibid.*, vol. LIV, 1884, p. 174), proposa de dresser un catalogue général alphabétique de toutes les fiches imprimées, de tous les livres contenus dans les bibliothèques allemandes. Ce catalogue eût été conservé à la Bibliothèque royale de Berlin.

Les projets que nous venons de mentionner, les discussions auxquelles ils ont donné lieu n'ont pas été absolument stériles. Il semble qu'après bien des années d'attente on veuille maintenant passer de la théorie à la pratique. Récemment, par ex-

le gouvernement prussien a décidé de faire imprimer un catalogue collectif des bibliothèques publiques du royaume de Prusse. La dépense en est évaluée à 300 000 Mark ; une première annuité de 15 000 Mark a été portée, à cet effet, au budget de 1896, et une seconde, de 15 000 Mark également, a été votée pour 1897. Ajoutons, à ce que nous venons de dire que, depuis 1893, la Bibliothèque royale de Berlin publie un catalogue annuel de ses acquisitions nouvelles, sous le titre de : *Verzeichniss der aus der neu erschienenen Litteratur von der Königl. Bibliothek zu Berlin erworbenen Druckschriften*. En Amérique, la « Smithsonian Institution » fait imprimer sur des fiches (*slips*) les titres de ses publications, et récemment le Bureau de l'A. L. A. a discuté la question de l'impression des cartes de catalogue. Cf. « Central card cataloging », *Library Journal*, XVIII, 1893, p. 508-510, et C. NÖRREBERG, dans le *Centralblatt*, XI, 1894, p. 76.

VII.

(Page 197.)

Elle l'est du moins en ce qui concerne les bibliothèques prussiennes. Voici, en effet, ce que dit le paragraphe 9 de l'*Instruction für die Herstellung der Zettel des alphabetischen Kataloges* : « Le format sera déterminé par la hauteur de la reliure et sur les bases suivantes : jusqu'à 25 centimètres, in-8° ; de 25 à 35, in-4° ; de 35 à 45, in-f° ; au-dessus de 45, gr. in-f°. S'il arrive que la hauteur soit de dimensions inférieures à la largeur, on se servira alors de cette dernière pour déterminer le format, en employant la notation suivante : in-8° transversal, in-4° transversal, etc., etc. — Pour les formats de dimensions exceptionnelles, on indiquera d'une façon exacte la hauteur et la largeur du volume. »

La « Library Association of the United Kingdom » a adopté, pour les formats, les mesures ci-dessous (*Anzeiger*, 1885, n° 1717).

Grand in-f°	au-dessus de 18	pouces anglais	=	46	cm.
In-f°	au-dessous de 18	»	»	=	46 »
Petit in-f°	»	13	»	=	33 »

Grand in-4°	au-dessous de 15	pouces anglais	=	38	cm.
In-4°	»	11	»	»	= 28 »
Petit in-4°	»	8	»	»	= 20 »
Grand in-8°	»	11	»	»	= 28 »
In-8°	»	9	»	»	= 23 »
Petit in-8°	»	8	»	»	= 20 »
In-12	»	8	»	»	= 20 »
In-18	correspondant à 6	»	»	»	= 15 »
Formats nains	au-dessous de 6	»	»	»	= 15 »

Cf. aussi « Size-notation at the Bodleian » *The Libr Chronicle*, vol. I, 1884, p. 191-193.

Le *Bollettino della Biblioteca Nazionale Centrale di Fire* a adopté les mesures suivantes :

In-f°	hauteur.....	supérieure	à 38	cm.
In-4°	»	de	28 à 38	»
In-8°	»	»	20 à 28	»
In-16	»	»	16 à 20	»
In-24	»	»	10 à 15	»
In-32	»	au-dessous de	10	»

En Amérique, différents bibliographes, et entre autres JEWELL, avaient, il y a longtemps déjà, proposé de mesurer les livres. un rapport d'EVANS, « The sizes of printed books » (*Libr Journal*, vol. I, 1877, p. 58-61), qui recommandait ce système congrès des bibliothécaires américains, réuni à Philadelphie, a un avis favorable et nomma une commission chargée spécialement d'examiner la question. Cf. *ibid.*, p. 106-109, 139, 174, 181, 183, 222, 267, 365, 377; vol. II, p. 37; III, p. 19; et outre J. B. HURLING, « The sizes of printed books » (*Libr Journal*, vol. I, 1877, p. 168-169, ainsi que George WASHINGTON COLE, « A quicker method of measuring books » (*ibid.*, vol. I, p. 345-349). Voici quelles furent les mesures adoptées sur proposition de cette commission :

In-f°	en abrégé F...	au-dessus de 30	cm.
In-4°	» Q...	au-dessous de 30	»
In-8°	» O...	» 25	»
In-12	» D...	» 20	»

In-16	en abrégé S...	au-dessous de 17 1/2 cm.		
<i>enty-fourmo</i>)				
In-24	» T...	»	15	»
<i>irty-twomo</i>)				
In-32	» Tt..	»	12 1/2	»
<i>ty-eighthmo</i>)				
In-48	» Fe	»	10	»
Étroit (<i>narrow</i>)	» nar.	Largeur inférieure aux 3/5 de la hauteur.		
Carré (<i>square</i>)	» sq.	»	»	aux 3/4 de la hauteur.
Oblong	» obl.	»	supérieure à la hauteur.	

propos du rapport d'EVANS que nous avons cité, POOLE attire l'attention des bibliographes sur les multiples difficultés peuvent se présenter au sujet du mesurage des livres : « If adopt the measurement, shall we measure the text, the paper, the binding? The measure of the text would best meet the requirements of bibliography: the measure of the paper would be the best description of the individual copy catalogued, and the measure of the covers would be the most expeditious and ordinary mode of treating the subject. The measure of the text, however, and of the cover, is often determined by the capriciousness of a miserable bookbinder, whose chief ambition is to be to fill his bin with shavings. My instructions to bookbinders are not to cut books at all, unless they have special instructions; and in re-binding never. The whole subject of adopting a new mode of designating size is not without its difficulties. » Le meilleur moyen est de mesurer la reliure, à condition naturellement que celle-ci soit bien faite, condition à obtenir si le relieur suit strictement les instructions qui ont été données et évite de rogner par trop le livre, en veillant, au contraire, à ce qu'une fois relié le volume ait les mêmes dimensions que broché.

La *Conférence du livre*, tenue à Anvers, en août 1890, a émis le vœu que l'on adoptât, dans tous les pays, un système unique de la désignation des formats. Voir le rapport qui a paru dans la *Revue des Bibliothèques*, année I, 1891, p. 501-505.

L'article publié par Arthur W. HUTTON, dans *The Librarian*, vol. II, 1890, p. 182-187, sous le titre de « A new size notation for modern books », mérite d'être rappelé. Partant de ce point de vue que tout lecteur d'une *Free Public Library* peut avoir besoin de connaître approximativement le format d'un ouvrage, HUTTON propose de diviser tous les livres en quatre formes représentées par les quatre lettres majuscules A. B. C. D. « It is worth the readers' while », dit-il, « to know if the book is quite a small one, such as can easily be slipped into the pocket, a book that some American librarians would class as *minimo*. And at the other end of the scale it is worth his while to know that a book is too big to hold in the hand — that a desk or table will be needed when he reads it. Between these two extremes a great majority of modern books will be found to lie; and it is important again to distinguish these into two classes, which may designate the handy volume and the standard library volume respectively. We have now the four classes which we propose to mark A. B. C. et D, and which a simple and easily remembered inch scale, will readily distinguish. » Comparé à nos systèmes de mesures extrêmement compliqués que nous avons indiqués plus haut, celui-ci a du moins l'avantage de la simplicité.

Cf. enfin « Report on size notation », *The Librarian*, vol. I, 1892, p. 147-151. — V. MORTET, « Le papier », *Revue des Bibliothèques*, I, 1891, p. 195-207. — Ch. et V. MORTET, « Le format des livres », *ibid.*, III, 1893, p. 305-325, et ROUVREUX, dans son ouvrage déjà cité, *Connaissances nécessaires à un bibliothécaire*, 3^e éd., 1883, p. 37-54.

VIII.

(Page 198.)

Cf., à propos de cette règle que l'on suit maintenant à peu près dans toutes les bibliothèques allemandes, STUTZMANN, *Geschichte der Rechtswissenschaft I*, München, 1880, p. 152. — DZIATZKO, *Instruction...* § 94. — CUTTER, dans la dernière édition de ses *Rules for a printed dictionary catalogue*. — KERNER, dans *Centralblatt f. B.*, II, 1885, p. 13. — *ibid.*, IV, 1887, p. 13.

41 etc., etc... Voici quel est le texte de la règle suivie par le British Museum, et adoptée depuis par la *Library Association of the U. K.* : « Consider the respondent or defendant of a thesis as its author, except when it unequivocally appears to be the work of the praeses. » Ainsi qu'on le voit, cette règle est formulée, toutefois, ainsi que l'a fait remarquer Benjamin Robert WHEATLEY, elle contient une erreur de rédaction qu'il serait intéressant de corriger. Les termes « respondent » et « defendant » ne sont pas, en effet, toujours synonymes, comme pourrait le faire supposer le texte du B. M., et la preuve en est qu'il y a un grand nombre de thèses sur le titre desquelles un personnage prend le nom de *defendens*, tandis qu'un second s'intitule *respondens*.

« *De Mangano : Dissertatio quam publice defendere studebit Forchhammer, respondente Tho. G. Repp ;* » Hafniæ, 1820. Il faudrait donc, dit WHEATLEY, ajouter à la règle précitée : « The defendant or respondent is the author when either occurs separately on the title-page, but when together, the defendant must also be so considered. » Cf. « On the Question of authorship in polemical dissertations », *Transactions and proceedings of the 5. annual meetings of the Library Association of the United Kingdom*, London, 1884, p. 37-42, reproduit par Henry WHEATLEY, dans *How to catalogue a library* (London, Stock, London, 1889), p. 105-121.

La question de l'« **authorship** » des thèses anciennes est des plus controversées et des plus obscures. Il en résulte qu'il est difficile de donner des règles précises pour leur cataloguage. En une façon générale, voici cependant ce que l'on peut dire : autrefois, l'auteur d'une thèse était toujours, ou presque toujours, le *praeses* ; maintenant, c'est toujours le candidat ; dans le doute, tantôt l'un, tantôt l'autre, sans qu'on puisse, dans bien des cas, le distinguer nettement et surtout sans qu'il soit possible, même, de remarquer que pour une commodité pratique, d'instituer une démarcation tranchée comme celle qui se trouve indiquée dans la règle que nous reproduisons dans le texte.

Autrefois, venons-nous de dire, l'auteur d'une *dissertatio, disputatio, thesis*, etc., était presque toujours le *praeses*. Tous les bibliographes sont à peu près d'accord sur ce point. Récemment, cependant, Carl Sylvio KÖHLER essaya de prouver, dans

un article intitulé : « Die Auctorschaft u. Katalogisirung akademischen Dissertationen » (*Anzeiger* de PETZOLDT n° 2678), que le *praeses* n'était l'auteur que des *Disputatæ*, ou écrits imprimés pour servir aux exercices de candidats, tandis que les *Disputationes publicæ* étaient toujours l'œuvre du candidat. A. ROQUETTE lui répondit, dans le *Centralblatt* (IV, 1887, p. 335-342), « Zur Frage der Auctorschaft akademischer Dissertationen », et démontra, d'une façon irréfutable, selon nous, que KÖHLER était dans l'erreur. (Cf. la réplique de KÖHLER et la nouvelle réponse de ROQUETTE, *ibid.*, p. 466-469.) Pour la théorie à l'extrême, ROQUETTE alla jusqu'à dire : « Même si l'on trouve indiqué sur le titre que le *respondens* est l'auteur de la thèse, il ne faut pas le croire, car, dans la plupart des cas, cela n'est pas vrai, et il n'y a à cette règle que bien peu d'exceptions. » Cette assertion nous semble un peu exagérée, et il est bien réfléchi avant de se décider à adopter le système qui consiste à cataloguer toujours une thèse au nom du *praeses*. MECKLENBURG, *Centralblatt f. B.*, II, p. 367-368, car il est plus souvent qu'on ne le pense, que le candidat désigné comme *auctor respondens* soit véritablement l'auteur de la dissertation. Le mieux, croyons-nous, est donc de s'en tenir au système généralement suivi et de classer les thèses anciennes au nom du *praeses*, à moins que le *respondens* ne soit indiqué comme étant l'auteur. Dans ce dernier cas, il suffit de cataloguer la thèse au nom du *respondens*, sans se donner la peine de rechercher s'il en est véritablement l'auteur, ce qui serait très long, et qui tirerait, le plus souvent, à aucun résultat.

Dans le travail si intéressant et si complet qu'il a fait paraître récemment (comme XI^{tes} « Beiheft » zum *Centralblatt*) sous le titre de : *Die Disputationen und Promotionen an den Deutschen Universitäten vornehmlich seit dem 16. Jahrhundert* (Leipzig, 1893, E. HORN a de nouveau étudié et discuté (p. 1-100 sq.) la question dont nous nous occupons, et voici, résumant quelques lignes, la conclusion à laquelle il est arrivé : Pour les catalogues de bibliothèques, il suffit de classer toutes les thèses au nom du *praeses* ; peu importe que celui-ci ait effectivement rédigé la dissertation ou qu'il n'ait fait que présider la séance, il n'en reste pas moins, et dans la pratique, a force de temps

ble auteur. Inutile donc de faire une carte de rappel au nom *respondens*; cette carte ne serait nécessaire que si ledit *respondens* avait fait paraître par la suite un ou plusieurs ouvrages. Dans les bibliographies, au contraire, il faut, pour l'exactitude, relever chaque thèse au nom du *praeses* et au nom du *respondens*, mais en ayant soin de prendre celui du *praeses* comme mot d'ordre. Au cas, enfin, où l'on aurait, dans un quelconque, à faire un renvoi bibliographique à une thèse, on devrait indiquer le nom du *praeses* et celui du candidat, surtout si ce dernier était désigné comme *auctor respon-*

sus. Or, dans les premières années de ce siècle, le *praeses* avait, dans beaucoup d'universités, conservé l'habitude de composer même les dissertations que devaient présenter ses élèves. Cf. ROQUETTE et, pour plus de détails, HORN. C'est en Suède, croyons-nous, que cet usage s'est maintenu le plus longtemps. Nous pourrions citer, par exemple, certaines éditions d'Anacréon, de Sappho et autres lyriques grecs, publiées par AURIVILLIUS et HORN, et qui se composent exclusivement de thèses présentées par des élèves de ces deux professeurs, aux universités de Lund et d'Upsal, entre 1820 et 1830. Sauf la feuille de titre, la pagination est même suivie. D'après DZIATKO, cependant, ce serait au milieu du XVIII^e siècle que cette coutume serait, en général, tombée en désuétude (voir aussi KEYSSER, *Centralblatt f. B.*, II, p. 13), tandis que, d'après HORN, elle aurait persisté jusqu'en 1817, dans la plupart des universités allemandes, et jusqu'à une date postérieure dans les universités de Munich et de Tübingen. Pour élucider la question dont nous nous occupons d'une manière définitive, ROQUETTE voudrait qu'on fit sur elle une enquête approfondie dans toutes les universités, afin de rechercher à quelle époque on a commencé, dans chacune d'elles, à exiger un travail personnel des candidats au doctorat, ce qui permettrait de constater si l'abandon de l'ancien système a coïncidé, ou non, avec l'abandon du « *Präsidium* ». Dans un compte rendu du travail de ROQUETTE, paru dans le *Centralblatt f. B.* (XI, 1894, p. 202-225) dans un article de fond, sous le titre « *Zur Geschichte der akademischen Grade und Disputationen* », G. KAUFMANN s'est prononcé dans le même sens que ROQUETTE (cf. aussi E. HORN, « *Vorläufige*

Aidwort an Herrn Prof. Kaufmann », *ibid.*, p. 278-279) a présenté à ce propos les observations suivantes : Pour arriver à la solution « il faudrait d'abord commencer par réunir un nombre d'exemples tirés des dissertations elles-mêmes ; l'on classerait ensuite par université et par faculté... ; il serait nécessaire de faire des recherches approfondies sur de nombreuses séries de dissertations, publiées par les différents professeurs célèbres, et parues sous leur nom, en la même méthode que celle employée récemment par M. de Meuse dans son enquête sur les dissertations de BEAUCOURT. Mais que ces recherches aboutissent, il faudrait naturellement qu'elles fussent entreprises sur place, dans les universités mêmes, par les professeurs auxquels nous venons de faire allusion ensemble autrefois. »

IX.

(Page 215.)

Parmi les anciens systèmes bibliographiques, le plus ancien est, sans contredit, celui qu'inventa, au ^{xvii}^e siècle, J. GARNIERUS (GARNIER). Il fut appliqué à Paris, à la Bibliothèque des Jésuites, et publié en 1678. Il a été réimprimé depuis sous le titre de *Systema bibliothecæ collegii Parisiensis Societatis Jesu*, dans le *Sylloge* de KOELER. Nous trouvons également reproduit, dans ce dernier ouvrage, le travail de Frédéric GAARD. *Projet d'une nouvelle méthode pour dresser le catalogue d'une bibliothèque selon les matières, avec le plan* (Paris, 1698). Les divisions principales de ce catalogue sont indiquées par des lettres majuscules, et les livres sont classés dans l'ordre chronologique, dispositions qui sont encore usitées de nos jours. Dans le plan dont il fait suivre son projet, ROBERTSON propose de diviser chaque page du catalogue en quatre colonnes correspondant à quatre groupes de formats, afin qu'en dépit de la diversité des formats on puisse toujours avoir sous les yeux l'ensemble des ouvrages possédés par la bibliothèque, sur tel ou tel sujet. Il y a là, en germe, l'idée du ~~mélange~~ ^{mélange} des formats qui a été appliquée récemment dans le nouveau système systématique.

ibliothèque de Halle. Au XVIII^e siècle, le système de GARNIER perfectionné par Prosper MARCHAND et, ainsi transformé, de modèle à celui de Jacques-Charles BRUNET. Sur ce dernier système, cf. l'introduction au tome VI du *Manuel du* re. BRUNET, comme chacun le sait, repartit tous les livres, en classes principales : Théologie, Jurisprudence, Sciences, Belles-Lettres et Histoire. — Rappelons ici ce que dit OMEIER, à propos de quelques-uns des anciens systèmes graphiques, dans son traité *De Bibliothecis* (editio II), 401 : « Quibusdam haec librorum in certas classes distribuitur : ut in primâ sint Biblia et libri Theologici ; ut Patrum, Scholasticorum et aliorum : itemque jus Canonicum, historia Ecclesiastica, Chronologia Sacra, etc. In secundâ philosophici, juxta Philosophiæ divisionem ; itemque artes mechanicæ, quæ ex Philosophia dependent. In tertiâ Medicina, etc. In quartâ Juris civilis prudentia. In quintâ Historia pro ratione temporum et locorum. In sextâ Poëtæ, Grammatici. In septimâ universalis sive encyclopaedia, apparatus Bibliothecæ, Dictionaria. Alii in Bibliotheca novem ordines constituunt, quorum primus continet universales. 2. libros philologicos. 3. libros philosophicos. 4. libros theologicos. 5. libros juris civilis et canonici. 6. libros medicos. 7. libros mechanicos. 8. libros disciplinarum partialium. 9. libros disciplinarum compositarum. »

En Allemagne, le système inventé par Joh. Mich. FRANCKE (1702), l'auteur du fameux catalogue, si vanté par EBERT, de la Bibliothèque Bünaui, jouit longtemps d'une grande vogue. On l'appliqua à la Bibliothèque royale de Dresde au moment où les collections Bünaui y furent transportées. Dans ses *Kritische Bemerkungen von dem Verzeichnen und Aufstellen öffentlicher Bibliotheken*, Leipzig, 1835, FRIEDRICH a montré le côté faible du système de FRANCKE, qui est de rapprocher les uns des autres, au nom de l'« homogénéité » et sous prétexte qu'ils ont entre eux quelques rapports, des ouvrages appartenant en fait à des branches absolument différentes. Malgré tout, et malgré l'écart dans son ensemble, le système de FRANCKE est remarquable. La preuve en est qu'un connaisseur comme EMANN, après l'avoir expérimenté pendant plusieurs années

n'hésitait pas à déclarer qu'il le considérait comme un d'œuvre. Depuis plus d'un siècle qu'il a été créé, ajoutait-il, eu naturellement besoin d'être modifié sur différents points, mais il n'en est pas moins resté intact dans ses grandes lignes.

Il nous est impossible, on le comprendra, de passer en revue tous les systèmes bibliographiques. Nous sommes obligés de faire un choix, et de ne citer que les plus importants. Parmi ces derniers, le système de SCHÜTZ et HUFELAND est, sans contredit, l'un des meilleurs, et peut être, à beaucoup de points de vue, recommandé aux bibliothécaires comme un modèle. Il est reproduit par Ersch; mais les additions spéciales que celui-ci a faites ont été dictées par des considérations plus scientifiques que pratiques, et, pour cette raison même, ne méritent pas d'être intégralement conservées. Le système de SCHÜTZ et HUFELAND imprimé pour la première fois dans l'ouvrage publié par ces deux savants sous le titre de *Repertorium der Litteratur für die J. 1785-1800*. Il est divisé de la façon suivante :

- I. Ouvrages particuliers à chaque science.
 1. Science en général. — *Science des sciences*.
 2. Sciences en particulier :
 - A. Science du langage. — *Philologie*.
 - B. Sciences réelles.
 - a. Sciences positives.
 1. *Théologie positive*.
 2. *Jurisprudence positive*.
 - b. Sciences non positives, c'est-à-dire sciences naturelles.
 1. Sciences qui ne traitent uniquement que de sujets :
 - aaa. Sciences philosophiques.
 2. Sciences qui étudient l'homme :
 - aaa. En lui-même, c'est-à-dire dans sa nature.
 1. Relativement à son corps. — *Médecine*.
 2. Relativement à son âme. — *Philosophie*.
 - bbb. Dans la société :
 1. Relativement à son éducation. — *Pédagogie*.
 2. Dans ses rapports avec l'État :
 - aaaa. Comme citoyen. — *Sciences politiques*.
 - bbbb. Comme soldat. — *Sciences militaires*.
 3. Sciences qui étudient la nature :
 - aaa. Théoriquement. — *Sciences naturelles*.
 - bbb. Pratiquement. — *Technologie*.
 - b. Sciences exactes. — *Mathématiques*.
 - c. Sciences historiques. — *Histoire*.
 - d. Sciences qui se rapportent aux beaux-arts. — *Beaux-arts*.
 - e. Histoire des sciences. — *Histoire littéraire*.
 - II. Ouvrages consacrés à différentes sciences. — *Mélanges*.

Le schéma donne donc les 16 classes suivantes : A. Science des sciences ; B. Philologie ; C. Théologie ; D. Jurisprudence ; E. Médecine ; F. Philosophie ; G. Pédagogie ; H. Sciences politiques ; I. Sciences militaires ; K. Sciences naturelles ; L. Technologie ; M. Sciences mathématiques ; N. Histoire ; O. Beaux-arts ; P. Histoire littéraire ; Q. Mélanges.

Le système proposé par A. E. SCHLEIERMACHER en 1852 mérite d'être rappelé. En voici les divisions principales : Encyclopédies, histoire littéraire et biographies ; B. Mélanges ; Sciences du langage et de l'écriture, philologie ; D. Littératures latine et grecque ; E. F. Belles-lettres dans les langues modernes et orientales ; G. Beaux-Arts ; H-O. Sciences historiques ; P. Sciences mathématiques et physiques ; Q. Sciences naturelles ; R. S. Médecine ; T. Industrie, forêts, chasse, technologie, commerce, navigation ; U. Sciences militaires ; V. W. Zoologie ; X. Z. Jurisprudence et sciences politiques. Les subdivisions de ce système présentent les mêmes défauts que celles du système de SCHÜTZ et HUFELAND, revu par ERSCH, et ne pourraient, pour les mêmes raisons, être appliquées qu'après avoir subi des modifications.

Tenant compte de la division qui s'est produite de nos jours entre les sciences morales et les sciences naturelles, division partiellement tranchée, la géographie seule servant désormais de lien d'union entre ces deux ordres de science différents, OTTO MEYER a récemment proposé le système suivant, appliqué aujourd'hui à la bibliothèque universitaire de Halle :

A. Bibliographie et Écrits généraux.

1. Science des bibliothèques.
2. Bibliographie.
3. Imprimerie et Librairie.
4. Introduction aux sciences et Histoire des sciences.
5. Histoire et Publications des Académies et des Sociétés savantes.
6. Écrits généraux (*Périodiques ayant un caractère général, Encyclopédies, Écrits relatifs à différentes sciences, Collections de lettres traitant de sujets différents*).

B. Linguistique générale et langues orientales

- Ba. Linguistique générale.
- Bb. Travaux sur les langues orientales.
- Bc. Langues hamitiques.
- Bd. Langues sémitiques, à l'exception de l'hébreu.
- Be. Hébreu.
- Bf. Langues indo-germaniques.
- Bg. Langues européennes-asiatiques qui ne sont ni d'indo-germanique, ni d'origine sémitique.
- Bh. Polynésien, langues africaines et américaines.

C. Philologie classique.

- Ca. Introduction à l'étude de la philologie classique. Travaux généraux.
- Cb. Langues et Écritures des Grecs et des Romains.
- Cc. Inscriptions grecques et latines.
- Cd. Collections d'écrivains classiques.
- Ce. Écrivains grecs pris séparément. A-E
- Cf. " " " F-O
- Cg. " " " P-Z
- Ch. Écrivains latins pris séparément. A-M
- Ci. " " " N-Z
- Ck. Antiquités grecques et romaines et Histoire littéraire.
- Cl. Écrivains qui ont écrit en grec et en latin, au moyen-âge et dans les temps modernes.

D. Philologie moderne.

- Da. Introduction à la Philologie moderne. Écrits généraux.
- Db. Philologie germanique générale et philologie allemande particulière.
- Dc. Collections des monuments de la littérature allemande (œuvres des écrivains allemands pris séparément ; Luther a. 1500).
- Dd. Œuvres des écrivains allemands depuis l'an 1500 jusqu'à nos jours.
- De. Histoire de la littérature allemande.

Langue et littérature hollandaises.

Langue et littérature scandinaves.

Anglais et anglo-normand. Langue et littérature.

Langue romane et langue et littérature italiennes.

Langues et littératures roumaines, roumanches, espagnoles, portugaises, catalanes et provençales.

Langue et littérature françaises.

1. Langue celtique.

2. Langue slavo-lettonne.

E. Beaux-Arts.

Arts plastiques en général.

1. Art ancien.

2. Art du moyen âge et art moderne.

3. Musique.

4. Mimique.

F. Philosophie.

1. Introduction à la Philosophie. Écrits généraux.

2. Branches diverses de la Philosophie. 1^{re} partie (*Théorie de la connaissance, Logique, Métaphysique, Psychologie, Philosophie naturelle, Philosophie religieuse*).

3. Branches diverses de la Philosophie. 2^e partie (*Esthétique, Morale, Philosophie du droit, Philosophie de l'Histoire*).

G. Pédagogie.

1. Pédagogie. Instruction publique.

2. Histoire et statistique des universités.

3. Livres scolaires. Écrits pour la jeunesse.

II. Histoire de la Civilisation.

a. Histoire de la Civilisation.

b. Science des Religions en général et Mythologie.

I. Théologie.

- Ia. Généralités I. *Bibliographie et Biographies, Encyclopédies, Méthodologie, Histoire, Théologie, Périodiques et Recueils.*
- Ib. " II. *Œuvres des Pères de l'Église et des théologiens modernes.*
- Ic. Théologie exégétique I. *Généralités, Sciences auxiliaires, Introduction à la théologie exégétique, Éditions, Versions.*
- Id. " " II. *Exégèse de l'Ancien Testament.*
- Ie. " " III. *Exégèse du Nouveau Testament, Théologie biblique.*
- If. Théologie dogmatique I. *Généralités, Fondements philosophiques, Philosophie religieuse, Histoire des dogmes, Symbolique.*
- Ig. " " II. *Science de la religion, Dogmatique, Morale.*
- Ih. Théologie historique I. *Généralités, Histoire des différentes branches de la Théologie.*
- Ii. " " II. *Histoire de la Théologie par périodes.*
- Ik. " " III. *Histoire de l'Église par pays.*
- Il. Théologie pratique I. *Généralités, Liturgie, Hymnologie, Homilétique.*
- Im. " " II. *Catéchétique, Livres de prières, Piété, Éthique, Politique religieuse, Superstitions, Curiosités.*

K. Jurisprudence.

- Ka. Le droit et la science du droit au point de vue général.
- Kb. Histoire du droit romain.
- Kc. Principes du droit romain.
- Kd. Monographies sur le droit romain I. A-K.
- Ke. " " " " II. L-Z.
- Kf. Monographies consacrées spécialement à l'étude de "l'héritage" en droit romain.

7. Histoire du droit allemand I. *Sources.*1. " " " " II. *Traité.*

- . Droit allemand privé.
- c. Droit commercial, droit de change, droit maritime.
- . Droit féodal.
- n. Droit des états allemands en particulier.
- 1. Code civil allemand.
- 1. Procédure civile.
- 1. Droit criminel.
- [. Procédure criminelle.
- . Droit canonique.
- . Droit constitutionnel.
- . Droit des gens.
- . Droit étranger.

L. **Sciences politiques.**

Généralités (*Bibliographie, Encyclopédies, Méthodologie, Périodiques, Collection d'ouvrages relatifs aux sciences politiques en général.*)

- . Économie publique.
- . Économie politique.
- . Finances.
- . Science sociale.
- . Politique.
- . Police.
- . Statistique.

M. **Sciences auxiliaires de l'Histoire.**

- 1. Généralités. Sciences ayant pour objet l'étude des documents (*Diplomatique, Paléographie, Généalogie, Héraldique.*)
- b. Chronologie et Numismatique.

N. **Histoire.**

- . Généralités et Histoire universelle.
- . Histoire de l'ancien monde.
- . Histoire du moyen âge.

- Nd. Histoire moderne.
- Ne. Histoire d'Allemagne.
- Nf. Histoire de Prusse.
- Ng. Histoire des provinces prussiennes.
- Nh. Histoire des autres pays de l'Allemagne du Nord.
- Ni. Histoire de l'Allemagne du Sud.
- Nk. Histoire d'Autriche-Hongrie.
- Nl. Histoire de la Suisse.
- Nm. Histoire de la Hollande et de la Belgique.
- Nn. Histoire de la Grande-Bretagne.
- No. Histoire de France.
- Np. Histoire d'Espagne et de Portugal.
- Nq. Histoire d'Italie.
- Nr. Histoire de la péninsule des Balkans.
- Ns. Histoire de Russie.
- Nt. Histoire des pays scandinaves.
- Nu. Histoire des pays n'appartenant pas à l'Europe.
- Nv. Biographies — elles seront disposées alphabétiquement : les biographies des savants doivent être classées à la dans laquelle ils se sont illustrés.

O. Géographie.

- Oa. Généralités. Introduction à l'étude de la Géographie.
- Ob. Voyages et itinéraires.
- Oc. Géographie politique et statistique.

P. Traités généraux sur les sciences naturelles et sciences mathématiques.

- Pa. Traités généraux sur les sciences naturelles.
- Pb. Traités généraux sur les sciences mathématiques.
- Pc. Mathématiques pures.
- Pd. Astronomie.
- Pe. Mathématiques appliquées.

Q. Physique et météorologie.

- . Traités généraux, Mécanique, Physique des atomes.
- . Acoustique, Optique, Thermodynamie, Magnétisme, Électricité.
- . Météorologie.

R. Chimie.

- . Ouvrages de chimie antérieurs aux travaux de LAVOISIER.
- . Chimie moderne.

S. Sciences naturelles.

Minéralogie, Géologie, Paléontologie.

Botanique.

Zoologie.

T. Agriculture — Silviculture — Technologie.

Agriculture et Silviculture.

- . Technologie.

U. Médecine.

- . Traités généraux.
- . Anatomie.
- . Physiologie.
- . Pathologie générale.
- . Thérapeutique générale.
- . Matière médicale. Toxicologie.
- . Traités généraux de médecine pratique.
- . Pathologie interne I. (*Maladies contagieuses et constitutionnelles.*)
 - » II. (*Maladies du système nerveux, du tissu cellulaire, etc. Maladies des organes.*)
- . Chirurgie.
- . Ophtalmologie, Otacoustique, Chirurgie dentaire.
- . Maladies des femmes, Obstétrique, Maladies des enfants.
- . Médecine légale, Service médical.
- . Médecine vétérinaire.

Pour plus de détails sur le système de SCHLEIERMACHER, nous avons indiqué p. 483 les divisions principales, et travail intitulé : *Bibliographisches System der gesammten Wissenschaftskunde*, Braunschweig, 1852. *Anzeiger de Petzholdt*, a. 1853, n° 65, p. 793. Dans sa *Bibliotheca bibliophica* Leipzig, 1866, p. 20-65., déjà plusieurs fois citée, J. PETZHOLDT a énuméré d'une façon très complète les systèmes bibliographiques, philosophiques ou utilitaires, tant anciens que modernes, et brièvement indiqué le plan suivi dans chacun d'eux. Précédemment déjà, en 1860, PETZHOLDT avait fait paraître dans l'*Anzeiger*, n° 1, 70, 122, 231, 319, 391, 465, une étude sur les systèmes bibliographiques avec un appendice dans le n° 1 de l'*Anzeiger* de 1861., qui fut publiée ensuite à Dresde en tirage à part, et en 1864, il avait rédigé pour l'*Anzeiger* n° 933 un « Beitrag zum Abschnitte des bibliographischen Systems in der Bibliothekenlehre ». Le travail de K. COLLAN, *Om bibliografiska systemer och biblioteksmethoder*, Helsingfors, 1864, mérite aussi d'être cité. Tous les systèmes bibliographiques importants, qui ont été suivis ou proposés en France, en Allemagne et en Angleterre, depuis le xvr^e siècle jusqu'à nos jours, y sont brièvement analysés. Cf. dans l'*Anzeiger* de 1862, n° 1, un compte rendu détaillé de cet ouvrage. Enfin, dans ses *Lezioni di Bibliologia*, Tommaso GAR a indiqué les différents systèmes bibliographiques qui ont vu le jour depuis C. GESSNER jusqu'à nous. Voir aussi le *Manuale di Bibliografia* de Giuseppe OTTINO, paru à Milan en 1885, 2. ed. 1891, et le *Manuel pratique du Bibliothécaire*, par A. MAIRE Paris, 1896, ch. p. 181-248.*

Parmi les systèmes suivis par les bibliothèques publiques qui ont été publiés ces dernières années, nous citerons le *System für die künftige Aufstellung der Hamburger Stadtbibliothek* paru dans l'*Intelligenzblatt* du *Serapeum* VIII, 1847, n° 24; IX, 1848, n° 4-10. L'*Intelligenzblatt* en question a, d'ailleurs, reproduit nombre d'autres systèmes actuellement en usage, aussi THUNEMANN, « Ueber eine wissenschaftliche Anordnung einer Bibliothek », *ibid.*, VIII, n° 20, 21, p. 155-158, 161-162.

E. FÖRSTMANN, *Die gräflich Stolbergische Bibliothek Wernigerode*, Nordhausen, 1866. Voir l'*Anzeiger* de PETZHOLDT

6, n^{os} 153, 537). — E. STEFFENHAGEN, « Die neue Ordnung
Katalogisirung der Athener Nationalbibliothek. Dritter

icht. » (*Anzeiger de PETZOLDT*, 1870, n^o 821.) — KARL ZANGE-
TER, *System des Real-Katalogs der Universitäts-Bibliothek*
delberg, Heidelberg, 1885 et 1894. — [O. HARTWIG], « Schema

Real-Katalogs der Königlichen Universitätsbibliothek zu
le a d. S. », Leipzig, 1888. (Beiheft III du *Centralblatt f.*
— F. COSENTINI, *Ordinamento sistematico nei cataloghi reali.*
a *Specie di catalogo*, Pisa, 1893. Dans son intéressant *Schema*
Catalogo sistematico per le biblioteche, Parma, 1890,
BONAZZI a tenté de fusionner le système d'HARTWIG avec celui
DEWEY, dont nous nous occuperons plus bas. (Cf. J. LAUDE,
s la *Revue des Bibliothèques*, I, 1891, p. 112-113; R. BLISS,
onazzi's scheme for a classed catalogue », *Library Journal*,
I, 1891, p. 5-8.)

ous mentionnerons encore ici, mais sans en faire la critique,
qui nous entraînerait trop loin, un certain nombre de systèmes
liographiques, particuliers à telle ou telle science, et qui, s'ils
ont pas des modèles sous tous les rapports, peuvent, du moins,
e considérés comme des guides utiles : H. v. AUFSCHNITZ, *System*
deutschen Geschichts- und Alterthumskunde entworfen zum
ecke der Anordnung der Sammlungen des germanischen
seums, Leipzig, 1853. — « Skizze eines bibliographischen
tems der Jurisprudenz. » Anzeiger de PETZOLDT, 1860,
466. — W. PFAFF, « Bibliographisches System der Rechts-
its- und Gesellschafts-Wissenschaften », *ibid.*, 1861, n^o 2. —
ergleichende Uebersicht bibliographischer Systeme der
egswissenschaft », *ibid.*, 1862, n^o 658. — « Skizze eines biblio-
hischen Systems der Philologie », *ibid.*, 1863, n^{os} 600 et 658.

Vergleichende Zusammenstellung von bibliographischen
temen der Litteraturgeschichte », *ibid.*, 1865, n^{os} 2, 82, 162,
.. (Voir aussi le dernier paragraphe de cette note.)

es systèmes bibliographiques adoptés dans l'Amérique du
d sont absolument différents de ceux que nous venons d'in-
uer : le plus connu d'entre eux est le système décimal de
vil DEWEY, appliqué pour la première fois à la bibliothèque
l'Amherst College (Massachusetts). Il comprend neuf classes
ncipales, qui sont : 1. Philosophie ; 2. Religion ; 3. Socio-

logie ; 4. Philologie ; 5. Sciences ; 6. Sciences appliquées ; 7. Beaux-Arts ; 8. Littérature ; 9. Histoire. Chacune des classes est divisée en neuf sous-classes, et chaque sous-classe en neuf sections. Une classe spéciale, divisée de la même façon et portant le numéro 0, est consacrée aux ouvrages généraux (encyclopédies, journaux, revues, etc.) et sert d'introduction à l'ensemble du système. On obtient ainsi 999 classes différentes, exprimées chacune par un numéro progressif, lequel les *unités* indiquent les sections, les *dizaines*, les *centaines*, les classes principales. L'introduction ayant 99 divisions, la première classe, c'est-à-dire la philosophie, commence avec le numéro 100, puis viennent la théologie, la sociologie, 300, etc., etc... Voici, du reste, répartis en tableaux (que nous empruntons au *Bulletin de l'Institut national de bibliographie*, 1895, n° 1, Bruxelles), des schémas de la classification décimale :

A. CLASSES.

- 0. Ouvrages généraux.
- 1. Philosophie.
- 2. Religion.
- 3. Sociologie.
- 4. Philologie.
- 5. Sciences.
- 6. Sciences appliquées.
- 7. Beaux-Arts.
- 8. Littérature.
- 9. Histoire.

B. SOUS-CLASSES.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 000 Ouvrages généraux. | 080 Bibliot. spéciales. |
| 010 Bibliographie. | 090 Livres rares. |
| 020 Bibliothéconomie. | 100 Philosophie. |
| 030 Encyclopédies générales. | 110 Métaphysique. |
| 040 Collections générales. | 120 Sujets spéciaux de métaphysique. |
| 050 Périodiques généraux. | 130 L'esprit et le corps. |
| 060 Sociétés générales. | |
| 070 Journaux. | |

mes philosophiques.
tés mentales. Psycholo-

ue.

ue.

sophes anciens.

sophes modernes.

igion.

ogie naturelle.

ogie doctrinale. Dog-
tique.

ion. Pratique. Œuvres.

ons. Clergé. Paroisse.

ise : ses institutions.

ire religieuse.

ons et sectes chré-

mes.

ons non chrétiennes.

ologie.

tique.

re politique.

mie politique et sociale.

nistration.

ance. Assurance.

gnement.

ierce. Transport.

mes. Costumes. Folk-

ologie.

arée.

ise.

anique.

aise.

me.

nole.

).

ue.

ies secondaires.

500 Sciences.

510 Mathématiques.

520 Astronomie.

530 Physique.

540 Chimie.

550 Géologie.

560 Paléontologie.

570 Biologie.

580 Botanique.

590 Zoologie.

600 Sciences appliquées.

610 Médecine.

620 Art de l'ingénieur.

630 Agriculture.

640 Économie domestique.

650 Transport. Commerce.

660 Chimie appliquée.

670 Manufactures.

680 Industrie mécanique.

690 Construction.

700 Beaux-Arts.

710 Paysages de jardins.

720 Architecture.

730 Sculpture.

740 Dessin. Décoration.

750 Peinture.

760 Gravure.

770 Photographie.

780 Musique.

790 Récréations.

800 Littérature.

810 Américaine.

820 Anglaise.

830 Germanique.

840 Française.

850 Italienne.

860 Espagnole.

870 Latine.

880 Grecque.

etc. — Lorsque le numéro de classification se termine cela veut dire qu'il n'y a pas de sections. Prenons par 510; sous ce numéro seront indiqués tous les ouvrages appartenant à la sous-classe 1 mathématiques de la sciences naturelles. Lorsqu'il se termine par deux 0, alors ni sous-classes, ni sections. Sous le numéro 500, par seront catalogués tous les travaux généraux publiés sciences naturelles (classe 5). Dans ce dernier cas, s'agit d'ouvrages généraux traitant tous du même semble qu'il soit inutile en même temps que diff les répartir en plusieurs sections; néanmoins, pour de pratiques, et surtout pour faciliter le classement dans les bibliothèques, on les a divisés en 9 sections, chacun correspondant à l'une des façons différentes adoptées pour le sujet. Pour mieux nous faire comprendre, reprenons maintenant les 9 sections proposées pour la répartition traités généraux : 501. Philosophie des sciences naturelles ; 502. Abrégés et manuels ; 503. Dictionnaires ; 504. Essais ; 505. et journaux ; 506. Mémoires et travaux publiés sur la nature par les sociétés savantes ; 507. Livres d'étude ; 508. Récits des voyages entrepris pour faire des recherches de nature ; 509. Histoire des sciences naturelles.

Le système de Dewey offre incontestablement de

créer, dans certains cas, des sous-classes ou des sections absolument artificielles, tandis qu'on se voit obligé, d'autre part, de ne pas avoir une division de trop, de confondre dans une même section des ouvrages qui, normalement, devraient être séparés. CUTTER fait, du reste, remarquer avec juste raison que c'est une erreur de donner la même ampleur et le même nombre de subdivisions à toutes les classes du système. Les sciences, en effet, sont loin d'avoir toutes la même étendue et ne peuvent être, par conséquent, sectionnées de la même façon. Dans la plupart des bibliothèques, par exemple, il y a vingt fois plus de livres d'histoire que de livres de philosophie, et l'histoire commande, en outre, en raison même de sa nature, à être divisée en un nombre de sections beaucoup plus considérable que la philosophie.

Le système de DEWEY se trouve exposé dans les *Public libraries in the U. S. of America*. Pt. I, p. 623-648 (sous le titre de : « decimal classification and subject index »), et dans un travail séparé paru à Boston en 1876 : *A classification and subject index for cataloguing and arranging the books and pamphlets in a library*. DEWEY l'a revu et amélioré dans son ouvrage : *Decimal classification and relative index for arranging, cataloguing and indexing public and private libraries*, 2. ed., Boston, 1885 (nouv. ed. 1891). Ce système, légèrement modifié, a servi de base au *Systematic catalogue of the public library of the city of Milwaukee. 1885*. Milwaukee, 1885-86, à la bibliothèque de la *Young men's Association* de Buffalo, etc. etc.

Sous prétexte d'améliorer le système de DEWEY, on a créé depuis un grand nombre de systèmes nouveaux, basés sur le même principe et ayant tous pour but d'aider la mémoire, en lui permettant de retenir sans difficulté les grandes divisions du catalogue et la façon dont les ouvrages sont numérotés. Ces systèmes sont, pour la plupart, ingénieux ; mais d'une façon générale on leur reproche d'offrir nombre d'inconséquences, et de n'avoir pas cherché à faire prévaloir avant tout la logique dans la répartition des classes, en adoptant pour leur répartition une méthode scientifique rigoureuse. En dépit des défauts qu'ils présentent, ils n'en sont pas moins, du reste, très intéressants et témoignent d'un esprit réellement inventif. (Cf. encore, à ce

propos, le chapitre que nous avons consacré au numérotage de la mise en place des livres.)

Parmi les systèmes qui ont surtout pour but d'aider la mémoire nous citerons en premier lieu celui de J. SCHWARTZ, ex-bibliothécaire de l'*Apprentice's library* de New-York, « A mnemonic system of classification », *Library Journal*, IV, 1879, p. 1-7. — Se commence par diviser l'ensemble des connaissances humaines en trois grandes classes, *History, Literature, Science*, et chacune de ces classes en 7 sous-classes. On obtient ainsi 21 divisions représentées par des lettres majuscules, de A à W. Chacune de ces lettres, à l'exception du K qui désigne le langage, correspond à la lettre initiale de la classe qu'elle représente, par exemple A = *Arts*, B = *Biography*, C = *Customs*, D = *Drama*, etc. Chaque sous-classe est, à son tour, divisée en 9 sections, et ici encore les lettres initiales jouent un rôle spécial... Nous ne pouvons nous appesantir plus longuement ici sur ce système; nous renvoyons les lecteurs à l'*Appendice XI*, et aux articles de SCHWARTZ : « A new classification and notation », *Library Journal*, VII, 1882, p. 148-166. — « An alphabetico-numerical system of classifying and numbering books », *Library Journal*, X, 1885, p. 25-27, 77-78, 149-150, 174-175.

F. Beecher PERKINS a, comme l'avait déjà fait CUTTER, critiqué le système de DEWEY, qui n'offre pas, dit-il, de subdivisions assez nombreuses pour les classes qui sont particulièrement nombreuses. Pour remédier à ce défaut, PERKINS a proposé, tout en conservant les grandes divisions de DEWEY, de donner à chaque classe un nombre de sections illimité. Il en est résulté un système nouveau différant aussi bien de ceux de DEWEY et de SCHWARTZ que de celui de CUTTER (sur le système de CUTTER, cf. *Appendice X*) qui a été exposé dans *A rational classification of literature shelving and cataloguing books in a library, with alphabetical index*. Revised edition. San-Francisco, 1882. — J. N. LUTHER en a publié un compte rendu élogieux, « Classification », *Library Journal*, VII, 1882, p. 125-130.

C. A. CUTLER a récemment proposé un nouveau système de classification qu'il appelle *Expansive classification*. Le système doit comprendre une série de sept classifications progressives. Les six premières ont déjà paru *Expansive classification, Part I*.

six classifications, Boston, 1893; la septième n'a pas encore entièrement publiée. La première de ces classifications est la rudimentaire, la septième, la plus complète. Lorsqu'une bibliothèque veut adopter le système de CUTTER, elle n'a qu'à choisir ni les sept classifications celle qui lui convient le mieux ou, mieux dire, celle qui répond de la façon la plus exacte à ses besoins actuels. Cela fait, le bibliothécaire n'a qu'à se conformer exactement, pour l'enregistrement des acquisitions nouvelles, règles de cataloguage, fixées par le système, sans plus s'occuper de l'avenir; comme les différentes classifications s'enchaînent les unes aux autres d'une façon parfaitement logique, mesure que les collections se développent, le cadre de la classification s'élargit, et l'on passe ainsi peu à peu, et sans transition brusque, de la classification primitivement adoptée à la classification qui lui est immédiatement supérieure. Cf. à ce propos, J. FLETCHER, *Library Classification. Reprinted with corrections, additions and an index, from his « Public Libraries of America »*, Boston, 1894.

citons encore ici les travaux suivants, qui ont trait aux systèmes généraux de classification : LLOYD P. SMITH, « The classification of books », *Library Journal*, VII, 1882, p. 172-174. — EDWARDS, *New System of classification and scheme for numbering books*, Philadelphie, 1883. — W. C. LANE, « Report on classification », *Library Journal*, X, 1885, p. 257-262. — F. B. KINS and J. SCHWARTZ, « The Dui-decimal classification and « relativ » index », *ibid.*, XI, 1886, p. 37-43, 68-74. — JULIUS DEWEY, « The decimal classification », *ibid.*, XI, p. 100-132-139. — B. PICKMAN MANN, « The Dui-decimal classification », *ibid.*, XI, p. 139-141. — J. SCHWARTZ, « Alphabetical classification : an anticriticism », *ibid.*, XI, p. 156-160. — A. CUTTER, « Close classification with special reference to Perkins, Schwartz and Dewey », *ibid.*, XI, 1884, p. 180-181. — W. J. FLETCHER, « Close classification versus bibliographic », *ibid.*, XI, p. 209-212. — C. A. CUTTER, « A notation for all libraries », *ibid.*, XII, 1887, p. 324-326. — W. J. FLETCHER, « Library classification, theory and practice », *ibid.*, XIV, 1889, p. 22-23, 77-79, 113-116. — R. BLISS, « Report on classification », *ibid.*, XIV, 1889, p. 240-246. — K. A. LINDERFELT,

« Report on catalogs and classification », *ibid.*, XV, 1890, p. 67-73. — G. W. HARRIS, « The classification of the university library », *ibid.*, XVI, 1891, p. 138. — H. K. « Classification », *ibid.*, XVIII, 1893, p. 240-242. — WILSON, « Classification in public libraries », *Transactions, proceedings of the 2. annual meeting of the Library Association U. K.*, London, 1880, p. 79-84. — Ernest C. THOMAS, « On recent schemes of classification », *ibid.*, 4. and 5. annual meetings, London, 1884, p. 180-184. — J. J. OGLE, « Outline of a new scheme of classification applicable to books », *The Lib. Chronicle*, II, 1885, p. 160. — W. ARCHER, « Remarks on classification », *ibid.*, III, 1886, p. 86-96.

Au sujet des classifications spéciales à telle ou telle branche de la science, cf. Lord LINDSAY (Président de la *Royal Philological Society* de Londres), « A proposed modification of the Amherst classification in mathematics, astronomy and physics », *Library Journal*, IV, 1879, p. 149-152. — C. A. CUTLER, « Classification for the natural sciences », *ibid.*, V, 1880, p. 166. — DE MEER, « Classification of the book arts », *ibid.*, 1882, p. 168-172 ; « Classification of the recreative and artistic arts », *ibid.*, X, 1885, p. 6-8, et « Two classifications of physics », *ibid.*, X, p. 79-82. — K. A. LINDERFELT, « A classification of education », *ibid.*, XVI, 1891, p. 329-330. — C. A. CUTLER, « Classification of education », *ibid.*, p. 330-332. — ROWELL, « Classification of pure mathematics », *ibid.*, 1892, p. 447. — Benjamin LOMAX, « On the classification of history », *Transactions and proceedings of the 3. annual meeting of the Library Association U. K.*, London, 1881, p. 67-68. — James Blake BAILEY, « On classification for scientific and medical libraries », *The Library Chronicle*, III, 1886, p. 109-114. — John BROWNELL, « Science and art : a theoretical library classification », *ibid.*, III, p. 133-136. — T. B. B.

« On the use and classification of a typographical library », *Library*, IV, 1892, p. 33-44. — J. W. H. TRAIL, « The classification of books in the natural sciences », *ibid.*, VI, 1894, p. 13.

* M. George BORGEAUD a inventé tout dernièrement un **meuble à fiches articulées** pour catalogues de grandes bibliothèques. Voici la description qu'il en donne dans son catalogue :

« Un certain nombre de roues octogonales, disposées parallèlement dans l'intérieur d'un caisson et montées sur un ou plusieurs axes leur permettant libre rotation, composent le meuble



Fig. 71-72. — Meuble à fiches articulées.

à fiches (fig. 71-72) dont il est question. Le dessus du caisson est mobile, à charnières, et se ferme par une serrure de sûreté.

Chaque pan de roues possède, fixée sur son épaisseur, une boîte à fiches ayant deux cases latérales, soit seize cases pour chaque roue, lesquelles viennent se présenter successivement dans une ouverture ménagée sur le dessus du meuble, au fur et mesure qu'on fait tourner la roue. La rotation est obtenue par une simple pression faite sur la boîte visible et l'arrêt a lieu automatiquement à chaque nouvelle boîte.

Les fiches qui rentrent dans ces boîtes sont formées parties (la fiche proprement dite et le talon) reliées en par une sorte de charnière que forme la toile dont el garnies dans toute leur surface. Le talon possède de côté un rebord en saillie qui s'engage sous la rainure dans les parois latérales de chaque case. Pour mettre le ou les retirer, on soulève le dessus du meuble pour avo aux côtés des boîtes, puis on abat ces côtés après avoir verrous qui les retiennent, de manière à dégager les fi rainures dans lesquelles elles sont prisonnières ou à p l'introduction des nouvelles. »

« L'ensemble de ce système, ajoute M. BORGEAUD, présente avantages suivants :

1^o Sous un petit volume il contient un grand nombre d chaque roue occupant avec le jeu qui lui est nécessa surface de 30 centimètres carrés et contenant 8.000 fiche

2^o Les fiches sont à l'abri des soustractions, des inter ou des pertes, la partie supérieure seule étant à découv talon se trouvant emprisonné dans une caissette que la p chargée du service peut seule ouvrir ;

3^o Malgré cette sécurité, les modifications peuvent êt très facilement et le classement tenu à jour avec la plus promptitude ;

4^o La table qui laisse devant les fiches un espace asse permet de prendre des notes ou de s'accouder, ce qui p les fiches de toute détérioration. »

XI.

(P. 300.)

La grande majorité des bibliothécaires français est l nous le savons, à la **mise en place systématique des livr** Allemagne et aux États-Unis, au contraire, ce système d'une grande vogue et est appliqué dans nombre de thèques. J. H. GERMAR s'en est cependant déclaré l'adv dans un article du *Serapeum* (X, 1849, p. 257-266) : « **Se öffentlichen Bibliotheken die Bücher nach einem wissense**

Systeme aufgestellt werden, oder nicht? » Non content de critiquer le placement systématique des livres, GERMAN en arrive à demander qu'on lui substitue partout la place à la suite. Mais DEWEY, au contraire, a soutenu victorieusement, dans le *Library Journal* (IV, 1879, p. 117-120; 191-194), « Arrangement on the shelves. Pt. I. II. », le système du placement méthodique. « In fact I believe », dit-il entre autres : « there are no two opinions among us as to the necessity of adopting the subject classification as the basis of all arrangements. » D'après lui, le classement doit être des plus détaillés : « We take it for granted, without fear of question, that the best arrangement of a library is that which shows quickest what it contains. What it contains is not the size, binding, date or authors' names, but what it is on each subject ». On a objecté à DEWEY qu'il suffisait de consulter les catalogues pour le savoir, et que rien n'empêchait, par conséquent, d'adopter un autre système pour le placement des livres. Voici la réponse de DEWEY : « I answer that no catalogue did, ever will, or ever can take the place of the books on the shelves. The best work is done by seeing the books and, by putting them together. » Plus les livres ont d'affinités entre eux, plus il faut chercher à ce qu'ils soient rapprochés les uns des autres sur les rayons et vice versa : « the farther away in location the farther away in subject. All my experience and study of this question tends strongly towards close classing on the shelves, though some authorities advise that only rough classing be adopted on the shelves, leaving the rest to the catalog. » Une indication détaillée est impossible, cela va sans dire, si l'on adopte pas le placement mobile. DEWEY le reconnaît et demande, par conséquent, que la « quite minute classing by subjects » soit remplacée par une « relative location, with a full alphabetical index to the classification. » Pour le classement des sections, il recommande de n'adopter l'ordre chronologique que pour les « sets and serials » (ouvrages en cours de publication); pour les autres ouvrages, il conseille de les classer alphabétiquement, d'après les noms d'auteurs, ou à la suite, par ordre d'entrée. Le dernier système lui paraît même préférable : « Applied to a library arrangement under a close subject classification, it (the relative location arrangement) is the cheapest and simplest and perhaps

the best. » Mais ce système va directement contre le but qu'il doit se proposer une classification rationnelle et qui est de présenter, dans un ordre logique, tout ce que la bibliothèque possède sur une science déterminée. La mise en place chronologique nous semble donc bien préférable, pour le classement des sections, au placement par ordre d'entrée qui constitue du reste, une dérogation grave aux principes défendus par DEWEY lui-même. CUTTER s'est déclaré également partisan du placement systématique et mobile. Cf. « Classification of shelves », *Library Journal*, IV, 1879, p. 234-243, et C. WATSON COLE a suivi son exemple, voir « Some thoughts on classification », *Library Journal*, XII, p. 356-360.

Plus récemment, KERLER a attaqué le placement systématique dans un article intitulé : « Aus der Praxis II », et publié dans *Centralblatt f. B.*, VI, 1889, p. 76-80. Selon lui, il faut s'attacher principalement à avoir de bons catalogues; c'est là le point essentiel, et la façon dont les livres sont placés sur les rayons n'a, par conséquent, qu'une importance relative. Il est clair que le placement systématique ne présente pas tous les avantages d'un catalogue écrit; mais est-il raisonnable de l'abandonner, sous prétexte qu'il ne peut répondre à tous les desiderata? F. ERNST s'est prononcé aussi contre le placement méthodique: « Bibliothekarische », *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 308 mais les arguments dont il se sert pour le combattre semblent insuffisants. En Italie, G. FUMAGALLI a repris la thèse de KERLER dans un travail intitulé : *Della collocazione delle nelle pubbliche biblioteche*, Firenze, 1890; il a trouvé un adversaire en L. FRATI, *Ordinamento sistematico delle Biblioteche*, Firenze, 1894 (tirage à part d'un travail paru d'abord dans *La Rassegna Razionale* du 1^{er} juillet 1894).

Il nous reste à parler ici des nouveaux systèmes de placement et de numérotation qui ont vu le jour aux États-Unis ces dernières années. Outre les articles et travaux cités à l'article IX, cf. encore à ce sujet Melvil DEWEY, « Principles of library numbering systems. I. Paper », *Library Journal*, IV, 1879, p. 7-10; — II. Paper », *ibid.*, p. 75-78. — J. SCHWAB, « A combined system for arranging and numbering », *Library Journal*, III, 1878, p. 6-10. — C. A. CUTTER, « An

n for numbering books, » *Library Journal*, III, p. 248-251. Du même, *How to get books; with an explanation of the new way of marking books*, Boston, 1882. — John FITZPATRICK est arrivé au système de classification décimale à peu près à la même époque que DEWEY, et indépendamment de lui dans ses *Plans for numbering with especial reference to fiction. A library symposium* », *Library Journal*, IV, 1879, p. 38-47. — encore J. PARKER, « The Peabody Institute system of press-rks », *ibid.*, XVII, 1892, p. 233-234.) Nous avons exposé plus haut, dans ses lignes principales, le système décimal de MELVILLE; avec ce système, le placement et le numérotage des livres sont des plus simples. Une fois que l'on sait que les centaines indiquent les *classes*, les dizaines les *sous-classes* et les unités les *sections*, rien de plus facile que de trouver un ouvrage quelconque, puisque le schéma du système indique pour chaque livre particulier la signification particulière de ces trois facteurs. Prenons que nous désirions, par exemple, le dictionnaire de Webster, nous le trouverons dans la classe Philologie = 400, sous-classe, langue anglaise = 420, section dictionnaire = 423. Dans cette section, l'ouvrage de Webster portera enfin un numéro d'ordre qui lui assignera sa place au milieu des autres dictionnaires. A la bibliothèque de Milwaukee, c'est le numéro 13, la cote du dictionnaire en question est, par conséquent, 423 : 13. Dans cet établissement on a ajouté à la cote la lettre R., 423 : 13. R., ce qui veut dire que l'ouvrage est placé dans la salle de lecture comme ouvrage de *Référence*.

Passons maintenant au système « combiné » appliqué par SWARTZ à l'*Apprentice's Library* de New-York et dans lequel s'est efforcé de réunir les avantages des placements numérique, alphabétique et systématique.

La bibliothèque est partagée en 25 classes, chaque classe étant désignée par une des 25 lettres majuscules de l'alphabet (moins J). Chacune de ces classes est divisée en 9 sous-classes et chacune de ces sous-classes en 25 sections correspondant aux lettres minuscules. On obtient de cette façon 6.500 divisions ($25 \times 9 + 25 \times 25 = 6500$). — Pour que le placement soit homogène et ne prenne pas trop de place, on mesure les livres et on les divise dans chaque classe principale en 4 formats,

in-12, in-8°, in-4°, in-f°. Cela fait, on les range dans chaque section, suivant un ordre rigoureusement alphabétique. Pour classer et noter chaque ouvrage on se sert d'une sorte de tableau contenant mille numéros répartis sur quatre colonnes correspondant aux quatre formats, et indiquant toutes les combinaisons qui peuvent entrer dans les différentes cotes. Ce tableau établi d'après ce principe, prouvé du reste par la statistique que sur 100 livres 50 sont en général des in-12, 30 des in-8°, 10 des in-4°, 10 des in-f°. Les numéros de 0 à 499 y sont réservés aux in-12, ceux de 500 à 799 aux in-8°, ceux de 800 à 999 aux in-4°, enfin ceux de 000 à 999 aux in-f°. On s'arrête à 999 afin qu'avec le chiffre indiquant la sous-classe (de 1 à 9) la cote ne dépasse pas 4 chiffres. Si l'on voulait pousser plus loin la numérotation il faudrait aller jusqu'à 9999 et les cotes composeraient alors de cinq chiffres; mais ce n'est pas nécessaire, car le tableau ci-dessous fournit déjà un nombre de combinaisons considérable.

Nous ne pouvons, on le comprendra, reproduire ce tableau en entier; cela nous prendrait trop de place : nous nous contenterons d'en citer le commencement, le milieu et la fin.

	D	O	Q	F
Aa.....	0	500	800	900
Abc.....	1	"	"	"
Ac.....	2	501	"	"
Ad.....	3	502	"	"
Ae.....	4	"	"	"
Ai.....	5	"	801	901
Ala.....	6	503	"	"
All.....	7	"	"	"
Am.....	8	504	"	"
Ana.....	9	505	802	902
.....				
.....				
Kir.....	245	647	849	949
Kla.....	246	648	850	950
Klo.....	247	"	"	"
Kna.....	248	649	"	"

Kni.....	249	»	»	»
Kno.....	250	650	»	»
Koa.....	251	651	851	951
Kol.....	252	»	»	»
Kra.....	253	652	»	»
Kro.....	254	»	»	»

Wor....	490	794	897	997
Wra.....	491	»	»	»
Wri.....	492	795	»	»
Wua....	493	»	»	»
Wya....	494	796	898	998
Wyn....	495	»	»	»
Ya.....	496	797	899	999
Yo.....	497	798	»	»
Za.....	498	799	»	»
Zo.....	499	»	»	»

ici maintenant de quelle façon on se sert de ce tableau :

mettons que l'histoire d'Europe et les voyages correspondent à la classe R, l'ouvrage de Wyndham : « *Wild life in the of Norway* » recevra comme cote R. 495 si le format du est un in-12, R. 796 si c'est un in-8°, R. 898 si c'est un in-4°, 8 si c'est un in-f° : les chiffres 495, 796, etc., étant ceux du tableau ci-dessus à la combinaison Wyn. Mais la classe des sous-classes numérotées de 1 à 9; si la Scandinavie, par exemple, la troisième sous-classe, le chiffre 3 qui que s'unira au chiffre 495, pour former un seul nombre chiffres, qui sera 3495. Enfin la sous-classe Scandinavie être, elle-même, divisée en sections (représentées, nous is dit, par des lettres minuscules), et si l'on donne à la ège la lettre *b*, l'ouvrage de Wyndham portera comme cote **tive Rb 3495**.

ce système présente certains avantages; il permet de créer difficulté des divisions nouvelles et, tout en n'employant

jamais que quatre chiffres, d'arriver, à l'aide d'exposant nombre de combinaisons pour ainsi dire illimité. En outre, les livres sont placés sur les rayons dans l'ordre alphabétique ; il suffit dans la plupart des cas de savoir à quelle section appartiennent pour les trouver immédiatement, sans même connaître leur numéro d'ordre. Mais ces avantages sont compensés par un inconvénient des plus graves. Comme ce ne sont pas les ouvrages mais les auteurs eux-mêmes qui sont numérotés, il en résulte que tous les travaux d'un même écrivain, placés dans la même section, sont représentés par un seul et unique numéro d'ordre ; bien plus, lorsque deux auteurs portent le même nom ou lorsque leurs noms commencent par la même syllabe, leurs œuvres, si elles appartiennent à la même classe et sont de même format, reçoivent le même numéro d'ordre. Pour remédier à cet inconvénient, SCHWARTZ a proposé de différencier les uns des autres les ouvrages portant le même numéro, au moyen de lettres placées en exposants. Mais cet expédient n'aboutirait à rien une fois qu'on aurait épuisé l'alphabet, la difficulté momentanément éludée reparaitrait plus insurmontable qu'avant.

Le système de C. A. CUTTER peut être considéré comme occupant une place intermédiaire entre le système de DEWEY et celui de SCHWARTZ. Le grand défaut du système de DEWEY, nous l'avons vu, c'est de donner à toutes les classes le même nombre de sections et la même ampleur, alors que chacune des branches des connaissances humaines a son étendue particulière et demande par conséquent, à être divisée d'une façon différente des autres. Pour échapper à cette critique, CUTTER remplace dans chaque sous-classe les 9 sections de DEWEY par les 26 lettres de l'alphabet. On obtient ainsi un nombre de divisions très considérable : les 5 sous-classes principales de l'histoire contiennent, par exemple, 130 sections. — Pour le classement des sections, CUTTER recommande, nous l'avons dit il n'y a qu'un instant, le placement par ordre d'entrée, qui est des plus défectueux, parce qu'il supprime l'ordre rationnel. Selon nous, il vaudrait mieux adopter la mise en place chronologique en réservant, dès le début, pour les ouvrages, un certain nombre de numéros permettant de placer, à leur place normale, les ouvrages anciens dont la classification pourrait être amenée plus tard à faire l'acquisition.

er a préféré, pour le classement des sections, la mise en alphabétique, organisée d'après la méthode de SCHWARTZ, combinée avec le système décimal de DEWEY, et pour distinguer de l'autre les diverses œuvres d'un même auteur, il se d'exposants.

trons maintenant dans quelques explications sur le système LUTTER. Le célèbre bibliothécaire commence par diviser l'abécédaire en 10 classes :

[I] A-Bo.....	0	M.....	5
Br-C.....	1	N-R....	6
D-F.....	2	S.....	7
G-H.....	3	T-V....	8
J-L.....	4	W-Z....	9

ur une classe qui ne renfermerait qu'un petit nombre d'ouvrages, cette table pourrait suffire. Une œuvre de Cleveland, par exemple, recevrait le n° 1; un travail de Damoureau, le n° 2; l'œuvre de Goupil, le n° 3. Mais supposons qu'il entre ensuite un ouvrage de Gray: comme on ne pourrait lui donner aussi le n° 3, on se verrait forcé d'avoir recours à une subdivision de la classe 3 :

Ga-Gik.....	30	Hay-Heq.....	35
Gih-Goq.....	31	Her-Hik.....	36
Gor-Guk.....	32	Hil-Hoe.....	37
Gul-Ham.....	33	Hof-Hor.....	38
Han-Hax.....	34	Hu-Hz.....	39

après cette seconde table, Gray recevrait le n° 32, Goupil le n° 3. Mais qu'il arrive maintenant un ouvrage de Cleveland, où le placer? La table II ne suffisant plus, il faudrait avoir recours à une nouvelle subdivision que voici :

Gor-Got.....	320	Gri-Gril.....	325
Gou-Gral....	321	Grim-Griz...	326
Gram-Graz...	322	Gro-Gru.....	327
Gre-Grel....	323	Gry-Gub.....	328
Grem-Grez...	324	Guc-Guk....	329

Nous aurions ainsi :

Goupil.....	3
Gray.....	32
Gordon.....	320

Mais cet ordre n'étant pas rigoureusement alphabétique, on verrait obligé de le modifier de la façon suivante :

Gordon.....	320
Goupil.....	321
Gray.....	322

D'une façon générale, la première table de CLASSEMENT doit être appliquée qu'à des sections de très peu d'importance. On prévoit dès le début un accroissement considérable et il est préférable d'adopter immédiatement la troisième table ou une table encore plus détaillée, comprenant quatre classes.

L'application du système décimal à la mise en place des livres a pour conséquence la suppression des distinctions de classes. Ceux-ci se trouvent ainsi mélangés les uns aux autres d'une manière de faire qui présente, nous l'avons déjà vu, de grands inconvénients.

Les principes qui constituent la base des différents systèmes dont nous venons de parler ont servi de point de départ, dans les dernières années, à une quantité d'autres systèmes, appliqués en Europe et là en Amérique au placement et à la numérotation des livres. Nous citerons, par exemple, le système de JOHN EDWARDS, qui prenant 22 classes indiquées par des lettres majuscules, chacune de ces 22 classes est divisée en 22 sections (au maximum) désignées par des lettres minuscules. On obtient ainsi 484 sections dans lesquelles les livres sont classés alphabétiquement. Pour servir de base à la numérotation du tableau de SCHWARTZ, on peut, paraît-il, utiliser le système en question pour les collections d'ouvrages.

Mentionnons encore le système appliqué par BROWN à la « Columbia College ». Cf. W. S. BISCOE, « Chronological arrangement on shelves », *Library Journal*, X, 1885, p. 246-247. Dans ce système, c'est la date de publication des ouvrages qui



élément principal de leur cote. Voici la table dressée par :

= avant le Christ	G = 1800-1809	M = 1860-1869
= 0-999	H = 1810-1819	N = 1870-1879
= 1000-1499	I = 1820-1829	O = 1880-1889
= 1500-1599	J = 1830-1839	etc.
= 1600-1699	K = 1840-1849	
= 1700-1799	L = 1850-1859	

La cote C 472 indique, par exemple, qu'il s'agit d'un ouvrage en 1172, F 43 = 1743, I 9 = 1829, etc. Lorsqu'un livre n'est pas daté, on lui donne comme cote la lettre majuscule correspondant à l'époque approximative de sa publication. K tout signifie que l'ouvrage a paru entre 1840 et 1849. Ce système finir avec l'année 2000. A cette date, l'alphabet sera épuisé et on aura alors à trouver, pour les acquisitions nouvelles, une nouvelle méthode de classement. Biscox s'en console en affirmant : « d'ici là on aura trouvé d'autres systèmes qui seront meilleurs. » Espérons-le, et souhaitons que ces systèmes futurs soient un peu plus simples que les différents systèmes dont nous venons de parler.

XII.

(Page 347.)

En Allemagne, le service du **dépôt légal** aurait besoin d'être réorganisé du tout au tout. Actuellement, et aux termes même de la loi du 7 mai 1874, qui n'a fait, du reste, que régulariser l'ordre des choses existant, chacun des différents États qui font partie de l'Allemagne a le droit, dans les limites de son territoire, d'organiser son dépôt légal comme bon lui semble. On a bien cherché il est vrai à réagir contre cette loi funeste mais tous les efforts que l'on a faits pour obtenir que le dépôt légal soit considéré comme un service d'intérêt général, et, à ce titre, régi par une loi unique, applicable à tous les pays de la confédération sont restés vains. Pendant ce temps la liberté laissée aux États n'a produit jusqu'ici que dans ce domaine que des résultats déplorable. En Saxe, par

exemple, la loi sur la presse, du 24 mars 1870, qui prescrivait aux autorités locales de ne pas exiger le dépôt des journaux et des revues artistiques ou techniques, eut pour conséquence immédiate le fait même qu'elle annulait la loi sur la presse, du 17 mars 1851, de supprimer le service du dépôt légal. Neuf ans d'expérience suffirent pour faire comprendre la gravité de la faute commise, et dans sa brochure intitulée : *Ein Vorschlag zum Wiedereinrichtung des gesetzlichen Bibliotheksdienstes bei den sächsischen Bibliotheken*, 1879, OTTO RICHTER, directeur du rétablissement du service si maladroitement aboli, expose les observations présentées par RICHTER, OTTO, bibliothécaire en chef de l'Université de Halle, publiées dans le *Post*, de Berlin (19 mars 1880), un article reproduit ensuite dans l'*Anzeiger*, 1880, nos 456 et 570, et dans lequel, après avoir défendu la loi du dépôt légal, « approuvée par le *consentiment*, c'est-à-dire par toutes les nations civilisées du monde », il demandait qu'on l'étendit à tout l'empire et qu'on obligeât, par décret, tous les éditeurs et imprimeurs à déposer entre les mains de l'État deux exemplaires, imprimés sur un papier durable, de tous les ouvrages qu'ils publieraient. Un exemplaire eût été envoyé à la bibliothèque du Roi et l'autre déposé dans la bibliothèque de la province où l'ouvrage avait paru, et pour éviter toute erreur et tout retard dans la transmission des volumes, la poste elle-même s'en fût chargée. Ce système se rapprochait beaucoup de celui qui est en vigueur aux États-Unis, où tout éditeur et imprimeur est obligé, sous peine d'amende, de déposer deux exemplaires de tous les livres publiés à la bibliothèque du Congrès, à Washington. L'article intitulé : « Eine deutsche Reichsbibliothek », paru dans l'*Allgemeine Literarische Correspondenz, Organ des allgemeinen deutschen Schriftsteller-Verbandes*, tome VI, n° 7, p. 108-109, où Karl Krause demanda que la Bibliothèque Royale de Berlin fût transformée en Bibliothèque Impériale et reçut, comme dépôt légal, les exemplaires provenant du dépôt légal. Cet article fut reproduit dans le *Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel*, 1880, n° 161, p. 2869-72. Cf., encore, à ce propos, « In Sachen der Reichsbibliothek », *Allgemeine Literarische Correspondenz*, tome VI, n° 8, p. 108-109, et « Sprechsaal in Sachen der Reichsbibliothek ».

ibid., n° 10, p. 146-149. La dernière partie de la proposition KEHRBACH, celle ayant trait à la conservation, à la bibliothèque Impériale, des exemplaires du dépôt légal, fut com-
 ans un travail signé K. in M., paru dans le *Börsenblatt B.* (1880, III, n° 177, p. 3110-12), sous le titre de : « Zur
 on der Gründung einer Deutschen Reichsbibliothek und
 genannten Pflichtexemplare ». L'auteur de cet article
 t que, pour qu'une bibliothèque impériale pût rendre de
 vices, il faudrait chercher à lui assurer un budget annuel
 rable plutôt que de vouloir faire du dépôt légal sa prin-
 ressource. Dans l'*Anzeiger* (1880, n° 886), PETZHOLDT
 ra l'idée de création d'une bibliothèque impériale en
 ant qu'elle fût constituée sur le modèle du British
 1.

proposa à cette époque, dans la *Literarische Correspon-*
 e transporter à Leipzig, à Francfort ou à Nuremberg le
 e cette bibliothèque impériale. Ces propositions, qui
 it, du reste, aucune chance d'être prises en considéra-
 rent combattues énergiquement. Cf. entre autres DZIATZKO,
Preussische Jahrbücher, vol. 48, 1881, p. 374, et Eduard
 dans le *Magazin für die Literatur des In- und Auslandes*,
 p. 53, p. 738-739. L'association générale des écrivains
 ds approuva, elle aussi, le projet de transformation de
 othèque royale de Berlin en Bibliothèque impériale, et
 e assemblée tenue à Weimar, le 26 septembre 1880, elle
 à l'unanimité, d'envoyer une adresse au Chancelier pour
 de s'intéresser à cette grande entreprise. Cette adresse
 ise au prince de BISMARCK, le 30 mars 1881. Elle a été
 ite dans l'*Anzeiger* de PETZHOLDT, 1881, n° 434; dans le
blatt, 1881, t. II, n° 89, p. 1663, et dans le *Magazin für*
raturation des In- und Auslandes, 1881, n° 21, p. 323-324.
 si l'*Anzeiger* de PETZHOLDT, 1882, n° 577; 1883, n° 1101;
 ° 1181. — Mais tandis que les uns étaient d'avis que la
 ièque royale devait être convertie en Bibliothèque impé-
 autres, au contraire, demandaient que tout en augmen-
 t importance on lui maintint cependant son caractère de
 ièque prussienne. Dans la séance du 15 décembre 1880,
 té KROPATSCHEK aborda la question dont nous nous occu-

pous à la Chambre des députés de Prusse. Il fallait, selon lui, s'efforcer de réunir, dans un dépôt central, tous les ouvrages imprimés présentant de l'intérêt pour l'Allemagne et il reconnaissait que la Bibliothèque royale de Berlin était tout indiquée pour jouer ce rôle de Bibliothèque centrale, mais il ajoutait qu'au lieu de la transformer en Bibliothèque impériale, il fallait s'efforcer d'en faire une Bibliothèque nationale allemande, tout en lui conservant son caractère de Bibliothèque royale prussienne. KROPATSCHEK revint plus tard sur la question de la Bibliothèque royale et expliqua en ces termes, le but qu'elle devait, d'après lui, se proposer : « Comme la Bibliothèque ne peut acheter tous les ouvrages qui se publient actuellement, il faut qu'elle s'efforce, avant tout, de sauver de la ruine les œuvres du passé, et de former une collection aussi parfaite que possible. » Cf. les documents parlementaires et divers articles de KROPATSCHEK, parus dans le *Deutsches Tageblatt*, entre autres ceux du 29 avril et du 6 mai 1881. Voir aussi la réplique de KERNACH à KROPATSCHEK, dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1881, n° 626. : A vrai dire, KROPATSCHEK sortait ainsi de la question. Il ne s'agissait pas, en effet, de savoir si l'on devait s'efforcer de sauver de la ruine les œuvres du passé ; toute la discussion devrait porter sur ce point spécial : ferait-on, ou non, de la Bibliothèque royale une Bibliothèque impériale destinée à recevoir toutes les publications nouvelles parues en Allemagne et réunies par le dépôt légal ? Dans un travail publié par les *Preussische Jahrbücher*, vol. 53, p. 473-492, et paru aussi en tirage à part à Berlin, chez G. Reimer, 1881. Henri von TREITSCHKE se déclara partisan de la création d'une bibliothèque impériale disposant de ressources considérables et pouvant, grâce au dépôt légal appliqué à toute l'Allemagne, acquérir une importance qu'il lui serait toujours impossible d'avoir en tant que simple bibliothèque prussienne. Ce projet, du reste, ne pouvait, d'après lui, qu'être favorablement accueilli par la nation allemande ; mais il ajoutait que, malheureusement, il le considérait « pour le moment » comme prématuré. Cette dernière assertion fut vivement combattue dans un compte rendu du travail de TREITSCHKE, publié dans la *Kreuz-Zeitung*, 1884, n° 128 et 129, *Beilagen*, sous la signature de KROPATSCHEK ? . L'auteur de ce compte rendu déclarait que la Prusse ne devait pas hésiter à

s'imposer les plus grands sacrifices pour que la Bibliothèque royale de Berlin fut reconnue partout comme la plus importante d'Allemagne. Actuellement, c'est chose faite, et, grâce aux ressources considérables dont elle dispose, la Bibliothèque royale de Berlin a pris rang parmi les plus importantes bibliothèques du monde. Malheureusement, et en dépit de tous les efforts, il n'y a pas encore de loi du dépôt légal applicable à tout l'empire. En Saxe même, cette loi n'a pas encore été rétablie et il en résulte cette conséquence déplorable que la métropole de la librairie allemande, Leipzig, échappe absolument au dépôt légal.

XIII.

(Page 385.)

* Nous croyons utile de reproduire ici, à titre de documents¹, l'*Instruction générale relative au service des Bibliothèques universitaires du 4 mai 1878*, le *Règlement du 28 novembre 1886* et enfin l'*Arrêté du 20 décembre 1893 relatif au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire*, avec le *Programme d'examen* qui l'accompagne :

**Instruction générale relative au service des
bibliothèques universitaires du 4 mai 1878.**

I.

URGENCE DE CETTE INSTRUCTION.

Des crédits considérables ont été mis, depuis quatre ans, à la disposition du ministre de l'Instruction publique, pour le développement des bibliothèques des facultés.

A cette occasion, la commission du budget a exprimé la volonté formelle que les élèves fussent mis à même de trouver

* 1. Nous disons à titre de documents et non à titre de modèles, car l'expérience a prouvé que les règlements de nos bibliothèques universitaires étaient loin d'être parfaits, surtout en ce qui concerne la partie administrative. L'autorité du recteur sur les différents services, l'omnipotence de la commission en fait d'achats, l'existence des bibliothèques de laboratoire indépendantes, le manque d'initiative et d'autorité du bibliothécaire, le vote des crédits par une autorité locale juge et partie etc., etc., sont des défauts très graves qui ont compromis et compromettront de plus en plus l'institution.

exemple, la loi sur la presse, du 24 mars 1870, qui prescrivait aux autorités locales de ne pas exiger le dépôt des journaux ou périodiques consacrés uniquement à l'étude des questions scientifiques, artistiques ou techniques, eut pour conséquence immédiate le fait même qu'elle annulait la loi sur la presse, du 17 mai 1851, de supprimer le service du dépôt légal. Neuf ans d'expérience suffirent pour faire comprendre la gravité de la faute commise, et dans sa brochure intitulée : *Ein Nachwort bei den sächsischen Bibliotheken*, 1879, Otto Richter demanda le rétablissement du service si maladroitement aboli. Par le texte des observations présentées par Richter, Otto Haack, bibliothécaire en chef de l'Université de Halle, publia dans le *Post*, de Berlin (19 mars 1880), un article reproduit ensuite dans l'*Anzeiger*, 1880, nos 456 et 570, et dans lequel, après avoir défendu la loi du dépôt légal, « approuvée par le *consensus* de toutes les nations civilisées du monde », il demandait qu'on l'étendit à tout l'empire et qu'on obligeât, par décret, tous les éditeurs et imprimeurs à déposer entre les mains de l'État deux exemplaires, imprimés sur un papier solide et durable, de tous les ouvrages qu'ils publieraient. Un exemplaire eût été envoyé à la bibliothèque du Reich et l'autre déposé dans la bibliothèque de la province où l'ouvrage avait paru, et pour éviter toute erreur et tout retard dans la transmission des volumes, la poste elle-même s'en fût chargée. Ce système se rapprochait beaucoup de celui qui est usé aux États-Unis, où tout éditeur et imprimeur est obligé, sous peine d'amende, de déposer deux exemplaires de tous les livres publiés à la bibliothèque du Congrès, à Washington. Dans l'article intitulé : « Eine deutsche Reichsbibliothek », publié dans l'*Allgemeine Literarische Correspondenz, Organ des allgemeinen deutschen Schriftsteller-Verbandes*, tome VI, n° 7, p. 108-109, Karl Krauschen demanda que la Bibliothèque Royale de Berlin fut transformée en Bibliothèque Impériale et reçut, comme dépôt légal, les exemplaires provenant du dépôt légal. Cet article fut reproduit dans le *Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel*, 1880, n° 161, p. 2869-72. Cf., encore, à ce propos, « In Sachen der Reichsbibliothek », *Allgemeine Literarische Correspondenz*, tome VI, n° 8, p. 108-109, et « Sprechsaal in Sachen der Reichsbibliothek ».

hek », *ibid.*, n° 10, p. 146-149. La dernière partie de la proposition de KERNBACH, celle ayant trait à la conservation, à la Bibliothèque Impériale, des exemplaires du dépôt légal, fut combattue dans un travail signé K. in M., paru dans le *Börsenblatt f. d. d. B.* (1880, III, n° 177, p. 3110-12), sous le titre de : « Zur Frage von der Gründung einer Deutschen Reichsbibliothek und die sogenannten Pflichtexemplare ». L'auteur de cet article déclarait que, pour qu'une bibliothèque impériale pût rendre de réels services, il faudrait chercher à lui assurer un budget annuel considérable plutôt que de vouloir faire du dépôt légal sa principale ressource. Dans l'*Anzeiger* (1880, n° 886), PETZOLDT approuva l'idée de création d'une bibliothèque impériale en demandant qu'elle fût constituée sur le modèle du British Museum.

On proposa à cette époque, dans la *Literarische Correspondenz*, de transporter à Leipzig, à Francfort ou à Nuremberg le siège de cette bibliothèque impériale. Ces propositions, qui n'avaient, du reste, aucune chance d'être prises en considération, furent combattues énergiquement. Cf. entre autres DZIATZKO, dans les *Preussische Jahrbücher*, vol. 48, 1881, p. 374, et Eduard ENGEL, dans le *Magazin für die Literatur des In- und Auslandes*, 1882, n° 53, p. 738-739. L'association générale des écrivains allemands approuva, elle aussi, le projet de transformation de la Bibliothèque royale de Berlin en Bibliothèque impériale, et dans une assemblée tenue à Weimar, le 26 septembre 1880, elle décida, à l'unanimité, d'envoyer une adresse au Chancelier pour le prier de s'intéresser à cette grande entreprise. Cette adresse fut remise au prince de BISMARCK, le 30 mars 1881. Elle a été reproduite dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1881, n° 434; dans le *Börsenblatt*, 1881, t. II, n° 89, p. 1663, et dans le *Magazin für die Literatur des In- und Auslandes*, 1881, n° 21, p. 323-324. Cf. aussi l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1882, n° 577; 1883, n° 1101; 1884, n° 1181. — Mais tandis que les uns étaient d'avis que la Bibliothèque royale devait être convertie en Bibliothèque impériale, d'autres, au contraire, demandaient que tout en augmentant son importance on lui maintint cependant son caractère de bibliothèque prussienne. Dans la séance du 15 décembre 1880, le député KROPATCHEK aborda la question dont nous nous occu-

pons à la Chambre des députés de Prusse. Il fallait, selon s'efforcer de réunir, dans un dépôt central, tous les ouvrages imprimés présentant de l'intérêt pour l'Allemagne et il se naissait que la Bibliothèque royale de Berlin était tout indiquée pour jouer ce rôle de Bibliothèque centrale, mais il ajouta qu'au lieu de la transformer en Bibliothèque impériale, il fallait s'efforcer d'en faire une Bibliothèque nationale allemande, tout en lui conservant son caractère de Bibliothèque royale prussienne. KROPATSCHEK revint plus tard sur la question de la Bibliothèque royale et expliqua en ces termes, le but qu'elle devait, d'après lui, se proposer : « Comme la Bibliothèque ne peut acheter les ouvrages qui se publient actuellement, il faut qu'elle s'efforce avant tout, de sauver de la ruine les œuvres du passé, et de former une collection aussi parfaite que possible. » Ces documents parlementaires et divers articles de KROPATSCHEK parus dans le *Deutsches Tageblatt*, entre autres ceux du 29 avril et du 6 mai 1881. Voir aussi la réplique de KEHRBACH à KROPATSCHEK, dans l'*Anzeiger* de PETZOLDT, 1881, n° 626. À vrai dire, KROPATSCHEK sortait ainsi de la question. Il ne s'agissait pas, en effet, de savoir si l'on devait s'efforcer de sauver de la ruine les œuvres du passé ; toute la discussion devrait porter sur ce qui était spécial : ferait-on, ou non, de la Bibliothèque royale une Bibliothèque impériale destinée à recevoir toutes les publications nouvelles parues en Allemagne et réunies par le dépôt légal ? Un travail publié par les *Preussische Jahrbücher*, vol. 53, p. 492, et paru aussi en tirage à part à Berlin, chez G. Reimer, par Henri von TREITSCHKE se déclara partisan de la création d'une bibliothèque impériale disposant de ressources considérables pouvant, grâce au dépôt légal appliqué à toute l'Allemagne, acquérir une importance qu'il lui serait toujours impossible d'atteindre en tant que simple bibliothèque prussienne. Ce projet, du reste, ne pouvait, d'après lui, qu'être favorablement accueilli par la nation allemande ; mais il ajoutait que, malheureusement, on ne le considérait « pour le moment » comme prématuré. Cette dernière assertion fut vivement combattue dans un compte rendu du travail de TREITSCHKE, publié dans la *Kreuz-Zeitung*, 1881, n° 128 et 129, *Beilagen*, sous la signature de KROPATSCHEK. L'auteur de ce compte rendu déclarait que la Prusse ne devait pas hésiter

s'imposer les plus grands sacrifices pour que la Bibliothèque royale de Berlin fut reconnue partout comme la plus importante d'Allemagne. Actuellement, c'est chose faite, et, grâce aux ressources considérables dont elle dispose, la Bibliothèque royale de Berlin a pris rang parmi les plus importantes bibliothèques du monde. Malheureusement, et en dépit de tous les efforts, il n'y a pas encore de loi du dépôt légal applicable à tout l'empire. En Saxe même, cette loi n'a pas encore été rétablie et il en résulte cette conséquence déplorable que la métropole de la librairie allemande, Leipzig, échappe absolument au dépôt légal.

XIII.

(Page 385.)

* Nous croyons utile de reproduire ici, à titre de documents¹, l'*Instruction générale relative au service des Bibliothèques universitaires* du 4 mai 1878, le *Règlement* du 28 novembre 1886 et enfin l'*Arrêté* du 20 décembre 1893 *relatif au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire*, avec le *Programme* d'examen qui l'accompagne :

**Instruction générale relative au service des
bibliothèques universitaires du 4 mai 1878.**

I.

URGENCE DE CETTE INSTRUCTION.

Des crédits considérables ont été mis, depuis quatre ans, à la disposition du ministre de l'Instruction publique, pour le développement des bibliothèques des facultés.

A cette occasion, la commission du budget a exprimé la volonté formelle que les élèves fussent mis à même de trouver

* 1. Nous disons à titre de documents et non à titre de modèles, car l'expérience a prouvé que les règlements de nos bibliothèques universitaires étaient loin d'être parfaits, surtout en ce qui concerne la partie administrative. L'autorité du recteur sur les différents services, l'omnipotence de la commission en fait d'achats, l'existence des bibliothèques de laboratoire indépendantes, le manque d'initiative et d'autorité du bibliothécaire, le vote des crédits par une autorité locale juge et partie etc., etc., sont des défauts très graves qui ont compromis et compromettront de plus en plus l'institution.

dans ces collections les facilités de travail les plus complètes. Ces facilités sont, en effet, de droit, puisque les étudiants ont été assujettis à un nouvel impôt spécial, dit *de bibliothèque*. Le ministre a donc le devoir impérieux de s'enquérir de la situation de cette partie du service, et d'en assurer le fonctionnement régulier.

La présente instruction entre, comme on le verra, dans les détails d'exécution qu'à première vue on pourrait juger minutieux; mais il convient de pas oublier qu'en maint endroits *tout* est à créer; local, matériel et personnel, et que, même dans les établissements organisés à une date plus ou moins ancienne l'administration se trouve en présence de deux inconvénients également sérieux : l'absence presque totale des moyens de contrôle, la diversité des méthodes d'enregistrement et de classement. Il a donc paru indispensable de faire une application nouvelle, mais nécessairement plus détaillée et plus raisonnée du principe qui a inspiré l'instruction ministérielle de 1876 *le classement des bibliothèques populaires*. Un exemplaire de ce document est joint à la présente instruction. Les recommandations auxquelles on a cru devoir s'arrêter seront, sans doute, superflues pour les bibliothécaires expérimentés; mais elles seront consultées avec un profit certain par ceux de nos collègues qui peuvent être prochainement nommés.

Il convient d'ajouter que les réformes les plus salutaires pourraient être introduites tout d'une pièce, sans tenir compte d'un ordre ancien. Il sera donc entendu que, dans les bibliothèques qui comptent déjà un grand nombre d'ouvrages et il existe un inventaire et des catalogues régulièrement tenus, les délégués du ministre aviseront aux mesures à prendre pour raccorder les anciens travaux avec le nouveau procédé de classement.

II.

DEVOIRS DU BIBLIOTHÉCAIRE.

Le bibliothécaire a une double mission :

1. Conserver avec la fidélité la plus scrupuleuse le dépôt qui lui est constitué le gardien responsable ;

2° Mettre les professeurs et les élèves à même d'user de ce dépôt avec toute la liberté que comporte cette responsabilité.

De leur côté, les professeurs et les élèves doivent considérer que les mesures de sauvegarde et d'ordre intérieur édictées par le règlement ont pour premier mobile leur propre intérêt, puisqu'elles tendent à assurer la conservation des livres nécessaires à leurs travaux. Ils doivent se souvenir, en outre, que l'État a le droit et le devoir de contrôler, par des vérifications annuelles, la présence des livres acquis à l'aide des deniers du Trésor public, et devenus par ce fait propriété nationale.

Le bibliothécaire doit être toujours en mesure de fournir à son successeur, ou à l'inspecteur délégué par le ministre, les moyens de reconnaître exactement la situation de la bibliothèque *dans toutes ses parties*. Cette obligation nécessite l'inscription immédiate, sur ses trois catalogues, des ouvrages acquis ou reçus en don; elle exige, par surcroît, l'observation *rigoureuse* des règles relatives à la tenue du *registre de prêt*.

Le premier des catalogues (voir modèle n° 1) tient lieu à la fois de *registre d'entrée*, d'*inventaire* et de *registre de récolements*. Il représente la bibliothèque tout entière dans l'ordre invariable de ses numéros, constate la date d'arrivée de chaque ouvrage, en donne la description complète et permet de faire, avec toute sûreté un récolement auquel il ouvre une colonne spéciale.

Le second catalogue (voir modèle n° 1). Le registre d'entrée-inventaire doit être établi en trois tomes reliés : l'un affecté aux inscriptions du grand format ou in-folio ; le second, aux inscriptions du moyen format ou in-quarto ; le troisième, au petit format ou in-octavo.

Les numéros portés sur ce registre ne peuvent plus être modifiés ou changés ; ils demeurent acquis à chaque ouvrage et servent à le retrouver quand on consulte le catalogue alphabétique ou le catalogue méthodique.

Pour répondre aux demandes, deux autres catalogues sont nécessaires. Ceux-ci sont tenus par cartes ou folios mobiles (le seul moyen de permettre indéfiniment l'intercalation). Le premier est le *catalogue alphabétique* des noms d'auteurs ; le second, le *catalogue méthodique* des ouvrages classés par ordre de matières ; ces catalogues reproduisent nécessairement, en regard de chacun des ouvrages, le numéro sous lequel il a été inscrit au *registre d'entrée-inventaire*.

dans ces collections les facilités de travail les plus complètes. Ces facilités sont, en effet, de droit, puisque les étudiants ont été assujettis à un nouvel impôt spécial, dit *de bibliothèques*. Le ministre a donc le devoir impérieux de s'enquérir de l'état de cette partie du service, et d'en assurer le fonctionnement régulier.

La présente instruction entre, comme on le verra, dans les détails d'exécution qu'à première vue on pourrait juger minutieux ; mais il convient de pas oublier qu'en maint endroits *tout* est à créer ; local, matériel et personnel, et que, même dans les établissements organisés à une date plus ou moins ancienne, l'administration se trouve en présence de deux inconvénients également sérieux : l'absence presque totale des moyens de contrôle, la diversité des méthodes d'enregistrement et de classement. Il a donc paru indispensable de faire une application nouvelle, mais nécessairement plus détaillée et plus raisonnée du principe qui a inspiré l'instruction ministérielle de 1871, *le classement des bibliothèques populaires*. Un exemplaire de ce document est joint à la présente instruction. Les recommandations auxquelles on a cru devoir s'arrêter seront, sans doute, superflues pour les bibliothécaires expérimentés ; elles seront consultées avec un profit certain par ceux de nos collègues qui peuvent être prochainement nommés.

Il convient d'ajouter que les réformes les plus salutaires pourraient être introduites tout d'une pièce, sans tenir compte d'un ordre ancien. Il sera donc entendu que, dans les bibliothèques qui comptent déjà un grand nombre d'ouvrages, il existe un inventaire et des catalogues régulièrement tenus. Les délégués du ministre aviseront aux mesures à prendre pour raccorder les anciens travaux avec le nouveau procédé de classement.

II.

DEVOIRS DU BIBLIOTHÉCAIRE.

Le bibliothécaire a une double mission :

1. Conserver avec la fidélité la plus scrupuleuse le dépôt qui lui est constitué le gardien responsable ;

Mettre les professeurs et les élèves à même d'user de ce

t avec toute la liberté que comporte cette responsabilité.

De leur côté, les professeurs et les élèves doivent considérer les mesures de sauvegarde et d'ordre intérieur édictées par règlement ont pour premier mobile leur propre intérêt, qu'elles tendent à assurer la conservation des livres nécessaires à leurs travaux. Ils doivent se souvenir, en outre, qu'ils ont le droit et le devoir de contrôler, par des vérifications elles-mêmes, la présence des livres acquis à l'aide des deniers du Trésor public, et devenus par ce fait propriété nationale.

Le bibliothécaire doit être toujours en mesure de fournir à son successeur, ou à l'inspecteur délégué par le ministre, les éléments de reconnaître exactement la situation de la bibliothèque dans toutes ses parties. Cette obligation nécessite l'inscription immédiate, sur ses trois catalogues, des ouvrages acquis ou reçus; elle exige, par surcroît, l'observation rigoureuse des règles relatives à la tenue du *registre de prêt*.

Le premier des catalogues (voir modèle n° 1) tient lieu à la fois de *registre d'entrée*, d'*inventaire* et de *registre de récolement*. Il représente la bibliothèque tout entière dans l'ordre chronologique de ses numéros, constate la date d'arrivée de chaque ouvrage, en donne la description complète et permet de faire en toute sûreté un récolement auquel il ouvre une colonne spéciale (voir modèle n° 1). Le registre d'entrée-inventaire doit être tenu en trois tomes reliés : l'un affecté aux inscriptions du grand format ou in-folio ; le second, aux inscriptions du moyen format ou in-quarto ; le troisième, au petit format ou in-octavo. Les numéros portés sur ce registre ne peuvent plus être modifiés ou changés ; ils demeurent acquis à chaque ouvrage et permettent de le retrouver quand on consulte le catalogue alphabétique ou le catalogue méthodique.

Pour répondre aux demandes, deux autres catalogues sont nécessaires. Ceux-ci sont tenus par cartes ou folios mobiles (ce moyen de permettre indéfiniment l'intercalation). Le premier est le *catalogue alphabétique* des noms d'auteurs ; le second, le *catalogue méthodique* des ouvrages classés par ordre de matières ; ces catalogues reproduisent nécessairement, en regard de chacun des ouvrages, le numéro sous lequel il a été inscrit au *registre d'entrée-inventaire*.

Enfin, la justification de l'absence d'un livre demandé exige la tenue de *registres de prêts et de disparitions*, qui permette de constater à quelle date précise ce livre a été *prêté* ou *recommanquant*.

Ces indications générales seraient incomplètes si l'on ne signalait dès le début quelques points essentiels, qu'on se propose d'ailleurs de développer dans le cours de cette instruction :

1^o On doit *timbrer, numéroter et inventorier* chaque brochu aussi bien que chaque livre *le jour même de leur entrée*. L'entrée est trop considérable pour que lesdites opérations puissent être accomplies en un seul jour, elles devront, en tous cas, être commencées sans aucun retard et poursuivies sans interruption. Il est spécialement entendu qu'aucun prêt ne pourra être consenti, sous aucun prétexte, avant l'enregistrement complet des ouvrages.

2^o Les numéros mentionnés au registre d'entrée deviennent partie intégrante du volume, qu'ils désigneront partout désormais leur ordre se succède sans interruption.

3^o Ces numéros doivent être *simples*, c'est-à-dire sans aucun des sous-chiffres ou des indications de séries trop souvent imposés par la multiplicité des sections introduites dans les catalogues.

En résumé, *timbrage et numérotage immédiats, mise à jour simultanée des trois catalogues, tenue exacte du registre de prêts et de disparitions* : telles sont les règles dont l'observation rigoureuse peut seule constituer une bibliothèque bien ordonnée.

III.

OPÉRATIONS DU CLASSEMENT.

Le classement d'un ouvrage ne comporte pas moins de sept opérations accomplies dans l'ordre suivant : 1^o *timbrage*; 2^o *numérotage*; 3^o *inscription au registre d'entrée-inventaire*; 4^o *inscription au catalogue alphabétique*; 5^o *inscription au catalogue méthodique*; 6^o *intercalation des cartes à leurs catalogues respectifs*; 7^o *placement de l'ouvrage sur les rayons*.

1^o TIMBRAGE.

Timbrer le titre et la dernière page de chaque volume, en ayant soin de placer le timbre aussi avant que possible dans le corps de la page, sans toutefois couvrir le texte. Le timbre ayant pour but de prévenir et de faire reconnaître les détournements, il est essentiel qu'il ne suffise pas de couper une marge pour le faire disparaître. Pour les volumes dépassant 100 pages, on timbre aussi au timbre sec la page 99. Pour les atlas et les recueils d'estampes, timbrer chaque carte et chaque estampe.

Gravure du timbre. — Le timbre ne doit pas être trop grand. La légende la plus abrégée est la meilleure. Tout ornement est inutile. Adopter des caractères maigres : ils sont moins sujets à s'empâter, et la légende est plus propre et plus lisible.

2^o NUMÉROTAGE.

Mode d'inscription. — Dès l'arrivée d'un ouvrage, on doit lui donner le numéro de son ordre d'arrivée, et répéter le même numéro sur chaque tome, si l'ouvrage en compte plusieurs.

Le numéro d'ordre est inscrit à l'encre : 1^o au coin supérieur de la page du titre, à droite ; 2^o sur l'étiquette collée au dos du livre, près du talon.

S'assurer que le papier du titre est collé, et, s'il ne l'est pas, couvrir préalablement de sanderaque le coin destiné à l'inscription. Inscrire les chiffres très lisiblement.

Étiquettes. — Les étiquettes rondes se décollent moins facilement que celles qui sont carrées. Si elles ne sont pas gommées l'avance, les coller soit avec de la gomme liquide, soit avec de la colle de farine saupoudrée d'alun, qui la défend contre les insectes.

Point de départ du numérotage. — Si les ouvrages de la bibliothèque n'ont pas encore reçu de numéro, on partira du numéro 1 ; ils ont déjà un ancien numérotage, on le respectera en se bornant à partir désormais du numéro le plus élevé atteint par le précédent classement.

1^{er} *Exemple*. — Le dernier numéro de l'ancien classement étant 33001, le nouveau partira du numéro 33002 inclusivement.

2^e *Exemple*. — La bibliothèque étant divisée en plusieurs sections numérotées séparément depuis 1, d'où il résulte que *théologie* est parvenue au numéro 1542; la *jurisprudence* au numéro 1828; les *sciences*, au numéro 1998; les *belles-lettres* au numéro 2240; *l'histoire*, au numéro 1997. Supprimant ces sections, le nouveau numérotage partira du numéro 3008, n'a été atteint par aucune, et continuera sans interruption sans observer d'autre ordre que celui de l'arrivée des ouvrages, en ayant toutefois égard au sectionnement par format.

Sectionnement du numérotage par format. — Le sectionnement par format a pour objet de placer sur les rayons des séries de volumes ayant tous à peu près la même hauteur. Leur conservation en est meilleure, car la reliure d'un grand volume souffrirait du voisinage d'un volume trop petit. Ajoutons qu'on gagne de la place en ne confondant pas sur le même rayon des livres de grandeurs inégales. Les formats reconnus dans le mode d'opérer sont au nombre de trois : 1^o *grand format*; 2^o *moyen format*; 3^o *petit format*, qui correspondent aux désignations généralement reçues d'*in-folio*, *in-quarto*, *in-octavo*. Pour faire en sorte que leur division ne soit pas un obstacle sur les rayons, où il est essentiel de maintenir la suite des numéros sans interruption, on réservera d'avance à chaque format une série de numéros déterminée de façon à laisser le champ libre aux accroissements futurs.

1^{er} *Exemple*. — Étant donnée une bibliothèque de 20,000 volumes non encore numérotés, on réservera les numéros : 9999 pour les grands formats; 10,000 à 29,000 pour les moyens formats; 30,000 et suivants pour les petits formats.

2^e *Exemple*. — Étant donnée une bibliothèque déjà numérotée, comme celle dont il est question au paragraphe précédent (voir plus haut, 2^e *exemple*), on sectionnera par format (comme qu'il vient d'être dit, à partir du numéro le plus élevé qui ne soit pas atteint les anciennes divisions.

Nécessité de trois registres d'entrée. — Le sectionnement par format exige que le registre d'entrée ou catalogue numéroté soit divisé en trois registres ouverts, le premier aux inscriptions



grand format ou in-folio, le second au format moyen ou quarto, et le troisième au petit format ou in-octavo. Chaque livre portera le numéro 1 et formera tête de série.

Reconnaissance des formats. — Il est utile de préciser ici les moyens de déterminer chaque format. A l'époque où le papier était fabriqué selon des règles de dimension qui variaient peu, on reconnaissait le format en comptant les pages de la feuille d'impression. Les désignations d'in-folio, in-quarto, in-octavo représentaient alors une hauteur fixe. Il n'en est plus de même aujourd'hui que les feuilles d'impression sont de dimensions très différentes, et que certains in-octavo deviennent plus grands qu'un in-folio du xvr^e siècle. L'indication actuelle a donc perdu son ancienne signification, car elle ne répond pas toujours à l'indication de la hauteur du livre ; elle doit être abandonnée pour les désignations suivantes, répondant mieux aux dimensions réelles :

1^o *grand format* (comprenant tous les volumes dépassant 25 centimètres) ;

2^o *Moyen format* (comprenant les volumes hauts de 25 à 35 centimètres) ;

3^o *Petit format* (comprenant les volumes au-dessous de 25 centimètres).

Formats inégaux. — Il peut arriver qu'un ouvrage de petit format ou de moyen format soit accompagné d'un atlas grand format. Dans ce cas, l'inscription de l'atlas à l'inventaire sera jointe à celle de l'ouvrage, sans que l'on se préoccupe de la différence des formats. Mais si l'atlas ne peut être rangé sur le même rayon, on y remplacera par une planchette indicatrice portant au dos le numéro attribué à l'ouvrage et, sur une des faces, la désignation du lieu où cet atlas sera déposé.

Planchettes indicatrices. — Les planchettes indicatrices seront généralement employées pour représenter sur les rayons : 1^o les livres prêtés ; 2^o les livres disparus ; 3^o les livres précieux placés en réserve, dans des réserves particulières ; 4^o les livres envoyés à la reliure.

Ces planchettes seront en bois blanc et fabriquées le plus simplement possible. Elles affecteront la forme d'un volume d'une épaisseur suffisante pour que leur dos reçoivent l'étiquette.

3^e INSCRIPTION AU REGISTRE D'ENTRÉE-INVENTAIRE.

Après avoir numéroté le livre et reconnu son format, on inscrira son numéro, son titre abrégé et ses conditions réelles sur le registre d'entrée affecté à son format. Il a été quel était l'objet de ce catalogue et pourquoi il se divise en trois registres destinés aux inscriptions de l'in-folio, de quarto et de l'in-octavo.

Le tracé et les légendes de chaque registre seront conformes au modèle d'État (voir le modèle n° 1). On ne saurait trop requies, une fois inscrits, les numéros de chaque ouvrage immuables et servent de points de repère dans les indications des catalogues alphabétique et méthodique.

Conditions du registre. — Le *registre d'entrée-inventaire* devra être de papier de fil bien collé et réglé (espacement des lignes, 2 centimètres). Ménager des marges assez grandes pour permettre plus tard une seconde reliure, s'il est nécessaire. En cas d'erreur, ne pas faire de grattages, mais barrer d'un trait léger et écrire à l'encre rouge toute correction.

Indication des reliures. — L'inscription des titres d'ouvrages pourra être abrégée de façon à ne pas tenir plus d'une ligne.

Pour la sûreté du récolement, il ne faudra pas omettre, toutefois, le détail des conditions de reliure, en abrégeant comme suit ces dernières indications :

Basane.....	bas.	Miniatures.....	min.
Blanc.....	bla.	Notes manuscrites...	n. m.
Bleu.....	bl.	Parchemin.....	parcl.
Broché.....	br.	Percaline.....	perc.
Compartiments.....	comp.	Petits fers.....	p. fers
Cartonné.....	cart.	Planches.....	pl.
Chagrin.....	ch.	Plaquette.....	plaq.
Dédicace autographe	ded. aut.	Portrait.....	ptr.
Demi-reliure.....	d.-r.	Rouge.....	r.
Dentelles.....	dent.	Veau brun.....	v. br.
Dessins.....	des.	Veau écaillé. — Veau	v. éc.
Filets.....	fil.	fauve. — Veau mar-	v. f.
Doré sur tranche....	tr. d.	bré. — Veau racine.	v. m.-v.
Fleurs de lis.....	fl. d. l.	— Veau tacheté.....	v. t.
Gaufre.....	gf.	Vélin.....	vél.
Gravures.....	grav.	Vert.....	v.
Maroquin rouge, bleu,	mar. r., bl.,	Violet.....	violet.
jaune, noir, vert....	j., n., v.		

Recueil de pièces. — Donner l'indication du blason, si la liure est blasonnée. On ne doit pas omettre le catalogue taillé des pièces de recueils factices (sous la rubrique 1^{re} pièce, p., etc.).

Avoir soin de mentionner à la colonne *observations* les dédicaces autographes et les notes manuscrites qui pourront se rencontrer.

Inscriptions réservées. — Si l'ouvrage est broché, s'abstenir de toute indication, en se réservant de mentionner plus tard le détail de sa reliure.

Les périodiques et les ouvrages non terminés ne seront inscrits à l'inventaire qu'à la fin de la publication ou d'une série complète. Jusque là, leur inscription aura lieu, en la forme ordinaire, dans un cahier particulier avec numérotage provisoire et affectation d'un local spécial.

Inscription des doubles. — Les doubles doivent être portés sur l'inventaire et sur les catalogues. L'expérience a prouvé, d'une part, qu'ils pouvaient être utiles, et, d'autre part, que leur isolement ou leur aliénation avaient des inconvénients plus grands que le bénéfice de leur renvoi.

1^{er} INSCRIPTION AU CATALOGUE ALPHABÉTIQUE.

Le catalogue alphabétique a pour objet de répondre, à bref délai, à toutes les demandes qui concernent un nom d'auteur.

Ce catalogue ne saurait être établi sur un registre à folios fixes, par ce motif déterminant qu'il est impossible de mesurer les accroissements à venir et de leur ménager un espace suffisant. Le catalogue alphabétique doit donc être établi sur cartes folios mobiles, en telle sorte qu'il puisse se prêter indéfiniment à tous les besoins, sans obliger le bibliothécaire à des charges, avec la perspective de la refonte complète d'un travail considérable.

Nous ne saurions recommander exclusivement un modèle de carte ou de folio mobile. Le meilleur est sans contredit celui au meilleur marché possible, permettra d'assembler et de désassembler facilement le catalogue pour chaque intercalation.

etc mis en avant jusqu'ici. Les uns font passer dans le bois ou de fer; d'autres permettent de les tenir comme des feuillets de livre au moyen d'une charrette qui les rattache à une sorte de registre à souche; d'autres encore usent de folios mobiles reliés par la pression de bandes de fer à vis graduées comme pour les registres militaires. En principe, ces méthodes sont préférables à des cartes en boîtes qui sont dépourvues de toute attache et risquent de s'éparpiller. Mais elles présentent le triple inconvénient d'être coûteuses, de ne pouvoir permettre ni une insertion rapide, ni l'utilisation des cartes anciennes. Le meilleur expédient serait, si on s'en tient aux cartes anciennes, de les retenir en boîtes au moyen d'un appareil à grille (voir n° 6), puis on rangera les boîtes dans un corps de rayon de 1^m,50. Pour faciliter l'examen des cartes, chaque boîte sera doublée d'une planchette sortant à volonté pour surélever la boîte, si elle est attirée extérieurement, comme cela se fait à la Bibliothèque nationale.

Les cartes doivent être de carton léger et avoir au moins 10 centimètres sur 6. Toute latitude est laissée si on veut des plus grandes.

L'écriture ronde, ou tout au moins un peu relevée, est recommandée dans l'inscription des cartes; elle est plus nettement lisible et tient moins de place.

Béclard (A.-P.)

842

Éléments d'anatomie. — 4^e édit. Paris, 1864,
in-8.

Le titre de l'ouvrage ci-dessus est abrégé ; il ne doit être é en son entier que sur le catalogue méthodique, où il sera ours facile de le retrouver, si on a besoin d'éclaircisse- ts.

orsqu'un auteur portera plusieurs prénoms, les inscrire , au moins par leurs lettres initiales. Ne pas oublier les s distinctifs et désignations d'origine ou d'emplois, lorsqu'il ira de noms répandus comme *Dubois*, *Durand*, *Duval*, etc.,

Ranger tous les homonymes par ordre alphabétique de pré- is, après avoir porté ceux dont les prénoms restent inconnus, ui se succèdent par rang de date.

on inscrit une traduction ou un ouvrage fait en collabora- , faire la carte au nom de l'auteur traduit ou du premier ur nommé. Ne pas négliger d'établir ensuite des cartes de oi au nom du traducteur et de chaque collaborateur. Ces ois seront sommaires. Exemple : après avoir fait la carte *Jours élémentaire de culture des bois*, par Lorentz, complété Parade, n° 1245, et celle du *Robinson* de Daniel de Foë, tra- par le docteur Boisseau, n° 1819, on dressera par surcroît eux cartes suivantes :

Parade (A.)

. Lorenz, 1245.

Boisseau (Dr J.-G.)

V. Foë (Dan. de), 1819.

Dans les anciennes bibliothèques, où les cartes ont été employées jusqu'ici, il sera prudent de continuer à s'en servir, et de pouvoir utiliser le travail ancien et le fondre dans le nouveau. Le seul perfectionnement à introduire sera dans l'aménagement de ces cartes, qui devront se trouver réunies dans des boîtes de bois ayant des dimensions qui permettent un maniement facile et pourvues d'un système d'aggrégation qui contienne les cartes sans nuire à leur libre examen. Plusieurs modèles ingénieux ont été mis en avant jusqu'ici. Les uns font passer dans les boîtes une broche de bois ou de fer; d'autres permettent de les consulter comme des feuillets de livre au moyen d'une charnière et d'une toile qui les rattache à une sorte de registre à souche; d'autres encore usent de folios mobiles reliés par la pression de bandes de fer à vis graduées comme pour les registres militaires. En principe, ces méthodes sont préférables à l'usage des cartes en boîtes qui sont dépourvues de toute attache et risquent de s'éparpiller. Mais elles présentent le triple inconvénient d'être coûteuses, de ne pouvoir permettre ni une consultation rapide, ni l'utilisation des cartes anciennes. Le plus simple et l'expédient serait, si on s'en tient aux cartes anciennes, de les retenir en boîtes au moyen d'un appareil à grille (voir fig. n° 6), puis on rangera les boîtes dans un corps de rayon de 1^m,50. Pour faciliter l'examen des cartes, chaque boîte sera doublée d'une planchette sortant à volonté pour servir de support à la boîte, si elle est attirée extérieurement, comme cela se fait à la Bibliothèque nationale.

Les cartes doivent être de carton léger et avoir au moins 10 centimètres sur 6. Toute latitude est laissée si on veut des cartes plus grandes.

L'écriture ronde, ou tout au moins un peu relevée, est recommandée dans l'inscription des cartes; elle est plus nettement lisible et tient moins de place.

Quand le bibliothécaire écrit une carte, il doit veiller à ce que l'inscription de tête se dégage nettement à l'œil. Si, par exemple, à inscrire les *Éléments d'anatomie* de Béchamp, il porte le numéro 842, il disposera ainsi son inscription : *Éléments d'anatomie* de Béchamp, 842. Le haut de la carte est seul figuré.

Béclard (A.-P.)

842

Éléments d'anatomie. — 4^e édit. Paris, 1864,
in-8.

titre de l'ouvrage ci-dessus est abrégé; il ne doit être en son entier que sur le catalogue méthodique, où il sera plus facile de le retrouver, si on a besoin d'éclaircissements.

Quand un auteur portera plusieurs prénoms, les inscrire au moins par leurs lettres initiales. Ne pas oublier les distinctifs et désignations d'origine ou d'emplois, lorsqu'il y a de noms répandus comme *Dubois, Durand, Duval, etc.*, ranger tous les homonymes par ordre alphabétique de prénoms, après avoir porté ceux dont les prénoms restent inconnus, ils se succèdent par rang de date.

On inscrit une traduction ou un ouvrage fait en collaboration faire la carte au nom de l'auteur traduit ou du premier traducteur nommé. Ne pas négliger d'établir ensuite des cartes de traduction au nom du traducteur et de chaque collaborateur. Ces cartes seront sommaires. Exemple : après avoir fait la carte *Cours élémentaire de culture des bois*, par Lorentz, complété par Parade, n° 1245, et celle du *Robinson* de Daniel de Foë, traduit par le docteur Boisseau, n° 1819, on dressera par surcroît les cartes suivantes :

Parade (A.)

Lorentz, 1245.

Boisseau (Dr J.-G.)

V. Foë (Dan. de), 1819.

Si l'auteur est anonyme ou pseudonyme, et si l'on n'a trouvé son nom dans les répertoires de Barbier ou de Quatremère, on mettra en vedette le nom de la matière à la place du nom de l'auteur. Admettons, par exemple, que les auteurs des *Éléments d'anatomie* et de la *Culture des bois* soient restés inconnus ; on usera des désignations d'*Anatomie* dans le premier cas et de *Bois* dans le second.

Si le bibliothécaire, pour plus de commodité, voulait également sur ce catalogue tout autre nom de personne, d'objet ou de matière, il n'en aurait que plus de titres à la reconnaissance du public.

Les bibliothécaires expérimentés savent, du reste, que la multiplicité des renvois est précieuse. Un catalogue ordonné ne contient jamais trop de renvois.

5^e INSCRIPTION AU CATALOGUE MÉTHODIQUE.

Le *catalogue méthodique* ou *catalogue par ordre de matières* a pour objet de mettre en évidence l'ensemble des connaissances humaines que renferme la bibliothèque et de renseigner les lecteurs qui désirent étudier une matière déterminée.

Ce catalogue doit être fait sur cartes ou folios mobiles, comme le catalogue alphabétique et pour les mêmes motifs. La division adoptée pour le classement des matières sera conforme à celle du *Manuel du libraire*, par Brunet, comme étant la plus répandue. Il est évident que les bibliothécaires de nos établissements scientifiques développeront encore certaines divisions de ce classement ; ils seront conduits à ces perfectionnements par la richesse même des spécialités de leurs dépôts. Les cartes ou folios mobiles seront rédigés dans l'ordre suivant :

- 1^o En haut, indiquer la classe en petits caractères ;
- 2^o A la suite, indiquer en gros caractères la division avec la date de l'impression, et ensuite le titre complet de l'ouvrage, laissant un blanc intermédiaire suffisant ;
- 3^o Terminer par le numéro d'ordre.

éd. — ANATOMIE, 1864.

Éléments d'anatomie générale par P.-A. Bécclard, 4^e édition, augmentée d'un précis d'histologie, de nombreuses planches et de 80 figures. Paris, Jules Bécclard, Paris, 1864, in-8° (n° 812).

Sc. agr. — SILVICULTURE, 1860.

Cours élémentaire de culture des bois créé à l'École Forestière de Nancy, par Lorentz, complété et publié par A. Parade, 4^e édition. Nancy, Grimblot, 1860, in-8° (n° 915).

Appropriation de certaines bibliographies imprimées. — Les bibliographies spéciales déjà imprimées pourront être utilisées par la bibliothèque. Lorsque le cas se présentera, il lui suffira de sélectionner les articles et de les prendre comme parties intégrantes de son *catalogue*.

Exemple. — Si une bibliothèque possède plusieurs milliers de volumes, le meilleur parti à prendre est de porter les numéros de ces mazarinades sur les marges d'un exemplaire de la *Bibliographie des mazarinades*, publiée par la Société de l'Histoire de France. Cet exemplaire devra être collé et interfolié, ce qui permettra l'inscription des numéros et les additions pourront se présenter. On obtiendra de la sorte un double avantage : rapidité dans le travail et netteté d'aspect ; on pourra ainsi renseigner plus complètement le travailleur.

Observation pour la *Bibliographie biographique* d'Œttinger, qui donne le détail de toutes les biographies imprimées l'année 1854.

Enfin, pour les recueils si nombreux et si étendus des publications pour ou contre les jésuites, on pourra se servir de l'exemplaire de la *Bibliographie du Père CARAYON*, etc., etc.

6^e INTERCALATION DES CARTES.


À l'achèvement, les cartes des catalogues sont intercalées dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre méthodique. Nous avons déjà vu de l'intercalation des homonymes, et des boîtes

affectées à cette opération. Pour le catalogue méthodique chaque subdivision d'ouvrages traitant absolument le sujet, on observe l'ordre chronologique.


7^e PLACEMENT DES VOLUMES SUR LES RAYONS.

Organisation des travées. — Une fois inscrit aux catalogues, l'ouvrage est ce qu'on appelle *propre au service* ; il ne reste plus qu'à le placer à son numéro sur les rayons.

Une étiquette placée à hauteur de l'œil au milieu de la travée portera un numéro d'ordre très apparent en romains. Sous ce numéro d'ordre on indiquera en chiffre le premier et le dernier numéro de la travée. Étant la travée XII contenant les ouvrages numérotés de 3002 l'étiquette sera ordonnée ainsi :



Chaque salle recevra également un numéro d'ordre placé à hauteur de l'œil, avec indication de la première et la dernière travée, du premier et du dernier numéro. Étant, par exemple, la salle 3, renfermant les travées 40 à 52, numéros 10000 à 12500, le cartouche sera conforme à ce qui suit :



1. On pourra substituer au numéro de la salle le nom d'un donateur ou d'un testateur ayant accru les richesses de la bibliothèque.

Un tableau synoptique des salles, des travées et des numéros sera placé dans le cabinet du catalogue (voir modèle n° 5). La bonne *Indications locales*, qui est la dernière de ce tableau, est destinée à fournir des points de repère aux employés nouveaux dans le service. Les dispositions locales ne permettent pas toujours, en effet, de donner aux salles une suite naturelle, il est bon, dès le point de départ, de se diriger en toute certitude soit au rez-de-chaussée, soit à tel étage, soit à tel pavillon. Après avoir parlé des dispositions d'ordre général, nous appellerons que, dans chaque travée, les numéros se comptent de gauche à droite et de bas en haut. De même, dans chaque salle, les travées se comptent en partant de la gauche de la porte d'entrée. Les travées placées au milieu des salles observent le même ordre et viennent après les travées adossées aux murs.

Formats atlantiques. — Les grands formats de certains atlas nécessitent une travée spéciale sous la forme d'un comptoir sur les rayons duquel ils seront placés horizontalement, dans l'intérêt de leur conservation. Cette travée réservée sera le plus près possible de la salle de travail, sinon dans cette salle même.

Ouvrages usuels. — Dans la salle de travail seront aussi placés les ouvrages usuels, tels que dictionnaires, recueils encyclopédiques, annuaires et répertoires de tous genres. Un large buffet devra être voisin de la travée spéciale qui contiendra ces publications, de telle sorte que les travailleurs soient à même de les consulter librement, à la condition toutefois qu'ils restent debout et ne pourront emporter les volumes à leur place.

Il est entendu que les ouvrages réunis ainsi seront représentés sur les rayons de la bibliothèque par des planchettes indicatrices qui permettront de les retrouver lors des récolements.

Il en sera de même pour les ouvrages précieux ou très rares (qui devront être qualifiés tels avec discernement). Remplacés par des planchettes indicatrices sur les rayons, ils seront placés sur des buffets ou sous des vitrines fermant à clef. Les vitrines serviront surtout à l'exposition des reliures et des autographes remarquables. A moins de motifs particuliers, un livre ou manuscrit ne devra jamais être exposé ouvert sous une vitrine.

57. — Plus récemment, W. ALTMANN s'est également déclaré l'adversaire de ce projet (« Bibliothekstechnisches » *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 413), que F. EICHLER, au contraire, a approuvé dans un article intitulé aussi « Bibliothekstechnisches », *ibid.*, 1894, p. 310. Un mouvement se dessine en ce moment en Allemagne en faveur, d'une association de bibliothécaires. Cette association se constituerait comme section spéciale du « Verein der deutschen Philologen und Schulmänner » qui doit précisément tenir à Dresde, du 28 septembre au 2 octobre prochain, sa 44^e réunion. Espérons que les hautes personnalités qui ont pris l'initiative de ce projet sauront le mener à bonne fin. — Puisque nous parlons de l'association fondée dernièrement en Autriche, disons que c'est dans une réunion tenue le 8 décembre 1895 dans l'amphithéâtre du séminaire de philologie de l'Université de Vienne et présidée par le Directeur de la Bibliothèque de la Cour, M. le professeur W. Ritter von HARTL, que fut fondé le « Verein für Bibliothekswesen ». Les statuts en furent discutés et votés dans la même séance. Cf. *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 48-49. — La première assemblée de l'association a eu lieu dans l'amphithéâtre du séminaire de philologie de l'Université de Vienne le 23 février 1896, sous la présidence de F. GRASSACER. Le *Centralblatt f. B.* a publié les règlements de la Société, XIII, 1896, p. 268-270. Il s'est fondé aussi une *Library Association* en Australie. Voir à ce propos : « The Australasian Library Association », *Library Journal*, XXI, 1896, p. 275-276.

Page 436. — Sur le *Library Journal* et l'A. L. A., cf. *Library Journal*, XIX, 1894, p. 191-192. — R. R. BOWKER, « The Library Journal and library organization : a twenty years' retrospect », *The Library*, XXI, 1896, p. 5-9. — Le 17^e Congrès des Bibliothécaires américains s'est tenu en 1895 à Denver and Colorado Springs ; le 18^e, en 1896, à Cleveland. Non content de reproduire les compte rendus des réunions de l'Association, le *Library Journal* publie encore la liste des bibliothécaires qui font partie de la société et donne les noms des membres nouveaux. Cf. *Library Journal* « A. L. A. Statistics », XXI, 1896, p. 501-502. — L'A. L. A. a nommé une commission choisie parmi ses membres et qui est chargée de la publication de travaux bibliographiques : voir W. J. FLETCHER, « The work of the publishing section » [of the A. L. A.], *Library Journal*, XIX, 1894, p. 102. — Sur les associations de bibliothécaires qui se sont créées dans différents états de l'Union, cf. E. L. ADAMS, « Work accomplished by the various state library associations », *Library Journal*, XX, 1895, p. 380-382. Le *Library Journal* publie en outre régulièrement le compte rendu détaillé des réunions que tiennent ces associations, ainsi que celui des assemblées des « library clubs » qui se sont constitués dans certaines grandes villes.

— Le 29 et 30 novembre 1895 a eu lieu à Atlanta une conférence « of women librarians », *Library Journal*, XXI, 1896, p. 15-16.

Page 437. — Sur le Congrès de Chicago voir aussi « Congrès des

velable, il faudra que l'ouvrage soit rapporté et réinscrit registre.

et exceptés du prêt : 1° les livres demandés fréquemment ; périodiques ; 3° les dictionnaires ; 4° les ouvrages de prix ; gravures, cartes et plans ; 6° les ouvrages brochés.

Le bibliothécaire est chargé de tenir le registre de prêt. Si un ouvrage n'est pas rapporté dans le délai voulu, le fonctionnaire doit en avertir le jour même la commission de la bibliothèque ; faute de quoi, il est responsable de la non-réintégration.

Le registre de prêt sera établi conformément à l'état ci-joint (n° 2) ; les inscriptions de la première et de la dernière page devront être écrites lisiblement sous les yeux du bibliothécaire par l'emprunteur lui-même, afin de prévenir toute contestation. En tête du registre figurera, sur feuille mobile, une alphabétique des emprunteurs avec renvois à leurs inscriptions.

L'ouvrage prêté ne pourra quitter son rayon sans y être accompagné par une planchette indicatrice portant au dos le même numéro d'ordre, et, sur un de ses plats, une carte donnant le nom de l'emprunteur avec le titre sommaire de l'ouvrage. Au moment de l'ouvrage, la planchette sera retirée, biffée et réunie aux planchettes disponibles.

Après chaque inspection, le délégué du ministère, après avoir vérifié et visé le registre de prêt, se fera remettre un état certifiant la situation de ce registre. Cet état devra être transmis au ministre et accompagné, s'il y a lieu, de propositions motivées.

Les manuscrits ne pourront être prêtés que sur l'autorisation écrite du ministre, après l'avis du bibliothécaire et de la commission.

Recolements. — Une partie des folios du catalogue numérique sera remplacée par un état de recolements s'étendant à une période de cinq années (modèle n° 1).

Des termes du règlement général de comptabilité, dont les dispositions sont obligatoires pour tous les services publics, le recensement des collections doit être annuel ; il doit, en outre, être renouvelé à chaque mutation du fonctionnaire responsable. Il ne peut donc être contrevenu en principe à ces dispositions ;

toutefois, il peut y avoir lieu d'examiner, dans les bibliothèques qui comptent au delà de 100.000 volumes et dans le but d'assurer aux opérations le caractère le plus rigoureux, il y a lieu d'examiner, disons-nous, si le récolement peut se répartir en deux années et plus.

Le récolement devra être fait au mois de juillet par les membres de la commission de surveillance de la bibliothèque assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du ministère. Le ministre appréciera s'il convient, en outre, de récolement par concours d'un représentant du domaine. Un des visiteurs fera l'appel des numéros inscrits au catalogue numérique, l'autre reconnaîtra ces mêmes numéros sur les rayons en soin de constater l'identité de l'ouvrage et son état. En l'absence non motivée du livre appelé, trois formalités seront observées séance tenante :

1° On portera sur l'état de récolement, en regard de la lettre A (modèle n° 1).

2° On intercalera sur les rayons, à la place du livre manquant, une planchette indicatrice reproduisant au dos le numéro du livre précédemment audit ouvrage, et portant sur un des côtés une carte donnant le titre du livre avec la date de la constatation d'absence.

3° Les inscriptions de cette carte (numéro, titre et auteur) devront en outre être transcrites sur un registre spécial pour titre : *État des ouvrages disparus*. En cas de réintégration ultérieure, la constatation sera faite à la dernière colonne de l'état, avec la date de la réintégration. Ces substitutions doivent être nécessairement signalées à la commission des visiteurs au moment de l'année suivante.

L'état des ouvrages disparus, le livre de prêt et le livre d'entrée doivent être visés par la commission à la suite de son travail annuel.

Chacun des membres de cette commission signe le procès-verbal (modèle n° 4) où doivent être consignées sans omission les diverses opérations que nous venons d'énumérer et les résultats. Copie de ce procès-verbal sera transmise au ministre par le recteur.

Reliures. — Il devra être p

Reliure des ou

e année après leur impression. Les reliures de luxe ne sont s faites pour les bibliothèques publiques, sauf dans certain s particuliers; on ne demandera donc généralement que des mi-reliures très simples et des cartonnages à dos de veau ou toile. N'admettre la rognure que pour les ouvrages usuels; erdire de rogner pour les autres, en les faisant seulement gner et jasper en tête, pour les préserver de la poussière. iller à ce que les plats de la reliure débordent franchement la nche des volumes : ils ne s'en conservent que 'micux; faire ller le papier des ouvrages usuels, s'il ne l'est pas.

Adopter pour les demi-reliures le veau blanc (simple, verni antique) qui se fonce tout seul et ne change pas. Pour les mi-reliures parchemin, prendre du parchemin vert comme nt moins salissant.

Les ouvrages donnés à la reliure seront remplacés sur les vons par des planchettes indicatrices.

Nettoyage. — Tous les mois, les vitrines seront ouvertes, rées, essuyées, ainsi que les livres ou manuscrits auxquels es sont affectées.

Tous les ans, aux vacances, cette dernière opération aura lieu ur un tiers des livres de la bibliothèque. Le battage ne doit s être brutal; il est surtout utile pour les volumes brochés. ur les volumes reliés, il a présenté des inconvénients qu'on ut éviter par l'essuyage pratiqué au moyen de chiffons de ne ou de linge secoués à l'extérieur de la salle toutes les fois 'il en sera besoin, et fréquemment blanchis.

Aérage. — Les fenêtres de la salle de travail devront être vertes pendant un quart d'heure au moins, dès la fin de la nce.

Encriers. — Les encriers seront des siphons simples à large se et sans système de pression. Cette forme ne laisse prendre a plume que la quantité d'encre nécessaire. Elle évite les hes.

V.

CLASSEMENT DES MANUSCRITS.

Pour le classement des cabinets de manuscrits, il est recom-
ndé aux bibliothécaires de numérotter en se conformant aux

toutefois, il peut y avoir lieu d'examiner, dans les bibliothèques qui comptent au delà de 100,000 volumes et dans le but d'assurer aux opérations le caractère le plus rigoureux, il y a encore lieu d'examiner, disons-nous, si le récolement peut se répartir en deux années et plus.

Le récolement devra être fait au mois de juillet par les membres de la commission de surveillance de la bibliothèque assistés du bibliothécaire et d'un délégué spécial du recteur. Le ministre appréciera s'il convient, en outre, de réclamer le concours d'un représentant du domaine. Un des visiteurs fera l'appel des numéros inscrits au catalogue numérique, tandis que l'autre reconnaîtra ces mêmes numéros sur les rayons en prenant soin de constater l'identité de l'ouvrage et son état. En cas d'absence non motivée du livre appelé, trois formalités seront observées séance tenante :

1° On portera sur l'état de récolement, en regard de l'ouvrage, la lettre A (modèle n° 1).

2° On intercalera sur les rayons, à la place du livre manquant, une planchette indicatrice reproduisant au dos le numéro du livre bué précédemment audit ouvrage, et portant sur un de ses côtés une carte donnant le titre du livre avec la date de la constatation d'absence.

3° Les inscriptions de cette carte (numéro, titre et date) devront en outre être transcrites sur un registre spécial pour titre : *État des ouvrages disparus*. En cas de réintégration ultérieure, la constatation sera faite à la dernière colonne de l'état, avec la date de la réintégration. Ces substitutions doivent être nécessairement signalées à la commission des visiteurs au commencement de l'année suivante.

L'état des ouvrages disparus, le livre de prêt et le registre d'entrée doivent être visés par la commission à la suite de son travail annuel.

Chacun des membres de cette commission signe le procès-verbal (modèle n° 4) où doivent être consignées sans omission les diverses opérations que nous venons d'énumérer et leurs résultats. Copie de ce procès-verbal sera transmise au ministre par le recteur.

Reliures. — Il devra être pourvu à la reliure des ouvrages



l'année après leur impression. Les reliures de luxe ne sont pas faites pour les bibliothèques publiques, sauf dans certains particuliers; on ne demandera donc généralement que des demi-reliures très simples et des cartonnages à dos de veau ou de toile. N'admettre la rognure que pour les ouvrages usuels; interdire de rogner pour les autres, en les faisant seulement rogner et jasper en tête, pour les préserver de la poussière. Veiller à ce que les plats de la reliure débordent franchement la tranche des volumes: ils ne s'en conservent que mieux; faire passer le papier des ouvrages usuels, s'il ne l'est pas.

Adopter pour les demi-reliures le veau blanc (simple, verni, antique) qui se fonce tout seul et ne change pas. Pour les demi-reliures parchemin, prendre du parchemin vert comme étant moins salissant.

Les ouvrages donnés à la reliure seront remplacés sur les rayons par des planchettes indicatrices.

Nettoyage. — Tous les mois, les vitrines seront ouvertes, lavées, essuyées, ainsi que les livres ou manuscrits auxquels elles sont affectées.

Tous les ans, aux vacances, cette dernière opération aura lieu pour un tiers des livres de la bibliothèque. Le battage ne doit pas être brutal; il est surtout utile pour les volumes brochés. Pour les volumes reliés, il a présenté des inconvénients qu'on peut éviter par l'essuyage pratiqué au moyen de chiffons de laine ou de linge secoués à l'extérieur de la salle toutes les fois qu'il en sera besoin, et fréquemment blanchis.

Aérage. — Les fenêtres de la salle de travail devront être ouvertes pendant un quart d'heure au moins, dès la fin de la séance.

Encrriers. — Les encrriers seront des siphons simples à large base et sans système de pression. Cette forme ne laisse prendre la plume que la quantité d'encre nécessaire. Elle évite les bavures.

V.

CLASSEMENT DES MANUSCRITS.

Pour le classement des cabinets de manuscrits, il est recommandé aux bibliothécaires de numéroter en se conformant aux

prescriptions de la note ministérielle publiée au mois de 1877, et préparée par M. Léopold DELISLE, directeur de la Bibliothèque nationale. Le premier tome de son *Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque Nationale* Paris, 1876, in-8., peut être également pour modèle d'un catalogue sommaire. — Pour un catalogue descriptif complet, on devra recevoir des instructions détaillées de la commission permanente du catalogue des manuscrits des bibliothèques de France, au ministère de l'instruction publique.

VI.

AUTOGRAPHIE DU CATALOGUE.

L'impression du catalogue méthodique est généralement créée par le public des bibliothèques. Presque partout aussi le budget restreint ne permet point cette dépense relativement considérable.

Comme toute publication de ce genre se tire à peu d'exemplaires, comme elle est consultée par des lecteurs lettrés, comme elle n'a jamais un caractère bien définitif, puis que chaque année apporte un nouveau contingent, on peut recourir au procédé moins coûteux de l'autographie.

Si le bibliothécaire a une écriture lisible, il peut, en écrivant sur du papier autographique, n'avoir d'autres frais que ceux du report, du papier et du tirage. Toute initiative de ce genre est assurée des encouragements de l'administration.

VII.

MODÈLES D'ÉTATS.

Les modèles 1 à 5 qui suivent sont réduits de moitié. Les dimensions de la boîte à cartes (modèle n° 6) n'ont pas de caractère absolu. Chaque bibliothécaire sera libre de les modifier selon la grandeur de ses cartes, et de perfectionner au besoin l'appareil dont l'idée première nous a paru recommandable.

.....**ФОРМАТ**

N. B. Chaque registre tant affecté à un seul format, on n'a pas ouvert de colonne pour sa désignation, devenue inutile.

Le registre est supposé ouvert :

APPENDICE. XIII.

TITRES DES COURSES	VOLUMES	RECHERCHES	OBSERVATIONS	DATE D'ENTRÉE	ABSENTS AUX RÉCOLEMENTS DES ANNÉES
SOMMAIRE	Report				18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					18.....
					Total.....

Modèle n° 2.**REGISTRE DE PRÊT**

SIGNATURE et adresse de l'emprunteur	TITRE SOMMAIRE DE L'OUVRAGE	VOLUMES	NUMÉRO	DATE de sortie	DATE de rentrée	DURÉE du prêt

Modèle n° 3.**ÉTAT DES OUVRAGES DISPARUS**

Numéros	TITRES SOMMAIRES	DATES de la constatation	DATES de la réintégration ou de la réapparition



BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE...

PROCÈS-VERBAL DE RÉCOLEMENT POUR L'ANNÉE 18 .

Nous, soussignés (*noms et qualités*).

Certifions avoir effectué le récolement de la bibliothèque universitaire de par l'appel, à l'inventaire et sur les rayons, des numéros ci-après :

Sur un nombre total de numéros.

Nous certifions également avoir vérifié les catalogues des *matières* et des *noms d'auteurs*, le *registre de prêt* et l'*état de disparition*.


Les absences constatées sur les rayons ont été consignées par nous à l'inventaire, suivant la liste authentique annexée au présent procès-verbal.

(*Lieu, date. — Signature.*)


MODÈLE N° 5.

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE. . .




NUMÉROS des salles	NUMÉROS des travées	NUMÉROS des ouvrages	INDICATIONS LOCALES
Salles 1..... Salles 2.....			




A Boîte.
B Grille.
C Lame d'acier formant ressort.
D Rangée de cartes.



A Boîte.
B Grille.



A Charnière.



A Fermeture.

La boîte, en bois léger, mesurant environ 25 centimètres sur 25, est à trois compartiments (fig. 2), contenant chacun une rangée de cartes ayant une saillie d'environ 3 centimètres au-dessus des parois. Au fond de chaque compartiment, une lame d'acier formant ressort maintient les cartes au repos dans la verticale (fig. 1), mais cède en permettant un écart suffisant, quand on veut les consulter. Sur cette boîte, une grille à charnières à fermeture forme couvercle (fig. 3, 4, 5 et 6); elle est formée de trois tringlètes s'abattant à volonté chacune sur le milieu d'une rangée de cartes, et suffisant à les empêcher de sortir sous un effort extérieur. La fermeture doit être combinée de façon que la boîte se ferme par la chute du couvercle et s'ouvre promptement que possible.

circulaire relative aux Règlements des Bibliothèques universitaires.

Paris, le 28 novembre 1886.

MONSIEUR LE RECTEUR,

Il m'honneur de vous adresser le règlement de la bibliothèque de notre Académie. Les propositions faites à ce sujet par le conseil général des Facultés ont été examinées avec le plus grand soin ; si j'ai reconnu qu'il était difficile de les revêtir toutes d'une approbation, du moins les modifications apportées au projet de règlement présenté ont-elles été conçues dans l'esprit le plus large, avec la volonté bien arrêtée de faciliter l'accès et l'usage de la bibliothèque et de faire disparaître tout ce qui était susceptible d'entraver le libre fonctionnement du service. Je vous en ai parlé dans ma circulaire du 31 décembre 1885 : « Il est un certain nombre de principes dont je suis décidé à ne pas me départir. La bibliothèque universitaire, même quand elle a des fonctions différentes, est une, sauf certains cas tout à fait exceptionnels ; elle n'est pas moins faite pour les étudiants que pour les professeurs ; elle doit être réglementée et administrée uniquement en vue du progrès des études. » J'ai été amené, à l'examen des divers projets de règlements qui m'ont été soumis, à formuler ces principes et à introduire par conséquent, dans chacun de ces règlements, un certain nombre d'articles nouveaux que je voudrais développer et expliquer dans la présente circulaire. Ces articles concernent le budget de la bibliothèque, la Commission de la bibliothèque, le mode d'acquisition des livres, le service de lecture, le prêt au dehors, le prêt de bibliothèque à bibliothèque et la question des vacances.

Dispositions générales. — La bibliothèque universitaire étant un établissement affecté aux besoins communs de l'ensemble des Facultés doit nécessairement se trouver placée sous votre autorité immédiate. Le personnel de la bibliothèque vous est directement subordonné ; de vous relève tout ce qui touche à l'admission, à la comptabilité, à la discipline intérieure. Toutefois, certaines des attributions qui vous avaient été conférées par le

règlement du 23 août 1879 sont maintenant du ressort du Conseil général des Facultés et de la Commission de la bibliothèque. C'est ainsi que le Conseil général dressera, et me soumettra chaque année, le projet de budget de la bibliothèque. La Commission dirigera, en toute liberté, les acquisitions qui seront faites sans autorisation préalable.

Budget de la bibliothèque. — Aux termes du décret du 28 décembre 1885, article 10, et de la circulaire explicative du 31 décembre, même année, le Conseil général me présente la répartition des fonds alloués en bloc pour les services de la Faculté des Facultés. En ce qui concerne la bibliothèque universitaire, il lui appartiendra également de déterminer l'emploi du crédit accordé en dressant, au commencement de l'année scolaire, le projet de budget où seront prévues les dépenses affectées à divers services de la bibliothèque (acquisitions de livres, abonnements aux journaux et revues, reliures, ports de livres, de bureau du bibliothécaire, etc.). La constitution d'une bibliothèque est prescrite par le règlement en vue des besoins qui se font généralement sentir au commencement de l'année scolaire pour lesquels il ne sera plus consenti d'allocations extraordinaires. La bibliothèque devra pouvoir atteindre la fin de son mandat avec les seules ressources de son budget. Il n'est pas possible de prévoir avec exactitude quel sera le montant des dépenses générales et des dépenses diverses; d'autre part, une insuffisance de ce chef pourrait entraver, ou même arrêter tout à fait le fonctionnement de services obligatoires. J'attire particulièrement sur ce point l'attention du Conseil général, qui établira des dispositions de manière à obvier aux inconvénients que je viens de signaler.

Commission de la bibliothèque. Acquisitions. — Vous m'avez dans vos attributions, Monsieur le Recteur, tout ce qui concerne l'administration de la bibliothèque; le Conseil général envoie le budget annuel et le soumet à mon approbation; mais la direction scientifique de l'établissement, c'est-à-dire la faculté de acquérir des livres, de prendre des abonnements aux journaux et revues, de délibérer sur les questions ayant trait à l'usage de la bibliothèque, est remise à une Commission composée de membres du corps enseignant et du bibliothécaire. Toute liberté

Le à cette Commission, dans les limites du budget approuvé par le Ministre. Elle sera éclairée sur les besoins du public de la bibliothèque par le *registre des demandes d'acquisition* établi conformément au modèle annexé au règlement ci-dessus ; mais elle ne devra pas se tenir pour obligée de satisfaire à toutes les demandes qui lui seront ainsi adressées. Jamais la Commission ne perdra de vue l'intérêt général de la bibliothèque, et la seule considération suffira pour faire écarter un certain nombre de vœux. Les achats d'une bibliothèque universitaire ne doivent point être dirigés d'après les mêmes règles que les acquisitions personnelles d'un particulier, ou même celles d'une bibliothèque destinée au grand public. Les ouvrages qui ne présentent pas un caractère de valeur permanente, les livres destinés à être oubliés quelques mois après leur publication, les livres des travaux de vulgarisation, n'ont point droit à une place dans nos collections scientifiques. L'objectif de la Commission devra être l'enrichissement réel de la bibliothèque, l'augmentation du nombre des instruments de travail, et non pas le simple fait de donner satisfaction à la curiosité passagère de quelques-uns en entassant sur les rayons des livres que personne ne demandera plus l'année suivante. Elle n'oubliera pas qu'une bibliothèque est réputée riche avec un nombre relativement restreint de volumes, si elle peut mettre à la disposition des lecteurs tous les bons ouvrages relatifs à chaque science, pendant qu'une autre bibliothèque, très belle en apparence, est en réalité pauvre et incomplète si le choix des livres n'a point été judicieusement fait. Une bonne direction scientifique donnée aux acquisitions sera du reste auprès de l'administration la meilleure recommandation pour obtenir une augmentation des ressources de la bibliothèque.

La Commission disposera de l'intégralité du crédit alloué aux acquisitions et abonnements. Sauf certains cas tout à fait exceptionnels, sur lesquels je me réserve de prononcer, elle fera aucune répartition entre les Facultés, à plus forte raison entre les divers enseignements d'une même Faculté. Toute dépense sera imputée sur le crédit total. La Commission conservera ainsi une liberté d'action plus grande et pourra à même soit de profiter des occasions qui peuvent

se présenter, soit de parer aux besoins du moment. Comme elle aura uniquement en vue l'intérêt bien entendu de la bibliothèque et des études, il n'est point à craindre qu'avec cette manière de procéder une ou plusieurs spécialités soient sacrifiées ou seulement négligées. Mais il sera plus facile d'écart des demandes peu justifiées, et surtout, lorsque la bibliothèque sera encore divisée en plusieurs sections, d'éviter les doubles emplois qui entraînent des dépenses presque toujours superflues.

Le registre des demandes d'acquisitions n'aura pas seulement pour but de porter à la commission les désirs et les besoins de professeurs et des lecteurs de la bibliothèque ; il répondra en même temps au vœu, maintes fois exprimé par les membres du Corps enseignant, d'être informés des nouvelles acquisitions. Comme il sera toujours tenu au courant par le bibliothécaire, et que la date de réception de tout ouvrage dont l'acquisition aura été décidée par la Commission y sera soigneusement notée, les intéressés n'auront qu'à parcourir les dernières pages du registre pour satisfaire leur légitime curiosité. Il est inutile d'ajouter que les abonnements aux journaux et revues, demandés et effectués d'office par la Commission, devront être transcrits annuellement sur le registre au même titre que les acquisitions de livres. Les désabonnements y seront l'objet d'une mention spéciale. Les lecteurs auront ainsi à leur disposition un véritable journal de la Bibliothèque.

Service de lecture. — J'ai fixé à six heures par jour la durée des séances de lecture. Avec le personnel restreint dont nous disposons et les travaux qui incombent au bibliothécaire en dehors des heures d'ouverture, exiger davantage serait préjudiciable au bon fonctionnement du service. Vous aurez à décider, Monsieur le Recteur, d'accord avec la Commission de la bibliothèque, si les deux séances réglementaires doivent avoir lieu dans la journée, ou s'il serait préférable de continuer à occuper la soirée la salle de lecture. Dans le cas où les circonstances rendraient nécessaire une mesure exceptionnelle, et si une prolongation de la durée des séances paraissait indispensable, vous voudrez bien m'adresser un rapport motivé sur les besoins à satisfaire et les ressources de la Bibliothèque en personnel.

Prêt au dehors. — La limitation de la durée des séances de lecture entraîne nécessairement une plus large extension donnée au service du prêt à l'extérieur. Aussi bien, les motifs sérieux qui, lors de l'organisation des bibliothèques universitaires, avaient fait soumettre le prêt à une réglementation assez rigoureuse ont pour la plupart cessé d'exister. L'habitude a été prise de se servir d'une bibliothèque régulièrement organisée, et, d'autre part, nos collections de livres se sont considérablement accrues depuis plusieurs années. Rien n'empêche donc d'augmenter les facilités déjà accordées à MM. les Professeurs de l'enseignement supérieur, et d'admettre les étudiants régulièrement inscrits et les membres de l'enseignement secondaire à en bénéficier. Ces derniers se recrutent de plus en plus parmi les élèves que forme l'enseignement supérieur; la bibliothèque, qu'ils fréquentaient déjà en qualité d'étudiants, deviendra un des liens qui les rattacheront d'une manière permanente à leurs anciens maîtres et aux Facultés près desquelles ils auront conquis leurs grades académiques. Comme fonctionnaires de l'État, ils auront droit au prêt, dans les limites fixées par le règlement, sans autre formalité que remplir que la déclaration de leur qualité.

Il ne peut en être tout à fait de même en ce qui concerne les étudiants. Leur droit au prêt des livres est absolu. Sans parler des avantages qu'ils pourront retirer de cette facilité au point de vue de leurs études, ce qui serait déjà une considération suffisante, les Facultés ne doivent pas oublier, Monsieur le Recteur, qu'une partie notable des fonds alloués pour l'entretien des bibliothèques universitaires provient du droit de bibliothèque payé par les étudiants. Les nouvelles ressources que le Parlement, j'en ai la ferme assurance, mettra bientôt à ma disposition, pour donner une plus grande extension au service des bibliothèques, seront prélevées sur les droits d'inscription. Dans ces conditions, il me semblerait souverainement injuste de refuser aux étudiants la faculté d'user de la bibliothèque universitaire sous une mesure aussi large que possible. Mais, d'autre part, nous ne devons négliger aucune précaution pour mettre nos collections à l'abri de tout risque de perte ou de détérioration. Il ne faudrait pas qu'un étudiant puisse quitter la Faculté sans avoir rendu les ouvrages empruntés à la bibliothèque ou réparé les

D

- DAHL (VON), 135.
 DAHLGREN (E. W.), 354.
 DAHLMANN (F. C.), 459.
 DANA (J. C.), 559, 563, 573.
 DARMSTADT (Biblioth. grand-ducale de), 291, 354, 428.
 DAUZE (P.), 574.
 DAVENPORT (C.), 365.
 DAVIS (C. T.), 419.
 DELALAIN (P.), 268.
 DELISLE (L.), 86, 92, 93, 94, 95, 157, 187, 270, 279, 281, 286, 341, 346, 354, 355, 420, 463, 587.
 DELLA SANTA (L.), 41.
 DELTOUR (F.), 278.
 DENIKER (J.), 568, 585.
 DENIS, 270.
 DENT (R. K.), 565.
Dépôt légal.
 Accroissement provenant du dépôt légal, 173.
 Bibliothèques qui en profitent, 341.
 Origine du dépôt légal, 341-344.
 Lutte des éditeurs contre le dépôt légal, 344-345.
 Avantages du dépôt légal, 345-346.
 Réformes à apporter au service du dépôt légal, 346.
 Le dépôt légal en Allemagne, 511-515.
 DEPPING (G.), 468.
 DESCHAMPS (P.), 452.
 Description de bibliothèques, voir Locaux.
 DESGOFFE, 85.
 DEWEY (M.), 27, 150, 201, 295, 296, 350, 412, 436, 450, 451, 467, 491, 497, 498, 499, 503, 504, 508, 509, 553, 554, 559, 587, 588.
 DICKSON (W. P.), 193.
 Dictionary-Catalogues, 213.
 DIJON (Bibliothèque universitaire de), 354, 569.
 Directeur d'une bibliothèque v. Bibliothécaire en chef.
 Dissertations académiques (Catalogue des), 198, 476-477.
 DÖLL, 107.
 Dans intellectuels que doit posséder le bibliothécaire, 150-151.
 — d'argent aux bibliothèques, 167-168.
 — de livres aux bibliothèques, 173.
 — de collections à une bibliothèque, 306-307.
 — Leur rareté en Europe et leur fréquence en États-Unis, 347-348.
 — (Registre des), 357.
 DOREZ (L.), 31, 578.
 DORVEAUX (P.), 278.
 Dos des reliures, 374.
 DOUBLEDAY (W.-E.), 562.
 Doubles (Ventes des), 168.
 — (Des diverses façons de)

amment à sa disposition et que parfois il avait fait acquiescence de recherches spéciales. Les inconvénients résultant de cette situation m'ont souvent été signalés. Il y sera obvié dans la mesure de ce qui est possible par le prêt de bibliothèque à bibliothèque. Le nouveau service présentera encore bien des avantages, et en particulier celui d'établir des communications suivies entre nos diverses bibliothèques universitaires, jusqu'à présent beaucoup trop isolées l'une de l'autre.

vacances. — J'ai fixé à deux mois la durée des vacances de la bibliothèque. D'accord avec la Commission, vous arrêtez le jour de la fermeture et le jour de réouverture, et porterez à ma connaissance la décision que vous aurez prise. Vous aurez sans doute à tenir compte des usages et des besoins locaux, mais vous jugerez certainement utile que la bibliothèque soit réouverte une quinzaine de jours avant la reprise des cours d'enseignement supé-

rieur. L'intention, Monsieur le Recteur, est que le présent règlement soit immédiatement appliqué. Vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires pour que la Commission de la bibliothèque, dont les attributions seront beaucoup plus étendues que celles de l'ancienne Commission de surveillance, soit, bientôt mise en fonction ; vous m'informerez des choix qui auront été faits par elle. Le règlement sera affiché dans la salle de lecture de

la bibliothèque : je vous en adresse un certain nombre d'exemplaires pour être distribués aux intéressés. Il sera également communiqué à la connaissance des étudiants les conditions qu'ils auront à remplir pour avoir droit au prêt. L'exemplaire du règlement des demandes d'acquisitions que je vous envoie sera communiqué au bibliothécaire et paraphé par vous ou par le bibliothécaire. Je vous prie de vouloir bien veiller à ce qu'il soit communiqué le plus tôt possible à la bibliothèque et mis à la disposition des professeurs et des étudiants.

Je vous prie, Monsieur le Recteur, d'entrer dans tous les détails nécessaires pour l'application de ce règlement. Bien des cas peuvent se présenter et vous devrez vous prononcer, d'accord avec la Commission de la bibliothèque. Vous m'en référerez, Monsieur le Recteur.

toutefois, s'ils présentaient un caractère particulier d'importance.

Recevez, Monsieur le Recteur, l'assurance de ma considération très distinguée.

*Le ministre de l'Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes,*

René GOBLET.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 1893

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET
CULTES,

Vu l'arrêté du 4 décembre 1882, relatif au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire ;

La Commission centrale des bibliothèques universitaires entendue,

ARRÊTE :

Inscriptions, pièces à produire, informations.

ART. 1^{er}. Les candidats au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire doivent se faire inscrire au Secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident.

L'inscription n'est pas reçue au cas où le candidat aurait plus de trente-cinq ans ou moins de vingt et un ans révolus, au 1^{er} décembre de l'année qui précède l'inscription.

ART. 2. Ils déposent à cet effet :

1^{re} Leur acte de naissance.

2^{re} Le diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier de l'enseignement secondaire classique.

3^{re} Un certificat constatant que le candidat a fait une année de stage comme surnuméraire dans une bibliothèque universitaire.

La durée du stage est réduite à six mois pour les licenciés ès lettres et les licenciés ès sciences, les docteurs en droit ou en médecine, les archivistes paléographes et les élèves diplômés de l'Ecole des Hautes Études.

Sont dispensés de la condition de stage les fonctionnaires des bibliothèques dépendant de l'État ou des communes pouvant justifier de trois ans de service actif.

4° Un *curriculum vitæ* écrit en entier et signé par eux, dans lequel ils font connaître les situations qu'ils ont occupées, la nature de leurs travaux et de leurs services, les divers diplômes brevets de capacité qu'ils ont obtenus.

5° Une note indicative des langues anciennes et des langues vivantes qu'ils déclarent connaître.

6° Le certificat d'un médecin délégué par le Recteur constatant leur état de santé et leur aptitude physique.

ART. 3. Les candidats sont informés de leur admissibilité aux examens quinze jours au moins avant l'ouverture des épreuves.

Examen.

ART. 4. L'examen comprend deux épreuves : l'une écrite, l'autre orale.

ART. 5. *Épreuve écrite.* — L'épreuve écrite comprend :

1° Une composition sur une question de bibliographie générale ou sur une question d'administration appliquée au service d'une bibliothèque universitaire, tirée du programme ci-annexé :

2° Le classement de quinze ouvrages traitant de matières diverses et appartenant aux différentes époques de l'imprimerie. Ce travail implique les opérations déterminées par l'Instruction générale du 4 mai 1878, savoir :

Le numérotage ;

L'inscription au registre d'entrée-inventaire ;

L'inscription au catalogue méthodique ;

L'inscription au catalogue alphabétique.

Le candidat devra justifier, dans ce travail, d'une écriture nette et parfaitement lisible.

ART. 6. *Épreuve orale.* — L'épreuve orale se compose :

1° De questions sur la bibliographie et le service d'une bibliothèque universitaire ;

2° D'interrogations sur les langues vivantes inscrites à la note indicative mentionnée à l'article 2.

Le candidat devra justifier, en tous cas, d'une connaissance

suffisante de la langue allemande, par l'explication, à l'ouvert, d'un passage tiré de GRAESEL, *Grundzüge der Bibliothekslehre*. (Leipzig, Weber, 1890.)

Jugement des épreuves.

ART. 7. Les épreuves sont subies devant la Commission centrale des bibliothèques universitaires. Pour être valable, le jugement devra être rendu par cinq de ses membres à toutes opérations.

Il est soumis à la ratification du Ministre, qui délivrera un *certificat d'aptitude* aux candidats qui en seront jugés dignes.

Le résultat de l'examen et le rapport du président sont consignés au registre des procès-verbaux de la commission centrale des bibliothèques universitaires.

Sessions d'examen.

ART. 8. Les sessions d'examen ont lieu à Paris. Elles sont ouvertes par un arrêté du Ministre qui indiquera les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu, le jour l'heure des épreuves.

ART. 9. Les dispositions contraires au présent arrêté sont demeurent rapportées.

Fait à Paris, le 20 décembre 1893.

E. SPULLER.

PROGRAMME DE BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE ET D'ADMINISTRATION DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

1^{re} PARTIE. — BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE.

I. — Les Éléments matériels du livre.

1^o Le papier : matières diverses ; fabrication à la forme, verges, pontuseaux, filigranes ou marques d'eau ; fabrication

mécanique ; papier vélin, de Chine, du Japon, de Hollande, etc.).

2° Les caractères et l'encre d'imprimerie (caractères gothiques, romains, de civilité : lettres capitales, chiffres romains ; encre noire et de couleur, rubriques, etc.).

3° La composition typographique (justification, placards, pages, recto, verso, colonnes ; marges, impression sur grand papier, fausses marges, gloses marginales, manchettes ; lettrines, titre courant, foliotage et pagination, réglure, etc.).

4° Le pliement et l'assemblage des feuilles (diverses sortes d'impositions et de formats : signatures, réclames).

5° Les parties accessoires du texte (titre, adresse bibliographique, préface, introduction, notice, notes, appendice, table, index, errata, privilège ou permission, etc.).

6° Les illustrations (figures dans le texte et hors texte, planches en noir et en couleurs ; capitales ornées, vignettes, culs-de-lampe, encadrements ; frontispice, titre gravé, marques de libraire, portrait ; cartes, plans, tableaux graphiques, airs notés ; atlas séparé du texte, portefeuille, etc.).

7° La forme de la publication (volume, tome, série, collection, périodique, ouvrage en cours ; fascicule, livraison, extrait ou tirage à part, tirage à petit nombre, plaquette, etc.).

8° La reliure (différentes sortes de peaux et de toiles ; cartonage, emboitage ; reliure pleine, demi-reliure, reliure sur onglets ; titre, ornements des planches, du dos et des plats ; termes techniques de la reliure).

9° Les particularités distinctives des exemplaires (ex-libris, édicule, notes manuscrites : papier de luxe, reliure aux armes, reliure signée ; carton ; détériorations matérielles : taches, déchirures, piqûres, etc.).

II. — L'Histoire du livre.

1° Notions générales sur les origines de l'imprimerie, sur son introduction et son développement en France.

2° Caractères distinctifs des incunables : leurs rapports avec les manuscrits et les xylographes.

3° Impressions des Alde, des Estienne, des Plantin, des Elzevier, des Didot, etc.



4^e Caractère du livre moderne (confusion des formats, nouveaux procédés d'illustration, multiplication des périodiques, des ouvrages d'érudition, etc.).

III. — Les Répertoires bibliographiques.

1^{re} Bibliographies universelles, telles que BRUNET, *Manuel du libraire*; EBERT, *Allgemeines bibliographisches Lexikon*; GRAESSE, *Trésor des livres rares*.

2^{re} Bibliographies spéciales à la France, telles que QUÉRET, *la France littéraire, les Supercheries littéraires*; BARRÉ, *Dictionnaire des anonymes*; LORENZ, *Catalogue de la librairie française*; le *Journal général de l'imprimerie et de la librairie* — répertoires analogues, publiés en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Portugal, aux États-Unis d'Amérique, etc.

3^{re} Bibliographies spéciales à une matière déterminée; exemple, pour l'histoire du moyen âge : POTTHAST, *Bibliotheca historica mediæ ævi*; UL. CHEVALIER, *Répertoire des sources historiques du moyen âge*; pour la philologie classique : ENGELMANN et PREUSS, *Bibliotheca scriptorum classicorum*; et ainsi de suite pour les principales branches de l'histoire, du droit, de la linguistique, de la littérature, des sciences mathématiques, physiques, naturelles, médicales, etc.

IV. — Bibliographie appliquée à l'usage des bibliothèques.

1^{re} Rédaction des titres qui doivent figurer dans un catalogue de bibliothèque; règles générales, cas particuliers anonymes, pseudonymes, noms composés, etc..., règles spéciales à la rédaction des titres d'incunables.

2^{re} Classement des titres suivant la nature du catalogue qui doit figurer :

a Catalogue alphabétique, soit des noms d'auteurs, soit des titres anonymes; règles générales du classement alphabétique.

b Catalogue méthodique; différents systèmes de classification; avantages du système de BRUNET, perfectionnement dont il est susceptible;

gue alphabétique des matières; utilité et difficultés de ce répertoire.

sition matérielle des catalogues : registres, cartes ou les ; avantages et inconvénients de chaque système.

— ADMINISTRATION DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES.

I. — **Le personnel.**

othécaire, les sous-bibliothécaires, les garçons de attributions, leurs devoirs, leur responsabilité ; la n de la bibliothèque ; — unité administrative du dépôt re, malgré la pluralité des sections.

II. — **Le local.**

ion aux bibliothèques universitaires des principes le la construction et de l'aménagement des biblio- bliques : conditions les plus favorables à la préserva- res et à la facilité du service ; principales dispositions i France et à l'étranger pour le chauffage, l'aération, l'aménagement des salles de travail, des galeries et

III. — **Le mobilier.**

en bois ou en métal, travées, rayons fixes, rayons à s ou à clavettes ; armoires pour les livres de réserve, pour les formats atlantiques, casiers pour les périod- ascicules ; boîtes à cartes, meubles pour catalogues ; ges, échelles ; tables et pupitres de travail ; porte- rtions pour les brochures, reliures mobiles, sangles de les de déplacement, planchettes indicatrices, etc.

IV. — **Les livres.**

nance. — a) Dons de l'État et des particuliers.
sition : budget de la bibliothèque, registre des d'acquisition, part respective de la Commission de la re et du bibliothécaire dans les acquisitions ; usages

4^e Caractère du livre moderne (confusion des formats, nouveaux procédés d'illustration, multiplication des périodiques et des ouvrages d'érudition, etc.).

III. — Les Répertoires bibliographiques.

1^{re} Bibliographies universelles, telles que BRUNET, *Manuel du libraire*; EBERT, *Allgemeines bibliographisches Lexikon*; GRAESSE, *Trésor des livres rares*.

2^{re} Bibliographies spéciales à la France, telles que QUÉRAU, *la France littéraire, les Supercheries littéraires*; BARBIER, *Dictionnaire des anonymes*; LORENZ, *Catalogue de la librairie française*; le *Journal général de l'imprimerie et de la librairie* et des répertoires analogues, publiés en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Portugal, aux États-Unis d'Amérique, etc.

3^{re} Bibliographies spéciales à une matière déterminée; par exemple, pour l'histoire du moyen âge : POTTHAST, *Bibliotheca historica medii ævi*; UL. CHEVALIER, *Répertoire des sources historiques du moyen âge*; pour la philologie classique : EXCELMAN et PREUSS, *Bibliotheca scriptorum classicorum*; et ainsi de suite pour les principales branches de l'histoire, du droit, de la linguistique, de la littérature, des sciences mathématiques, physiques, naturelles, médicales, etc.

IV. — Bibliographie appliquée à l'usage des bibliothèques.

1^{re} Rédaction des titres qui doivent figurer dans un catalogue de bibliothèque; règles générales, cas particuliers anonymes, pseudonymes, noms composés, etc.; règles spéciales à la rédaction des titres d'incunables.

2^{re} Classement des titres suivant la nature du catalogue et des titres qui doivent figurer :

a Catalogue alphabétique, soit des noms d'auteurs, soit des titres anonymes; règles générales du classement alphabétique.

b Catalogue méthodique; différents systèmes de classification; avantages du système de BRUNET, perfectionnements dont il est susceptible;

APPENDICE. XIII.

ogues alphabétique des matières ; utilité et difficultés
es de ce répertoire.

osition matérielle des catalogues : registres, cartes ou
iles ; avantages et inconvénients de chaque système.

— ADMINISTRATION DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES.

I. — Le personnel.

iothécaire, les sous-bibliothécaires, les garçons de
es attributions, leurs devoirs, leur responsabilité ; la
on de la bibliothèque ; — unité administrative du dépôt
ice, malgré la pluralité des sections.

II. — Le local.

tion aux bibliothèques universitaires des principes
de la construction et de l'aménagement des biblio-
bliques : conditions les plus favorables à la préserva-
vres et à la facilité du service ; principales dispositions
en France et à l'étranger pour le chauffage, l'aération,
l'aménagement des salles de travail, des galeries et
s.

III. — Le mobilier.

s en bois ou en métal, travées, rayons fixes, rayons à
es ou à clavettes ; armoires pour les livres de réserve,
pour les formats atlantiques, casiers pour les péri-
fascicules ; boîtes à cartes, meubles pour catalogues ;
rues, échelles ; tables et pupitres de travail ; porte-
artons pour les brochures, reliures mobiles, sangles de
ches de déplacement, planchettes indicatrices, etc.

IV. — Les livres.

tenance. — a. Dons de l'État et des particuliers.
uisition : budget de la bibliothèque, registre des
s d'acquisition, part respective de la Commission de la
que et du bibliothécaire dans les acquisitions ; usages

de la librairie française et de la librairie étrangère, prix fort net, achat de livres d'occasion ou en ventes publiques, abonnements aux périodiques, souscription aux ouvrages en achat des suites, complément des collections; vérification de l'état des livres achetés.

c) Échange des thèses et publications académiques en facultés françaises et avec les universités étrangères; formes prescrites par les circulaires et arrêtés ministériels.

2^e Classement. — a) Principes généraux : ordre d'application au rangement des ouvrages sur les rayons; comparaison avec l'ordre méthodique et le système d'intercalation dans d'autres bibliothèques; — série unique de numéros, divisée en trois sections correspondant aux trois principaux fondements du numérotage continu dans chaque section.

b) Opérations de classement prescrites par l'Instruction ministérielle du 4 mai 1878 : timbrage, numérotage, inscription au registre d'entrée-inventaire, inscription au catalogue alphabétique, inscription au catalogue méthodique, intercalation des cartes à leurs catalogues respectifs, placement des ouvrages sur les rayons.

c) Cas particuliers : classement provisoire et inscription des registres spéciaux des périodiques, des ouvrages en cours de publication ou provenant des échanges universitaires; traitement des brochures et des doubles; constitution d'une réserve pour les livres précieux; groupement à part des livres usuels des volumes de très grand format; règles spéciales au classement des manuscrits.

3^e Mesures de conservation. — a) Reliure : préparation des ouvrages et des périodiques à relier, recueils factices, reliures provisoires, tenue du registre des reliures, vérification des volumes reliés;

b) Réparation des volumes tachés, déchirés ou piqués;

c) Aération, nettoyage et battage des volumes;

d) Récolement annuel : formalités prescrites pour l'appel des volumes et la constatation des absences; — récolements exceptionnels ordinaires, en cas de mutation du fonctionnaire responsable.

V. — Les services de la bibliothèque.

1° Service à l'intérieur. — Conditions d'admission dans la salle de lecture, bulletin de demande, communication des livres, surveillance, catalogues et livres usuels.

2° Service au dehors. — Personnes admises à emprunter, livres exceptés du prêt, tenue du registre de prêt, modes de réclamation, responsabilité des emprunteurs; prêt de bibliothèque à bibliothèque.

VI. — La comptabilité financière et administrative.

1° Tenue des comptes de libraires, relieurs et autres fournisseurs, préparation des factures, règlement des comptes.

2° États de situation, compte rendu des dépenses budgétaires, procès-verbaux de récolement.

XIV.

(Page 426.)

DEWEY a proposé de supprimer dans les petites bibliothèques le registre de prêt et de lui substituer un système de son invention, dont voici, en peu de mots, l'économie générale. Les bulletins de prêt dont nous avons parlé plus haut seraient remplacés par des fiches en carton divisées, comme un registre, en un certain nombre de colonnes correspondant à des rubriques déterminées (Titre de l'ouvrage, Cote du catalogue, Nom de l'emprunteur, etc., etc.). Toute personne désirant emprunter un ouvrage recevrait une de ces fiches qu'elle n'aurait qu'à remplir en suivant les indications des rubriques. Au cas où elle voudrait emprunter deux ou trois ouvrages, elle devrait demander deux ou trois fiches et chacune de ces fiches serait alors munie d'une lettre faisant fonction d'exposant (*a, b, c, d*, etc.). Tout ouvrage prêté serait ainsi représenté par une fiche que l'on mettrait à sa place sur les rayons. Lorsque cet ouvrage ferait retour à la bibliothèque, on rendrait à l'emprunteur la fiche en question, après y avoir marqué la date de la restitution du livre. La même fiche pourrait alors servir de nouveau pour d'autres emprunts et constituerait ainsi, pour l'emprunteur, une sorte de registre de prêt personnel. A la

fin de l'année, ou du semestre, elle devrait être rendue à la bibliothèque. Ce système présenterait plusieurs inconvénients graves ; outre, en effet, qu'il rendrait difficile l'établissement de la statistique annuelle il compliquerait, jusqu'à un certain point, le service des garçons, et mettrait le bibliothécaire dans l'impossibilité à peu près absolue d'établir un contrôle quelconque des opérations du prêt. De l'aveu même de son inventeur, ce système serait, du reste, applicable que dans de petites bibliothèques ainsi que nous l'avons déjà dit : on ne pourrait l'utiliser dans un établissement de quelque importance sans qu'il en résultât un épouvantable désordre. (Cf., au sujet de ce système, les articles publiés par DEWEY sous le titre de « Charging system », dans le *Library Journal*, III, 1878.)

Mentionnons encore le système de prêt « combiné » proposé par SCHWARTZ. (Cf. SCHWARTZ, A « combined » charging system, *Library Journal*, IV, 1879, p. 275-277.) Il est ingénieux, mais est bien loin d'offrir les mêmes avantages qu'un registre de quelle façon il est organisé. Lorsqu'une personne vient emprunter un livre elle remplit un bulletin de prêt sur lequel elle indique, avec le titre de l'ouvrage dont elle a besoin, son adresse et la date. L'employé qui reçoit ce bulletin y inscrit la cote de l'ouvrage demandé, le numéro qu'il porte au registre d'entrée, et le numéro d'ordre de l'emprunteur. Ce numéro d'ordre sera, par exemple, 1, 2... 10, suivant que la personne se présente sera la première, la seconde ou la dixième de la journée. Cela fait, le garçon de service va chercher le livre ; puis il prend une petite feuille de papier très étroite, gonfle sa partie supérieure et la colle sur le plat intérieur du volume. Cette feuille est divisée en deux colonnes : dans l'une, l'emprunteur indique la date du prêt ; dans l'autre, le numéro d'ordre de l'emprunteur. Une fois ces diverses opérations achevées, il remet l'ouvrage à la personne qui en a fait la demande, et met préalablement le bulletin de prêt dans une petite boîte divisée en un certain nombre de compartiments correspondant aux différentes classes du catalogue. Lorsque la séance est terminée, il dresse la statistique du prêt de la journée et remet ensuite les bulletins dans une autre boîte divisée, elle aussi, en une série de compartiments correspondant aux diverses classes de la biblioth

chaque classe, les bulletins sont réunis ensemble par semaine. Nous allons maintenant comment s'effectue la restitution des livres. Quand un emprunteur rapporte un ouvrage, le bibliothécaire de service n'a qu'à l'ouvrir et à consulter la petite feuille placée sur le plat intérieur de la reliure, pour savoir à quelle date l'ouvrage a été pris et quel est le numéro d'ordre de la personne qui l'a emprunté. Ces données lui suffisent pour retrouver le bulletin de prêt qui est alors rendu à l'emprunteur. Ajoutons qu'au commencement de chaque semaine, et pour faciliter le service, le bibliothécaire réunit ensemble tous les bulletins qui viennent d'être prêtés pendant la semaine et les classe dans l'ordre des jours où les ouvrages qu'ils représentent doivent être rapportés.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

INTRODUCTION

§ II.

De la science des bibliothèques en général.

Page 5, note 1. — Cf. en outre F. EICHLEN, *Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft. Vortrag*. Leipzig, 1896.

Page 7, note 1. — Parmi les plus récents travaux de bibliographie nous mentionnerons : P. E. RICHTER, *Verzeichniss der Bibliotheken mit gegen 30000 und mehr Bänden*. Th. 1. 2. Leipzig, 1894. — J. G. WILSON, *The world's largest libraries*. New-York, 1894. — J. KUKULA, « Statistik der wichtigsten ausserdeutschen Bibliotheken der Erde », *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 111-124; XII, 1895, p. 311-326.

§ IV.

Traité de bibliothéconomie.

Page 20, note 1. — Citons encore les articles suivants : O. HARTWIG,

« Die Entwicklung des preussischen Bibliothekswesens im letzten Jahrzehnt », *Die Nation*, 1894, p. 462-466. — F. GRASSAUER, « Ziele und Aufgaben des modernen Bibliothekswesen. Vortrag gehalten in der konstituierenden Versammlung des Oesterreichischen Vereines für Bibliothekswesen », *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 239-247.

F. EICHLEN, « Bibliothekstechnisches », *ibid.*, XI, 1894, p. 308-319; XII, 1895, p. 501-502. — W. ALTMANN, « Bibliothekstechnisches », *ibid.*, XII, 1895, p. 440-444. — Les *Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte* ont confié depuis quelque temps le compte rendu des ouvrages de bibliothéconomie à Oskar v. HASE, qui s'acquitte de sa tâche de la façon la plus remarquable.

Page 22, note 1. — Aux catalogues modèles que nous avons cités nous ajouterons le *Musterkatalog für Haus-, Vereins-, Volks- und Schulbibliotheken*. Herausgegeben von der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung. Berlin, dont la 7^e édition est en ce moment en préparation. On reconnaît de plus en plus, en Allemagne, l'utilité des bibliothèques publiques libres, dans le genre de celles

qui existent en Amérique et en Angleterre, pour satisfaire aux besoins de lecture du gros public. Cf. à ce propos : « Die öffentlichen Bibliotheken Deutschlands », *Mittheilungen der Comenius-Gesellschaft*, I, 1893, p. 133-136. — E. REYER, « Reform der deutschen Stadtbibliotheken », *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 401-402. — J. TEWS, « Volksbibliotheken », *Pädagogisches Magazin*, Heft. 10, Langensalza, 1894. — « Die Volksbibliothek », *Nachrichten aus dem Buchhandel*, II, 1895, p. 933 et 2321-2324. — C. NÖRRENBERG, *Die Volksbibliothek, ihre Aufgabe und ihre Reform*, Kiel, 1895 (réimpression 1896; voir le compte rendu que E. JEEP en a fait dans l'*Ethische Kultur*, 1895, nos 47 et 48. — C. NÖRRENBERG, *Die Bücher- und Lesehalle*, Köln, 1896. — E. JEEP, « Volksbibliotheken und Volksleshallen », *National-Zeitung*, 1895, 19 mars, n° 189. — De même, *Centrale Volksbibliothek, Vortrag*, Charlottenburg, 1896. — W. BEER, *Die ländliche Volksbibliothek. Ein kritischer Wegweiser und Musterkatalog nebst Grundstücken und Winken zur Einrichtung und Leitung*, 2. Aufl. Berlin, 1896. — E. REYER, « Leistung der deutschen Volksbibliotheken », *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 30-33. — De même, *Handbuch des Volksbildungswesens*, Stuttgart, 1896, particulièrement p. 145 et suiv. « Volksbibliotheken », — P. F. ASCHEMONT, *Volksbibliothek und Volksleschalle*, Berlin, 1896. — *Die Volksbibliothek*, Beiblatt zu : *Der Bildungsverein. Hauptblatt für das freie Fortbildungswesen in Deutschland*, Berlin. — On a récemment créé à Berlin, et dans différentes villes allemandes, des salles de lecture et des bibliothèques populaires. Cf. à propos de Berlin : *Bericht über die Verwaltung der Ersten öffentlichen Lesehalle zu Berlin*, 1895, 1896. — En Autriche, la bibliothèque populaire libre Ottendorfer de Zwittau (Moravie) mérite une mention spéciale. Cf. *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 329-330; XII, 1895, p. 187; XIII, 1896, p. 132, XIV, 1897, p. 128. — *Library Journal*, XIX, 1894, p. 380-381. — *Nachrichten aus dem Buchhandel*, 1896, p. 374-376. Elle a fait paraître, en 1896, son quatrième rapport annuel.

Page 24. — Nous pouvons ajouter aux travaux français que nous venons de rappeler les articles parus dans la *Grande Encyclopédie* au mot « Bibliothèque ».

Page 24. note 2. — Pendant que notre ouvrage était sous presse le Manuel de M. A. MARIJ, a paru sous le titre suivant : *Manuel pratique du Bibliothécaire, Bibliothèques publiques, bibliothèques universitaires, bibliothèques privées; suivi : 1° d'un lexique des termes de l'art; 2° des lois, décrets, etc., concernant les bibliothèques universitaires de 1837 à 1894*, Paris, 1896.

Page 25 note 1. — La *Bibliotheca bibliographica italica* d'Orsi et Luzzati a été complétée en 1895 par un volume de supplément. Orsi en a publié en outre, en 1896 (Torino, C. Clausen), le premier supplément annuel à la *Bibliotheca*, contenant les ouvrages parus en 1894.

Page 26. — Le second manuel publié par la « Library Association

United Kingdom », *Public library legislation*, a été composé par H. W. FOYARGUE et J. J. OGLE. Aux cinq ouvrages que nous avons cités ajoutons les deux qui suivent : 6. *Books for village libraries*, by F. J. BURGOYNE and J. BALLINGER, 1895. — 7. *Adoption of public libraries act*, by H. W. FOYARGUE, 1896.

Page 27, note 3. — Aux différents travaux énumérés dans cette note nous ajouterons encore l'ouvrage suivant : *Public Library Denver. Public Library hand-book*, Denver, 1895 par J. C. DANA, en collaboration avec F. D. TANDY, J. PARSONS et J. M. LEE, dans lequel se trouvent réunis les « admirables articles on first principles of library work » parus précédemment dans the « Books », organe de la « Denver Public Library ». — Outre le manuel que nous venons d'indiquer, il faut encore, pour connaître l'organisation des bibliothèques américaines, consulter d'après A. R. HASSE (*Library Journal*, 1895, p. 305) : « the bulletins issued by the Denver library, the bulletins and reports of the Los Angeles public library bearing on training classes, the circulars of the Armour, Pratt and Drexel Institutes on library schools, and finally the handbooks and reports of the library school of the New-York state library. » Mais le travail qui fournit, à notre avis, les renseignements les plus nombreux est celui de Melvil DEWEY, *Papers prepared for the World's Library Congress held at the Columbian Exposition. U. S. Bureau of Education: reprint of chapter 9 of part 2 of the report of the Commissioner of Education for 1892-93* (p. 691-1014), Washington, 1896. Le *Library Journal* avait reproduit en 1893, dans son numéro de juillet, des extraits de la plupart des dissertations contenues dans l'ouvrage que nous venons de signaler et qui constitue, ainsi que HAMUS le fait remarquer avec juste raison, « a unique and valuable treatise on the general subject of the management of libraries » (*Library Journal*, XXI, 1896, p. 157). — W. FLINT a publié dans la *Circular of information*, 1893, n° 7, une statistique des « Public Libraries » des États-Unis et du Canada. — Parmi les travaux les plus récents relatifs au développement des « Free public libraries », nous mentionnerons J. WINSON, « The development of the library », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 370-375. — J. L. HAMUSON, « The public library movement in the United States », *New England Magazine* (Boston), 1894, p. 709-722; *The Library*, VIII, 1896, p. 110-124, 141-149. — F. P. HILL, « Report on library progress », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 56-60. — J. R. BOOSE, « The constitution of colonial public libraries », *The Library*, VI, 1894, p. 391-402. — Ch. WELCH, « The public library movement in London: a review of its progress, and suggestions for its consolidation and extension », *ibid.*, VII, 1895, p. 97-109. — E. FOSKETT, « The educational value of the public library movement, and a reply to some views advanced by Mr. Charles Welch », *ibid.*, p. 110-119. Cf. aussi même volume, p. 120-128. — J. P. BUSCOE, « How to extend the library movement », *ibid.*, VIII, 1896, p. 73-76.

Page 30. — C. HALBERLIN a fait paraître à Leipzig, en 1895, un *Gene-*

ralregister des dix premières années du *Centralblatt für Bibliothekswesen*. La *Revue internationale des Archives, des Bibliothèques et des Musées* a publié aussi, dans une bibliographie rétrospective des périodiques, le dépouillement des premières années du *Centralblatt* I, p. 146-153 de la partie « Bibliothèques ». Cf. également dans cette bibliographie le dépouillement des tomes I-XXIX (1855-1883) du *Cabinet historique* *ibid.*, p. 53-581, et celui des années 1-6 (1885-1889) du *Bulletin des Bibliothèques et des Archives* *ibid.*, p. 58-63.

Page 31. — La *Revue internationale des Archives, des Bibliothèques et des Musées* a cessé de paraître. Elle a été remplacée par le *Bibliographe moderne, Courrier international des archives et des bibliothèques*, publié sous la direction de M. Henri SÉLIS-Paris.

Page 32. — La *Rivista delle Biblioteche* publiée par G. Buxa paraît depuis son sixième volume sous le titre de *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, Firenze-Roma, E. Loescher, Torino. Le dépouillement des cinq premiers volumes a été donné par la *Revue internationale des Archives, des Bibliothèques et des Musées*, I, p. 63-67 de la partie « Bibliothèques ».

Page 32. — Cf. aussi les *Transactions of the L. A. U. K. I. Annual Meeting*, Oxford, 1878. C'est après le huitième meeting International conference, tenu à Plymouth, que les *Transactions* et *Proceedings* cessèrent de paraître en tirage à part. Depuis lors ils sont publiés dans le journal de l'Association qui, ainsi que nous le disons page 31, s'appelait d'abord *The Library Chronicle* et s'appelle maintenant *The Library*.

Page 33. — *The Library Association Year-book* de l'Association des bibliothécaires anglais contient la « complete list of the public libraries in the United Kingdom, rules for cataloguing, syllabuses of examinations and specimens of questions, and full particulars of the L. A. U. K. and its work. »

L'association des bibliothécaires américains publie aussi annuellement un *American Library Association handbook*. — Depuis le mois de mai 1896 paraît à Chicago, sous la direction de M. E. Amos, une revue intitulée *Public Libraries*, qui s'occupe spécialement des intérêts des petites et des nouvelles bibliothèques. Cette revue est mensuelle, mais ne paraît ni en juillet ni en août. Mentionnons aussi les *Library Notes*.

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I^{er}

DE LA CONSTRUCTION DES BIBLIOTHÈQUES

§ II.

De la disposition des locaux. Considérations pratiques.

Page 42. — Cf. W. BEER, « On library floors and floor-coverings », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 42, p. 100-101.

Page 45, note. — La partie du *Handbuch der Architektur* relative aux bibliothèques se trouve analysée dans le *Centralblatt f. B.*, X, 1893, p. 447-449. Voir encore : H. DÜRSCH, « Bibliothekstechnische Mittheilungen », *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 297-311 ; XIV, 1897, p. 27-38, 65-74. — Ch. BERGHÖFFER, « Ueber die Ordnung des modernen Bibliothekbaues und einige neuere Ausstattungsmittel », *Berichte des Freien Deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a. M.*, 1896, p. 309. — J. COUSIN, *De la construction et de l'installation des bibliothèques universitaires*, Paris, 1886.

Page 60, note 1. — Voir aussi l'article que C. NÖRRENBERG a publié sur F. W. POOLE, dans le *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 526-528.

Page 61, note. — Sur l'architecture des bibliothèques, cf. encore Th. H. WEST, « Report on library architecture », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 42, p. 96-100, et L. F. GRAY, « The new public library of the city of Boston », *Library Journal*, *ibid.*, p. 365-368.

Page 77, note 1. — A propos de la nouvelle bibliothèque de Strasbourg consulter : S. HAUSMANN, *Die Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek in Strassburg*, Strassburg, 1895, et *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 176-177.

Page 114. — Sur le projet de construction pour la Bibliothèque nationale centrale de Florence, consulter D. CHILLOVI e A. PAPINI, *Il nuovo palazzo per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, Firenze, 1892.

§ III.

Aménagement intérieur de la bibliothèque.

Page 131. — Ch. BERGHÖFFER a récemment traité la question des rayons mobiles dans un article du *Centralblatt f. B.* (XIII, 1896, p. 452-457, intitulé : « Bewegliche Repositorien »).

Page 132. — Le travail de JÜNGES a été analysé par Ch. BERGHÖFFER dans le *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 514-516.

Page 134. — Sur le système de J. ROTH, employé à Graz, voir la

notice publiée par le *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 573-574.

Page 135. — Cf. « Library Bureau steel stack », *Library Journal*, XIX, 1897, n° 12, p. 193-196.

§ IV.

De l'entretien et de l'agrandissement des bâtiments.

Page 143, note 1. — Cf. encore sur les « Sliding moveable, ging, presses » du British Museum : H. JENNER, *Library Chronicle* 1887, p. 88-90. — H. M. MAYHEW, « A revolving extension pre The Library, VII, 1895, p. 10. — R. GARNETT, « On the provisi additional space in libraries », *ibid.*, p. 11-17.

Page 144, note 1. — Aux travaux indiqués dans cette note ajouterons les suivants : C. RIXAUDO, *Sul trasferimento della biblioteca civica di Torino. Relazione*, Torino, 1893. — C. R. GILL, « Practical library-moving », *Library Journal*, XX, 1895, p. 48-49. — L. F. GRAY, « The new public library of the city of Boston. Moving », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 367. — W. LIST, « Uebersiedelung der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek in Strassburg. in den Neubau », *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 143-153. — G. MAAS, *Bibliotheksumzüge*, Leipzig, 1896. (Voir sur cet ouvrage *Centralblatt f. B.*, XIV, 1897, p. 120-124.)

CHAPITRE II.

DES EMPLOYÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

§ I.

Du bibliothécaire en général.

Page 146, note. — Mentionnons encore parmi les travaux publiés en Angleterre l'article de S. SMITH, « The public librarian : his history and hindrances », *The Library*, VIII, 1896, p. 157-167.

Page 147, note. — Aux divers articles parus en Amérique et que nous venons de citer, ajoutons : « Don't ; warnings of experience », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 104-107. — C. K. BORGES, « The librarian's duty as a citizen », *ibid.*, XXI, 1896, p. 219-220. — L. E. SHARNS, « The librarian, assistants, and the public », *ibid.*, p. 489-492.

Page 150, note. — Les bibliothèques publiques libres des États-Unis se proposent, avons-nous dit, un but pédagogique, et c'est là un point sur lequel les bibliothécaires américains eux-mêmes ne cessent pas d'insister. Voici, par exemple, en quels termes s'exprime J. N. LAMSON dans son discours d'ouverture de la réunion des bibliothécaires américains tenue à Lake Placid : « Not many years ago, our missionary undertakings from the library seemed to be bounded by its own walls. The improving, annotating, and popularizing of catalogues ; the printing and distributing of bulletins and reference

s ; the surrounding of readers and seekers in a library with willing help and competent suggestion ; these labours seemed, only a few years ago, to include almost everything that the librarian most anxious as a missionary could do. But see what doors have been opening in the last few years, and what illimitable fields of labor we invite him ! Through one, the great army of teachers in the common schools is coming into co-operation with him. Through another, he steps into the movement of university extension, and finds every one of its servants a true apostle of the library mission of good books. From a third, he spreads his beneficent snares about a few in branches and delivery stations ; and by a fourth he sends traveling libraries » to the end of his State. » Cf. *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 1-4. — « The library », ajoute W. H. BRETT, dans un article intitulé « The present problem », *Library Journal*, X, 1894, n° 12, p. 5-9 — « is no longer content to remain passive, rely a magazine of information, but is more and more aiming to assist and guide the reader, and to become an active teaching force. » The library and the school are approached each other. » — « The action of the public library — dit H. M. UTLEY dans son discours d'ouverture de la « Conference of librarians in Denver and Colorado Springs 1895 » — is purely and wholly educational », *Library Journal*, X, 1895, n° 12, p. 1-4. — « The library », lisons-nous encore dans *Library Journal*, XX, 1895, p. 113, « that has no connection with the common schools is neglecting its mission and ignoring its noblest opportunities. » — Cf. encore sur cette question : C. W. BIRTWELL, « Home libraries », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 9-12. — S. CUTLER, « Home libraries », *ibid.*, p. 13-14. — L. E. STEARNS, « Report on reading for the young », *ibid.*, p. 81-87. — G. WATSON LE, « How teachers should co-operate with librarians », *ibid.*, XX, 1895, p. 115-118. — E. M. COE, « What can be done to help a boy like good books », *ibid.*, p. 118-119. — M. E. MERINGTON, « How we make the guiding of pupils' reading a part of the teachers' work », *ibid.*, p. 119-121. — A. L. SARGENT, « Reference work among school children », *ibid.*, p. 121-122. — Ch. K. BOLTON, « Library ministrations in schools », *ibid.*, p. 122-123. — J. M. SAWIN, « Some successful methods of developing children's interest in good literature », *ibid.*, p. 377-379. — M. S. CUTLER, « Home libraries », *ibid.*, XXI, 1896, p. 60-62. — J. C. DANA, « Libraries and teachers », *ibid.*, p. 133-134. — L. A. EASTMAN, « The child, the school, and the library », *ibid.*, p. 134-139. — C. C. YOUNG, « The public library and the public school », *ibid.*, p. 140-144. — Th. C. BURGESS, « Means of leading the child from the dime novel to better literature », *ibid.*, p. 144-147. — H. E. COMSTOCK, « The library as an educational factor », *ibid.*, p. 147-149. — M. E. DOUSMAN, « Children's departments », *ibid.*, p. 149-150.

En Angleterre, on assigne aux bibliothèques publiques, nous l'avons déjà dit, un but analogue à celui des bibliothèques américaines.

Dans l'« Address at the opening of the 17. Annual Meeting L. A. U. K. » tenu à Belfast, R. GARNETT, par exemple, : « an intimate alliance of the librarian with other educational » (*The Library*, VI, 1894, p. 299-306). — Voir aussi : J. J. O'Connell, « The relationship of the public library committee to other educational bodies », *The Library*, VII, 1895, p. 129-134. — A. W. R. « The board school in relation to the public library », *ibid.*, 1896, p. 285-297. — T. C. ABBOTT, « The relation of public to educational institutions », *ibid.*, p. 428-434.

Page 154, note 1. — Cf. aussi : O. MÜHLBRECHT, *Die Bibliothek im Dienste des Buchhandels*, Berlin, 1894. — Ch.-V. LANGLOIS, *de bibliographie historique. I. Instruments bibliographiques*, 1896. (Sur cet ouvrage, voir : *Revue des Bibliothèques*, 1896, p. 100, et *Library Journal*, 1896, p. 512-513.) — F. CAMPBELL, « The library of the future », *The Library*, VII, 1895, p. 100. — DU MÊME, *The theory of national and international bibliography*, London, 1896. (Cf. sur ce travail : A. L. JELLINEK, dans le *Centralblatt*, 1897, p. 228-230 et 625, 752; *Library Journal*, XI, 1895, p. 467-468.)

§ II

Des divers fonctionnaires de la bibliothèque en particu

Page 156, note 1. — Voir, en outre, J. BALLINGER, « Report on the constitution of public library committees : with a schedule », *The Library*, VII, 1895, p. 4-9.

Page 158. — On trouvera des renseignements sur les différents fonctionnaires par les employés des bibliothèques autrichiennes dans le discours prononcé par S. FRANKFURTER à l'« Oesterreichische Gesellschaft für Bibliothekswesen », et reproduit dans le *Centralblatt f. Bibliothekswesen*, 1897, p. 133-137.

Page 160, note 1. — Cf. encore : « The anonymous assistant who isn't », *Library Journal*, XX, 1895, p. 241-242.

Page 166, note 1. — Les appointements des bibliothécaires prussiens ont été à nouveau fixés par un arrêté ministériel en date du 15 mai 1894. Cf. *Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preussen*, 1894, p. 732-734. — Un autre arrêté en date du 5 août 1895 règle les indemnités auxquelles ont droit les « Hilfsbibliothekare ». Cf. *ibid.*, 1895, p. 617, et *Centralblatt f. B.*, 1895, p. 140. — Un certain nombre d'améliorations sont en ce moment à l'étude. Cf. *Centralblatt f. B.*, XIV, 1897, p. 130-131.

Sur les appointements des fonctionnaires des bibliothèques italiennes, cf. *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 48, 270, 334; des fonctionnaires des bibliothèques italiennes, *ibid.*, XI, 1895, p. 529; *Bollettino delle pubblicazioni italiane*, 1895, n° 235, « ruolo organico delle Biblioteche pubbliche governative », et *delle Biblioteche*, VI, p. 191.

CHAPITRE III

DES RESSOURCES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Page 168, note 1. — Cf. encore P. SCHWENKE, « Bibliotheks-Adressbuch, wissenschaftliche und Volksbibliotheken », *Centralblatt f. B.*, II, 1895, p. 494-501.

Page 169, note. — A propos de l'ouvrage de DZIATZKO, cité ici, cf. AMBROSE, « Dr Dziatzko on German libraries », *Library Journal*, XI, 1896, p. 53-59.

Sur les budgets des grandes bibliothèques italiennes, voir encore DZIATZKO, « Eine Reise durch die grösseren Bibliotheken Italiens », *Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten*. Heft, 6, 1894, p. 96-128. Ce travail contient, en outre, une foule de renseignements utiles sur les bibliothèques italiennes.

Page 169, note 1. — E. STEFFENHAGEN a reproduit récemment dans *Zeitschrift für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte*, tome 24, 1894, p. 137, une ordonnance, promulguée par le duc Charles en 1725, qui stipule que les professeurs de l'Université devront, à leur entrée en fonctions, verser une certaine somme d'argent pour la bibliothèque de Kiel, et que les étudiants seront astreints à la même obligation au moment de leur immatriculation, au moment de leurs examens et à leur sortie de l'Université.

* Rappelons pour mémoire qu'en France les étudiants doivent payer un « droit de bibliothèque » de 10 francs à la première inscription qu'ils prennent dans une des Facultés de l'État. Cf. *Instruction relative à la perception d'un nouveau droit pour les bibliothèques des facultés*, du 31 décembre 1873. « Une partie notable des fonds alloués pour l'entretien des bibliothèques universitaires provient du droit de bibliothèque payé par les étudiants ». *Circulaire relative aux règlements des bibliothèques universitaires* du 28 novembre 1886.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE IV

ORGANISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

§ I

Acquisition du premier fonds.

Page 171, note 1. — Cf. encore R. K. DENT, « Notes on the formation of a small reference library », *The Library*, VIII, 1896, p. 531-535. — « List of books on library legislation », *The Library*, IX, 1897, p. 32-33. — *Programme de bibliographie générale et d'administration des bibliothèques universitaires*, annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 1893 et reproduit *in-extenso* dans l'*Appendice II*, p. 548-553.

Page 173. — G. HEDELER a entrepris un *Verzeichniss von Privat-Bibliotheken*, dont le tome I, *Vereinigte Staaten. Canada*, vient de paraître. Leipzig, 1897.

Les bibliothèques privées constituent jusqu'à un certain point un fonds de réserve pour les bibliothèques publiques, et nos grandes bibliothèques s'enrichissent fréquemment de collections particulières de grande valeur. Cf. J. P. EDMOND, « A plea for private libraries », *The Library*, VII, 1895, p. 211-215. Grâce aux ressources considérables dont elles disposent, les bibliothèques de l'Amérique du Nord ont pu en ces dernières années acheter en Europe nombre de collections importantes provenant de la succession de savants connus.

Page 177, note 1. — A ajouter aux travaux mentionnés dans cette note : OTTO MÜHLBRECHT, *Die Bücherliebhaberei (Bibliophilie-Bibliomanie) am Ende des 19. Jahrhunderts*. Berlin, 1896. — J. P. COLLIER, *Bibliographical and critical account of the rarest books in the English language*. London, 1865.

Page 180. — A propos des miniatures, voir A. VON OECHELMAYER, *Die Miniaturen der Universitäts-Bibliothek zu Heidelberg*, Th. 1, 2. Heidelberg, 1887-95. Il en a paru un compte rendu dans le *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 576-579.

Page 184, note 1. — Les ouvrages consacrés à l'étude des *ex-libris* sont très nombreux. Outre ceux que nous avons déjà indiqués, nous citerons encore les suivants : **France.** *Album de 26 ex-libris les plus beaux, curieux et singuliers des XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècles*. Paris, 1895. — W. HAMILTON, *French book-plates*. 2. ed. London, 1896. — *Ex-libris imaginaires et supposés de personnages célèbres anciens et modernes*. Paris, 1896. — **Allemagne.** Peter JESSEN, « Ueber Ex-libris », dans la revue *Pan*, I, p. 265-270. — C. TESKE, *Das mecklenburgische Wappen von Lukas Cranach, die Bücherzeichen (Ex-libris) des Herzogs Ulrich von Mecklenburg*. Berlin, 1894. — J. SÄTTLER, *Deutsche Klein-kunst in 42 Bücherzeichen*. Berlin, 1894. — DU MÊME, *Art in book-plates*. London, 1894. — O. VON HEINEMANN, *Die Ex-libris Sammlung der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel*. Berlin, 1895. Il a paru une édition anglaise de cet ouvrage, sous le titre de : *The ex-libris collection of the ducal library at Wolfenbüttel*. London, 1895. — GUSTAV A. SEYLER, *Illustriertes Handbuch der Ex-libris Kunst*. Berlin, 1895. Cet ouvrage contient, p. 80 et suiv., de nombreuses indications bibliographiques sur les travaux consacrés aux *ex-libris*. — Graf K. E. zu LEININGEN-WESTERBURG, « Ex-libris », *Nachrichten aus dem Buchhandel*, II, 1895, p. 621-623. Le comte de LEININGEN-WESTERBURG a dressé aussi une bibliographie des *ex-libris*, dans le *Buchgewerbeblatt*, III, 1895, II, 7 et 8. — O. SCHLOTKE, « Bücherzeichen und die Zeitschrift « Ex-libris », *Nachrichten aus dem Buchhandel*, II, 1895, p. 1440-1442, 1452-1453, 1469-1471. — J. SÄTTLER, *Durcheinander. Allerlei Zeichnungen und Skizzen von Ex-libris, Titelfläche, Zierleisten, Vignetten, etc.* Berlin, 1897. — *Aus der Ex-libris Sammlung des Börsenvereins der deutschen Buchhändler*. Berlin, 1897.

Dans l'exposition permanente de manuscrits qu'elle a organisée, la Bibliothèque royale de Munich a eu soin de réserver une section aux *Ex-libris*. Cf. *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 583. — **Angleterre.** N. LABOUCHERE, *Ladies' book-plates*. London, 1895. — J. VINYCOMB, *On the processes for the production of Ex-libris*. London, 1894. — La seconde partie de l'ouvrage de HAMILTON, *Dated book-plates (Ex-libris)* (signalé en note p. 185, a paru en 1895 (London, New-York). — **Amérique.** C. D. ALLEN, *American book-plates : a guide to their study. With a bibliography by E. N. HEWINS*. New-York, 1894. — *The book-plate annual and armorial year-book*. New-York. — Depuis juillet 1896, la « Washington Ex-libris Society » publie aussi une revue intitulée *Ex-Libris*.

L'*Allgemeine Schweizerzeitung* a publié dans son numéro du 21 juin 1895 une correspondance dans laquelle on protestait non sans raison contre le sans-gêne avec lequel certains collectionneurs dépouillent de leurs *ex-libris* les livres des bibliothèques publiques. Cette correspondance a été reproduite en partie par le *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 483.

§ II

De la rédaction du Catalogue.

Page 188, note. — DZIATKO prépare en ce moment une seconde édition de son *Instruction*. (Cf. *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 337). A propos de cette instruction, voir encore O. MEYER, dans la *Deutsche Literatur-Zeitung*, 1890, col. 1757-1758 ; R. GARNETT, dans *The Library Chronicle*, V, 1888, p. 166-169, et « Rejoinder » par DZIATKO *ibid.*, p. 194.

CUTTER, disons-nous dans cette note, a reproduit dans ses *Rules* les règles du « British Museum », de la « L. A. U. K. » et de la Bibliothèque Bodléienne, mais nous devons ajouter qu'il ne les a pas reproduites intégralement. Il s'est contenté de citer les articles dans lesquels ces règles diffèrent de celles adoptées par l'« A. L. A. ».

Les anciennes règles de la « L. A. U. K. » ont été publiées en français dans la *Bibliothèque de l'École des Chartes*, XLII, 1881, p. 601-605.

Parmi les dernières instructions parues, nous mentionnerons les *Instructionen für die Katalogarbeiten der K. K. Hofbibliothek in Wien*. Heft. 1. *Bibliographisches System*. Wien, 1895, etc. — H. SIMON, « Die Katalogzettel für Sonderabdrücke und Ausschnitte » *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 489-494.

Page 193, note 1. — Voir aussi J. J. OGLE, « Some pitfalls in cataloguing », *The Library*, VIII, 1896, p. 150-156.

Page 193, note 2. — Sur la restitution des prénoms, cf. M. LAURE, « Ueber Vornamenermittlung », *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 114-123, et à propos de ce travail, Ch. BERGHOEFFER, *ibid.*, p. 275.

Page 199, note 1. — Pour la France, cf. encore : R. de LASTEYRIE

et E. LEFÈVRE-PONTALIS (et E. S. BOUGENOT), *Bibliographie des tr historiques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes France*, dressée sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Paris, t. I-III, 1888-96. — J. DENIKER, *Bibliographie travaux scientifiques (sciences mathématiques, physiques et relles) publiés par les Sociétés savantes de la France*, dressée s auspices du ministère de l'Instruction publique. Tome I. Paris. — J. GRAND-CARTERET, *Les almanachs français : bibliographi-graphie des almanachs, années, annuaires, etc., et autres publi-annuelles éditées à Paris (1600-1895)*. Paris, 1896.

POUR L'ALLEMAGNE : *Preisliste der durch das Kaiserliche Zeitungsamt in Berlin und die Kaiserlichen Postanstalten des R Postgebiets zu beziehenden Zeitungen, Zeitschriften. Mit Nachtr* — *Societatum litterar. Verzeichniss der in den Publikationen der A mien und Vereine aller Laender erscheinenden Einzelarbeiten an Gebiete der Naturwissenschaften*. Herausgegeben von M. KU Berlin, R. Friedländer und Sohn.

POUR L'AUTRICHE-HONGRIE : *Preis-Verzeichniss der in der Oest chisch-Ungarischen Monarchie und im Auslande escheinenden Z gen und periodischen Druckschriften*. Wien.

POUR LA SUÈDE : B. LUNDSTEDT, *Sveriges periodiska litteratur. Bi-grafi*, I, 1645-1812; II, 1813-1894. Stockholm, 1895-96.

POUR L'ANGLETERRE : F. CAMPBELL, « The bibliography of perio litterature », *The Library*, VIII, 1896, p. 49-64.

POUR L'AMÉRIQUE DU NORD : J. H. HICKCOX, « Serial, technical, scientific publications of the government », *Library Journal*, X 1897, p. 16-17.

Page 201, note 2. — Cf., en outre, H. E. CUNYAN, « Acceptable library catalogues », *The Library*, VII, 1895, p. 21-28. — E. J. W « Cataloguing in the future », *Library Journal*, XX, 1895, n° p. 21-24. — G. WATSON COLE, « Cataloguing in the future », *ibid.* p. 24.

Page 207, note 1. — A propos du papier, voir aussi : V. M « Le papier », *Revue des Bibliothèques*, I, 1891, p. 195-207. — C BUONELLI, « Le papier et ses filigranes », *ibid.*, IV, 1894, p. 200 - - O. WINKLER, « Unsere Druckpapiere », *Nachrichten aus Buchhandel*, II, 1895, p. 1132-1134, 1170-1172, 1203-1207, 1231-1274-1276. — R. T. SWAN, « Paper and ink », *Library Journal*, 1895, p. 163-167.

A. — Du Catalogue méthodique.

Page 213, note 1 — A propos des « Dictionary-Catalogues », *List of subject headings for use in dictionary catalogs; prepared committee of the American Library Association*. Boston, published the A. L. A. publishing section by the Library Bureau, 1895, propos de la classification : W. J. FLETCHER, *Library classifica*

printed with alterations, additions and an index from his « *Public Libraries in America* ». Boston, 1894.

Page 225, note 1. — Mentionnons encore ici les remarquables travaux de W. M. GNISWOLD fait paraître à Cambridge (Mass.) sous le titre *Indices* et qui donnent des indications précieuses sur une foule de livres.

C. — Du Catalogue alphabétique.

Page 238, note 1. — A ajouter aux ouvrages anglais signalés dans cette note, F. MARCHMONT, *A concise handbook of ancient and modern literature, issued either anonymously, under pseudonyms or initials*. London, 1896.

D. Des Catalogues spéciaux.

Page 268, note 1. — Cf. aussi : *Die Büchermarken oder Buchdrucker- u. Verlegerzeichen*. (Bd. 4) *Frankfurter und Mainzer Drucker- und Verlegerzeichen bis in das 17. Jahrhundert*. Hrsg. von P. HEITZ. Casselburg, Heitz, 1896. — [F. van der HAEGHEN, R. van den BERGHE, J. J. ARNOLD], *Marques typographiques des imprimeurs et libraires qui ont exercé dans les Pays-Bas*, I, II. Gand, 1894. — *Le Irisenblatt f. d. deutschen Buchhandel* a publié une bibliographie des ouvrages consacrés à l'étude des marques d'imprimeurs. Année 94, p. 674.

Page 270, note 1. — Sur le catalogage des incunables, voir encore DZIATZKO, « Ueber Inkunabelnkatalogisierung », *Sammlung bibliographischwissenschaftlicher Arbeiten*. Heft. 10, 1896, p. 94-133. — A. MAIRE, *Manuel pratique du Bibliothécaire*, p. 139 et sq. — « Nachträge und richtigungen zu Vouillièmes Bonner Inkunabeln-katalog », *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 429-431. Parmi les derniers catalogues d'incunables publiés en France, nous citerons ceux des bibliothèques de Join et de Versailles par M. PELLECHET, le catalogue des incunables de la bibliothèque d'Albi par G. PORTAL, de la bibliothèque d'Orléans par GUISSARD, etc., etc.

Page 275, note 1. — Le *Jahres-Verzeichniss der an den deutschen Hochschulen erschienenen Abhandlungen*, cité dans cette note, a été complété par des « Ergänzungen » publiés par E. ROTH, dans le *Centralblatt f. B.*, IX, 1892, p. 288-289, et par R. KLUSMANN, *ibid.*, XIV, 97, p. 137-139.

Page 277, note. — E. RENN a fait paraître comme programme en 96 à Landshut un *Verzeichnis der Programme und Gelegenheitschriften, welche an den kgl. Bayerischen Lyceen, Gymnasien und Realschulen erschienen sind von 1889-90 bis, 1894-95*. Ce *Verzeichniss* continue le *Verzeichniss aller Programme.....* rédigé d'abord par GUTENACKER, puis ensuite par J. G. ZEISS, et enfin depuis 1884-85 par RENN. (R. KLUSMANN a publié un compte rendu du nouveau catalogue dont il est ici question dans le *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, 515-516).

Vorschlägen von A. GIERST, O. GRILLBERGER UND O. V.
 entworfen von der historischen Section der Leo-Gesellschaft
 1893. — A. GIBY, *Manuel de diplomatique*. Paris, 1894. — V
Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Palaeographie
 von M. TANGEL, Heft. 1. Berlin, 1897. — C. PAOLI, *Grundriss*
lesungen über lateinische Palaeographie und Urkundenlehre
Schrift- und Bücherwesen. Aus d. Ital. übersetzt von K. I
 Innsbruck, 1895.

Page 280. — A propos du cataloguage des manuscrits
 KEINZ, « Die Wasserzeichen des xiv. Jahrhunderts in Han
 der K. bayerischen Hof- und Staatsbibliothek. » (*Abhandl*
Königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften.) Münch

Page 285, note. — La « Public Library » de Boston aurait
 l'intention de faire imprimer le catalogue de ses collectio
 machine linotype. Cf. « The linotype in the Boston public l
Library Journal, XX, 1895, p. 174-175.

Page 286, note 1. — Un certain nombre de catalogues de n
 ont paru récemment en France. Nous signalerons entre
Catalogue général des manuscrits français de la Bibliothèque
 par Henri OMONT, *Ancien supplément français*. t. I-III. Paris
 Parmi les derniers catalogues de manuscrits parus en Allem
 citerons les suivants : *Katalog der Kaiserl. Universitäts- u.*
bibliothek in Strassburg. K. A. BARACK : *Elsass-lothringische*
schriften und Handzeichnungen. Strassburg, 1895. — E. E
Katalog der Handschriften der K. öffentlichen Bibliothek zu l
 Bd. 3, *Die Leibnitz-Handschriften*. Hannover, 1895. — O. v
 MANN, *Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Wol*
 Bd. 5. Wolfenbüttel, 1895. — *Verzeichniss der Handach*
Preussischen Staate. I. Hannover. 3. Göttingen. Bd. 3. Ber

et les manuscrits allemands par Th. LÄNGIN. Le troisième du Catalogue général a été publié en 1895. — Les manuscrits en âge et les incunables appartenant à la bibliothèque de la Hildesheim ont été décrits par H. NENTWIG dans le XI^e vol. du *latt f. B.*, 1894, p. 345-368.

287, note. — F. A. MAYEN a fait paraître dernièrement « Ein Catalog der Handschriften in Oesterreich », *Centralblatt f. B.*, 1894, p. 247-348. — Pour l'Espagne, consulter R. BEER, *Handschatze Spaniens. Bericht über eine im Auftrage der K. u. k. der Wissenschaften, 1886-1888, durchgeführte Forreise.* Wien, 1894. (Tirage à part aus den *Sitzungsberichten* der hist. Klasse der Akademie, 1891-94. — Pour l'Angleterre, voir : *Catalogue of additions to the manuscripts of the British Museum, 1888-93.* London, 1894. — M. R. JAMES, *Descriptive catalogue of the mss. in the Library of Eton College, Cambridge, 1895; of King's College, Cambridge, 1895; of F. Madan, A summary catalogue of western mss. in the Bodleian Library at Oxford*, vol. 3. Oxford, 1895. — Pour l'Italie, voir : *Indici et cataloghi* que nous avons signalés, on consultera G. GALLI, *I manoscritti e gli incunaboli della biblioteca comunale di Imola.* Imola, 1894. — G. di MARZO, *I manoscritti della biblioteca comunale di Palermo*, vol. I, Part. 2. Palermo, 1894. — G. DI MARZO, *Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche di Palermo*, vol. I, Part. 1, 2. Milano, 1894-96. — C. CASTELLANI, *Catalogus graecorum qui in bibliothecam D. Marci Venetiarum inde ab 1400, ad huc usque tempora inlati sunt.* Venetiis, 1895. — A. EHRLICH : « Zur Catalogisirung der kleineren Bestände der Handschriften in Italien. » *Centralblatt f. B.*, X, 1893, 8.

289, note. — A propos du projet d'impression des catalogues de la Bibliothèque Nationale, cf. J. MACFARLANE, « The projected catalogue of the Bibliothèque Nationale », *The Library*, VII, 49-50. — Dans le numéro de mai 1895 de son *Bulletin* la Bibliothèque Nationale a publié l'article « Aristote » comme l'un de son nouveau *Catalogue général des livres imprimés*.

290, note. — Au sujet du catalogue du Reichstag, cf. les observations de K. BOYSEN, dans le *Centralblatt f. B.*, XIV, 1897, 5. — Sur l'*Index-Catalogue of the library of the Surgeon-General's Office*, voir G. E. WINE, dans le *Library Journal*, XX, 1895, 6. WINE appelle cette œuvre grandiose « a great triumph, the greatest triumph of American bibliography ». Depuis 1896 la seconde série de ce catalogue (vol. I et suiv.), mais ce n'est pas S. BILLINGS qui la publie. Il a cessé de s'en occuper depuis la direction de la « Public Library » de New-York.

290, note 1. — Parmi les derniers catalogues de New-York publiés par les bibliothèques, nous citerons le *Catalogue of the books printed and sold by the New-York Public Library*, 1895.

Cf. en outre : H. VARNHAGEN, *Systematisches Verzeichnis der grammabhandlungen, Dissertationen und Habilitationsschrift dem Gebiete der romanischen und englischen Philologie, son allgemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft und der Pädagogik und Methodik*, 2. Auflage von J. MARTIN. Leipzig, 1893.

Page 279, note 1. — Outre les ouvrages cités dans cette note le cataloguage des manuscrits, voir encore : *Regulativ für die heitung von Manuscripten-Katalogen (zunächst der Bibliothek oesterreichischen Stifter und geistlichen Corporationen) nach Vorschlägen von A. CZERNY, O. GRILLNERGER und G. VIELENTORFEN von der historischen Section der Leo-Gesellschaft*, 1893. — A. GUY, *Manuel de diplomatique*, Paris, 1894. — W., *Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Palaeographie*, 3. von M. TANGEL, Heft. 1. Berlin, 1897. — C. PAOLI, *Grundriss zu lesungen über lateinische Palaeographie und Urkundenlehre*, 1. Schrift- und Bücherwesen, Aus d. Ital. übersetzt von K. LOHNSBRUCK, 1895.

Page 280. — A propos du cataloguage des manuscrits, v. KEINZ, « Die Wasserzeichen des XIV. Jahrhunderts in Handsch der K. bayerischen Hof- und Staatsbibliothek. » : *Abhandlung Königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften*, München.

Page 285, note. — La « Public Library » de Boston aurait par l'intention de faire imprimer le catalogue de ses collections p machine linotype. Cf. « The linotype in the Boston public Libr *Library Journal*, XX, 1895, p. 174-175.

Page 286, note 1. — Un certain nombre de catalogues de manus ont paru récemment en France. Nous signalerons entre autr *Catalogue général des manuscrits français de la Bibliothèque Natio* par Henri OMONT, *Ancien supplément français*, t. I-III, Paris, 189 Parmi les derniers catalogues de manuscrits parus en Allemagne, citerons les suivants : *Katalog der Kaiserl. Universitäts- u. Land bliothek in Strassburg*, K. A. BARACK : *Elsass-lothringische H schriften und Handzeichnungen*, Strassburg, 1895. — E. BOER *Katalog der Handschriften der K. öffentlichen Bibliothek zu Han*, Bd. 3, *Die Leibnitz-Handschriften*, Hannover, 1895. — O. von H mann, *Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenb.*, Bd. 5, *Wolfenbüttel*, 1895. — *Verzeichniss der Handschriften Preussischen Staats*, I. Hannover, 3. Göttingen, Bd. 3, Berlin, 1

Le premier volume du *Katalog der Bamberger Bibliothek* F. LEISCHNER, qui n'avait pas encore paru, est en ce moment presse.

La Bibliothèque Royale de Berlin a fait paraître en 1894 le 1^{er} de ses manuscrits, il contient le tome VI des manuscrits publiés par W. AUWAARD.

En 1894 a paru un supplément nouveau à l'*Handschriftenverzeich der Grossherzoglich Badischen Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe*. Dans ce supplément, les manuscrits romans ont été décrits

AMEY, et les manuscrits allemands par Th. LÄNGIN. Le troisième me du Catalogue général a été publié en 1895. — Les manuscrits moyen âge et les incunables appartenant à la bibliothèque de la d'Hildesheim ont été décrits par H. NERNWIC dans le XI^e vol. du *ralblatt f. B.*, 1894, p. 345-368.

no 287, note. — F. A. MAYER a fait paraître dernièrement « *Ein ralkatalog der Handschriften in Oesterreich* », *Centralblatt f. B.*, 1896, p. 247-348. — Pour l'Espagne, consulter R. BEER, *Hand-iftenschätze Spaniens. Bericht über eine im Auftrage der K. temie der Wissenschaften, 1886-1888, durchgeführte Forngsreise*. Wien, 1894. (Tirage à part aus den *Sitzungsberichten philos. hist. Klasse der Akademie*, 1891-94. — Pour l'Angleterre, encore : *Catalogue of additions to the manuscripts of the British um*, 1888-93. London, 1894. — M. R. JAMES, *Descriptive cata-e of the mss. in the Library of Eton College*, Cambridge, 1895; *exus College*, Cambridge, 1895; *of King's College*, Cambridge, . — F. MADAN, *A summary catalogue of western ms. in the leian Library at Oxford*, vol. 3. Oxford, 1895. — Pour l'Italie, e les *Indici et cataloghi* que nous avons signalés, on consultera i : R. GALLI, *I manoscritti e gli incunaboli della biblioteca comale di Imola*. Imola, 1894. — G. di MANZO, *I manoscritti della ioteca comunale di Palermo*, vol. I, Part. 2. Palermo, 1894. — IANTINI, *Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche ne*, vol. I, Part. 1, 2. Milano, 1894-96. — C. CASTELLANI, *Catalogus um graecorum qui in bibliothecam D. Marci Venetiarum inde ab 1740, ad hæc usque tempora inlati sunt*. Venetiis, 1893. — ussi A. EHRRHARD : « Zur Catalogisirung der kleineren Bestände hischer Handschriften in Italien. » *Centralblatt f. B.*, X, 1893, 19-218.

no 289, note. — A propos du projet d'impression des catalogues a Bibliothèque Nationale, cf. J. MACFARLANE, « The projected ed catalogue of the Bibliothèque Nationale », *The Library*, VII, , p. 49-50. — Dans le numéro de mai 1895 de son *Bulletin men-* la Bibliothèque Nationale a publié l'article « Aristote » comme imen de son nouveau *Catalogue général des livres imprimés*.

no 290, note. — Au sujet du catalogue du Reichstag, cf. les rvations de K. BOYSEN, dans le *Centralblatt f. B.*, XIV, 1897, 1-115. — Sur l'*Index-Catalogue of the library of the Surgeon-al's office*, voir G. E. WIRE, dans le *Library Journal*, XX, 1895, 14-396. WIRE appelle cette œuvre grandiose « a great triumph, t the greatest triumph of American bibliography ». Depuis 1896 t une seconde série de ce catalogue (vol. 1 et suiv.), mais ce n'est John S. BILLINGS qui la publie. Il a cessé de s'en occuper depuis a pris la direction de la « Public Library » de New-York.

no 290, note 1. — Parmi les derniers catalogues d'ouvrages de ence publiés par les bibliothèques, nous citerons le *Catalogue ibétique des livres imprimés mis à la disposition des lecteurs dans*

la salle de travail de la Bibliothèque Nationale, suivi de la 1^{re} catalogues usuels du département des manuscrits. Paris, 1890 Catalogue de la salle publique de lecture de la Bibliothèque Nationale Supplément (1887-1894). Paris, 1895. — Mentionnons en Verzeichniss der im grossen Lesesaale der Königlichen Bibliothek aufgestellten Handbibliothek, 2. Ausgabe, Burg., 1896. — Verzeich Handbibliothek des Lesesaales der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig, 1896. — Königliche Universitäts-Bibliothek München log der Handbibliothek des Ausleihe-Zimmers, München, 1896. — propos de ce dernier catalogue, cf. les observations de SCHMIDT CARLSFELD, dans le *Centralblatt f. B.*, XIV, 1897, p. 54. — *Pubblicazioni periodiche ricevute dalle Biblioteche di Genova* ne Genova.

§ IV

De la conservation des livres.

Page 319, note 1. — Il vient de paraître à Londres (1897) Elliot Stock, une nouvelle édition de l'ouvrage de W. BLADE: *enemies of books*.

Page 323. — Nous venons de dire que l'État n'a pas, selon intérêt à assurer ses bibliothèques, mais en Italie on n'est pas avis, et un arrêté du ministre de l'Instruction publique en de 19 novembre 1894, recommande au contraire, spécialement aux auteurs des bibliothèques d'État, d'assurer leurs établissements. *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 185.

CHAPITRE V

DE L'ACCROISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

§ I

De l'accroissement en général et de ses différents modes

Page 324, note 1. — A ajouter aux ouvrages mentionnés dans note : « Selection of books », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 1, par E. M. COE, p. 30-32; par C. M. HEWINS, p. 32-34; par W. FOSTER, p. 34-36; par D. V. R. JONSTON, p. 36-37; par W. BARDWELL, p. 37-38; par W. H. BRETT, p. 38-39; par H. M. COE, p. 39-41; par F. M. CHURCH, p. 41-42. — J. N. LARNED, « The selection of books for a public library », *Library Journal*, XX, p. 270-272. — M. S. CUTLER, « Principles of selection of books », *ibid.*, p. 339-344. — G. E. WHITE, « Medical books for small libraries », *Library Journal*, XX, 1895, n° 12, p. 37-39. — J. BROWN, « A plea for select lists of books on important subjects », *The Library*, vol. VII, 1895, p. 363-366. — F. T. BAURETT, « Selections of books for a reference library », *ibid.*, vol. VIII, 1896, p.

— B. WOOD, « The selection of books for a reference library », p. 522-530.

in de permettre aux bibliothécaires des « Free Public Libraries » orienter plus facilement dans le choix des livres dont l'acquisition peut être considérée comme particulièrement utile pour les établissements qu'ils dirigent, et afin de faciliter aux lecteurs qui fréquentent ces bibliothèques l'usage des ouvrages en question, on a, en dernières années, publié tant en Angleterre qu'en Amérique des ouvrages spéciaux, généralement bien faits et qui donnent les titres des livres les plus utiles. Cf. entre autres, W. S. SONNENSCHN, *The books, a reader's guide to the choice of the best available books in every department of science, art and literature*. 2^e éd. London, 1891. — MÊME, *A readers guide to contemporary literature; being the first supplement to « The best books »*. London, Sonnenschein, New-York, 1895. — U. S. Bureau of Education, *Catalog of « A. L. A. »*. 5000 volumes for a popular library selected by the American Library Association and shown at the World's Columbian Exposition. Washington, 1893. — A. H. LEYPOLDT and G. ILES, *List of books for girls and women and their clubs*. Boston. Published for the U. S. A. Publishing Section by the Library Bureau. 1893. (*Library Journal*, XX, 1893, p. 396-399.) — *5000 books: an easy guide to the books in every department of reading; selected, classified and fully described by a corps of experienced editors, under the direction of the Literary Bureau of the Ladies' Home Journal*. Philadelphia,

page 327. — Il serait bon, venons-nous de dire, que chaque bibliothécaire fût obligé de rédiger un rapport annuel sur son administration. C'est ce qui se fait dans les bibliothèques universitaires allemandes qui publient les rapports en question dans la Chronique des Universités respectives. Nombre de bibliothèques municipales des grandes villes d'Allemagne font elles-mêmes imprimer annuellement un rapport de leurs opérations. Nous citerons entre autres les bibliothèques de Francfort, de Lübeck, de Mayence, etc. Sur la bibliothèque publique ROTHSCHILD à Francfort, voir par exemple Ch. BERGHOEFFER, dans le *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, 67-574. — Cf. en outre : « Périodical library bulletins », *Library Journal*, vol. XIX, 1894, n° 12, by G. M. JONES, p. 50; by G. WATSON, p. 50-52; by C. M. HEWINS, p. 52-53; by J. EDMANDS, p. 54; by C. C. DANA, p. 54-55; by W. H. BRETT, p. 55-56.

page 328. — Il faut éviter à tout prix, cela va sans dire, l'acquisition des livres dont la bibliothèque n'a pas besoin. C'est là un point très important et dont on s'est particulièrement occupé dans les bibliothèques publiques libres de l'Amérique du Nord. Le *Library Journal* a publié en 1895 toute une série d'articles « upon the precautions exercised to avoid the selection of undesirable books; and the treatment of those objectionable after purchase ». Ces articles ont été publiés sous le titre de « Improper books », *Library Journal*, XX,

1895, n° 12, by Th. H. WEST, p. 32; by G. T. CLARK, p. 33; J. N. LARNED, p. 35; by W. H. BRETT, p. 36-37. — A la question nous venons d'examiner peut s'en joindre une autre qui a été en ces termes au congrès de l'A. L. A. de 1894 : « Is the free library justified in supplying to its readers books of entertainment only? » Cf. à ce propos : G. H. GARLAND, « Common novels in libraries », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 14-16. — THURSTON, « Common novels in public libraries », *ibid.*, p. 16. G. WATSON COLE, « Fiction in libraries », *ibid.*, p. 18-21. — WHELPLEY, « Common novels in public libraries », *ibid.*, p. 21. E. M. COE, « Common novels in public libraries », *ibid.*, p. 22. E. H. WOODRUFF, « Fiction in public libraries », *ibid.*, XX, p. 342-343. — G. H. ELLIOTT, « Our readers and what they read », *The Library*, VII, 1895, p. 276-284.

Page 329, note 1. — Au sujet de ce que nous disons, dans cette note, du rôle que pourraient jouer les bibliothèques universitaires et des fonctions des bibliothèques spéciales, cf. H. L. KOOPMAN, « Functions of a university library », *Library Journal*, XIX, n° 12, p. 24-30. — Les bibliothèques municipales, avons-nous dit, devraient se préoccuper de former une collection de tous les ouvrages ou travaux quelconques publiés sur la ville où elles sont situées. C'est également le point de vue défendu par R. G. THWAITES dans l'article du *Library Journal* XX, 1895, p. 344-345, intitulé : « Directories in public reference libraries. » THWAITES voudrait surtout que les bibliothèques en question réunissent tous les livres d'adresse publiés dans la localité où elles ont leur siège : « The duty of city librarian », dit-il, « to collect local directories and newspapers is to me so self-evident that it seems superfluous to argue the matter. » Il cherche particulièrement « to call the attention of reference librarians to the value of general collections of directories. » Cf. en outre M. A. SANDERS, « Value of local history in a public library », *Library Journal*, XX, 1895, n° 12, p. 40. — A. L. PECK, « Adaptation of libraries to local needs », *ibid.*, n° 2, p. 45-48. — W. R. CUTLER, « Geological research in public libraries », *ibid.*, XXI, 1896, p. 223. « Newspaper volumes », dit CUTLER, « are of especial value in any public library, however small, should be without the best volumes of the local newspaper from the first issue. »

Page 333. — Pour se guider dans les ventes aux enchères et ne pas payer les livres plus cher qu'ils ne valent réellement, consultez P. DAZE, *Index biblio-iconographique* et la *Revue biblio-iconographique*, Paris, 1894 et suiv. — G. BUNNET, *Du prix des livres au cours de la fin du XIX^e siècle*, Paris, 1895. Extrait des Actes de l'Académie nationale. — W. ROBERTS, *Rare books and their prices*, London, 1895.

Page 336. — Sur ce qu'il faut entendre par « double » cf. G. MILCHSACK, « Doppeldrucke », *Centralblatt f. B.*, XIII, 1890, p. 337-367.

ge 338, note 1. — Il serait à souhaiter qu'on créât dans chaque un bureau des doubles auquel toutes les bibliothèques enverraient les ouvrages qu'elles auraient en double. Ce bureau publierait régulièrement un catalogue des livres qu'il aurait en dépôt, et la bibliothèque pourrait choisir dans le catalogue en question un certain nombre d'ouvrages correspondant comme valeur aux livres qu'elle aurait envoyés. — Cf. encore « Ein italienischer Letten-Erlass », *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 309-310.

ge 341, note 3. — Voir encore à propos du dépôt légal : lehnisse im Buchhandel und im Bibliotheksfach, I. Ueber Pflichtexemplare », *Nachrichten a. d. Buchhandel*, II, 1893, p. 1510-1511. — « Ueber Pflichtexemplare », *ibid.*, p. 1568. — G. HÖLSCHEN, « Frage der Pflichtexemplare », *Börsenblatt f. d. deutschen Handel*, 1896, p. 6483-6486. — S. H. RANCK, « Need of additional right depositories », *Library Journal*, XX, 1895, n° 12, p. 43-45.

ge 348, note 1. — Consulter, en outre, pour les États-Unis : PHILART, « Report on gifts and bequests to libraries », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 61-63. — M. E. HAZELTINE, « Maintaining the public library by endowment », *ibid.*, XXI, 1896, p. 93-95. — *Centralblatt f. B.*, XI, 1894, p. 437, 572; XII, 1895, p. 281. Dans le dernier passage, le *Centralblatt* annonçait que l'Astor Library et la Tilden Library devaient se réunir à la Tilden « Trust » pour former une seule et immense bibliothèque publique. La fusion est aujourd'hui un fait accompli. (Cf. *Bulletin of the New York Public Library*, I, n° 1, New-York, 1887, et *The Library Journal*, XX, 1895, p. 125-126), et c'est John S. BILLINGS, le célèbre auteur de l'*Inventory of Surgeon-general's office*, qui a été nommé directeur de ce grand établissement, *Library Journal*, XXI, 1896, p. 63. Cf. en outre R. R. BOWKER, « Libraries and the library problem in Great Britain », *ibid.*, p. 99-102. — Récemment, Andrew CARNEGIE a donné à la ville de Pittsburgh d'une magnifique bibliothèque gratuite à ses frais. Cf. « The Carnegie library of Pittsburgh », *Library Journal*, XX, 1895, p. 382-383.

§ II

Du registre des acquisitions.

ge 354, note. — L'article de M. A. FÉCAMP : « Projet d'un catalogue annuel des acquisitions des bibliothèques universitaires » a paru dans le tome I, année 1894, p. 417-432 de la *Revue des Bibliothèques*. Parmi les bibliothèques allemandes qui publient chaque année un catalogue imprimé de leurs nouvelles acquisitions, nous mentionnons encore la bibliothèque publique fondée à Francfort-sur-le-Main par le baron Karl von ROTHSCHILD.

§ III

De la reliure des livres.

Page 368, note 1. — A. J. RUDOLPH, bibliothécaire à la Ne Library à Chicago, et inventeur du « Rudolph Indexer », a récemment un appareil spécial pour la reliure des périodiques ouvrages en cours de publication. Cf. « The Rudolph book bin » *Library Journal*, XX, 1895, p. 221. Voir encore : G. CINI, « Commento delle notizie biografiche nella biblioteca nazionale di Firenze », *Revue internationale des Bibliothèques*, I, p. 135-138.

Page 369, note 1. — Pour l'histoire de la reliure en l consulter encore L. GUEL, *Manuel historique et bibliographique l'amateur de reliures*, Paris, 1887.

Page 370. — Sur le collationnement des livres, cf. W. J. FLETCHER « The collating of library books », *Library Journal*, XX, p. 80-81. Les membres de « I. A. L. A. » ont émis l'avis sur « It does not pay to collate all new books », *Library Journal*, 1893, « Conference number », p. 88.

Page 370, note. — Les parties II et III de l'ouvrage de H. B. La reliure du XIX^e siècle, ont récemment paru. Paris, 1895-96, sujet de la reliure, consulter encore : Pour l'Allemagne : *Beiträge aus dem Bücherschatze der Königlich öffentlichen Bibliothek zu Dresden*, 2. Aufl. hrsg. von K. ZIMMERMANN, und *Neue Folge* von H. A. LIEB, 2. Aufl. Leipzig, 1896. — Pour l'Angleterre : FLETCHER, *English bookbindings in the British Museum*, L. 1896. — DU MÊME, *Bookbinding in England and France*, L. 1896. — DU MÊME, *Foreign bookbindings in the British Museum*, London, 1897. — L'ouvrage de W. Salt BRASSINGTON, *A history of the art of bookbinding* que nous indiquons au bas de la page été sévèrement critiqué dans *The Library*, VII, 1895, p. 93-94.

Page 375, note 1. — Cf. aussi F. H. PAUSONS, « The care of books », *Library Journal*, XX, 1895, p. 199-201.

CHAPITRE VI

DE L'USAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE

§ I

De l'usage de la bibliothèque en général et des règlements qui s'y rapportent.

Page 384, note 1. — Voir, en outre, H. W. FOVARGUE, « Library councils and the library acts », *The Library*, VI, 1894, p. 30 et sur l'organisation de bibliothèques à la campagne : E. A. L. « Rural public libraries », *The Library*, VIII, 1896, p. 298-300.

J. BOUBGOYNE and J. BALLINGER, *Books for village libraries; with a treatise upon the organization and management of village libraries*, by J. BROWN. London, 1895. — F. A. HUTCHINS, « Travelling libraries in farming communities », *Library Journal*, XXI, 1896, p. 471-472. — S. H. RANCK, « Railroad travelling libraries », *Library Journal*, XXII, 1897, p. 10-13.

Page 385, note 1. — Cf. encore J. SCHNORRENBERG, « Mittheilungen dem Bücherverzeichnisse des ehemaligen Klosters Sion in Köln », *Centralblatt f. B.*, XII, 1895, p. 579-582, et « Bibliotheksbenutzung eines Bücherliebhabers » (publiée par J. SCHNORRENBERG), *le Centralblatt f. B.*, XIV, 1897, p. 46.

Page 387, note 1. — Outre le guide de LEITSCHUH que nous avons cité, citons encore le *Führer durch die Bibliothek des Kunstgelehrten-Museums*, par P. JESSEN, qui a paru en seconde édition en 1896, Berlin. — Les *Free Public Libraries* d'Angleterre et des États-Unis considèrent que leur principal devoir est de faciliter par tous les moyens possibles aux lecteurs l'usage des collections qu'elles reçoivent. Voici, en effet, ce que nous lisons dans *The Library* (VII, 5, p. 222) à propos d'un compte rendu du travail de BROWN, *The New York public library quarterly guide for readers* : « What a change has come about since the typical librarian was in all his loneliness the keeper of the books, and was never happy while a single volume was out of its place. Now the typical fin de siècle librarian issues his traps, baits and advertisements, as zealously as a fishing tradesman, and as if his salary depended on the number of volumes issued. In 1900 we shall expect to see every library with its staff of canvassers, who will make regular house to house visitations, and will eloquently entreat the coy ratepayer to taste his wares; and and-by they will go out into the highways and bye-ways and come to them to come in. » Cf. encore sur cette question : W. E. FOSTER, « The information desk », *Library Journal*, XIX, 1894, p. 368-370, « demande qu'il y ait dans chaque bibliothèque un employé spécialement chargé de renseigner les visiteurs. — G. T. LITTLE, « Helping librarians », *Library Journal*, XX, 1895, n° 12, p. 19-20. — J. POTTER SCOE, « Half-hour talks about books with library readers », *The Library*, VII, 1895, p. 18-20.

§ II

De la communication des livres dans la salle de lecture.

Page 394. — Sur la faculté que l'on accorde au public de venir lire dans les salles des bibliothèques universitaires, cf. S. H. RANCK, « The public use of college libraries », *Library Journal*, XX, 1895, p. 235-239.

Page 395, note 2. — Aux travaux cités dans cette note ajouter les suivants : B. C. STEINER and S. H. RANCK, « Report on access to the books », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 87-96. — J. D. BROWN,

Open libraries from a British standpoint », *Library Journal*, 1895, p. 9-12. — J. D. BROWN and H. W. FINCHAM, « The Clerk open lending library », *The Library*, VI, 1894, p. 344-353, et *Library Journal*, 1895, p. 54-54. — TH. MASON, « A new method of an open lending library », *The Library*, VI, 1894, p. 263-265, 364-365. — J. H. QUINN and J. D. BROWN, « Classification of books for an open lending library in which readers are allowed access to the shelves », *ibid.*, VI, 1894, p. 73-82.

Page 397. — La question de savoir si l'on doit mettre les journaux et périodiques nouveaux à la disposition du public dans la salle de lecture a été longuement discutée par les bibliothécaires des *Free Libraries*. Cf. entre autres : « Supplying of current daily news in free library reading-rooms », *Library Journal*, XIX, 1894, n° 12, p. 42-44; by A. W. WHITLEY, p. 42-44; by H. M. UTLEY, p. 44-45; by CHANDLER, p. 46-47; by J. THOMSON, p. 47-48; by J. BAIN, p. 48-49; by W. H. BULL, p. 49-50; Use of periodicals », *ibid.*, XX, 1895, n° 12, p. 42-43.

§ III

Du prêt des livres hors de la bibliothèque.

Page 411, note 1. — Pour la Prusse, cf. encore l'arrêté qui organise le prêt entre les bibliothèques de Bonn et de Münster : *Verordn. des Königs, betr. die Vertheilung der Bibliotheksbestände*, 1893, p. 220-221; de Königsberg et de Braunsberg : *ibid.*, p. 222-224; et entre la Bibliothèque royale de Berlin et les bibliothèques universitaires : *ibid.*, p. 224-226. — En 1895, le prêt a été également organisé entre la Bibliothèque royale de Berlin et la bibliothèque régionale de Wiesbaden, et à la même époque il a commencé à fonctionner entre les bibliothèques de Göttingue et de Münster, et entre celles de Göttingue et de Marbourg. — E. RORN a dressé, dans le *Centralblatt f. B.*, XIII, 1896, p. 578, la statistique des livres que les universités prussiennes et la Bibliothèque royale de Berlin se sont mutuellement prêtés. — La Bibliothèque nationale de Florence a récemment organisé un service de recherches bibliographiques très bien conçu qui mériterait d'être imité. Lorsqu'un érudit s'adresse à elle pour demander dans quelle bibliothèque il pourrait trouver tel ou tel ouvrage dont il a besoin, elle envoie aux établissements avec lesquels elle est en relation un formulaire imprimé portant le titre de l'ouvrage, la question, et elle peut au bout de quelques jours, grâce aux réponses qui lui parviennent, fournir le renseignement désiré. Cf., à ce sujet, L. DONAZ, « Note sur la circulaire de recherches bibliographiques employée par la Bibliothèque nationale de Florence », *Rivista di Bibliologia*, VI, 1896, p. 140-142. — « Per le ricerche bibliografiche », *Bollettino delle pubblicazioni italiane*, 1896, n° 256.

Page 413, note. — Sur le remplacement par les emprunteurs des livres qu'ils ont perdus ou détériorés, voir aussi : B. C. STANLEY,